12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 7. april 2016)

GRADIVO

Bohinjska Bistrica, 30. marec 2016

Občina Bohinj
Občinski svet

Datum: 29.03.2016

V A B I L O

Vabim Vas, da se udeležite 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki bo **v četrtek, 7. aprila 2016 ob 17.00 uri** v **sejni sobi Občine Bohinj.**

V skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo Občinski svet pred določitvijo dnevnega reda odločal o sprejemu zapisnika 11. redne seje in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta.

Za sejo je določen naslednji

D N E V N I R E D :

1. **Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, druga obravnava**
2. **Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda, skrajšani postopek**
3. **Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015**
4. **Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj**
5. **Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec**
6. **Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016-2020**
7. **Imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj**
8. **Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste**
9. **Vprašanja, pobude in informacije**
   - **9.1. Prošnja za finančno pomoč za zagon podjetja Filbo d.o.o.**

Gradivo k četrti točki dnevnega reda boste prejeli naknadno, k ostalim pa je priloženo.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

Lepo pozdravljeni.

ŽUPAN
Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica *tel: 04-577-01 00 fax: 04-572-18-64*

e-mail: obcina@bohinj.si

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta
- g. Franc Kramar, župan Občine Bohinj
- g. Miroslav Sodja, direktor občinske uprave
- Nace Arh, občinska uprava
- Monika Remškar, računovodja VII/2 (II)
- Simona Kelc Hafnar, predsednica Nadzornega odbora
- Darinka Maraž Kikelj, viš. svet. za var. okolja in urejanje prostora
- Karla Jankovič, Klara Sulič, LUZ d.d.

POSLANO:
- krajevne skupnosti v Občini Bohinj
- Knjižnica, Trg Svobode 3a, Bohinjska Bistrica
- ATM Kranjska Gora

DOPISNIŠTVA:
- Katarina Košnik, Brod 5, Bohinjska Bistrica (Radio Triglav)
- Delo, p.p. 10, Jesenice, g. Blaž Račič
- TV Slovenija, Vodopivčeva 8, Kranj, g. Jan Novak
- Radio Slovenija, p.p. 101, Bled, ga. Romana Erjavec
- Tinkara Zupan, Šercerjeva 11, Radovljica, STA
- Petra Lotrič, Ajdovska 8, Boh. Bistrica
- Andraž Sodja, Gorenjski glas

V VEDNOST:
- mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica

ZAPISNIK

11. seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 04.02.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj.

NAVZOČI: Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan Mencinger, Urška Preželj, mag. Tomaž Medja, Vesna Arh, Jože Sodja, Milena Cesar, Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Dušan Jović, Robert Franjić, Jerica Gašperin, Darja Lazar

OSTALI NAVZOČI:
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave
- Nace Arh, občinska uprava
- Klemen Langus, direktor JZ Turizem Bohinj
- Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Robert Ravnihar, Filbo d.o.o.

Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer:

- zapisnik 10. seje Komisije za negospodarske dejavnosti,
- zapisnik 10. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,
- zapisnik 10. seje Komisije za turizem in kmetijstvo,
- zapisnik 10. seje Statutarno-pravne komisije,
- zapisnik 10. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo,
- zapisnik 11. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,
- amandmaji članice Občinskega sveta Vesne Arh na predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava,
- amandmaji liste »Ekipa za prihodnost« na predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava.

I. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 10. redne seje.

Jerica Gašperin je opozorila, da je pri poimenskem glasovanju v zvezi z obravnavo osme točke dnevnega reda »Zadeva Grajska 5 in 6« narobe navedeno, koliko članov Občinskega sveta je glasovala za sklep, in sicer je pravilno, da je za sklep glasovalo šest članov Občinskega sveta in ne pet članov, kot je zapisano v zapisniku.

Marija Ogrin je opozorila, da je na prejšnji seji, pri sprejemanju dnevnega reda opozorila, da ni mogla sodelovati pri pripravi Lokalnega programa za kulturo in zato, v kolikor ga bo Občinski svet kljub temu obravnaval, ne bo sodelovala pri razpravi o tej točki dnevnega reda. Prosila je, če se to v zapisnik navede.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 10. redne seje v predlaganem besedilu z danima pripombama.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

II. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje

Sklepe 3. korespondenčne seje je prebrala Jožica Hribar.

Člani Občinskega sveta v zvezi s predloženim zapisnikom niso imeli pripomb.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 3. korespondenčne seje v predloženem besedilu.
Rezultat glasovanja: 16 ZA

Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji

DNEVNI RED:

1. **Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava**
2. **Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga obravnava**
3. **Predlog Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prva obravnava**
4. **Strategija delovanja Gorenjski muzej – oddelek muzeji v Bohinju 2016-2018**
5. **Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016**
6. **Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016**
7. **Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016**
8. **Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj**
9. **Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - informacija**
10. **Vprašanja, pobude in informacije**

10.1. Informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za lokacijo Lev v Stari Fužini

Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 1:

Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava

Obrazložitev je sprememb med prvo in drugo obravnavo je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika.

Točko dnevnega reda so obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno-pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapiskov komisij.

Člani Občinskega sveta so na Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj posredovali amandmaje. Župan Franc Kramar je predlagatelje amandmajev v razpravi pozval, da jih obrazložijo.

Bojan Traven (kot član Občinskega sveta in predsednik Statutarno-pravne komisije je povzel amandmaje Statutarno-pravne komisije):

Amandma št. 1:

- 8. člen, peti odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.«

Amandma št. 2:

- 12. člen, tretji odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno izstopnih mest določi pristojni organ občine.«

Amandma št. 3:

- 15. člen, četrti odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.«

Amandma št. 4:

- 36. člen, tretji odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest in privezov v pristaniščih.«

Po razpravi, v kateri so sodelovali Robert Franjić, Bojan Traven in Darja Lazar so člani Občinskega sveta o amandmajih glasovali, in sicer:

Amandma št. 1:

- 8. člen, peti odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.«
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 VRZDRŽAN

Amandma št. 2:

- 12. člen, tretji odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno izstopnih mest določi pristojni organ občine.«
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN

Amandma št. 3:

- 15. člen, četrti odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.«
Rezultat glasovanja: 16 ZA

Amandma št. 4:

- 36. člen, tretji odstavek:

Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest in privezov v pristaniščih.«
Rezultat glasovanja: 16 ZA

Dušan Jović (kot član Občinskega sveta in predsednik Komisije za turizem in kmetijstvo je povzel amandma Komisije za turizem in kmetijstvo):

Amandma št. 5:

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti«

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Marija Ogrin, Dušan Jovič, Robert Franjić, Pavel Zalokar in Jože Sodja so člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali, in sicer:

Amandma št. 5:

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti«
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN

Jože Sodja:

Amandma št. 6
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.«

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Bojan Traven, Marija Ogrin in mag. Tomaž Medja so člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali, in sicer:

Amandma št. 6
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.«
Rezultat glasovanja: 16 ZA

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji.
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN

K točki 2:
Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga obravnava

Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika.

Predlog odloka so obravnavala Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno-pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o zunanjem izgledu objektov in okolice v drugi obravnavi.
Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 3:
Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prva obravnava

Obrazložitev sta podala Miroslav Sodja in Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika.

Predlog odloka so obravnavale Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno – pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.

Člani Občinskega sveta so imeli v zvezi z obravnavanim predlogom odloka naslednje pripombe in predloge:

Vesna Arh:
- 18. člen, drugi odstavek: beseda »uporabnik« je navedena dvakrat;
- 19. člen, peta točka in 20. člen, tretja točka: po njenem mnenju sta člena v nasprotju drug z drugim, predlagala je, da se določbe jasneje definira;
- 27. člen, prvi stavek: opozorila je, da ni dokončan, za besedo »priključenega« po njenem mnenju manjka besedilo.

Boštjan Mencinger:
- 36. člen, drugi odstavek: predlagal je, da se določi zaračunavanje stroškov, ki izhajajo iz navedenega člena minimalno na mesec, v treh letih pa se naberejo sredstva za enkraten odvoz blata.
- 4. člen: predlagal je, da se določi, da program dela potrdi Občinski svet in ne župan, kot je navedeno v predlaganem besedilu.

Marija Ogrin:
- 50. člen: postavila je vprašanje, kaj pomeni »program dela« in predlagala, da se člen veže na 47. člen in možnost namestitve odštevalnega števca (da se bo lahko ločilo, katera voda se uporablja za napajanje živine in katera na primer za pranje molznega stroja);

Jože Cvetek:
- 16. člen, drugi odstavek, druga točka: opozoril je, da je besedo »bosega« potrebno popraviti, in sicer je pravilno »obsega«.

mag. Tomaž Medja:

- V povezavi s 50. členom je navzoče seznanil z razpravo, ki je potekala na seji Komisije za gospodarstvo in podjetništvo v zvezi s tem, kako izločiti vodo, ki se uporablja za napajanje živine. Glede na to, da starejši objekti nimajo ločenega vodovoda je bil na komisiji podan predlog, da se to odšteva na osnovi enote »GVŽ«.

Urška Preželj:

- navzoče je se seznanila da iz jaškov v vasi Savica prihaja smrad in predlagala, da se ta težava pred poletjem odpravi.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bohinj, predlagan na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Bohinj je primeren za nadaljnjo obravnavo, zato naj predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika Občinskega sveta pripravi predlog odloka za drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 4:
Strategija delovanja gorenjski muzej – oddelek muzeji v Bohinju 2016-2018

Obrazložitev je podala mag. Marjana Žibert. Gradivo je priloga zapisnika .

Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije.

Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Darja Lazar, Vesna Arh, Marija Ogrin, Pavel Zalokar, Jože Cvetek, Robert Franjić, Dušan Jović, Milena Cesar, Jože Sodja, mag. Marjana Žibert in župan Franc Kramar, je bil na glasovanje dan predlog sklepa Bojana Travna, in sicer:

Skupina, ki je pripravljala Lokalni program za kulturo naj pripravi analizo prednosti in slabosti v zvezi s statusom muzejev v Bohinju. To analizo naj predstavi na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta.
Rezultat glasovanja: 13 ZA

K točki 5:
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016

Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za gospodarstvo in podjetništvo ter Komisija za turizem, kmetijstvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisije.

V razpravi sta Vesna Arh in Pavel Zalokar predlagala, da se v plan za Občino Bohinj vključi tudi izvedba programa »uporabna zelišča«.

Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Vesna Arh, Pavel Zalokar, Bojan Traven in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 s finančnim načrtom.
Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 6:
Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016

Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno z zapisnikov komisij.

Po razpravi v kateri so sodelovali Robert Franjić, Vesna Arh, Jerica Gašperin, Jože Cvetek, Boštjan Mencinger, Jerneja Potočnik, Marija Ogrin, Dušan Jović, Urška Preželj, Pavel Zalokar, Jože Sodja, Mirko Jeršič in Klemen Langus, sta bila sprejeta naslednja

Sprejeta sta bila naslednja

SKLEPA:

1. **Javni zavod Turizem Bohinj naj z zainteresirano javnostjo pripravi nabor projektov in investicij, ki bi pospešile razvoj zimskega turizma v Občini Bohinj in bi bile sofinanciranje s strani turističnega gospodarstva.**

Rezultat glasovanja: 16 ZA

2. **Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016.**

Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 7:
Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije.

Vesna Arh je v razpravi predlagala, da se »letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016« na strani sedem, v tretjem poglavju »druge določbe« pod zaporedno številko šest spremeni tako, da se glasi:
»Splošni pogoji za vrednotenje predvidenega števila udeležencev vadbene skupine so zapisani v pravilniku za vrednotenje športa. Če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk v skupini proporcionalno zmanjša. Če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.«

Po razpravi v kateri je poleg Vesne Arh sodeloval še Mirko Jeršič, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016 z dano pripombo.
Rezultat glasovanja: 14 ZA

K točki 8:
Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z odpisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj v naslednji višini:

- **osnovna sredstva v nabavni vrednosti 5.480,04 € brez sedanje vrednosti.**

Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 9:
Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - informacija

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije.

Po razpravi v kateri sta sodelovala Boštjan Mencinger in Miroslav Sodja, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme okvirni program dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016.
Rezultat glasovanja: 16 ZA

K točki 10:
Vprašanja, pobude in informacije

Župan Franc Kramar je navzoče seznanil, da so v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta na Občino Bohinj prispela tri vprašanja članov Občinskega sveta liste »Ekipa za prihodnost«, in sicer Urške Preželj, Jerneje Potočnik in Boštjana Mencingerja. Vprašanja v pisni obliki so priloga zapisnika.
Navedene je pozval, da podajo obrazložitev svojih vprašanj. Na vprašanja je župan Franc Kramar podal ustne odgovore na sami seji.

Nadalje je župan Franc Kramar navzoče seznanil, da je v gradivu za sejo priložena informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za lokacijo »LEV« v Stari Fužini in obvestilo o ugotovitvi inšpektorice za okolje, da hotel Zlatorog in objekt Črna prst nista nevarna objekta.

Bojan Traven je v nadaljevanju predlagal, da se upošteva oziroma realizira četrti sklep prve točke dnevnega reda, ki je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je razpravljal o hotelih v Bohinju. V nadaljevanju je predlagal, da občinska uprava na Ministrstvo za okolje posreduje urgenco za odgovor v zvezi s podeljeno koncesijo za podzemno vodo iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač in predlagal, da se inšpektorja za okolje ponovno pozove, da poda mnenje v zvezi s tem ali sta hotel Zlatorog in objekt Črna prst nevarna za okolje, saj je zadnje mnenje iz leta 2014 in se je v tem času stanje poslabšalo.

Ob koncu je Robert Ravnihar navzoče seznanil s trenutnimi razmerami v podjetju Filbo d.o.o.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

ZAPISALA:
Jožica Hribar, mag.upr.ved
viš.svet.II za upravne zadeve

ŽUPAN
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

ZAPISNIK
4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila izvedena od 26.02.2016 – 01.03.2016

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj je bila od 26.02.2016 do 01.03.2016 izvedena 4. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Bohinj.

Župan Občine Bohinj je s pooblastilom št. 032-5/2016 dne 25.02.216 za izvedbo korespondenčne seje pooblastil Jožico Hribar, ki opravlja dela in naloge na delovnem mestu višje svetovalke upravne zadeve.

Razlog za sklic korespondenčne seje:
Občinski svet Občine Bohinj je Pravilnik za vrednotenje letnega programa športnih programov v občini Bohinj sprejel v letu 2011 (v nadaljnjem besedilu Pravilnik), na podlagi priporočil Inšpektorata za šport. V letu 2014 je bil na predlog Komisije za vrednotenje programov športa, sprejet Predlog o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj. Glavni poudarek spremembe je bil v velikosti vadbenih skupin. V praksi se je namreč pokazalo, da glede na številčnost članstva, posamezna društva ne morejo oblikovati vadbene skupine (18-20), na podlagi normativov, določenih v Pravilniku.

Na sestanku z izvajalci letnega programa športa, ki je bil 16.12.2015, so bili predstavljeni novi predlogi za spremembo, ki so vključeni v priloženem gradivu.

Predlog sprememb Pravilnika je bil dne 25.1.2016 predložen v obravnavo Komisiji za negospodarske dejavnosti. Ta je po zaključeni razpravi sprejela naslednji sklep: **Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga, da občinska uprava do seje Občinskega sveta ponovno uskladi spremembe pravilnika z vsemi društvi.**
Rezultati glasovanja: 9 ZA

Ponovni sestanek z izvajalci letnega programa športa je bil sklican 11.2.2015. Zapisnik usklajevanja je priloga gradiva.

Zaradi sprememb, ki jih prinaša nov Zakon o športu, bomo po njegovi uveljavitvi pripravili nov pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programa športa in ga predložili v obravnavo in potrditev občinskemu svetu, predvidoma konec leta.

Ker bi bilo potrebno čim prej začeti s postopkom razpisa, ki je določen v obravnavanem pravilniku se je v ta namen na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/07, 2/09) župan Občine Bohinj odločil, da skliče korespondenčno sejo.

Jožica Hribar je po elektronski pošti posredovala članom Občinskega sveta gradivo skupaj s predlaganima sklepoma, in sicer:

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša z izvedbo 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bohinj.
2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bohinj.

Članom Občinskega sveta je bilo gradivo posredovano 26.02.20216. Rok, do katerega je bilo mogoče posredovati opredelitev do predlaganih sklepov je bil 01.03.2016 do 12.00 ure.

Člani Občinskega sveta so o predlaganih sklepih glasovali sledeče:

1. **Občinski svet Občine Bohinj soglaša z izvedbo 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bohinj.**

Rezultat glasovanja: 14 ZA

2. **Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bohinj.**

Rezultat glasovanja: 13 ZA, 1 PROTI

Priloga tega zapisnika je gradivo za sejo, seznam članov Občinskega sveta o glasovanju in pooblastilo župana za izvedbo korespondenčne seje.

ZAPISALA:
Jožica Hribar, mag. upr. ved
višja svetovalka II za upravne zadeve

ŽUPAN
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

Občina Bohinj
Župan

Številka: 007-0002/2016
Datum: 24.3.2016

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE BOHINJ, druga obravnava

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE BOHINJ, druga obravnava

Župan predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj.

V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bodo kot poročevalke na seji Občinskega sveta ter na sejah Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko javno infrastrukturo, Komisije za turizem in kmetijstvo, Komisije za gospodarstvo in podjetništvo ter na seji Statutarno-pravne komisije sodelovale Darinka Maraž Kikelj ter predstavnici izdelovalca LUZ d.d., Klara Sulič in Karla Jankovič.

Pripravila:
Darinka Maraž Kikelj
Višja svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora

Župan Občine Bohinj:
Franc Kramar
univ.dipl.inž.les.

I. UVOD

1. Pravna podlaga in razlogi za sprejem odloka

Občina Bohinj je na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 in 8/03) od leta 2006 pripravljala Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red občine Bohinj, v okviru katerega so bili izvedeni: prva prostorska konferenca, pridobitev smernic in analiza smernic ter priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) sta se pomembno spremenila način in vsebina priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov zato je v skladu z ZPNačrt Občina Bohinj dne 21.3.2008 sprejela Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Bohinj (v nadaljevanju: OPN)(Uradni list RS, št. 42/2008).

OPN občine Bohinj je osnovni prostorski dokument na občinskem nivoju in opredeljuje načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter pogoje umeščanja posegov v prostor. Pripravljen bo kot enovit dokument s strateškim in izvedbenim delom. Ko bo sprejet izvedbeni del, bo OPN občine Bohinj podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izjema bodo območja, ki bodo v izvedbenem delu OPN opredeljena kot območja urejanja z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju: OPPN).

2. Namen in cilji odloka

Namen predlaganega OPN-ja je prostorska ureditev celotnega območja občine Bohinj.

Občina Bohinj želi z novim OPN in UN biti občina, ki bo zagotavljala kakovostno bivalno okolje za prebivalce, dobre pogoje za razvoj gospodarstva in privlačno okolje za obiskovalce.

Izhodišče OPN občine Bohinj in UN Bohinjska Bistrica je vzpostaviti pogoje za prostorski razvoj, ki bo gradil na prostorskih kakovostih in prednostih občine, ki jih predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi mesta Bohinjska Bistrica, ohranjenimi vzorci poselitve na podeželju in planinah ter sklenjenimi območji obdelovalnih površin in alpske krajine. Temeljni strateški prostorski cilji občine Bohinj so:

- Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve.
- Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča.
- Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine.
- Zagotavljati varstvo okolja.
- Zagotavljati zdravo in uspešno podeželje
- Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva.
- Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva.
- Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev.
- Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.

3. Ocena finančnih posledic

Občina Bohinj kot pobudnik in naročnik OPN-ja zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo formalnega dela postopka ter za pripravo materialnih podlag za sprejem. Stroški priprave tako tekstualnih kot grafičnih podlag OPN-ja, priprave Okoljskega poročila, pridobitve ustreznih mnenj pristojnih služb (npr za posege na kmetijska zemljišča, prometne študije Bohinja, Lokalnega energetskega koncepta, opozorilna

karta poplavnih območij) znašajo preko 200.000 EUR, katere Občina Bohinj načrtuje v proračunih od leta 2007 dalje.

II. BESEDILO ODLOKA

Besedilo Odloka s prilogo 1 (*Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora*) je priloga gradiva, dostop do grafičnih vsebin ter obveznih prilog pa je mogoč na naslednji povezavi: http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854

Na omenjeni povezavi je dostopen tudi Odlok, v katerem so prikazane *spremembe Odloka na podlagi posameznih mnenj nosilcev urejanja prostora* ter Odlok, v katerem so prikazane *spremembe, ki so nastale med prvim branjem na seji Občinskega sveta (v času druge javne razgrnitve) ter po pridobitvi končnih mnenj nosilcev urejanja prostora*.

III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA

1. UVOD

1.1 Postopek

Občina Bohinj je na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 in 8/03) od leta 2006 pripravljala Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red občine Bohinj (Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Bohinj in prostorskega reda Občine Bohinj, št.350-17/2006, z dne 1.9.2006). V okviru tega postopka so bili izvedeni: prva prostorska konferenca, pridobitev smernic in analiza smernic ter priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) sta se pomembno spremenila način in vsebina priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov. V skladu z ZPNačrt je Občina Bohinj dne 21.3.2008 sprejela Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Bohinj (Uradni list RS, št. 42/2008).

Pridobljena je bila tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-314/2009 z dne 16.12.2009, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov Občinskega prostorskega načrta občine Bohinj. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja. Postopek CPVO in izdelava okoljskega poročila se izvajata po določilih ZPNačrt.

V postopku izdelave OPN je Občina smernice nosilcev urejanja prostora pridobivala dvakrat. Prvič je bil osnutek OPN posredovan v smernice oktobra 2009, drugič junija 2012. V dopolnitev smernic je bil OPN posredovan na podlagi obsega in zahtevnosti posameznih novih sprememb, ki so bile v OPN vnesene po pridobitvi prvih smernic in zato niso bile usklajene z nosilci urejanja prostora. OPN je bil v tej fazi izdelan na nivoju dopolnjenega osnutka, tako da so bile tudi pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora pripravljene podrobneje za posamezne posege oziroma enote urejanja prostora.

Na podlagi prejetih smernic je Občina decembra 2013 pripravila dopolnjeni osnutek OPN, ki je bil okoljsko presojan v okviru postopka CPVO. Okoljsko poročilo in OPN, ki še ni bil usklajen z okoljskim poročilom, sta bila posredovana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila

in dopolnjenega osnutka OPN (v nadaljevanju "mnenje o ustreznosti"). Občina končnega mnenja o ustreznosti ni prejela v zakonsko predpisanem roku, potrebne pa so bile tudi dopolnitve okoljskega poročila. V obdobju med leti 2014 in 2016 sta se za območje Rudnega polja pripravljali tudi strokovni študiji »Poročilo o vplivih na okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki – strokovna študija« (izdelovalec ICRO Domžale, november 2014, dopolnjena februarja in avgusta 2015; naročnik Ministrstvo okolje in prostor) ter »Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki. Strokovna študija.« (LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, julij 2014, december 2014, februar2015), na podlagi katerih so bili v okoljsko poročilo za OPN Bohinj vključeni tudi omilitveni ukrepi na območju Rudnega polja.

Zaradi časovnega zamika v uskladitvi okoljskega poročila z nosilci urejanja prostora ter z obema strokovnima študijama za območje Rudnega polja, je Občina prvo javno razgrnitev (14.4.2014 do 16.5.2014) dopolnjenega osnutka OPN Bohinj izvedla brez okoljskega poročila, prav tako dopolnjeni osnutek z okoljskim poročilom še ni bil usklajen.

Na podlagi stališč do pripomb in predlogov, podanih na prvi javni razgrnitvi, je Občina dopolnila dopolnjeni osnutek OPN, prav tako pa je bilo na podlagi sprememb OPN dopolnjeno okoljsko poročilo. Dopolnjeni osnutek OPN je dodatno dopolnila z omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila, vključno z omilitvenimi ukrepi za območje Rudnega polja na podlagi predhodno izdelanih študij. Izvedla je še drugo javno razgrnitev (23.2.2015 do 27.3.2015), na kateri so bili javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN, okoljsko poročilo (mnenje o ustreznosti je bilo izdano 20.2.2015; št. 35409-314/2009-MOP/50) in obe študiji za območje Rudnega polja.

Predlog OPN Bohinj je bil izdelan v skladu s sprejetimi stališči do pripomb po prvi in drugi javni razgrnitvi. Predlog stališč do pripomb je bil obravnavan na Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih. Končna stališča so upoštevala sklepe teh obravnav. Predlog OPN je bil posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora oktobra 2015. Vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora so bila prejeta do marca 2016. MOP je z odločbo št. XXX z dne XXX odločilo *(odločba je v pripravi in bo posredovana na seji Občinskega sveta*), da so vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN Bohinj, sprejemljivi ter se plan potrdi. Po pridobitvi pozitivnih mnenj k predlogu OPN ter odločbe MOP je dokument obravnaval in sprejel občinski svet.

Postopek priprave OPN je sledil naslednjim fazam:

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Bohinj št. 350-25/2008, 21.3.2008
(Uradni list RS št. 42/2008)

↓

PRIPRAVA OSNUTKA OPN

↓

pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
(postopek se ponovi dvakrat; september 2009 - september 2010 in julij 2012 - junij 2013) in sklepa o CPVO (16.12.2009)


↓

DOPOLNJEN OSNUTEK OPN in OKOLJSKO POROČILO (OP)

↓

Posredovanje dopolnjenega osnutka OPN in OP na MZIP/MKO:
stališče MKO o ustreznosti OP se še pridobiva

↓




Z OPN se nadomeščajo sedaj veljavne Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Radovljica, sprejete v letih 1986 in 1991, Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto Bohinj, Bohinjsko Bistrico in Triglavski narodni park, ki so bili sprejeti med leti 1989 in 2001 in kasneje spreminjani. Kljub dopolnitvam navedeni prostorski akti ne omogočajo več zadovoljivega uresničevanja sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javne koristi ter načel trajnostnega razvoja.

Z dnem uveljavitve tega odloka bodo ostali v veljavi naslednji izvedbeni akti:

- Odlok o ureditvenem načrtu Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1) (UVOB, št. 3/03),
- Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki– RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev Laz (UVOB, št.9/12),
- Odlok o zazidalnem načrtu Športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski Bistrici (UVOB št. 8/99, 8/06).

V veljavi bo ostal tudi Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje Sz-1 »Strženica« (UVOB, št. 4/98, 3/99, 7/99, 6/04), ki pa se bo v delu razvekjavil-

območje razveljavitve obsega dele parc. 566/9, 566/11, 566/8, 566/13, 566/7, 566/12 in 566/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica.



Predlog OPN, kjer so z rdečo šrafuro označena območja razveljavitve Zazidalnega načrta »Strženica«.

1.2 Obravnava pobud

Občina Bohinj je pozvala občane, podjetja ter druge zainteresirane, da posredujejo svoje pobude za spremembo obstoječih prostorskih aktov. Vse prejete pobude so bile vrednotene na podlagi meril. Osnovno izhodišče pri oblikovanju meril vrednotenja pobud so zakonska izhodišča (Zakon o prostorskem načrtovanju in sektorski zakoni, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije), Občinski prostorski načrt – strateški del s konceptualnimi usmeritvami za razvoj poselitve, Strokovne podlage za pripravo Občinskega prostorskega načrta, SPRO in PRO Bohinj ter varstveni režimi in obstoječe stanje v prostoru.

Povzetek podrobnejših meril:

- Varstveni režimi in omejitve: predlogi, ki so v nasprotju z varstvenimi režimi, niso sprejemljivi.

Varuje se tiste sestavine na območju občine Bohinj, ki so varovane z državnimi ali občinskimi predpisi oziroma jih kot posebno varovane izpostavljajo pristojni nosilci urejanja prostora (gozd, območja ohranjanja narave, kulturna dediščina, vodni viri, poplavna območja, erozijska območja, kmetijska zemljišča). Gre za t.i. varstvene režime. Glede na predpisane varstvene režime se posamezne kategorije navedenih sestavin štejejo kot izločitveni kriteriji za širitev poselitve. Omejitve za razvoj v prostoru, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov, predstavljajo tudi priobalna zemljišča, koridorji večje obstoječe ali načrtovane infrastrukture, območja možne prekomerne obremenitve s hrupom, območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prispevno območje jezera idr. V območju narodnega parka se pri presojanju predlogov upoštevajo varstvenimi režimi v narodnem parku.

- Širitev razpršene gradnje – predlogi niso sprejemljivi.

V skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije širitev razpršene gradnje ni sprejemljiva, razen v kolikor gre za sanacijo takih površin na način, da se razpršeno gradnjo priključi k strnjenemu naselju.

Odprti prostor občine je kakovosten prostor, ki vključuje strnjena območja odprtih zelenih (kmetijskih) površin, strnjene gozdne površine na reliefno izpostavljenih pobočjih, reliefno razgiban svet, reliefno izpostavljena območja, rečni in obrečni prostor ter območja značilne kulturne krajine. Ohranjanje kmetijskih površin oziroma kulturne krajine in cezur med naselji je pomembno zaradi ohranjanja identitete posameznih območij ter širšega območja Bohinja kot območja nacionalne prepoznavnosti.

- Nova razpršena gradnja – predlogi niso sprejemljivi.
- Nova območja naselij in širitve za stanovanjsko gradnjo – predlogi za nova naselja niso sprejemljivi, predlogi za širitve so omejeno sprejemljivi.

Nova območja naselij niso sprejemljiva. Širitve za stanovanjsko gradnjo so v skladu s ciljem zaokroževanja naselij dopustne kot širitve za potrebe eno ali dvostanovanjskih gradenj, in sicer samo kot manjše dopolnitve obstoječih naselij, kjer bo opremljanje novih poselitvenih površin ekonomično.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije namreč določata, da ima notranji razvoj naselij prednost pred širitvijo na nova območja. Prvenstveno se zagotavlja boljšo izkoriščenost in kakovostnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju. Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij. Naselju se lahko določijo površine za širitev v primeru, da je opredeljeno kot urbano naselje, predvsem pa, če je ali ima potencial, da se razvije v središče določenega območja. Širitev naselij je dopustna kot manjša dopolnitev obstoječih naselij, če je skladna s temeljnimi cilji urejanja prostora, načeli usmerjanja poselitve, s programom opremljanja zemljišč in oceno ogroženosti zaradi naravnih ali drugih nesreč.

- Širitve za gospodarske, kmetijske in turistično rekreacijske dejavnosti – predlogi so pogojno sprejemljivi.

Širitve so sprejemljive, v kolikor so skladne s strateškimi izhodišči OPN in so okoljsko in prostorsko (urbanistično in krajinsko) sprejemljive. Poleg omejitev zaradi varstvenih režimov in urbanističnih meril za dejavnosti veljajo še dodatna merila, ki se nanašajo na preselitev kmetij, preselitev motečih dejavnosti, komunalno opremljenost in kompatibilnost s sosednjo namensko rabo.

- Urbanistična merila.

Pri obravnavi predlogov se upoštevajo tudi urbanistična merila, ki se nanašajo na bližino obstoječega ureditvenega območja naselja in gradenj, dostopnost, odnos do obstoječe morfologije naselja, vidno izpostavljenost, komunalno opremljenost, primernost zemljišča glede na relief, osončenost, kompatibilnost s sosednjo namensko rabo, naravne meje, izrabo degradiranih območij.

2. OBLIKA IN VSEBINA OPN

Obliko in vsebino OPN določa Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07).

Dopolnjeni osnutek vsebuje:

- odlok,
- grafični del s kartami strateškega dela in kartami izvedbenega dela,
- obvezne priloge.

OPN sestavljajo štiri poglavja:

1. UVODNE DOLOČBE, ki opredeljujejo vsebino in obliko OPN, obvezne sestavine OPN ter pomen krativ, uporabljenih v Odloku.
2. STRATEŠKI DEL opredeljuje izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja, zasnovo gosodarske javne infrastrukture, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je bil izdelan urbanistični načrt, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč ter usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
3. IZVEDBENI DEL določa enote urejanja prostora innamensko rabo prostora, splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in gradnjo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, varstvo kulturne in naravne dediščine, ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambo. Določajo pa tudi podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezne enote urejanja prostora ter na območjih predvidenih OPPN.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE določajo prenehanje veljavnosti do sedaj veljavnih planskih in izvedbenih aktov, veljavnost OPN-ja, dostopnost OPN-ja in nadzor nad izvajanjem OPN ter kako je z že začetimi postopki po sedaj veljavnih prostorskih in izvedbenih aktih.

2.1 STRATEŠKI DEL

2.2.1 IZHODIŠČA IN CILJI

Občina Bohinj želi z novim OPN in UN biti občina, ki bo zagotavljala kakovostno bivalno okolje za prebivalce, dobre pogoje za razvoj gospodarstva in privlačno okolje za obiskovalce. Pri razvoju poselitve bo občina Bohinj sledila 4 prednostnim nalogam, kot so opredeljene v strateškem delu OPN občine Bohinj:

- krepitev občinskega središča in notranji razvoj lokalnih središč,
- krepitev značilne identitete naselij in ohranjanje kulturne krajine,
- prenova območij, ki so zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina,
- zaokroževanje naselij z večjimi sklopi parcel in omejevanje širitev na razpršenih posameznih parcelah.

Z izpolnitvijo teh nalog namerava občina Bohinj doseči boljšo kakovost življenja za prebivalce, pridobiti močnejšo in bolj konkurenčno gospodarsko vlogo ter ob tem ohranjati okolje najvišje kakovosti.

Hkrati so za prostorski razvoj prednostnega pomena prostorske ureditve in ukrepi, s katerimi se zmanjšuje in blaži obremenjevanje okolja v občini, posebej v obvodnem prostoru Bohinjskega jezera, porečju Save Bohinjke ter na območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Varovanje vodnih virov je prednostna naloga na področju varstva okolja.

Občinski prostorski načrt upošteva načela temeljnih mednarodnih, državnih in regionalnih dokumentov, ki opredeljujejo trajnostni razvoj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvoj v urbanem in ruralnem prostoru, kakovost arhitekture in krajine, varstvo okolja, varovanje mokrišč in trajnostni razvoj v Alpah.

Izhodišče OPN občine Bohinj in UN Bohinjska Bistrica je vzpostaviti pogoje za prostorski razvoj, ki bo gradil na prostorskih kakovostih in prednostih občine, ki jih predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi mesta Bohinjska Bistrica, ohranjenimi vzorci poselitve na podeželju in planinah ter sklenjenimi območji obdelovalnih površin in alpske krajine. Temeljni strateški prostorski cilji občine Bohinj so:

- Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve.
- Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča.
- Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine.
- Zagotavljati varstvo okolja.
- Zagotavljati zdravo in uspešno podeželje
- Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva.
- Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva.
- Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev.
- Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.

Strateški del OPN v 'Usmeritvah za razvoj poselitve in celovito prenovo', 'Usmeritvah za razvoj v krajini' in 'Usmeritvah za določitev namenske rabe zemljišč' podpira družbeni in gospodarski razvoj ter okoljske izboljšave.

Strategija upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora, še posebej s področja prometa, oskrbe z vodo, elektriko in plinom, s področja kmetijstva in gozdarstva, varstva narave in kulturne dediščine, usmeritve s področja rudarstva ter usmeritve krajevnih skupnosti in občine.

2.1.2 RAZVOJ POSELITVE, GJI IN RAZVOJ V KRAJINI

Poselitev in razvoj dejavnosti se prednostno usmerjata v Bohinjsko Bistrico. Pomembnejša naselja za razvoj poselitve in dejavnosti so tudi lokalna središča Srednja vas, Stara Fužina in Ribčev Laz.

Koncept razvoja poselitve, ki ga vzpostavlja OPN občine Bohinj glede na razvojne trende na območju Bohinja obravnava tri tipe območij poselitve, ki zahtevajo posebne prostorske politike:

- območja naselbinske dediščine, ki obsegajo večino stalnih in občasnih naselitvenih območij – naselja, planine,
- območji, ki se krepita (pomembnejše lokalno središče in občinsko središče Bohinjska Bistrica ter lokalno središče Ribčev Laz),
- območja, ki se dopolnjujejo,
- območja, ki se sanirajo,
- območja, ki se preobražajo,
- oddaljena območja.

Na območju občine so izven strnjenih naselij umeščeni objekti različnih dejavnosti, ki morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (planinski domovi, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture), objekti za posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkve, gasilski domovi ipd. ter kmetije in stanovanjski objekti. Navedene dejavnosti in z njimi povezani objekti imajo pomembno vlogo pri ohranjanju poselitve na oddaljenih območjih, ohranjanju in razvoju turistične dejavnosti v občini ter ohranjanju kulturne krajine v občini. Razpršena poselitev se prepleta z objekti razpršene gradnje, ki pomeni v prostoru negativen pojav. OPN ta območja in objekte obravnava glede na njihovo pretežno rabo in jim v skladu s tem določa namensko rabo (npr. turističnim objektom se določi namenska raba »BT«, gasilskim domovom »CD«, objektom vodnih zajetij »O« ipd.). Sama kategorija namenske rabe razpršene poselitve »A« pa se v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Pravilnik; Uradni list RS, št. 99/07) določi za površine podeželskega naselja v odprtem prostoru, in sicer kot podrobna namenska raba »Ak«.

Poselitveni vzorec razpršene poselitve izven strnjenih naselij na celotnem območju občine vključuje objekte razpršene gradnje. To so objekti, ki so bodisi nezakoniti ali se jim je nezakonito spremenila namembnost, ali objekti, ki so od strnjenih naselij preveč oddaljeni, da bi se vanje vključili, zaradi svoje razpršenosti pa pomenijo v prostoru negativen pojav. Jasne ločnice med pojavom prvega vzorca in objekti

razpršene gradnje ni. OPN zato stavbno zemljišče določa samo objektom iz prejšnjega odstavka, ostalim objektom pa na podlagi podatkov katastra stavb ter v skladu s Pravilnikom in ZPNačrt določa stavbišče na primarni namenski rabi (K1, K2, G). Pogoji za posege na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje so določeni v 146. členu Odloka o OPN. Posebej so v odloku obravnavane planine (147. člen) ter planinske koče in bivaki (148. člen).

Zasnova prometa temelji na obstoječih smereh državnih cest Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Jezero (RI-209) in Bitnje-Jereka-Srednja vas-Bohinjsko jezero (RIII-633) ter smeri turističnih cest Bohinjsko jezero-Zlatorog-Savica (RIII-904), Gorje-Krnica-Mrzli Studenec-Jereka (RIII-905), Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo (RIII-909) in Rudno-Rovtarica-Vresje (RIII-911). Na lokalnem nivoju so pomembne povezave med Jereko, Podjeljami, Koprivnikom in Goreljkom ter povezava med Bohinjsko Bistrico in Ravnami. V navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica se preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti. Glavna železniška povezava v občini je železniška proga št. 70 Jesenice–Nova Gorica–Sežana, z železniško postajo v Bohinjski Bistrici. Občina ureja in načrtuje občinske in medobčinske kolesarske poti.

Promet v občini se ureja celostno. Cilji so postopno zmanjševanje vloge osebnega motornega prometa, urejanje mirujočega prometa ter spodbujanje uporabe integralnega javnega prometa (avtobus, vlak, taksi, minibus in druge oblike, ki se preverijo v okviru celovitega koncepta urejanja prometa v občini), sprva predvsem v času največjih prometnih obremenitev. Namesto vozil na motor z notranjim izgorevanjem se bo s ciljem zmanjševanja onesnaževanja spodbujalo uporabo npr. električnih ali hibridnih vozil.

Usmeritve za razvoj v krajini temeljijo na značilnih naravnogeografskih lastnostih območja občine Bohinj. Za ohranjanje narave, prepoznavnosti in kakovosti krajine ter kulturne dediščine je potrebno predvsem ohranjati poselitvene vzorce, razvijati dopolnilne dejavnosti v podeželskem prostoru, ne posegati v ohranjena naravna območja velike vrednosti ter upoštevati sprejete režime in usmeritve za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

V okviru zasnove krajine so določena razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, pridobivanje mineralnih surovin, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

Kot območja prepoznavnosti krajine v občini Bohinj so opredeljeni: Bohinj (jezero in slap Savica, Zgornja Bohinjska dolina in Spodnja Bohinjska dolina), Spodnje Bohinjske gore, Severne Bohinjske planine (dolina Triglavskih jezer, Triglav, Komna-Bogatin), Soteska, Pokljuka in Jelovica. Posebna območja prepoznavnosti, ki so nacionalnega pomena, so planina Voje, Uskovnica, Zajamniki, Studor in Bohinjsko jezero z okolico.

2.2 IZVEDBENI DEL

Izvedbeni del OPN ob upoštevanju usmeritev strateškega dela določa: območja namenske rabe prostora, enote urejanja prostora (EUP), splošne prostorske izvedbene pogoje (PIP), ki vključujejo PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe, posebne PIP za območje Triglavskega narodnega parka (TNP), podrobne PIP za posamezne EUP, območja za katera se pripravi OPPN, usmeritve za pripravo OPPN ter v Prilogi 1 dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.

Poleg določb odloka OPN je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki pomenijo omejitve za posege v prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in

soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v odloku OPN.

2.2.1 FUNKCIONALNE ENOTE, ENOTE UREJANJA PROSTORA IN NAMENSKA RABA PROSTORA

Funkcionalna enota (v nadaljnjem besedilu: FE) je območje z enovitimi naravnimi in ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi značilnostmi. Na območju FE se določijo skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora.

Območje OPN Bohinj je razdeljeno na naslednje FE:

Oznaka FE	Ime FE
TNP	Triglavski narodni park
BOH	Bohinj

Za FE TNP veljajo skupna izhodišča za urejanje prostora, navedena pri posameznih poglavjih in členih ter splošna določila odloka, v kolikor jih določila za TNP ne spreminjajo.

Vsaka **enota urejanja prostora** (v nadaljnjem besedilu: EUP) ima s tem odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora.

Označevanje EUP:

- za območja naselij: EUP za območja strnjenih naselij oziroma njihovih delov ter za območja, ki po registru prostorskih enot (RPE) pripadajo tem naseljem, vendar so od njih oddaljena (stavbna zemljišča v odprtem prostoru), so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, ter zaporedno številko enote.
- za območja tradicionalno razpršene poselitve: EUP za območja tradicionalno razpršene poselitve, razen planin, so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, pri katerem je prepoznan vzorec tradicionalno razpršene poselitve, ter zaporedno številko enote.
- za območja odprtega prostora: EUP za odprti prostor so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz geografskega ali ledinskega imena območja, ter z zaporedno številko enote.
- v drugi vrstici za oznako EUP je izpisana oznaka FE. Način urejanja v EUP je določen v tretji vrstici za oznako FE. Če se EUP ureja po splošnih določilih OPN, se oznaka OPN ne izpisuje. Če za EUP veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji tega odloka, je izpisana oznaka PPIP. Kadar se EUP ne ureja samo s tem odlokom, je izpisana oznaka načina urejanja: OPPN ali ZN.

Primer zapisa oznake EUP, ki se pojavlja na kartah:

SF-2
TNP
PPIP

Pri tem je:
SF oznaka naselja, območja tradicionalno razpršene poselitve ali oznaka območja odprtega prostora
2 zaporedna številka EUP
TNP oznaka FE v kateri se nahaja EUP
PPIP oznaka načina urejanja

Namenska raba prostora

Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora. Namenska raba je določena za celotno območje občine Bohinj. Kategorije namenske rabe in splošna oblika kartografskega dela so skladni z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).

Natančnost določitve namenske rabe in EUP je enaka natančnosti digitalnega katastrskega načrta, na katerem se določajo območja namenske rabe in enot urejanja prostora. Če meja digitalnega katastrskega načrta odstopa od parcelne meje v naravi, je treba upoštevati parcelno mejo v naravi, investitor pa mora podati v projektni dokumentaciji pojasnilo geodetskega strokovnega delavca in pristojnega organa Občine Bohinj.

2.2.2 SPLOŠNE DOLOČBE IZVEDBENEGA DELA OPN

Splošni PIP določajo: vrste dopustnih dejavnosti, vrste gradenj in drugih posegov v prostor, pomožne objekte, lego objektov, določanje velikosti objektov, oblikovanje objektov, zelene površine in urejanje okolice objektov, parcelacijo zemljišč, priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, gradnjo omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, določila povezana z varstvom kulturne dediščine, ohranjanjem narave, varstvom okolja in naravnih dobrin, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambo in varovanjem zdravja. Posebej so določeni tudi pogoji za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje, območja planin ter planinske koče in bivake.

Velikost objektov določajo različni faktorji, npr. faktor izrabe (FI), faktor zazidanosti (FZ), delež odprtih bivalnih površin (DOBP), faktor zelenih površin (DZP) in višinski gabariti. Faktor velikost vedno omejuje navzgor. Nobena od omejitev (FZ, FI in višina) ne sme biti presežena, tudi če katera od drugih omejitev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti. Izjema sta DOBP in DZP, ki sta določen kot minimalni zahtevani delež.

Med splošne PIP spadajo tudi PIP o dopustnih objektih in dejavnostih po območjih namenske rabe, ki so navedena v Preglednici 4 odloka.

Sestavni del izvedbenega dela OPN je priloga 1 s Preglednico dopustnih gradenj pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.

Splošni PIP v 3. poglavju izvedbenega dela odloka določajo pogoje urejanja na celotnem območju občine. Kadar obstajajo na območju FE TNP ali FE BOH drugačni ali podrobnejši splošni pogoji urejanja, je to posebej navedeno in jih je treba pri posegih v prostor upoštevati skupaj s tistimi pogoji urejanja za celotno območje občine, ki jih pogoji na območju FE TNP ali FE BOH ne spreminjajo.

Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg splošnih PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, tudi podrobni prostorsko izvedbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PPIP) določeni v 4. poglavju izvedbenega dela tega odloka.

Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP ter tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo.

2.2.3 NAČINI UREJANJA PROSTORA

Z OPN so določeni načini urejanja prostora. Posebej so podane usmeritve za načrtovana območja OPPN z usmeritvami za njihovo izdelavo. Do uveljavitve predvidenega OPPN veljajo določila 166. člena, v kolikor ni s PPIP določeno drugače, npr:

- poleg posegov iz 166. člena »so dopustni tudi« posegi, navedeni v PPIP, ali
- dopustni so samo posegi, navedeni v PPIP (ti so lahko delno povzeti po 166. členu, ali določeni konkretno na OPPN ne glede na 166. člen).

Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo variantnih strokovnih prostorskih preveritev ali z javnim natečajem. Variantne strokovne prostorske preveritve lahko izdela en ali več različnih prostorskih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da jih je mogoče med seboj primerjati. Primerjajo se z urbanističnega, okoljskega in ekonomskega vidika. Najustreznejšo strokovno prostorsko preveritev, ki jo predlaga študija variant, potrdi pristojna služba občinske uprave. Za pripravo OPPN, ki niso določeni z odlokom OPN, so podani splošni PIP.

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV

3.1 Pomembni projekti, vključeni v OPN

Vzhodna obvoznica Bohinjske Bistrice

V območju občinskega središča Bohinjska Bistrica glavno prometnico predstavlja državna cesta R1-209, ki poteka skozi center Bohinjske Bistrice. Prednostni projekt pri izboljšavi prometne mreže območja Bohinjske Bistrice je izgradnja obvoznice, ki bo prometno razbremenila gosto poseljena območja. V OPN je načrtovana vzhodna obvoznica ob železniški progi, ki bo povezovala gospodarsko cono LIP in državno cesto R1-209.

S ciljem, da se središče naselja dodatno razbremeni motornega prometa, sta dolgoročno predvideni tudi severna (severni del naselja) in zahodna (potek mimo kampa Danica) obvoznica Bohinjske Bistrice. Potek obvoznic, ki je razviden na kartah strateškega dela OPN, predstavlja zgolj okvirni koridor povezovanja, med tem ko je treba predlog najustreznejšega poteka tras določiti na podlagi študije variant. Variante je treba primerjati in vrednoti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Dodatno se načrtuje povezavo med vzhodno obvoznico Bohinjske Bistrice in obstoječo občinsko cesto, ki povezuje železniško postajo in središče naselja. Zbirna cesta (ob gospodarski coni Filbo) bo imela pomembno vlogo pri napajanju novih objektov, ki se bodo gradili v okviru ureditve železniške postaje in trajnostno naravnanih rešitev mirujočega prometa v občini Bohinj.

Z izgradnjo obvoznice in razbremenjenostjo tranzitnega prometa v središču Bohinjske Bistrice je treba na obstoječih prometnih površinah zagotoviti sožitje vseh vrst prometa. To se zagotovi z izgradnjo krožnih križišč na državni regionalni cesti in s primerno spremembo strukture voznih tlakov v središču Bohinjske Bistrice.

Prometni terminal v Bohinjski Bistrici

Med obvoznim krakom regionalne ceste RI-209 (vzhodna obvoznica), Triglavsko cesto in železniško progo se na območju obstoječe železniške postaje načrtuje nov prometni terminal. Načrtovani več etažni prometni terminal vključuje železniške manipulativne površine, novo osrednjo avtobusno postajo ter javno parkirno hišo. Z zasnovo objekta se lahko izkoristi obstoječa višinska razlika terena ter v enem objektu zagotovi novo prometno vozlišče. Izgradnja garažne hiše bi lahko zagotavljala okvirno 1000 novih parkirnih mest za obiskovalce ter turiste Bohinja in Bohinjske Bistrice. Prometni terminal se mora umakniti od naravne vrednote Belca ter mora biti načrtovan tako, da se ohranjajo vedute iz arheološkega parka na Ajdovski gradec.

Javni promet

Temelj javnega prometa v občini Bohinj je avtobus, pri čemer je pomembna integriranost javnega cestnega prometa z železnico. Poleg centralne avtobusne postaje v sklopu novega prometnega terminala se dogradi in uredi avtobusna postajališča ob linijah v občini. V okviru ukrepov za zmanjševanje osebnega motornega prometa v občini, predvsem v območju TNP, okolici jezera in na planinah Voje, Blato in Vogar, se lahko vzpostavijo redne linije minibusov, ki se jih lahko v času turistične sezone dopolni ter do posameznih turističnih območij organizira tudi dodatne linije ali javni prevoz kombinira z taksi službami.

Mreža kolesarskih in pešpoti

Načrtovana je vzpostavitev medobčinskega sistema peš in kolesarskih poti, ki bo integriran s sistemom javnega potniškega prometa in bo pokril celotno občino. Trase večjega dela kolesarskih in peš poti so načrtovane po trasah lokalnih cest, kjer je potrebno urediti sistem označevanja. Del kolesarskih poti po Spodnji in Zgornji dolini je že zgrajen, preostali del je načrtovan (tudi povezava Bled – Bohinjska Bistrica).

Središče Bohinjske Bistrice

Koncept prostorskega razvoja naselja je usmerjen v krepitev in oblikovanje središča naselja ob Triglavski cesti do železniške postaje. Potrebni so vsebinska in oblikovna nadgradnja, razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti ter ureditve javnega odprtega prostora, tako da se bo okrepila prepoznavnost naselja. V središče se zato prednostno usmerjajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami. Z notranjim razvojem ostalih območij se mora zagotavljati možnosti povezovanja s središčem naselja v smislu dostopnosti do teh dejavnosti, javnega potniškega prometa, odprtega javnega prostora in zelenih površin. Z notranjim razvojem se zagotavljajo površine za stanovanja, centralne dejavnosti, turizem in proizvodne dejavnosti. V območju naselbinske dediščine se obstoječo strukturo in objekte predvsem ohranja, prenova in notranji razvoj se izvajata v skladu s pogoji in soglasji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. V središču naselja je dovoljeno uvajanje sodobnih arhitekturnih principov, pri čemer mora oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice.

Kampi

Obstoječe kampe se prenavlja, sanira oziroma dopolnjuje v smislu urejanja komunalne in prometne infrastrukture, ustrezne razmestitve dejavnosti na območju, določitve območij urejenih kopališč ipd. Z OPN se kot (plezalni) kamp opredeli obstoječe območje plezališča pod Bellevuejem.

Smučišče Bohinjska Bistrica

Novo smučišče se kratkoročno prednostno razvija na širšem območju obstoječega, kar je obravnavano tudi v izvedbenem delu OPN, med tem ko se območje vzhodno od smučišča, to je na območju Šavnika in planine na Strmeh v tekstualnem delu strateškega dela OPN dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev območja rekreacije v naravnem okolju v povezavi s smučiščem Bohinjska Bistrica na podlagi presoje v naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN.

Strokovne podlage za smučišče Bohinjska Bistrica je izdelal Urbi, d.o.o.. Obnavljajo in širijo se smučarske proge, smučišče pa se širi v smeri Soriške planine. Za izgradnjo kabinske žičnice je bilo izdano tudi okoljevarstveno soglasje in naravovarstvenega soglasje. Načrtuje se nove cestne povezave in trase žičnic. Na območju Bohinjske Bistrice se načrtuje gradnja športnega centra s podzemnimi parkirišči, spremljajočo gostinsko ponudbo brez nastanitev, storitve in trgovine za šport in rekreacijo. Ob športnem centru se načrtuje iztek smučišč - snežni poligon.

Prostorski izvedbeni pogoji za območje smučišča Bohinjska Bistrica se povzamejo po sprejetih spremembah PUP za Bohinjsko Bistrico (UVOB št. 3/2013), ki se z OPN razveljavijo.

Smučarski center Vogel

Veljavni zakon o Triglavskem narodnem parku za smučišče Vogel določa urejanje z državnim prostorskim načrtom, natančna meja območja smučišča pa bo določena s sklepom Ministra, pristojnega za ohranjanje narave. OPN opredeljuje EUP Vogel, ki vključuje območje, širše od smučišča. Odlok o OPN za celotno EUP določa pogoje za posege, ki predvsem omogočajo delovanje obstoječih dejavnosti in objektov, komunalno sanacijo območja, prepovedujejo pa povečevanje turističnih nastanitvenih kapacitet ter spremembe namembnosti objektov.

Poslovno proizvodne cone

Območja proizvodnih dejavnosti so na podlagi veljavnega plana umeščena glede na razporeditev obstoječih površin, značilnosti poselitve, dobro prometno dostopnost, načrtovane dostope z nove obvoznice ter strateške usmeritve za razvoj in urbanistično oblikovanje naselij. Gre za območja v Bohinjski Bistrici in Bohinjski Češnjici. Območji Lip Bleda in v Bohinjski Češnjici se s tem OPN širita z manjšimi zaokrožitvami. Vse cone omogočajo, da se posamezne obrtne in proizvodne dejavnosti iz naselij preselijo vanje. Predvsem cona ob vstopu v Bohinjsko Bistrico (betonarna) in južni del Lipa se namenita poslovnim in proizvodnim dejavnostim s čistimi tehnologijami, ki ne bodo obremenjevale okoliških območij.

Šport in rekreacija

Za šport in rekreacijo se namenjajo stavbna zemljišča v naseljih, kot tudi območja v odprtem prostoru, kjer je dopustno urejanje tekaških poti, travnatih igrišč ipd. Večji rekreacijski območji za pretežno letno rekreacijo s športnimi igrišči sta v kampu Danica in ob šoli v Bohinjski Bistrici.

V občini ni registriranega naravnega kopališča, a je kopanje poleti kljub temu mogoče v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki. Z OPN se kopalce usmerja v Fužinarski zaliv ter južno in zahodno obalo jezera. Severna obala jezera se ohranja kot naravna obala.

Povezovalna cesta Ribčev Laz – Stara Fužina

Med Ribčevim Lazom in Staro Fužino se dolgoročno načrtuje obvoznico, katere cilj je razbremeniti obstoječi most pri cerkvi Sv. Janeza motornega prometa ter ga prvenstveno nameniti pešcem in kolesarjem ter umakniti motorni promet od jezera. Predlog najustreznejšega poteka trase je treba določiti na podlagi študije variant. Variante je treba primerjati in vrednoti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Za rešitev problema mešanja motornega prometa s pešci in kolesarji na mostu pri cerkvi Sv. Janeza se preveri tudi možnost umestitve nove brvi za pešce in kolesarje.

4. BILANCA NAMENSKE RABE

Priložena bilanca rabe opisuje načrtovan prostorski razvoj na podlagi razlik v rabi med veljavnim in predlaganim planom. OPN občine Bohinj predvideva omejeno povečanje površin za stanovanja, predvsem gre za povečanja stanovanjskih površin v Bohinjski Bistrici (notranji razvoj) in Ribčevem Lazu, medtem ko je širitev ostalih naselij v občini omejena na zaključevanje naselij, preoblikovanje robov naselij in vključevanje razpršene gradnje ob naseljih.

Procent dejanskega povečanja stanovanjskih površin je tako manjši, saj je pri izdelavi novega osnutka plana prišlo do izločitve prometnih površin iz območij stanovanjskih površin. Velik odstotek povečanja površin podeželskega naselja je predvsem rezultat prekvalifikacije in ažuriranja obstoječega stanja v prostoru, predvsem na območju obstoječih naselij ali delov naselij. Povečanje površin,

namenjenih počitniškim stanovanjskim površinam gre na račun inventarizacije stanja na območju Laškega Rovta. Načrtujejo se širjenja površin razpršene poselitve na račun evidentiranja delujočih kmetij v občini in povečanja površin glede na aktualne pobude (preselitve kmetij iz naselij). Območja kmetij se širijo predvsem na območju Pokljuke, v nekoliko manjšem obsegu tudi na območju spodnje in zgornje Bohinjske doline.

Občina je v času izdelave OPN pristopila k izdelavi strokovne podlage - opozorilne karta poplavnih območij na teritoriju občine Bohinj (VGP Kranj, maj 2010, januar 2016). V skladu s smernicami ARSO so bila na podlagi rezultatov karte iz stavbnih zemljišč izvzeta vsa nezazidana stavbna zemljišča na poplavno ogroženih območjih, ki se jim je določila primarna namenska raba. Kot stavbna zemljišča so ostala le zemljišča neposredno v naseljih. Ta zemljišča zaradi svoje lege ni smiselno vračati v kmetijsko rabo, zato je treba pred gradnjo na teh zemljiščih pridobiti projektne pogoje in soglasje ARSO, oddelka za vode.

Območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, ki ni vezana na kmetije, se v novi podrobni namenski rabi v skladu z ZPNačrt vključijo v okoliška območja primarne rabe, obstoječi objekti po podatkih katastra stavb (vir: GURS, september 2008) se evidentirajo kot posamezna stavbišča. Razpršena gradnja neposredno ob robovih naselij se mestoma vključi v območje posameznega naselja.

Zmanjšanje najboljših kmetijskih zemljišč za 21,4 % je rezultat uskladitve podatkov o gozdni maski (vir GZS), kar je rezultat vztrajnega procesa zaraščanja kmetijskih površin ter delno zaradi širitev robov naselij. Zaraščanje je opazno tudi v povečanju gozdnih površin ter uskladitvi z dejanskim stanjem v visokogorju (raba OO).

Za približno 60 % se zmanjšajo druga kmetijska zemljišča, vendar je potrebno upoštevati, da je del drugih kmetijskih zemljišč v dvojni, prekrivajoči se rabi zajet tudi v območjih za smučišča (ZSs).

Načrtovano je povečanje zelenih in parkovnih površin (tudi na račun zmanjšanja turističnih oz. hotelskih območij znotraj naselij) ter površin za oddih, rekreacijo in šport in površin za kampe.

Iz bilance je razvidno, da se povečujejo površine vodnih zemljišč, pri čemer pa ne gre dejansko za povečanje vodnih zemljišč, ampak za natančnejši izris namenske rabe vodnih zemljišč. Izris je upošteval usmeritve novega pravilnika za pripravo OPN, dejansko stanje v prostoru in uskladitev mej varovalnega gozda.

Zaradi prestrukturiranja rab prihaja do zmanjšanja območij centralnih dejavnosti ter povečanja območij proizvodnih dejavnosti. Povečanje se deloma odraža v prestrukturiranju oz. zmanjšanju površin za območja za oskrbne sisteme po starem planu.

Preglednica: Bilanca površin po veljavnem planu in namenski rabi iz osnutka OPN.

NRP po veljavnem planu				NRP po novem planu				bilanca	
oznaka	**raba**	**površina** [ha]		**oznaka**	**raba**	**površina** [ha]		**razlika [ha]** nov plan / star plan	**razlika [%]** nov plan / star plan
1	Območja najboljših kmetijskih zemljišč	**1.955,45**	->	**K1**	najboljša kmetijska zemljišča	**1.537,32**	->	**-418,13**	**-21,4**
2	Območja drugih kmetijskih zemljišč	**5.996,91**	->	**K2**	druga kmetijska zemljišča	**2.384,51**	->	**-3.612,40**	**-60,2**
g, gv	Območja gozdov (z območji varovalnih gozdov državnega pomena)	**17.770,24**	->	**G**	območja gozdov	**24.645,96**	->	**6.875,72**	**38,7**
h, t	Območja za turizem	**51,17**	->	**BT**	površine za turizem	**23,38**	->	**-27,79**	**-54,3**
l	Območja za kvartarne dejavnosti	**3,54**	->	**CU**	osrednja območja centralnih dejavnosti	**10,77**	->	**-1,92**	**-10,2**
m	Območja mešane rabe	**5,19**		**CD**	druga območja centralnih dejavnosti	**6,05**			
c	Območja centralnih dejavnosti	**10,01**							
p	Območja proizvodnih dejavnosti	**18,59**	->	**IP**	površine za industrijo	**11,44**	->	**4,70**	**25,3**
				IG	gospodarske cone	**5,85**			
				IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	**0,39**			
				LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora	**5,61**			
r	Območja za rekreacijo	**10,67**	->	**ZSs**	površine za oddih, rekreacijo in šport	**0,96**	->	**5,34**	**50,0**
				ZSc	površine za oddih, rekreacijo in špor - camp	**11,06**			
				ZD	druge urejene zelene površine	**3,99**			
s	Območja stanovanj	**167,95**	->	**SSe**	stanovanjske površine	**42,54**	->	**-3,90**	**-1,9**
				SSv	stanovanjske površine - večstanovanjski objekti	**4,41**			
sd	Območja stanovanj - nizka gostota zazidave	**0,65**		**SB**	stanovanjske površine za posebne namene	**0,63**			
sld, sz	Območja novih stanovanj-nizka gostota zazidave	**4,60**		**Ak**	površine razpršene poselitve - kmetije	**18,87**			
sh	Območja za stanovanja in turizem	**31,06**		**PC**	površine cest	**101,16**			

č	Legalizacija nedovoljenih posegov	**0,92**		**PO**	ostale prometne površine	**7,69**			
				PŽ	površine železnic	**25,95**			
				PH	heliporti	**0,03**			
sk	Območja za stanovanja in kmetije	**11,58**	->	**SK**	površine podeželskega naselja	**91,01**	->	**79,43**	**685,7**
w	Območja za sekundarna bivališča	**1,50**	->	**SP**	površine počitniških hiš	**10,53**	->	**9,03**	**600,8**
z	Parkovne površine	**1,44**	->	**ZP**	parki	**12,89**	->	**11,45**	**795,7**
zp	Pokopališče	**1,26**	->	**ZK**	pokopališča	**1,94**	->	**0,68**	**54,5**
rc	Območja za šport in rekreacijo	**82,84**	->	**BC**	športni centri	**16,27**	->	**-60,37**	**-72,9**
				f	območja za potrebe obrambe zunaj naselij	**6,20**			
v	Območja površinskih voda	**471,72**	->	**VC**	celinske vode	**473,27**	->	**3,28**	**0,7**
				VI	območje vodne infrastrukture	**1,73**			
o	Območja za oskrbne sisteme	**4,66**	->	**O**	območja okoljske infrastrukture	**3,04**	->	**-1,02**	**-22,0**
				E	območja energetske infrastrukture	**0,60**			
n	Območja nerodovitnih zemljišč	**6.781,08**	->	**OO**	ostala območja	**3.916,98**	->	**-2.864,10**	**-42,2**
* prikazani odstotki niso relevantni zaradi posredne pretvorbe rab (star pravilnik --> nov pravilnik)									

5. OBRAZLOŽITEV BISTVENIH SPREMEMB OPN PO PRVEM BRANJU NA SEJI OBČINSKEGA SVETA IN PO PRIDOBITVI DRUGIH MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA PRIPOMB SVETNIKOV IN KOMISIJ

Na podlagi zavzetih stališč do pripomb, podanih v času druge javne razgrnitve, ki je potekala od 23.2. do 27.3.2015 ter na podlagi pripomb, podanih s strani svetnikov in komisij v prvem branju na Občinskem svetu, je bil pripravljen Predlog OPN Občine Bohinj, ki je bil v skladu s tretjim odstavkom 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju oktobra 2015 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih mnenj. Večina nosilcev je mnenja podala v predpisanem 30-dnevnem roku, eno mnenje pa smo prejeli šele januarja 2016. Nekaj mnenj je bilo pozitivnih, večina nosilcev pa je zahtevala dopolnitve Odloka.

Na podlagi usklajevalnih sestankov ter usklajevanj preko elektronske pošte je Občina Bohinj dopolnila Odlok s spremembami (usklajen predlog OPN), ki so jih zahtevali posamezni nosilci in nanj pridobila manjkajoča pozitivna mnenja.

Na povezavi http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854 je dostopen Odlok, v katerem so prikazane *spremembe Odloka na podlagi posameznih mnenj nosilcev urejanja prostora* ter Odlok, v katerem so prikazane *spremembe, ki so nastale med prvim branjem na seji Občinskega sveta (v času druge javne razgrnitve) ter po pridobitvi končnih mnenj nosilcev urejanja prostora*.

V nadaljevanju so izpostavljene samo bistvene spremembe usklajenega predloga OPN, ki se nanašajo na naslednje sklope:

1. Spremembe namenske rabe in načina urejanja

- **širitev stavbnih zemljišč** kot manjše zaokrožitve funkcionalnih zemljišč objektov in uskladitev z dejanskim stanjem na robovih naselij ter zaokrožitev in določitev stavbnega zemljišča, kadar gre za tip značilne oziroma tradicionalne razpršene poselitve v posameznem območju (npr Ukanc, Ribčev Laz, Polje, Savica, Brod, Bitnje, Bohinjska Bistrica, Ravne, Lepence, Nomenj, Stara Fužina, Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje, Koprivnik in Gorjuše), širitev stavbnih zemljišč za potrebe preselitve kmetije (SF-6), širitev stavbnih zemljišč za potrebe izgradnje pomožnih kmetijskih objektov (NR-1, Nemški Rovt, nasproti penziona Resje), širitev stavbnih zemljišč za potrebe športnega centra (SE-3- Senožeta)
- **zmanjšanje stavbnih zemljišč:** npr SF-1 (pod cerkvijo v Stari Fužini), ST-2 (kmetija Pod Studorjem), ST-3 (območje Jerles pod Studorjem), ST-1 (skrajni vzhodni rob vasi Studor), JR-15 (v Koritih pred Jereko), GO-1 (Goreljek), BB-39 (Vzhodna obvoznica), RA-3 (Ravne, turistični zaselek), BR-6 (parkirišče pred Brodom, na mrtvem rokavu Save)
- **spremembe podrobnejše namenske rabe znotraj stavbnih zemljišč** (npr SE-3 (Senožeta), BI-4 (Bitnje, parkirišče na vstopu na kolesarsko), BB-32 (ob čistilni napravi v BB), BB-19 (LIP- območje predvidene polnilnice za vodo, BB-33 (Bohinjska Bistrica, ob cesti na Nemški Rovt)
- **spremembe načina urejanja iz OPPN v OPN in obratno** (spremembe načina urejanja iz OPN v OPPN so v Ribčevem Lazu RL-12)
- **spremembe mej in poimenovanja območij EUP** (spremembe so nastale zaradi sprememb podrobne namenske rabe, ko se s spremembo meje rabe spremeni tudi meja EUP, zaradi združevanja posameznih EUP ipd.),
- **spremembe namenske rabe med različnimi primarnimi namenskimi rabami** (npr. Jelovica, Kobla-območje smučišča Boihnjska Bistrica).

2. Spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev v Odloku

Ključne spremembe in dopolnitve so:

- **pomen izrazov**: popravki definicij ter vključitev novih pojmov (npr avtobusna postaja, avtobusno postajališče, železniška postaja, gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, obstoječi objekt,...)
- **dopolnitve strateškega dela OPN:** posamezne manjše dopolnitve kot uskladitve zaradi spremenjenih razmer v prostoru, pripomb s prve obravnave na seji Občinskega sveta ipd., ki se navezujejo predvsem na zasnovo prostorskega razvoja občine (infrastrukturne prioritete-predvsem ureditev prometa na Pokljuki), ,zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (pogoji glede vodnega prometa se uskladijo z veljavnim plovbnim režimom, usmeritve za urejanje prometa v občini se poenostavijo, koncept urejanja in umirjaja prometa ostane),
- **dopolnitev določil o pomožnih objektih in uskladitev s spremenjenimi predpisi:** uskladi se poglavje o pomožnih objektih, Priloga odloka in ostali členi, vezani na to vsebino (iz Priloge 1 se v skladu s kmetijsko zakonodajo izloči mline in žage ter igriščne ograje, kolesarke poti, pešpoti, vzletišča, ipd. ki se ne smejo načrtovati na kmetijskih zemljiščih), izloči se obvezno pridobitev mnenja Kmetijsko svetovalne službe za postavitev pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih, razen v območju TNP, kjer ta določba ostaja, na podlagi ZTNP-1;
- **vrste objektov glede na namen v območjih namenske rabe:** uskladi se določila s spremembami predpisov in drugimi spremembami v odloku
- **oblikovanje objektov:** uskladijo se določila za oblikovanje streh nad dozidanimi deli, kadar prislonjeni pomožni objekt dejansko pomeni dozidavo, uskladijo se določila glede čopov, balkonov, ograj
- **velikost gradbene parcele:** določijo se pogoji za odstopanje od predpisane velikosti gradbene parcele v primeru že zgrajenih objektov na območju razpršene gradnje, v primeru gradnje GJI,
- **gradnja omrežij in naprav GJI:** dopolnijo se pogoji z vidika ohranjanja narave in krajine, pogoji glede uličnih profilov, ipd;
- **ohranjanje narave in kulturne dediščine:** dopolnijo se pogoji z vidika ohranjanja narave in kulturne dediščine pri različnih posegih v prostor ter določijo pogoji omejevanja dejavnosti in drugih ureditev zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij na gornjem platoju Pokljuke, v skladu s Presojo vplivov na okolje,
- **varstvo okolja in naravnih dobrin:** dodajo se pogoji glede vodnega prometa na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki;
- **razpršena gradnja:** dodatno se določijo pogoji za objekte razpršene gradnje, ki so pomožni objekti; določila se uskladijo z Zakonom o Triglavskem narodnem parku;
- **planine:** določila za posege na planinah se uskladijo z Zakonom o Triglavskem narodnem parku);
- **planinske koče in bivaki:** doplni se določilo, da so dopustne gradnje za potrebe okoljske in energetske sanacije objekta
- **vsebinske spremembe podrobnih PIP za posamezne EUP,**
- **ostali manjši nomotehnični popravki in uskladitve s spremembami predpisov.**

V nadaljevanju je prikazano upoštevanje **pripomb svetnikov in komisij, ki so bile podane v prvem branju Odloka**, **stališče**, ki ga je zavzela Občina in ga upoštevala pri pripravi Predloga OPN Občine Bohinj, ki je bil posredovan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora ter **končna rešitev**, ki je pripravljena na podlagi pridobljenih drugih mnenj in usklajevanj z nosilci.

1. Predlog za ponovno proučitev dikcije glede predhodne ugotovitve v naravovarstvenem soglasju, da je zagotovljena skladnost posega s cilji narodnega parka, glede pogojev za novogradnje. Pogojevanje novih gradenj in novih posegov s sanacijo obstoječih smučišč ni upravičeno.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Črta se določilo o skladnosti nameravane gradnje ali posega s cilji narodnega parka. Naravovarstveno soglasje pa je v skladu s predpisi treba pridobiti. Črta se določilo »in gradnje naprav po predhodni sanaciji obstoječih smučišč.«Poleg tega se prva točka PPIP uskladi z zakonom o TNP tako, da se »(žičnice in smučišča)« nadomesti z »(žičniške naprave in stavbe žičniških naprav ter smučarske proge)«

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

2. Nestrinjanje s prepovedjo zasneževanja. Besedilo naj se tudi dopolni tako, da bo dopustna gradnja skupnega sistema oskrbe z vodo, tako pitno kot vodo za zasneževanje.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Določilo v OPN, ki je bilo vključeno kot omilitveni ukrep iz poglavja ohranjanja narave v okoljskem poročilu, sicer ne prepoveduje umetnega zasneževanja ampak le uporabo mikroorganizmov in kemikalij pri umetnem zasneževanju, kar je skladno z zakonom o TNP (13. Točka 13 člena). Ker ukrep zakon že vsebuje, se ta v OPN črta.
Gradnja gospodarske javne infrastrukture (zagotovitev pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda) je za objekte na Voglu z OPN že dopustna. PPIP za VO-1 se dopolnijo tako, da bo dopustna tudi gradnja vodovodnega sistema za oskrbo z vodo za zasneževanje.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

3. Predlog za zaris stavbnih zemljišč objektom v komercialni rabi z namensko rabo BT. Predlog za črtanje prepovedi glede povečevanja BTP objektov, ker taka omejitev prepoveduje tudi toplotno izolacijo objektov. Dopustiti je potrebno možnost izrabe obstoječih počitniških objektov za potrebe komercialnega turizma, brez povečevanja kapacitet.

Stališče:
Pripomba glede zarisa stavbnih zemljišč se delno upošteva. Stavbno zemljišče je v OPN že določeno za spodnjo in zgornjo postajo nihalke, Ski hotel ter gostinska objekta Murka in Burja. Za navedene objekte se stavbno zemljišče zaokroži glede na grafični predlog v pripombi. Stavbno zemljišče se v OPN dodatno določi za gostinske objekte Ruša (parc. 1841/5 k.o. Studor), Merjasec (parc. št. 1842/4 k.o. Studor), Kavka (parc. št. 1233/26) in Orlova glava (parc. št. 1842/27 k.o. Studor). Za določitev obsega stavbnega zemljišča navedenih objektom se upošteva grafični predlog v pripombi.
Pripomba glede omejitve povečanje BTP v okviru rekonstrukcije se upošteva. Zaradi možnosti izboljšanja obratovanja objektov se omejitev črta.
Pripomba glede izrabe obstoječih počitniških objektov za potrebe komercialnega turizma se ne upošteva. Urejanje z DPN je za območje Vogla zahtevano zaradi kompleksnosti problematike urejanja, zato se bodo tovrstne razvojne pobude preverile v okviru DPN.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.
Obstoječi objekti na Voglu, bodo zaradi prepovedi gradnje (gradnja je tudi rekonstrukcija) na obstoječih smučiščih, v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP-1, razen

smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav, izvzeti iz območja smučišča (območje smučišča določi minister s sklepom) in jim bo tako omogočena rekonstrukcija. Enako velja za objekte na Zadnjem Voglu ter za parkirišče ob spodnji postaji žičnice.
Dopusti pa se tudi rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je urejen tudi gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti. Ta objekt ne bo izvzet iz območja smučišča, ker MOP ugotavlja, da gre za objekt žičniške naprave, katerega rekonstrukcija je v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP mogoča.

4. Podrobni PPIP za območje VO-1 naj se dopolnijo v točki 1, tako da se dodajo nove alineje o dopustnih novih napravah.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. Zaradi kompleksnosti problematike urejanja območja Vogla je za nadaljnji prostorski razvoj zahtevano urejanje z DPN, v okviru katerega bodo proučene tudi konkretne investicije. Do izdelave DPN pa se smiselno upošteva zakon o TNP, ki dopušča gradnjo smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav na obstoječih smučiščih.

5. Podrobni PPIP za območje VO-1 naj se dopolnijo v točki 2, tako da se doda opredelitev primarnih območij za gostinsko dejavnost.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. Zaradi kompleksnosti problematike urejanja območja Vogla je za nadaljnji prostorski razvoj zahtevano urejanje z DPN, v okviru katerega bodo proučene tudi tovrstne razvojne pobude in kategorije gostinskih/nastanitvenih objektov. Ne glede na to se v OPN določi stavbno zemljišče nekaterim obstoječim gostinskim objektom, med tem ko do izdelave DPN tretji odstavek PIP že sedaj na zakonito zgrajenih objektih dopušča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov.
Stavbno zemljišče je v OPN že določeno za spodnjo in zgornjo postajo nihalke, Ski hotel ter gostinska objekta Murka in Burja. Za navedene objekte se stavbno zemljišče zaokroži glede na grafični predlog v pripombi. Stavbno zemljišče se v OPN dodatno določi za gostinske objekte Ruša (parc. 1841/5 k.o. Studor), Merjasec (parc. št. 1842/4 k.o. Studor), Kavka (parc. št. 1233/26) in Orlova glava (parc. št. 1842/27 k.o. Studor).
Zaradi možnosti izboljšanja obratovanja objektov pa se črta omejitev, da povečanje BTP v okviru rekonstrukcije ni dovoljeno.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.
Obstoječi objekti na Voglu, bodo zaradi prepovedi gradnje (gradnja je tudi rekonstrukcija) na obstoječih smučiščih, v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP-1, razen smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav, izvzeti iz območja smučišča (območje smučišča določi minister s sklepom) in jim bo tako omogočena rekonstrukcija. Enako velja za objekte na Zadnjem Voglu ter za parkirišče ob spodnji postaji žičnice.
Dopusti pa se tudi rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je urejen tudi gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti. Ta objekt ne bo izvzet iz območja smučišča, ker MOP ugotavlja, da gre za objekt žičniške naprave, katerega rekonstrukcija je v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP mogoča.

6. Na področju nastanitvenih objektov naj se dopusti ureditev prenočitvenih zmogljivosti kot dopolnilne dejavnosti na planinah, obnova Ski hotela, rekonstrukcije in eventuelne dograditve vseh obstoječih prenočitvenih objektov brez povečave kapacitet in največjo dovoljeno povečavo volumna do 10 % (obseg rekonstrukcije). Individualni vikendi se lahko enotno komercialno tržijo.

Stališče:
Glede namestitve na planinah je pripomba v OPN delno že upoštevana. Nudenje prenočišč na planini je z OPN že dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP.
OPN že določa pogoje, ki omogočajo obnovo Ski hotela.
Pripomba glede rekonstrukcij in eventuelnih dograditev vseh obstoječih prenočitvenih objektov brez povečave kapacitet in največjo dovoljeno povečavo volumna do 10 % (obseg rekonstrukcije) se delno upošteva. Zaradi možnosti izboljšanja obratovanja objektov se črta omejitev, da povečanje BTP v okviru rekonstrukcije ni dovoljeno.
Trženje individualnih vikendov ni predmet OPN.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

7. Za oblikovanje dodatne turistične ponudbe naj se dopusti ureditev površin objektov in naprav (razgledna ploščad Ski hotela, letni park, zip line, kolesarski parki in poti, adrenalinske dejavnosti, planinske poti, zavarovane plezalne poti, vzletišče za padalce).

Stališče:
Pripomba se delno upošteva oziroma je v OPN že upoštevana.
OPN že določa pogoje, ki omogočajo ureditev razgledne ploščadi Ski hotela.
Pripomba glede naštetih športno rekreacijskih objektov in ureditev se delno upošteva. V OPN se ne vključi konkretnih investicijskih namer temveč se v prvo točko PPIP za EUP VO-1vključi splošno določilo glede te vrste objektov. V oklepaju se poleg žičniških naprav in stavb žičniških naprav ter smučarskih prog doda še »druge športno rekreacijske naprave, objekte in ureditve«, za katere tako kot za prve velja, da so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve naprav in objektov ter gradnje novih naprav, objektov in ureditev na obstoječem smučišču.
OPN že določa pogoje, ki omogočajo ureditev kolesarskega parka Orlove glave.
Ureditev planinskih poti ureja Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07).
Vzletanje in pristajanje za padalce urejata zakon o TNP in načrt upravljanja TNP.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

8. Na planinah Prvi Vogel, Zadnji Vogel in Planina Suha naj se dopusti urediti hleve; ohraniti, dograditi oz. zgraditi sirarne; obnoviti vse ostale objekte na planini za potrebe organizirane turistične ponudbe v okviru agrarne skupnosti; predvideti možnost ureditve prostorov za turiste v prostih delih stavb npr. podstrešjih gospodarskih objektov; ureditev vodooskrbe, zgraditi biološko čistilno napravo odpadnih vod.

Stališče:
Pripomba je v OPN delno že upoštevana.
Gradnja hlevov in sirarn je na planinah dopustna na mestu poprej odstranjenih objektov.
Izvajanje gostinske dejavnosti in nudenje prenočišč na planini je pod pogoji, ki jih določa zakon o narodnem parku, dopustno v okviru dopolnilne dejavnosti na planini.
Na planinah je določena namenska raba kmetijskih in delno gozdnih zemljišč, na teh pa so skladno z določili OPN objekti in ureditve za zagotovitev vodooskrbe in odvajanje odpadnih vod dopustni. 148. člen o planinah se dodatno dopolni z določilom, da so na planinah dopustni tudi drugi objekti in ureditve, ki so v skladu z določili odloka dopustni na kmetijskih zemljiščih in območjih gozdov ter so skladni z varstvenimi režimi na območju planine.

Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato druge podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Na območju Zadnjega Vogla se izjemoma dopusti novogradnja sirarne z bivalnim delom (legalizacija) ter novogradnja hleva, na ruševinah obstoječega. V skladu s kmetijsko zakonodajo je na drugih planinah gradnja novega objekta dopustna le na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta in brez povečanja BTP, molzišča za molžo živali pa se lahko postavijo tudi na novih lokacijah.

9. Predlog za dopustitev legalizacije objekta na Zadnjem Voglu (legalizacija prizidka). Dopusti naj se postavitev pomožnih kmetijskih objektov in hleva ter tudi širitev objekta za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti ter nudenje možnosti kratkotrajne namestitve v teh objektih.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Planini Zadnji Vogel se določi samostojna EUP znotraj EUP smučišča Vogel ter PPIP, ki v dopolnjenem osnutku OPN že veljajo za objekte planine, dopolnijo tako, da je dopustna gradnja novega objekta sirarne z bivalnim delom ter gradnja novega objekta hleva na mestu, kjer je že nekoč stal, danes pa so ruševine.
Glede namestitve na planinah je pripomba v OPN delno že upoštevana. Nudenje prenočišč na planini je z OPN že dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: *Z OPN se dopusti* gradnja novega objekta sirarne z bivalnim delom ter gradnja novega objekta hleva na mestu ruševin nekdanjega hleva, s čimer bo omogočena legalizacija prizidka sirarne in novogradnja hleva.

10. Predlog, da se planinskim kočam dopusti nekoliko večja širitev, kot le nekaj %, kot je dovoljeno z rekonstrukcijo. S tem bi lahko koče okoljsko sanirali.

Stališče:
Pripomba se upošteva.149. člen se dopolni tako, da se poleg rekonstrukcij dopusti tudi gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.
Za območje PL-4 (Uskovnica, planinska koča) je bila predvidena povečava do 25% BTP, brez povečanja števila ležišč.
Določilo v skladu z ZTNP-1 ni bilo ustrezno, zato se je črtalo. ZTNP-1 dovoljuje povečavo planinskih koč za potrebe okoljske sanacije v 1. in 2. varstvenem območju, ne pa tudi v tretjem. Ker je določilo nesmiselno, je JZ TNP za tolmačenje že zaprosil MOP. Ker do danes odgovora še nismo prejeli, se je zapisalo splošno določilo v 149. členu, ki dopušča *tudi gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta.*

11. Predlog za spremembo določbe 161. člena OPN, ki prepoveduje povečevanje nastanitvenih kapacitet v Ukancu in sicer tako, da se dopiše, da ta določba ne velja na stavbnih zemljiščih z oznako BT.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Črta se prva alineja drugega odstavka 161. člena, ki se nanaša na povečevanje nastanitvenih kapacitet.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

12. Predlog za spremembo besedila 161. člena odloka v 3. alineji drugega odstavka tako, da se glasi: »Zagotoviti je treba, da se goriva in maziva, ki odtekajo z dvorišč in parkirišč zadrži in odstrani na neškodljiv način. Dvorišča in parkirišča na zemljiščih, ki niso namenjena hotelu in vili Zlatorog ter bivanju in turizmu z oznako BT, so peščena«. Obstoječe površine so že vse asfaltirane

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. Določilo 161. člena se spremeni tako, da se določilo o peščenih dvoriščih in parkiriščih na območju Ukanca zapiše le kot priporočilo in ne kot obveznost.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

13. Pobuda, da si ne zapremo vrat za naprej in kritika, da je predlog odloka o OPN v nekaterih določbah strožji, manj prijazen od ZTNP-1. Izpostavljen je bil primer enot urejanja prostora RL 12, ki je najbolj problematičen, ker je določena namenska raba ZP- parkovne površine, nato RL 2- center, kjer je predvidena garažna hiša ter BJ-4- ureditveni načrt Pod Skalco. To območje je potrebno pogledati celostno, za 20 let v naprej in stanje kakršno je sedaj, v bodoče ne more funkcionirati. Vzpostavi naj promenado od obstoječih objektov pri Alpinsportu ob sprehajalni poti do prireditvenega prostora Pod skalco. Odstranitev obstoječih objektov v RL 12, ki je z OPN predvidena je nesmisel, ker jih potem tam nikoli več ne bo mogoče postaviti, potrebno jih je samo prenoviti, polepšati. Namenska raba območja RL 12 naj se spremeni v BT in zanj predvidi urejanje z OPPN.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Območju RL-12 se namenska raba spremeni iz parkovnih površin (ZP) v površine za turizem (BT), črta se podrobne PIP ter določi urejanje z OPPN.
Pripomba v zvezi z EUP BJ-4 se upošteva, tako da se ob obstoječi poti skozi območje obojestransko določi namenska raba BT za namen razvoja gostinskih dejavnosti. Določi se urejanje z OPPN.
OPN ne predvideva garažne hiše v EUP RL-2, temveč v strateškem delu odloka določa, da je ta predvidena v središču naselja.
Pripomba glede strogosti odloka o OPN v povezavi z ZTNP-1 se upošteva. Posamezne vsebine odloka, predvsem glede planin, planinskih koč ipd., se omilijo tako, da se vzpostavijo navezave na določila zakona.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Mnenja nosilcev urejanja prostora za RL-12 so bila negativna, zadevo bi morali vrniti na raven dopolnjenega osnutka in določiti rabo ZP (parkovne površine). Na podlagi usklajevalnih sestankov ter izvedenih delavnic, katere rešitve so jim tudi bile predstavljene, smo uspeli doseči dogovor, da se vsaj v delu ob sotočju rek, kamor so na podlagi izvedenih delavnic načrtovane prestavitve obstoječih objektov ob mostu pri sv. Janezu, zariše stavbno zemljišče z namensko rabo BT, ohrani pa se urejanje z OPPN.

Na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora se je dodalo tudi določilo, da je obvezna izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih

strokovnih prostorskih preveritev, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd).

Za BJ-4 se je ob obstoječi poti skozi območje obojestransko določila namenska raba BT za namen razvoja gostinskih dejavnosti, razširilo se je območje stavbnega zemljišča okrog Cukija, Breze (na podlagi rešitve z arhitekturno urbanistične delavnice), na priobalnem zemljišču v zalivu Pod skalco pa se je določila raba ZS- površine za oddih, rekreacijo in šport z namenom, da se bo tekom postopka priprave OPPN določila najprimernejša lokacija čolnarne. Dodalo se je tudi določilo, da je do izvajanja OPPN dopustna postavitev plavajočih pomolov ter da je obvezna izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd).

14. Predlog, da se v EUP SF- 10 (Vorenčkojca) ne omejuje števila parkirnih mest na 90. Tu bo vstopna točka za korita Mostnice, zato je tu potrebno dovoliti postavitev turistično- gostinskega objekta.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Podrobni PIP za EUP SF-10 se spremenijo tako, da se črta največje dopustno število parkirnih mest.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: *Največje dopustno število parkirnih mest se črta.*

Zaradi 2. varstvenega območja novogradnja objektov ni dopustna. Dopusti pa se lahko gradnja lesenega turistično informacijskega objekta s sanitarijami in postavitev mikrourbane opreme (mize, klopi in koši).
ZTNP-1 namreč v 18. členu (izjeme za območja cest) dopušča urejati površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah, ki so določene z načrtom upravljanja ter postavljati začasne sezonske objekte, ki so prostorsko in funkcionalno vezani na površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah. Ne glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena tega zakona je v območjih državnih in občinskih cest znotraj njihovega cestnega sveta v drugem varstvenem območju dovoljeno izvajati dejavnosti iz 1. in 2. točke 1. odstavka 18. člena (urejati površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah, ki so določene z načrtom upravljanja ter postavljati začasne sezonske objekte, ki so prostorsko in funkcionalno vezani na površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah).

15. V EUP ZB- 11 (Vorenčkojca) naj zapiše, da je dovoljena postavitev nogometnega igrišča z ograjo.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Doda se določilo, da je dopustna tudi ograja ob igrišču.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Kmetijska zakonodaja igriščnih ograj na kmetijskih zemljiščih ne dopušča, zato je moral biti predlog na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora izločen.

16. Predlog, da se tudi v Mrenšu dopusti postavitev začasnega gostinskega objekta, tako kot je predvideno v Ukancu in na Naklovi glavi.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Na zemljišču parc. št. 829 k.o. Studor se za čas kopalne sezone dopusti postavitev začasnega montažnega objekta za prodajo osvežilnih pijač in

sladoleda, ki ga je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Vsi začasni objekti se oblikujejo v skladu s celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Predlog za nosilce urejanja prostora ni bil sprejemljiv (drugo varstveno območje TNP), zato je bil izločen. Na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora se z OPN dopusti tovrsten objekt samo na Naklovi glavi v 3. varstvenem območju TNP.

17. Na območju ribogojnice ob Bohinjskem jezeru naj se zariše stavbno zemljišče z oznako BT , dopusti pa naj se ne samo izobražvalna vsebina, kot je določeno z OPN, ker imamo za ta namen Bohinjko, temveč je potrebno dopustiti tudi gostinsko dejavnost.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Območju ribogojnice se določi stavbno zemljišče z namensko rabo BT (površine za turizem). Dopusti se izraba obstoječih objektov za namen gostinske dejavnosti.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Predlog za nosilce urejanja prostora ni bil sprejemljiv. Določila ZTNP-1 so jasna, dopušča se samo revitalizacija ribogojnice (rekonstrukcija, vzdrževanje) v okviru obstoječih gabaritov in namembnosti ter odstranitev ribogojnice. Novih dostopov do ribogojnice ni dopustno urejati. Ohranja se naravna obala. Postavljanje novih pomolov in privezov ni dopustno. Ohraniti je potrebno gozdno rabo zemljišča.

18. Pripomba na določbo 162. člena Odloka, ki prepoveduje osvetljevanje, utrjevanje, širjenje obstoječih pešpoti poti okrog jezera ter gradnjo novih, pri čemer je nesmiselno, da se poti ne sme niti utrjevati.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. V določilu 162. člena se črta prepoved utrjevanja obstoječih poti in gradnja novih, ohrani in dopolni pa se določilo, da večji posegi na obstoječih pešpoteh ob jezeru, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje, niso dovoljeni.

19. Pripomba na določbo 162. Člena, PPIP za BJ-6- Vegelj, ki govori da mora biti parkirišče na Veglju peščeno ali travnato, je pa že sedaj asfaltirano.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Črta se določilo, da se na območju s podrobno namensko rabo PO parkirišča urejajo v peščeni oziroma travnati izvedbi ali z rušniki.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Parkirišča je potrebno krajinsko urediti.

20. Pripomba na določbo 4. odstavka 21. člena strateškega dela, ki govori o tem, da ceste, ki se v občini slepo končajo (npr planine Voje, Vogar in Blato) postanejo dolgoročno za individualni motorni promet nedostopne. S traktorji se bo sem vedno dostopalo, tako da je zapisano nesmisel.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. Določilo se nanaša samo na osebni turistični motorni promet. Omejitev ne velja za lastnike zemljišč, najemnike, upravljavce ter intervencijske in službene vožnje.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev ne spreminja podanega stališča.

21. Pripombe še na druge nesmiselne določbe: prepoved oglaševanja, prepoved osvetlitve cerkve na Brodu in v Jereki, prepoved osvetlitev cerkve sv. Janeza od spodaj navzgor, omejevanje kopalcev (4. odstavek 40. Člena Odloka), širokopasovni internet v strateškem delu v 14. členu, ki govori o infrastrukturnih prioritetah ni nič omenjen).

Stališče:
Oglaševanje:
Pripomba se ne upošteva. Oglaševanje v občini v splošnem ni prepovedano. Z namenom ohranjanja kakovosti prostora in preprečevanja vizualne degradacije OPN določa usmeritve v zvezi z objekti za oglaševanje,. Izpostavljene so omejitve npr. v odprtem prostoru, na kmetijskih objektih ipd.

Osvetljevanje cerkva:
Pripomba se ne upošteva.
Iz registra pomembnih zatočišč netopirjev je razvidno, da so spodaj navedene cerkve pomembna zatočišča netopirjev in sicer:
1. Cerkev Svete Marije Magdalene na Brodu za vrsto mali podkovnjak,
2. Cerkev svete Marjete v Jereki za vrsto mali podkovnjak in uhate netopirje,
3. Cerkev svetega Ahaca v Nemškem rovtu za vrsto mali podkovnjak.
12. Člen Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007) določa: »Če se v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, v osvetljeni stavbi ali objektu iz 10. ali 11. člena te uredbe varuje habitat ogroženih živalskih vrst, se površin take stavbe ali objekta, na katerih so preletevalne odprtine teh živalskih vrst, ne sme osvetljevati«. Netopirji se od pomladi do jeseni iz zatočišč vsak dan ob mraku odpravijo na lov. V tem delu dneva so žuželke, ki so njihov plen, najbolj aktivne. Večerni čas izleta netopirjev iz zatočišča je odvisen od jakosti svetlobe in bolj ali manj sovpada s časom sončnega zahoda. Raziskave so pokazale, da zaradi umetne osvetlitve izletnih odprtin netopirji izletijo iz zatočišča kasneje kot običajno. Ta zakasnitev lahko vodi do podhranjenosti netopirjev, saj zamudijo višek žuželk ob mraku.
Omilitveni ukrep, ki določa vrsto sijalk, obliko in namestitev svetilk je potreben za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja na območju Triglavskega narodnega parka ter preprečevanja negativnih vplivov na živalstvo. Cerkev Svetega Janeza Krstnika se nahaja v tretjem varstvenem območju in v vplivnem območju drugega varstvenega območja Triglavskega narodnega parka, v vplivnem območju Natura 2000 območja Julijske Alpe, v vplivnem območju zoološke naravne vrednote Bohinjsko jezero, v vplivnem območju ekosistemske naravne vrednote Mostnica, v vplivnem območju zoološke naravne vrednote Sava Bohinjka in znotraj ekološko pomembnega območja Julijske Alpe. Osvetlitev cerkve je možno izvesti tudi na druge ustrezne načine, ki nimajo negativnih vplivov na naravo.

Omejevanje kopalcev:
Pripomba se delno upošteva. Dejstvo je, da je Bohinjsko jezero v času kopalne sezone zelo obremenjeno s kopalci, kar je tudi eden izmed razlogov onesnaženosti jezerske vode ter degradacije obale in brežin jezera ter prenasičenosti s kopalci. Določilo se spremeni tako, da namesto omejitve predlaga nadzor in usmerjanje kopalcev.

Širokopasovni internet:
Pripomba je v OPN že upoštevana. Elektronske komunikacije in podrobneje telekomunikacijska omrežja (kamor spada tudi širokopasovni internet) so v 14. členu, ki govori o infrastrukturnih prioritetah, omenjene v 8. odstavku. Širokopasovni internet je sicer omenjen v 15. členu, podrobneje pa so elektronske komunikacije opredeljene v 27. členu.

22. Predlog, da se v EUP SF-3 (novo vaško jedro v Stari Fužini, pod Kulturnim domom) spremeni namenska raba iz ZSs v CU. V določbi, ki govori, da se v območje naravne vrednote Mostnica ne sme posegati, naj se zapiše izjemo, da so posegi na tem delu pod Kulturnim domom dopustni, ker je pas te naravne vrednote tu zelo širok in je območje že danes degradirano. Pripomba na določbo Odloka, ki govori o tem, da je potrebno brežino Mostnice zatraviti in zasaditi, čeprav je bila škarpa narejena šele lansko leto.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Namenska raba na območju nogometnega igrišča v EUP SF-3 se vrne v namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Podrobni PIP se spremenijo, tako da je podana usmeritev o ohranjanju naravne brežine Mostnice, med tem ko so na degradiranih območjih dopustne sonaravne ureditve.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se raba CU.

23. Nestrinjanje s predlaganimi rešitvami umirjanja prometa (21. člen OPN).

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. 21. člen podaja pomembne usmeritve za umirjanje in urejanje motornega prometa v občini (potreba po celostnem urejanju, povečanje vloge javnega prometa, usmerjanje osebnega turističnega prometa ipd.). Te izhajajo iz prepoznane prometne problematike, ki vključuje tako vsakodnevne migracije, kot osebni turistični promet in vpliva tako na okolje, kot tudi na kakovost bivanja prebivalcev Bohinja. Ohranitev splošnih usmeritev v strateškem delu OPN je zato pomembna, saj daje podlago Občini za nadaljnje ukrepe v zvezi z razvojem prometa in prometne infrastrukture v občini. 21. člen OPN se ohrani ter se spremeni na način, da se črtajo konkretni predlogi, ki izhajajo iz Prometne študije Bohinja (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., avgust 2010), ohranijo pa se splošne usmeritve za urejanje prometa v občini.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: 21. člen OPN se ohrani ter se spremeni na način, da se črtajo konkretni predlogi, ki izhajajo iz Prometne študije Bohinja (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., avgust 2010), ohranijo pa se splošne usmeritve za urejanje prometa v občini. Člen je poenostavljen, koncept celostnega urejanja prometa pa se ohrani.

24. Izpostavljen problem parkiranja koles, ker za kolesarje ni parkirišč.

Stališče:
Pripomba je v OPN že upoštevana. Stojala za kolesa kot mikrourbana oprema so v skladu z določili 61. člena odloka (dopustni objekti in posegi v prostor) dopustna na celotnem območju občine z omejitvami na primarni rabi prostora. Prav tako je v skladu s Prilogo 1 odloka o OPN kolesarnica z nadstreškom dopustna na vseh stavbnih zemljiščih.

25. Pripomba na napačno tretiranje vseh planin. Obstajajo razlike med visokogorskimi in spodaj ležečimi planinami, na katerih naj se vriše stavbna zemljišča.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih zemljišč v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

26. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe na parc. št. 1104/1, 1136 in 1137 vsa k.o. Savica (Ribčev Laz) za stanovanjsko- turistično rabo. Zemljišče je degradirano, leži ob državni cesti, za katero je na predmetnem zemljišču predvidena razširitev ter izgradnja avtobusnega postajališča, na zemljišču pa je predvidena tudi ureditev pešpoti.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Severozahodnemu delu navedenega zemljišča se v obsegu približno 3.500 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo BT (površine za turizem). V skladu z določili odloka o OPN je na površinah za turizem dopustno tudi bivanje lastnika ali upravljavca objekta.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Mnenja nosilcev urejanja prostora so bila negativna, zato se je predlog izločil.

27. Predlog za popravo napake in zaris stavbnega zemljišča na parc. št. 1140/5 k.o. Savica (Ribčev Laz) za potrebe turistične gradnje. Predmetno zemljišče je po mnenju lastnika bilo zazidljivo, kar izhaja tudi iz potrdila o namenski rabi iz leta 2001. Danes je namenska raba predmetnega zemljišča gozd. Pri digitalizaciji planskega akta naj bi prišlo do napake. Zemljišče leži v območju turistično-stanovanjskih objektov in vikenda, dostop do zemljišča je zagotovljen. Z izgradnjo turističnega objekta se bo nadaljevala večletna turistična tradicija družine.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 1140/5, k.o. Savica, se v obsegu približno 500 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo BT (površine za turizem).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zarisana je raba BT.

28. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe na parc. št. 632/2, 632/3, 631/1, 631/2 vsa k.o. Bohinjska Bistrica (Ravne) za potrebe izgradnje kampa.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica se v celoti določi stavbno zemljišče z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja) in dopusti postavitev kampa s spremljajočimi objekti. Na ostalih zemljiščih se ohrani kmetijska namenska raba, določi pa se samostojna EUP, v kateri se dopusti šotorišče. EUP za šotorišče se določi v obsegu, kot je bil določen v dopolnjenem osnutku OPN na prvi javni razgrnitvi.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: *Zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica se v celoti določi stavbno zemljišče z namensko rabo SK in dopusti postavitev kampa s spremljajočimi objekti. Na ostalih zemljiščih se ohrani kmetijska namenska raba, določi pa se samostojna EUP, v kateri se dopusti šotorišče.*Za obe enoti je potrebno za ureditev kampa pripraviti strokovne prostorske preveritve, s katerimi se določi tudi nosilnost prostora in največjo možno kapaciteto kampa glede na prostorske in okoljske vidike (razpoložljivost vode).

29. Predlog, da se območje BB 10, ob Ajdovski cesti v Bohinjski Bistrici, predvidi za stavbno zemljišče in sicer za potrebe individualne stanovanjske gradnje.

Stališče:

Pripomba se upošteva. Območju EUP BB-10 se določi namenska raba SSe (površine za eno in dvostanovanjske stavbe). Glede na velikost nezazidanih stavbnih zemljišč ter z vidika varčne in smotrne rabe prostora ter racionalnega komunalnega in prometnega urejanja ter zagotavljanja funkcionalnih površin stavb (vrtovi, poti in dostopi) je treba prostor v tem območju načrtovati celovito, zato se s PPIP predpiše izdelava idejne rešitve za umestitev novih objektov v prostor in za zagotovitev dostopov do gradbenih parcel na celotnem območju EUP.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se stavbno zemljišče SSe.

30. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe za vzpostavitev plezalnega vrtca/kampa na območju opuščenega kamnoloma pod Bellevuejem. Gre za območje odlično obiskanega plezališča pod hotelom Bellevue.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Območje je s podrobni PIP za EUP BG-5 v OPN že določeno kot območje plezališča, kjer je dopustno postaviti šotorišče. Na podlagi pripombe se območju EUP BG-5 določi namenska raba ZSc (površine za kampe). Za urejanje območja veljajo enake usmeritve, usklajene s pristojnimi NUP, kot so že določene v razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN (dopustno je urediti šotorišče, začasne sanitarije in ognjišče; upoštevati je treba naravne značilnosti območja ipd.).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

31. Predlog za vris stavbnega zemljišča na parc. št. 206 k.o. Srednja vas v Bohinju, za potrebe razširitve turistične dejavnosti, s katero se lastnik ukvarja.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 206 k.o. Srednja vas, se določi stavbno zemljišče z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja) v obsegu, navedenem v pripombi (500,00 m2).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

32. Predlog za zaris stavbnega zemljišča na območju Senožet v obsegu, ki bo zadoščal za podane pobude in predlog za urejanje z OPPN zaradi različnih interesov.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišče ob vznožju Senožet (parc. št. 488, 489, 487, 490/2, 492, 491/1 in 493, vse k.o. Srednja vas) se opredeli kot stavbno zemljišče z namensko rabo športni centri (BC). Za celotno EUP SE-3 se določi celovito urejanje na podlagi OPPN. V usmeritvah za OPPN se določi, da je največja zazidanost na območju stavbnih zemljišč 15 % in da je na območju dopustno urediti tudi šotorišče. Oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj se zgleduje po lokalni arhitekturi v Zgornji dolini.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se stavbno zemljišče v obsegu, razvidnem iz podanega stališča in določi urejanje z OPPN.

33. Pripomba na 101. člen Odloka, ki govori o uličnih profilih v Bohinjski Bistrici. Je smiselno graditi aleje ob vstopu v Bohinjsko Bistrico? Doda naj se, da je možna dvostranska zelenica z drevoredom ali sadovnjakom (ne samo z drevoredom).

Stališče:
Pripomba se upošteva. 101. člen se dopolni, tako da se ob drevoredu zapiše »ali linijami sadnih dreves«.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

34. Predlog za vris parkirnih površin namesto ob kampu Danica že v Soteski, da se začne umirjanje prometa že tam.

Stališče:
Pripomba se v tem postopku OPN ne upošteva. Za upoštevanje predloga in določitev ustrezne lokacije je potrebno pripraviti strokovno podlago (idejna rešitev in variantne preveritve umestitve parkirišč), pri čemer se mora upoštevati predhodno potrjen koncept urejanja mirujočega prometa na območju občine.

35. Opozorilo glede vzhodne bohinjske obvoznice, ki je vrisana na poplavnem območju.

Stališče:
Za namen umestitve vzhodne obvoznice Bohinjske Bistrice je bila narejena poplavna študija ter dve varianti obvoznice. V fazi podrobnega in dokončnega načrtovanja se bo trasa še optimizirala, potrebna bo tudi še uskladitev z vidika varstva pred poplavami, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in z vidika varovanja pred hrupom.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: V končni rešitvi vzhodna bohinjska obvoznica na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora ni več zrisana z rabo (PO), temveč samo še kot os v karti prometa, ohrani pa svoj EUP.
Vzhodna obvoznica je lahko načrtovana samo v strateškem delu OPN kot rezervacija prostora.

36. Opozorilo glede pomanjkanja zazidljivih površin in predlog, da se stavbna zemljišča vriše na Pokrovcu, ki je infrastrukturno že opremljen (razen kanalizacije).

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. Planina Pokrovec je po predpisih o varstvu kulturne dediščine opredeljena kot območje naselbinske dediščine. Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih zemljišč v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

37. Predlog za proučitev primera v Nomenju in sicer na parc. št. 461 k.o. Nomenj. Tam že v preteklosti stal bivanjski objekt, namen pa je obuditi kmetijo. Imajo konje in ne vidijo problema, zakaj se stavbnega zemljišča tu ne bi vrisalo. Objekt naj bi bil nelegalen in ima odločbo za rušenje, do njega tudi ni javne poti.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Predmetnemu zemljišču se v obsegu približno 1.300 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo Ak (površine razpršene poselitve) za potrebe kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: *Predmetnemu zemljišču se v obsegu približno 1.300 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo Ak.*

38. Predlog, da se v tekstualnem del odloka predvidi izgradnja/postavitev lesene brvi- pešpoti čez most pri cerkvici sv. Janeza.

Stališče:
Pripomba se upošteva. V strateškem delu odloka o OPN se dopolni člen o zasnovi prometne infrastrukture, tako da se poleg variante, da se po razbremenitvi most pri cerkvi Sv. Janeza prvenstveno nameni pešcem in kolesarjem, preveri tudi varianta nove brvi za pešce in kolesarje.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev ostaja enaka, kot v podanem stališču.

39. Vprašanje, zakaj sprememba počitniških hiš v turistične namene ni dopustna, saj je težnja Bohinjcev, da je počitniških hiš čim manj.

Stališče:
Sprememba počitniških hiš v turistične namene je povezana s povečanjem potreb po parkirnih mestih ter potrebami po arhitekturnih spremembah in povečanju objektov zaradi zagotavljanja nastanitvenih kapacitet. Posledično je povečanje nastanitvenih kapacitet povezano tudi s povečanjem prometa. Gre torej za pomembne vplive na okolje in prostor, ki so lahko tudi negativni. Glede obsega počitniških hiš v občini pa OPN določa konkretna območja z namensko rabo SP (površine počitniških hiš), ki so namenjena te vrste stavbam, med tem ko je na ostalih območjih namenske rabe gradnja počitniških hiš omejena.

40. Pripomba glede hrupa v bivalnem okolju v neposredni bližini podjetja LIP. Predlog, da se v podrobne prostorsko izvedbene pogoje (PPIP) zapiše točne lokacije, kamor naj bi se proizvodnja širila, ter preveri širitev proizvodnje z vidika hrupa na stanovanjska območja ter da se določijo omilitveni ukrepi.

Stališče:
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. Območje EUP BB-19 z namensko rabo IP (površine za industrijo), v kateri je tovarna LIP, je že skoraj v celoti pozidano, med tem ko je pozidava prostih površin na severnem delu v skladu s PPIP v 160. členu povezana z izvedbo protipoplavnih in protierozijskih ukrepov. Območje EUP BB-37 je za razliko od EUP BB-19 opredeljeno z namensko rabo IG (gospodarske cone), proizvodne dejavnosti pa so v skladu s PPIP v 160. členu dopustne le, če gre za čisto tehnologijo, ki ne bo moteča za sosednja stanovanjska območja (hrup, prah, druge emisije v zrak ipd.). Zaradi varstva sosednjih stanovanjskih območij se v namenski rabi med cono IG in stanovanjskimi površinami tudi ohranja zeleni pas drugih zelenih površin (ZD) in zahteva izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih prostorskih preveritev. PPIP za EUP BB-37 se dopolni tako, da pogoji veljajo tudi za predelovalne dejavnosti, ne le proizvodne.
Območja gospodarskih con (IV. stopnja varstva pred hrupom) naj ne bi mejila neposredno na čista stanovanjska območja (II. stopnja varstva pred hrupom). Na podlagi zahteve okoljskega poročila se ohranja oz. vzpostavlja vmesna »tamponska« cona zelenih površin med obstoječimi stanovanjskimi površinami (BB-20 SSe, BB-21 SSv, BB-

22 SSe) in gospodarsko cono (BB-37 IG), s čimer se preprečuje nastanek novega konfliktnega območja z vidika hrupa. Znotraj teh zelenih območij je možno izvesti vse protihrupne ukrepe, ki bi se izkazale kot potrebne, v kolikor se omejitev dejavnosti na mirne dejavnosti nebi izkazala kot zadostna.

41. Predlog, da se na parc. št. 1031, k.o. Studor, vriše stavbno zemljišče, za namen preselitve kmetije.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 1031, k.o. Studor, se v obsegu 500 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: *Zemljišču parc. 1031, k.o. Studor, se v obsegu 500 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo SK.*

42. Predlog, da se na parc. št. 50, k.o. Nemški Rovt, razširi stavbno zemljišče za izgradnjo hleva.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. št. 50 k.o. Nemški Rovt se namenska raba spremeni iz kmetijskega zemljišče v SK (površine podeželskega naselja).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: *Zemljišču parc. št. 50 k.o. Nemški Rovt se namenska raba spremeni iz kmetijskega zemljišče v SK.*

43. Predlog, da se v strateškem delu OPN predvidi cestno povezavo Nemški Rovt – Ravne.

Stališče:
Pripomba se upošteva. V strateški del OPN se vključi tudi usmeritev, da se v navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev ostaja enaka, kot v podanem stališču. V strateški del se zapiše, da se v navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica preveri možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti

44. Predlog, da se v OPN doda, da je na skupnih planinah, ki so v lasti in upravljanju agrarnih skupnosti, za opravljanje osnovne dejavnosti – pašo živali in za potrebe dopolnilne dejavnosti – predelavo mleka, nudenje turističnih uslug (prenočitve, prodaja izdelkov, hrana, pijača) dopustno graditi, dograditi, rekonstruirati in objavljati naslednje objekte: pastirske stanove, sirarne z bivalnimi prostori v nadstropju in mansardi, hleve oziroma staje, molzišča, vodna zajetja in vodovode, zbiralnike za vodo, greznice oziroma male čistilne naprave in rekonstruirati dostopne poti.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva, delno pa je v OPN že upoštevana. Odlok o OPN dopustne posege na planinah že opredeljuje v 148. členu. Ker strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena, se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Se pa v 148. členu doda izjema za molzišča za molžo živali, ki se lahko postavijo tudi na novih lokacijah. Prav tako se dopusti tudi posege, ki so sicer dopustni na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (med drugim tudi male čistilne naprave, objekti za vodooskrbo ipd).

Rekonstrukcija dostopnih poti in nudenje prenočišč na planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP, sta v skladu s 148. členom odloka o OPN že dopustna.
Občina je na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

45. Predlog, da se v OPN doda, da je na senožetnih planinah dopustno graditi, dograditi, rekonstruirati in obnavljati naslednje objekte: pastirske stanove, hleve s senikom, senike, kozolce, sirarne, molzišča, poljske poti in male čistilne naprave. V okviru dopolnilne dejavnosti na aktivnih kmetijah se dopusti možnost nudenja prenočitev in gostinske dejavnosti.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva, delno pa je v OPN že upoštevana. Odlok o OPN dopustne posege na planinah že opredeljuje v 148. členu. Ker strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena, se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Se pa v 148. členu doda izjema za molzišča za molžo živali, ki se lahko postavijo tudi na novih lokacijah. Prav tako se dopusti tudi posege, ki so sicer dopustni na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (med drugim tudi male čistilne naprave, objekti za vodooskrbo ipd). Rekonstrukcija dostopnih poti in nudenje prenočišč na planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP, sta v skladu s 148. členom odloka o OPN že dopustna.
Občina je na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

46. Na planinah naj se dopusti vris stavbnih zemljišč.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih zemljišč v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

47. Predlog, da se po planinah ne vrisuje stavbnih zemljišč.

Stališče:
Pripomba se upošteva.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Z zarisovanjem stavbnih zemljišč po planinah se ne strinjajo niti nosilci urejanja prostora, zato je končna rešitev taka, kot v stališču.

48. Turizem naj se vključi na področje planin brez potrebe po spremembi namembnosti zemljišč. Planine imajo svojo značilnost in glavno dejavnost, to je kmetijstvo. Na planinah so objekti, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti in je mogoče v njih tudi občasno bivanje, niso pa to stanovanjski objekti.

Stališče:
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. Nudenje prenočišč na planini je z OPN že dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP. Glede na to, da strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila

izvedena, pa se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.

49. V 31. členu naj se doda strokovno utemeljena razlaga vrste planin: doda naj se ugotovitev, da imamo senožetne, srednje in visoke planine, z različno socialno in gospodarsko funkcijo, ki rezultira v različnih lastniških razmerij na posameznih vrstah planin. Pripravi naj se strategija razvoja planin, v katere se vključi lastnike, stroko in nosilce urejanja prostora. Na podlagi te strategije pa se lahko spremeni tudi izvedbeni del OPN. Hkrati naj se za območja planin črta splošna prepoved dostopa z motoriziranimi vozili, ki naj bi začela veljati dolgoročno. Kmetje in lastniki morajo imeti ves čas dostop, seveda pod določenimi pogoji.

Stališče:
Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Vključi pa se dejstvo, da so planine senožetne, srednje in visoke, kar se odraža tako v načinu poselitve kot v samem stavbarstvu (5. odstavek 31. člena).
OPN ne določa, da se prepove dostop za vsa motorizirana vozila, tudi kmete in lastnike, temveč podaja usmeritev, da se lahko posamezne slepe ceste na planine ob uveljavitvi javnega prometa dolgoročno ukinejo za osebni turistični motorni promet.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog.

50. V več členih naj se umesti Srednja vas kot vas, kjer se bo lahko razvijala turistična dejavnost. Za vse vasi pa naj se doda, da je možna gradnja družinskih hotelov.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Razvoj turističnih dejavnosti v Srednji vasi se vključi v 3. odstavek 16. člena, med tem ko je v ostalih členih s to vsebino Srednja vas že vključena. Družinski hoteli se vključijo v 3. odstavek 45. člena ter v 60. člen (namenska raba SK).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

51. Doda naj se nov člen, ki dopušča ob kolesarski stezi ob obstoječih objektih na počivališčih, urediti sezonsko turistično gostinsko ponudbo.

Stališče:
Pripomba se upošteva tako, da se v 100. členu odloka o OPN dopolnijo določila o kolesarskih poteh. Ob obstoječih objektih na počivališčih je dopustno urediti tudi sezonsko turistično gostinsko ponudbo.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.

52. Doda naj se nov člen, ki določa, da občina sprejme smernice za t.i. ulično pohištvo, začasne turistično gostinske objekte ipd. Smernice naj določajo tipologijo objektov in arhitekturne rešitve.

Stališče:
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. OPN sicer ne zahteva eksplicitno izdelave smernic, določa pa usmeritve iz katerih je razvidno, da je sprejem takih smernic

priporočljiv. Poleg tega je Občina že pričela z razpravami o možnostih priprave kataloga urbane opreme oziroma kataloga oblikovanja pomožnih objektov v občini.

53. Za območje BJ1 naj se črta določilo, da ni dovoljeno osvetljevati, utrjevati in širiti poti.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. V določilu 162. člena se črta prepoved utrjevanja obstoječih poti in gradnja novih, ohrani in dopolni pa se določilo, da večji posegi na obstoječih pešpoteh ob jezeru, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje, niso dovoljeni.

54. V 165. člen Odloka naj se vključi tudi Senožeta in skakalni center Hansenova skakalnica.

Stališče:
Pripomba se glede Senožet upošteva. Za celotno območje smučišča se določi urejanje na podlagi OPPN.
Za skakalni center Hansenova skakalnica OPN na podlagi strokovnih podlag že določa podrobne PIP in zato ne predvideva urejanja z OPPN.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog.

55. Spremeni naj se 7. člen Odloka in sicer tako, da se v drugem odstavku za besedo »domovi« doda še besede »domačije s sobami in apartmaji« tako, da se stavek pravilno glasi: »V Ukancu so prisotne številne počitniške hiše, domovi, domačije s sobami in apartmaji ter hotel s športnimi objekti…«

Stališče:
Pripomba se upošteva.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog.

56. V prvem odstavku 20. člena naj se črtata besedi »in Bohinj«. Stavek naj se tako pravilno glasi: »Kot izjemne krajine so opredeljeni planina Voje, Uskovnica, Zajamniki in Studor.«

Stališče:
Pripomba se delno upošteva. V prvem stavku, ki opisuje območja prepoznavnih krajin, se ime Bohinj nanaša na širše območje, med tem ko se v nadaljevanju pri opredelitvi izjemnih krajin ime Bohinj nanaša na ožje območje, to je jezero z okolico. Besedilo se zato popravi, tako da se glasi: »Kot izjemne krajine so opredeljeni planina Voje, Uskovnica, Zajamniki, Studor in Bohinjsko jezero z okolico.« Območja izjemnih krajin so prikazana na kartah Prikaza stanja prostora.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog.

57. V dokumentu naj se poudari tudi razvoj in razvijanje priložnosti za manjše vasi, kot je Nemški Rovt.

Stališče:
Pripomba je v OPN že upoštevana. Strateški del OPN vsebuje usmeritve za razvoj vseh naselij v občini, in sicer glede na njihovo vlogo in funkcijo v omrežju naselij. Podlaga za določitev vloge in funkcije naselij je Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Nemški Rovt oziroma manjše vasi so konkretneje obravnavani pri vsebinah prostorskega razvoja z usmeritvami za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij, razvoja dejavnosti, razvoja turizma in rekreacije, pri vlogi in funkciji posameznih naselij ter zasnovi okoljske infrastrukture, to je v 17., 23., 24., 30., 33. in 45. členu.
V strateški del OPN se vključi tudi usmeritev, da se v navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema zapisano stališče.

58. Predlog za dopustitev tudi opečnatih barv streh na hišah v Bohinjski Bistrici, kot so dejansko v preteklosti že bile.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. V OPN določena barva kritine (siva do grafitno siva) je skladna z zgodovinsko lokalno tipologijo, saj so prvotna lesena kritina in kasneje lokalno izdelani cementni strešniki v prostoru pustili pečat sive krtine. Opečne kritine, ki se pojavljajo v prostoru, niso originalne kritine starejših objektov, razen nekaterih povojnih (po II. svetovni vojni). V takih primerih gre navadno za objekte kulturne dediščine, na katerih pa lahko, če se to izkaže kot zgodovinsko nujno, pristojni organ za varstvo kulturne dediščine v kulturnovarstvenih pogojih določi tudi drugačno kritino.
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Tudi pristojni nosilec urejanja prostora se z dopustitvijo opečnatih barv streh ne strinja, zato ostaja končna rešitev taka, kot je zapisana v stališču. Strehe vseh objektov morajo biti krite s kritino v sivi do grafitno sivi barvi (izjema so le bakrena kritina na cerkvah, kapelicah, znamenjih, vilah) ter prosojna kritina na gospodarskih poslopjih za dosuševanje sena in sicer le na delu južne strešine.

59. V 131. členu – prvi odstavek, zadnja alineja naj se bolj podrobno opredeli pojem »drugih oznak«. Po mnenju predlagateljice gre v tem primeru za urejanje območja oziroma za prezentacijo arheološkega spomenika. Enako velja za drugi odstavek v istem členu, ko gre za primer, kadar je arheološko najdišče izkopano in se poseg dovoli samo za namen prezentacije.

Predlog za financiranje arheoloških raziskav v skladu z veljavno zakonodajo.
V 131. členu, v šestem odstavku naj se besedi »se priporoča« nadomestita z besedama »se izvede«.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva. 131. člen odloka o OPN upošteva prejete smernice Ministrstva za kulturo, ki je v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine za vključitev v prostorske akte občin pripravilo splošen člen o registriranih arheoloških najdiščih ter o obveznosti in financiranju predhodnih arheoloških raziskav. Financiranje predhodnih arheoloških raziskav določa tudi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12).

60. Predlog za spremembo zemljišč parc. št. 885/8, 868 in 869, k.o. Bohinjska Bistrica v stavbna zemljišča.

Stališče:
Pripomba se upošteva. Delu parc. 885/8 k.o. Bohinjska Bistrica, kjer sta obstoječa objekta, se v obsegu približno 2.000 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo Ak (površine razpršene poselitve).

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Končna rešitev povzema zapisano stališče.

Zemljišče parc. št. 868 in 869
Pripomba se upošteva. Na zemljišču parc. št. 868 in 869, obe k.o. Bohinjska Bistrica, se namenska raba spremeni iz kmetijskih v stavbna zemljišča z namensko rabo SSe (površine za eno in dvostanovanjske stavbe). Območju se določi samostojna EUP in urejanje na podlagi OPPN.

Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora so bila negativna, zato se je predlog izločil.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 10/07), je Občinski svet Občine Bohinj na __. seji dne _____ sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj

I UVODNE DOLOČBE

1. člen
(sprejem odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del.

2. člen
(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN vsebuje tekstualni in grafični del ter obvezne priloge. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Za ta OPN je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

(3) Tekstualni del OPN sestavljajo poglavja:

I Uvodne določbe
II Strateški del:
  1. Splošne določbe
  2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
  3. Zasnova prostorskega razvoja občine
  4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
  5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
  6. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt
  7. Usmeritve za razvoj v krajini
  8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
  9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
III Izvedbeni del:
  1. Splošne določbe izvedbenega dela
  2. Enote urejanja in namenska raba prostora
  3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji,
  4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora in na območjih predvidenih OPPN
  5. Občinski podrobni prostorski načrti
IV Prehodne in končne določbe.

Priloga 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.

(4) Grafični del OPN je prikazan na državnih geodetskih podlagah.

Strateški del

1. Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:90.000/50.000)
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:90.000/50.000)
3. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana, z okvirnimi območji razpršene poselitve (M 1:90.000/50.000)
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:90.000/50.000)
5. Shematični prikazi vsebin strateškega dela

Izvedbeni del

1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:90.000)
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:90.000)
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)
5. Prikaz regulacijskih elementov (M 1:5.000)

(5) Obvezne priloge OPN vsebujejo:

1. Izvleček iz odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
4. Seznam nosilcev urejanja prostora (smernice in mnenja),
5. Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev,
6. Povzetek za javnost,
7. Okoljsko poročilo.

3. člen
(pomen kratic)

V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:

- BTP: bruto tlorisna površina objekta
- DOBP: delež odprtih bivalnih površin
- DPN: državni prostorski načrt
- DZP: delež zelenih površin
- EUP: enota urejanja prostora
- FE: funkcionalna enota
- FI: faktor izrabe gradbene parcele
- FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele
- GJI: gospodarska javna infrastruktura
- K: klet
- LTO: lokalna turistična organizacija
- M: mansarda
- NRP: namenska raba prostora
- OPN: občinski prostorski načrt
- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt
- P: pritličje
- PIP: prostorski izvedbeni pogoji
- PPIP: podrobni prostorski izvedbeni pogoji
- RKB: radiološka, kemična, biološka
- TNP: Triglavski narodni park
- UN: urbanistični načrt

4. člen
(pomen izrazov)

(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. **Agromelioracije** obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. To so ukrepi izravnave zemljišč, mulčenj, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja.
2. **Apartma** je enosobni (studio) ali večsobni nastanitveni prostor, kjer si gosti sami pripravljajo jedi. Apartmaji predstavljajo del gostinske, turistične dejavnosti v objektu.
3. **Avtobusno postajališče** je posebej zgrajena in označena prometna površina na ali ob vozišču ceste, namenjena prevozu potnikov.
4. **Avtobusna postaja** je prostor, določen za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti prometni urad, pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo vozovnic, sanitarije in s predpisi določeno opremo.
5. **Bohinjska arhitekturna krajina** je ena izmed desetih arhitekturnih krajin v gorenjski arhitekturni regiji. Od ostalih arhitekturnih krajin v regiji se loči po arhitekturni tipologiji, ki se odraža tudi v arhitekturnih elementih: ganki, portali, okenski okviri, okrasni detajli v lesenem opažu, razmerja arhitekturnih členov kot so vhodi, okenske odprtine, fasadne členitve.
6. **Bruto tlorisna površina objekta (BTP)** je skupna površina vseh etaž stavbe, ki so nad nivojem terena in pod njim.
7. **Čredinka** je razdelitev pašnika na manjše dele, ki se ogradijo.
8. **Delež odprtih bivalnih površin (DOBP)** je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele namenjene gradnji stavb s stanovanji. DOBP vključuje najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine.
9. **Delež zelenih površin (DZP)** je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb.
10. **Druge storitvene dejavnosti** vključujejo dejavnosti iz področij druge dejavnosti (S), dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo (T) ter dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (U) iz predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti.
11. **Dnevni center za starejše ali otroke in mladostnike** je center s socialno-varstvenimi programi in dejavnostmi, ki pomagajo k aktivnejšemu vključevanju posameznika v socialno okolje, krepitvi njegove socialne mreže, vzdrževanju psihofizične kondicije, sprostitvi in dodatnemu izobraževanju.
12. **Dozidava objekta** je povečanje BTP obstoječega objekta do največ 50 %.
13. **Etaža** je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi pritličje (P) in mansarda (M). Klet kot etaža ni posebej označena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih.
14. **Etažnost** objekta je določena s številom etaž nad terenom.
15. **Faktor izrabe (FI)** parcele namenjene gradnji je razmerje med bruto tlorisno površino objekta nad terenom in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FI se šteje tudi del kleti, ki sega več kot 1,00 m nad površino urejenega terena.
16. **Faktor zazidanosti (FZ)** je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh pomožnih objektov (samo stavbe) nad terenom.
17. **Frčada** je del strehe, ki služi za osvetljevanje in prezračevanje podstrešnega prostora.

18. **Funkcionalno drevo** je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1,00 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje 2,50 m nad tlemi.
19. **Gorenjska arhitekturna regija** združuje 10 arhitekturnih krajin. V njej je izoblikovana posebna arhitekturna identiteta prostora. Arhitekturne regije in arhitekturne krajine Slovenije so opredeljene v: Fister P. (1993) Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje ter v Fister P. (1993) Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
20. **Gospodarska javna infrastruktura** so objekti ali omrežja, ki so namenjena opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom občine Bohinj, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo.
21. **Gostinstvo** vključuje dejavnosti pod šifro 55 (Gostinske nastanitvene dejavnosti) in 56 (Dejavnost strežbe jedi in pijač) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
22. **Gradbene linije (GL)** predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej liniji.
23. **Gradbene meje (GM)** določajo linijo, katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele.
24. **Gradbena parcela** je stavbno zemljišče, namenjeno gradnji. Sestavljena je iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je načrtovan objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je načrtovana njihova ureditev.
25. **Gradnja novega objekta** je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.
26. **Gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta** je nadomestna gradnja objekta, kar pomeni, da se obstoječi objekt odstrani pred začetkom gradnje novega objekta ter na njegovem mestu zgradi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu. Izjemoma je bil obstoječi objekt lahko odstranjen že pred začetkom gradnje novega objekta, in sicer v primerih, ko je bil objekt odstranjen zaradi naravne nesreče (požar, voda, plaz ipd.). V tem primeru mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta vložena najpozneje v roku enega leta od dogodka naravne nesreče. Gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta je dopustna na isti lokaciji oziroma z zamikom, vendar praviloma vsaj na 50 % tlorisa obstoječega objekta. Zamik od prvotne lokacije objekta je dopusten:
    - zaradi geoloških razmer,
    - če se z večjim odmikom od ceste izboljša prometna varnost,
    - če se zaradi uskladitve z okolico (način umestitve objekta na gradbeno parcelo, smeri slemen, razmerja stranic) izboljšajo prostorska razmerja in usklajenost z identiteto območja,
    - iz drugih upravičenih razlogov, kot so požarni, sanitarni in drugi.
27. **Izjemna krajina** je krajina, ki vidno izstopa po kakovosti svojih sestavin, izraziti simboliki, pomenu, pričevalnosti, navadno nastala s tradicionalno, največkrat kmetijsko rabo prostora, usklajeno z naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi.
28. **Izravnalni ukrepi** so ukrepi za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega posega v prostor, (npr. na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost na obstoječem območju ogroženosti in zunaj njega).
29. **Javna površina** je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsem. Javne površine so javna cesta, ulica, trg, tržnica, športno igrišče, otroško igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
30. **Javni odprti prostor** so javne površine znotraj naselja (ulice, trgi, parki, zelenice, igrišča ipd.). Izboljšujejo kakovost bivanja ter sooblikujejo podobo in strukturo naselja.

31. **Klet (K)** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Če se objekt nahaja na nagnjenem terenu, je lahko klet do treh strani vkopana v zemljo.
32. **Kolenčni zid** je obodni zid v mansardi. Meri se od gotovega tlaka do začetka poševnine stropa (zaključnega sloja strešne konstrukcije).
33. **Kopalna sezona** traja od 1. junija do 30. septembra.
34. **Kvartarne dejavnosti** so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, cerkev in svobodni poklici.
35. **Mansarda (M)** je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho. V mansardi sta dopustni do dve etaži.
36. **Medsosedska ograja** je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na stavbno zemljišče ali gradbeno parcelo zaradi zagotavljanja zasebnosti.
37. **Mikrourbana oprema** so koši za odpadke, luči, klopi, svetila in svetilke javne razsvetljave, igrala, količki, korita za rože, opisne, označevalne in usmerjevalne table ipd., ki dopolnjujejo ureditve javnih površin in zelenih površin.
38. **Mirna območja** so območja izjemnega pomena za varstvo in ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov v ugodnem stanju (na posebnem območju varstva SI5000019 Julijci in drugih varovanih in zavarovanih območjih). Na mirnih območjih so obiskovanje (hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinstvo) in različne dejavnosti (zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje čim manjše.
39. **Mlekomat** je avtomat za prodajo svežega mleka.
40. **Naselbinska dediščina** je nepremična dediščina, ki v naravi predstavlja mestno, trško ali vaško jedro, njegov del ali drugo območje poselitve.
41. **Nestanovanjska stavba** je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine uporablja za nestanovanjske namene.
42. **Obnovljivi viri energije** so energija vetra, sonca, vode, geotermalnih sistemov in biomase.
43. **Obstoječi objekt** je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred 31.12.1967.
44. **Odprte bivalne površine** so zelene površine na raščenem terenu in tlakovane površine, ki zagotavljajo kakovost bivanja ali delovnega okolja ter so namenjene zunanjemu bivanju in skupni rabi prebivalcev objekta ali nekega območja. Odprte bivalne površine ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). Ozelenjene strehe in ozelenjene fasade niso odprte bivalne površine.
45. **Oglaševanje za lastne potrebe** vključuje oglaševanje izdelkov in storitev iz registrirane dejavnosti fizične ali pravne osebe in njihovega imena.
46. **Okoljska infrastruktura** so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki.
47. **Otroško igrišče** je površina, namenjena in urejena za igro otrok, opremljena z igrali, klopmi in drugo mikrourbano opremo ter praviloma zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo. Otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
48. **Pisarniške in poslovne dejavnosti** vključujejo dejavnosti pod šifro 82 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
49. **Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:** v strateškem delu tega odloka se izraz uporablja kot skupen izraz za naslednje vrste pomožnih objektov: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
50. **Pomožni objekt** je objekt, ki glede na konstrukcijske značilnosti ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in

ni objekt z vplivi na okolje. Glede na zahtevnost gradnje se pomožni objekti delijo v skladu s področnimi predpisi.

51. **Poseg v prostor** je poseg v zemljišče ali na njem, z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na terenu in pod njim.
52. **Praviloma**: izraz pomeni, da je treba upoštevati določbe odloka OPN Bohinj izvedbeni del, razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal ter iz drugih utemeljenih razlogov in omejitev ni mogoče. Odstop od določil tega odloka mora biti usklajen z varstvenimi režimi v območju in ga je treba obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
53. **Priključek** je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta navezuje na to cesto.
54. **Priobalno zemljišče celinskih voda** (v nadaljnjem besedilu: priobalno zemljišče) je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
55. **Pritličje (P)** je del stavbe, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo.
56. **Raščen teren** so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije.
57. **Regulacijske črte** določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in zasebnega interesa. Regulacijske črte so regulacijske linije, gradbene linije in gradbene meje.
58. **Regulacijske linije (RL)** razmejujejo površine, namenjene javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi
59. **Rekonstrukcija objekta** je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam, ali izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave. Pri stavbi ne gre za bistveno spremembo velikosti, če se njena prostornina ne poveča za več kakor 10 %.
60. **Sava Bohinjka**: izraz se uporablja za območje Jezernice in Save Bohinjke.
61. **Sekundarna bivališča** so počitniške hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge bivalne površine, ki jih lastnik uporablja za lastne potrebe sezonsko ali občasno in mu ne služijo za stalno bivanje.
62. **Soliterno drevo** je funkcionalno drevo z obsegom debla 25-30 cm na višini 1,00 m od tal po saditvi in višino debla med 3,00 in 3,50 m, ki je posajeno ob prometnici, na kateri je dopusten tovorni promet.
63. **Sonaraven** (npr. sonaravno urejanje vodotokov, sonaravno gospodarjenje, sonaravno kmetijstvo ipd.) je izraz, ki pomeni upoštevanje ekoloških, krajinskih, naravovarstvenih, hidroloških in drugih vidikov.
64. **Sprememba namembnosti objekta** je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico;
65. **Stan ali pastirski stan** je pomožni kmetijski objekt za bivanje v času sezonske paše in dela na planini.
66. **Stanovanjska stavba** je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjske namene.
67. **Storitvene in poslovne dejavnosti** vključujejo dejavnosti iz področij informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), poslovanje z nepremičninami (L), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) iz predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti.
68. **Strokovna prostorska preveritev** je urbanistična, krajinska, arhitekturna oziroma gradbeno-tehnična idr. strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave OPPN, pred pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov ali kadar je tako določeno s tem odlokom izdela pooblaščen inženir ustrezne stroke z namenom, da se strokovno

preveri in utemelji umestitev posegov in ureditev v prostor ali sanacija degradiranih prostorov in določijo podrobni pogoji.

69. **Šotorišče** je prostor, ki se uredi le v času kopalne sezone in je namenjen samo postavitvi šotorov. Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se lahko uredi le, če to dopuščajo podrobni PIP za EUP. Na teh zemljiščih šotorišče ne sme imeti stalnih ureditev in objektov, razen tam, kjer so stalne ureditve dovoljene s podrobnimi PIP (samo peščene poti in izjemoma peščeno parkirišče). Sanitarni vozel, recepcija in parkirna mesta se zagotovi na stavbnih zemljiščih v neposredni bližini. Dopustne so začasne ureditve kot so klopi, mize in enostavna kurišča, ki se po kopalni sezoni odstranijo. Po opustitvi dejavnosti in ukinitvi šotorišča je treba na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
70. **Taborni prostor** je prostor, ki je namenjen za začasno organizirano taborjenje v taboru pod mentorskim vodstvom. Namen tabora je vzgojno - izobraževalni ali znanstveno raziskovalni. Tabor, ki je skupek (tri ali več) šotorov za začasno bivanje na prostem, se postavi v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini.
71. **Trgovina na drobno** vključujejo dejavnosti pod šifro 47 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
72. **Varovalna ograja** je namenjena fizičnemu varovanju javnih cest, železnic, žičnic, smučišč, objektov energetske in okoljske infrastrukture ter površin nadzemnega pridobivalnega prostora.
73. **Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture** obsega prostor, določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.
74. **Večstanovanjska stavba** je stanovanjski objekt s tremi ali več stanovanji.
75. **Vplivno območje drevesa** je talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,50 m na vse strani.
76. **Vzdrževanje objekta** je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist. Vrste vzdrževalnih del določajo predpisi s področja graditve objektov.
77. **Začasni objekt** se postavi začasno, glede na letni čas, čas trajanja prireditve, gostovanja cirkusa ali drug določen čas. Po poteku časa, za katerega je bil postavljen, najpozneje pa v šestih mesecih po postavitvi, ga je treba odstraniti ter na zemljišču, na katerem je bil postavljen, vzpostaviti prvotno stanje.
78. **Zelena streha** je streha, ki je prekrita z zemljino ali drugim substratom in ozelenjena z vegetacijo.
79. **Zelene površine naselja** so površine, namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kakovosti bivanja v naselju ter oblikovanju in urejanju mesta in objektov.
80. **Železniška postaja** je prometno mesto na železniški progi, kjer se odvija poleg tehničnih operacij (sprejem in odprava vlakov, prehitevanje vlakov, sestavljanje kompozicij ipd.) tudi komercialna služba (prodaja vozovnic, sprejem in odprava potnikov ter prtljage, sprejem blaga ipd.).

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II STRATEŠKI DEL
1. Splošne določbe

5. člen
(splošna določila)

Strateški del občinskega prostorskega načrta določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.

2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.1 Izhodišča

6. člen
(izhodišča prostorskega razvoja)

(1) Prostorski razvoj občine bo sledil načelom temeljnih mednarodnih (Alpska konvencija, CIPRA, Krajinska konvencija, Ramsarska konvencija, Aarhuška konvencija, Evropska prostorska razvojna perspektiva, Resolucija Sveta Evrope o arhitekturni kakovosti, Ljubljanska deklaracija, Natura 2000 ipd.), državnih in regionalnih (Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPRS), Prostorski red Slovenije, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013 ipd.) ter občinskih dokumentov, ki opredeljujejo trajnostni razvoj, ohranjanje narave in ohranjanje kulturne dediščine.

(2) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine teži k omogočanju kakovostnega življenjskega okolja s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih prebivalcev ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

(3) Občina Bohinj je del Julijskih Alp in je prepoznavna po arhitekturni identiteti podeželskih naselij, značilni kulturni krajini, ohranjeni naravi in velikem številu naravnih vrednot, bogastvu voda in gozdov, veliki biotski raznovrstnosti in raznovrstnosti naravnih procesov. Je tudi del Zgornje Gorenjske, zato razvojna vprašanja in pobude, ki so skupnega pomena za to območje, rešuje s sosednjimi občinami.

(4) Bohinj je funkcionalna celota, ki jo tvorijo jezerska skleda ter naselja in kulturna krajina Spodnje in Zgornje Bohinjske doline ter Nomenjske kotline (vse skupaj je osrednji del občine). Da bi ustvarili prostor visoke kakovosti, je potrebno vzpodbujati razvoj dejavnosti, ki omogočajo gospodarski razvoj ob inovativnem vključevanju naravnih, kulturnih in drugih primerjalnih prednosti prostora.

(5) Za zagotavljanje racionalne rabe prostora in ohranjanje prostorskih kakovosti bo občina dejavnosti, ki niso vezane na naravne vire, prvenstveno usmerjala v obstoječa območja naselij. Izven naselij bo dopustno umeščati prostorske ureditve, ki neposredno služijo kmetijstvu, gozdarstvu, izkoriščanju mineralnih surovin, urejanju voda, turizmu in rekreaciji, okoljski infrastrukturi ter komunalni in prometni infrastrukturi.

(6) Osnova za postavitev ciljev prostorskega razvoja so temeljne značilnosti prostora, geografski položaj občine, ocena stanja, teženj in problemov v prostoru ter vizija prostorskega razvoja. Usmeritve prostorskega razvoja temeljijo na zavedanju, da je prostor omejena dobrina, zato njegovo načrtovanje mora biti dolgoročno naravnano in skrbno usklajeno.

7. člen
(značilnosti poselitve, demografske značilnosti in značilnosti gospodarstva)

(1) Občina Bohinj spada med najbolj redko poseljene občine v državi. Od 5.202 prebivalcev jih tretjina živi v naselju Bohinjska Bistrica (julij 2012). Skupno gibanje števila prebivalstva se je od popisa 2002 znižalo. Naravni prirast je negativen. Indeks staranja v občini je visok.

(2) Poselitev je skoncentrirana v Bohinjski dolini, kjer se razlega 15 naselij. Sedem naselij je na Pokljuki, eno na Jelovici in eno na pobočju Spodnjih Bohinjskih gora. Bohinjska Bistrica je največje naselje ter upravno, gospodarsko in turistično pomembno središče Bohinja. Ribčev Laz je pomembno lokalno in turistično središče, v katerem se lokalno prebivalstvo preživlja predvsem s turizmom. Srednja vas v Bohinju je manjše lokalno središče in osrednja vas Zgornje Bohinjske doline. V Stari Fužini so pomembne dejavnosti živinoreja, gozdarstvo in turizem. V Ukancu so prisotne številne počitniške hiše, domovi, domačije s sobami in apartmaji ter hotel s športnimi objekti, kamp in spodnja postaja žičnice na Vogel. Vasi Gorjuše in Koprivnik sta se razvili iz nekdanjih planin na južni strani planote Pokljuka. Glavni dejavnosti obeh vasi sta živinoreja in gozdarstvo.

(3) Izjemno kulturno in simbolno kakovost krajine v občini izkazujejo številne planine (npr. Voje, Zajamniki, Uskovnica, planine na Fužinarski planoti in druge). Z opuščanjem dejavnosti planšarstva se stanovi nezakonito spreminjajo v počitniške hiše.

(4) Bohinj sodi med gospodarsko manj razvita območja. Največje deleže v gospodarstvu občine predstavljajo predelovalne dejavnosti, med njimi lesno predelovalna, gostinstvo in gradbeništvo.

(5) Delež državnih gozdov se je po letu 1991 močno zmanjšal, število zaposlenih v gozdarstvu se je zmanjšalo za 80 %.

(6) V občini je danes na voljo nekaj manj kot 7.000 ležišč, njihovo število v zadnjih letih rahlo narašča. Nastanitvene zmogljivosti so locirane predvsem v obeh dolinah, medtem ko v višjem, gorskem svetu najdemo predvsem planinske domove in koče. Največja koncentracija nastanitvenih kapacitet je neposredno ob Bohinjskem jezeru, v naseljih Ribičev Laz, Ukanc in Stara Fužina. Največ nastanitvenih kapacitet v občini je v Bohinjski Bistrici.

(7) Naravna in kulturna krajina Bohinja ter naselja v občini so pogost cilj množice obiskovalcev. Kratki in intenzivni tokovi obiskovalcev v konicah ob koncu tedna in v sezoni obremenjujejo predvsem obalo Bohinjskega jezera, sredogorje in visokogorje s planinami.

8. člen
(prostorski problemi in težnje)

(1) Prometni režim v osrednjem delu občine ni skladen s spremenjenimi potovalnimi navadami prebivalcev in obiskovalcev, z naraščajočim številom potnikov v osebnih vozilih ter aktualnimi mednarodnimi, nacionalnimi in občinskimi usmeritvami za razvoj prometa. Slabosti prometnega režima in infrastrukture se kažejo v slabi opremljenosti prostora za pešce in kolesarje, slabi kakovosti tlakov in prometne opreme na voziščih, parkiriščih in drugih površinah. Posledice so ob Bohinjskem jezeru in na drugih pogosto obiskanih točkah vidne kot degradacija naravnega in urbanega okolja, ki zmanjšuje privlačnost prostora ter izničuje njegove gospodarske in družbene potenciale. Vlaganja v ureditev javnega prostora v naseljih v občini bodo v bodoče vse bolj pomembna tudi z vidika razvoja prepoznavne turistične ponudbe.

(2) Vse kulturne ustanove in združenja v občini ne razpolagajo z ustreznimi prostori za delovanje in organizacijo prireditev. Kulturne prireditve gostujejo tudi v gasilskih domovih, gostiščih in športnih objektih.

(3) Za srečanja manjših skupin so na voljo seminarske sobe. Večje zmogljivosti so in se razvijajo v Hotelu Park v Bohinjski Bistrici. Prostore za poslovne konference je možno urediti tudi v drugih posameznih obstoječih objektih (Hotel Bohinj, Ski hotel, Hotel Jezero, Penzion Kristal in kulturni dom Jože Ažmana).

(4) Večina apartmajev v občini ne ustreza standardu turistične destinacije Bohinj, ker hiše pogosto niso bile grajene z namenom oddajanja apartmajev in imajo premajhno površino. Tudi večina hotelov je v slabem stanju, precej jih v zadnjih letih ni dočakalo adaptacije in stanje se še vedno slabša. Potrebno je izboljšati kakovost obstoječih nastanitvenih kapacitet in povečati njihovo število. Izboljšati je treba tudi kakovost kampov.

(5) Stanovanjski fond v občini je star, 60% stanovanj je bilo zgrajenih pred letom 1970. Najmanj stanovanj je bilo zgrajenih po letu 1990. Delež javnih stanovanj v stanovanjskem fondu je nižji od slovenskega povprečja, gradnja stanovanjskih stavb v zadnjih letih pa temelji na skoraj izključno fizičnih osebah. Večina stanovanj v občini je v individualnih stanovanjskih hišah. Večina pobud ob spremembah planskih aktov se nanaša na gradnjo novih individualnih hiš ali apartmajskih hiš.

(6) Pobude izkazujejo predvsem težnjo po spremembi namembnosti ali ažuriranju kmetijskih zemljišč v stanovanjska območja, kar na Gorjušah po eni strani omogoča ohranjanje življenja v vasi, po drugi strani pa so pobude povezane z večjo stopnjo zazidljivosti in spreminjanjem tradicionalnega vzorca razpršene poselitve. Pobude se vežejo še na spremembo namembnosti za turistične in gospodarske dejavnosti, tudi v povezavi s stanovanjskimi območji in kmetijami. Pobud za kmetije ali kmetijska gospodarstva je razmeroma malo. Trend širjenja sekundarnih bivališč pomeni slabšanje kakovosti bivanja za stalne prebivalce.

(7) Lokacije, ki se uporabljajo za šport in rekreacijo v zimskem in letnem času, so slabo infrastrukturno opremljene. V Bohinju se ni razvila ustrezna športno-rekreacijska ponudba za zimsko sezono, kot so zmogljivosti za dvoransko rekreacijo (tenis, squash, badminton). Obstoječe šolske in klubske športne dvorane ne omogočajo vključitve v turistično ponudbo.

(8) V občini ni registriranega naravnega kopališča, a je kopanje poleti kljub temu mogoče v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki. Obremenitve naravne obale imajo negativne učinke na stanje terena ob obali ter na obvodno floro in favno, zato se bo kopalce prednostno usmerjalo na vzhodno obalo jezera ter tudi južno in zahodno, severno obalo pa se bo vračalo v naravno gorsko stanje. V občini bi bilo potrebno določiti tudi urejena območja za piknike.

(9) Turistična in rekreacijska raba prostora obremenjujeta naravno okolje, povzročata konflikte z lastniki zemljišč, drugimi rabami ali celo obremenjujeta vidne kakovosti kulturne krajine. Najbolj obremenjena območja so jezerska skleda, območje slapa Savica, planine na Pokljuki, Goreljek, Rudno polje, smučarski center Vogel in planinske postojanke v visokogorju.

(10) Sodobni razvoj kmetijstva v veliki meri spreminja kulturni značaj krajine: neposredno s spreminjanjem videza oziroma s spreminjanjem morfoloških značilnosti kulturne krajine ter posredno z rušenjem ustreznega sozvočja med naravo in človekovim delovanjem v krajini. Zaradi umika kmetijstva in vračanja narave oziroma zaraščanja krajine se izgublja kulturni značaj krajine. Narava lahko povsem izniči kulturne krajinske vrednote, značilne za Bohinj.

(11) Ob zaraščanju krajine je pomemben tudi družbeni vidik. Nekdanja poseljena ruralna območja se praznijo, stavbna dediščina propada, izginja pomenska plast kulturne krajine s toponimi in celotnimi zgodbami, povezanimi s prostorom, običaji in vso nematerialno dediščino, katere ohranjanje zagotavlja samo prisotnost človeka v posameznih krajinskih območjih. Namembnost pomožnih kmetijskih objektov na planinah se nezakonito spreminja v sekundarna bivališča, kar pomeni dodatne spremembe v kulturni krajini in dodatne obremenitve prostora.

9. člen
(prednosti in možnosti prostorskega razvoja)

(1) Raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora predstavlja pomembno prednost občine. Občina se ponaša z raznolikimi območji prepoznavne arhitekturne in krajinske identitete. Preplet naravnega in grajenega prostora z urejenimi potmi in športno-rekreacijsko infrastrukturo predstavlja pomembno komponento kakovosti bivanja in primerjalno prednost Bohinja.

(2) Privlačnost jezerskih obrežij za različne oblike rekreacije zahteva izboljšanje ureditev in opremljenosti ter vzpostavitev režimov, ki bodo zagotavljali varovanje naravne obale, omogočali sprehajanje, kopanje ter druge oblike rekreiranja in sproščanja.

(3) Posodabljanje infrastrukture v zgodovinskih vaških jedrih in novejših stanovanjskih območjih predstavlja možnost za celovito prenovo javnih prostorov v naseljih, urejanje površin za pešce in kolesarje, zelenih površin in ulične opreme.

(4) Možnosti za izboljšanje prometnih ureditev se v bodoče kažejo na ravni naselij in na ravni občine, saj je eden izmed ciljev občine prometno razbremeniti Zgornjo dolino, Ribčev Laz, Ukanc in Pokljuko. Za dosego cilja se v Bohinjski Bistrici načrtuje obvoznico, hkrati pa se spremenita tudi prometni režim in sistem mirujočega prometa (prometni terminal, parkirišča) v naselju.

10. člen
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije)

(1) Cilj občine je z OPN prispevati k povečanju kakovosti življenja njenih prebivalcev. Zato je treba na območju Bohinja združevati skrb za zagotavljanje visoko razvitih in konkurenčnih potencialov:

- družbenega razvoja (turizem, kultura, šport, zabava),
- gospodarstva, h kateremu odločilno prispevajo delujoča podjetja,
- ustrezne pogoje bivanja (stanovanja, rekreacija, naravno okolje).

(2) Bohinj je območje, ki je z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine pomembno na nacionalni ravni. Za zagotavljanje konkurenčnih potencialov Bohinja je bistvenega pomena, da se v nadaljnjem prostorskem razvoju varuje, ohranja in vzdržuje naravna in kulturna dediščina, ki predstavlja njegove najprepoznavnejše značilnosti (npr. Bohinjsko jezero, Triglav, slap Savica, cerkev sv. Janeza Krstnika, gručasta stara vaška jedra, obdana s sadovnjaki, skupine kozolcev, planine s stanovi in grbinastimi travniki, ledeniško rečne reliefne oblike v okolici jezerske sklede in v dolini Save Bohinjke).

(3) Z zagotavljanjem ugodne stanovanjske ponudbe, kakovostno komunalno, prometno in informacijsko infrastrukturno opremljenostjo in razvojnimi projekti na področju kulture, vzgoje in izobraževanja je potrebno v občini zadržati in privabljati mlade prebivalce.

(4) Turizem je za občino prednostnega pomena. Prostorski koncept razvoja turizma na območju Bohinja je zasnovan na policentričnosti in širitvi ter dekoncentraciji turistične ponudbe v prostoru. Omrežje naselij se razvija kot turistično območje, ponudba se načrtno locira tudi v lokalnih središčih ter na ta način zagotoviti pestrejšo ponudbo nastanitve, večjo privlačnost celotnega območja in družbeno ter gospodarsko krepitev lokalnih središč. Turizem temelji na naravnih in kulturnih posebnostih prostora, zato se ga razvija na način, ki teh značilnosti ne ogroža ali degradira: razvoj je na primer z vidika varovanja okolja usmerjen v razbremenjevanje obale jezera oziroma v dvigovanje kakovosti prostorskih ureditev na obstoječih rabah, v spodbujanje in ohranjanje tradicionalne rabe tal z alternativnimi oblikami kmetovanja ipd. Z vzpostavitvijo celostnega koncepta trženja in predstavitve turističnega območja si bo občina prizadevala za optimalno koriščenje

prostorskih potencialov in ustvarjanja pozitivne podobe občine kot celote in posameznih naselij.

(5) Posamezna turistična in športno-rekreacijska območja se razvijajo v povezavi z območji v sosednjih občinah in tako medsebojno tvorijo povezana in zaokrožena območja.

(6) Varovanje, vzdrževanje in predstavitev kulturne dediščine ima prednost pred drugimi vidiki razvoja (npr. na območjih cerkve Sv. Janeza Krstnika, bohinjske železnice s predorom, kozolcev pod vasjo Studor, Zoisove graščine in gradu s parkom, planin in starih vaških jeder z domačijami, kaščami, sirarno v Stari Fužini, ki je danes muzej ipd.).

(7) S primernim celostnim konceptom znamčenja turističnega območja, v katerem bo povezana prenova naselij, vzpostavljanje novih dejavnosti v prostoru in trženje kulturnih in naravnih prednosti prostora, si bo občina prizadevala za optimalno koriščenje prostorskih potencialov in ustvarjanje pozitivne podobe občine kot celote in posameznih naselij.

(8) V obvodnih prostorih je potrebno zagotoviti z naravnimi in ustvarjenimi danostmi in vrednotami usklajen razvoj (trajnostni razvoj), omejitev motornega prometa, zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja. V obvodnih prostorih je potrebno izvajati sanacijo ter renaturacijo degradiranih odsekov obrežij. Potrebno se je izogibati posegom, ki bi lahko poslabšali stanje jezera in rek.

11. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)

(1) Strateški del OPN v skladu s SPRS občino Bohinj obravnava kot del alpske regije, ene od evropskih regij, znotraj katere mora Slovenija prevzeti aktivno vlogo in izkoristiti svoj položaj. Občina Bohinj je del območja Julijskih Alp, ki predstavljajo krajinsko območje, pomembno za prepoznavnost Slovenije. Kot taka je tudi del temeljnega nacionalnega območja za razvoj turistične dejavnosti. Kraji na območju občine, visokogorje ter gozdovi Pokljuke in Jelovice predstavljajo območje za rekreacijo in prostočasne aktivnosti za Osrednjeslovensko regijo (500.000 prebivalcev), Gorenjsko regijo (200.000 prebivalcev) ter ostale regije. Razvoj območja Julijskih Alp kot pomembnega nacionalnega turističnega območja zahteva od občine sodelovanje s sosednjimi občinami pri razvoju turističnih zmogljivosti in infrastrukture, omrežja rekreacijskih poti, javnega prometa in drugih dejavnosti.

(2) Osrednje območje občine je izhodišče za obiskovalce TNP, ki sicer pokriva večji del občine. Vključenost v narodni park je za občino pomembna, ker prispeva k raznolikosti ponudbe in k nadaljnjemu razvoja turizma.

(3) Občina meji na sosednje občine Gorje, Bled, Radovljica, Kranj, Železniki, Tolmin, Kobarid, Bovec in Kranjska Gora. Z občinami Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid in Tolmin si občina deli odgovornost za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v TNP in pravice do soupravljanja parka. Za komunalno dejavnost skrbi sama, komunalne odpadke pa odlaga na odlagališče Mala Mežaklja v občini Jesenice.

2.2 Cilji skladnega prostorskega razvoja občine

12. člen
(splošni cilji)

(1) Prostorski razvoj na območju občine mora upoštevati prostorske kakovosti in prednosti, ki jih predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi Bohinjske Bistrice, ohranjenimi vzorci poselitve na podeželju in sklenjenimi območji obdelovalnih površin ter alpske krajine.

Prostorski razvoj mora predstavljati uravnoteženo kombinacijo konceptov ohranjanja in varovanja, prenove in revitalizacije, novih gradenj ter krepitve in sodelovanja.

(2) Za prostorski razvoj so prednostnega pomena prostorske ureditve in ukrepi, s katerimi se zmanjšuje in blaži obremenjevanje okolja v občini, posebej v obvodnem prostoru Bohinjskega jezera, porečju Save Bohinjke ter na območju TNP. Varovanje vodnih virov je prednostna naloga na področju varstva okolja.

(3) Z ustreznim načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(4) Prednostne naloge pri razvoju poselitve so:

- krepitev občinskega središča in notranji razvoj lokalnih središč,
- krepitev značilne identitete naselij in ohranjanje kulturne krajine,
- prenova območij, ki so zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina,
- zaokroževanje naselij z večjimi sklopi parcel in omejevanje širitev na razpršenih posameznih parcelah.

(5) Ohranjati in vzdrževati je treba zgodovinsko nepretrganost prostora, ki se odraža v raznolikosti arhitekture in javnih površin. Odprt prostor kmetijskih površin je sestavni del vsakega naselja in ga je med naselji ali njihovimi deli treba ohranjati.

(6) Občina bo pri prostorskem razvoju delovala na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Pri prostorskem razvoju na robnih območjih občin, razvoju infrastrukture regionalnega ali državnega pomena ter uveljavljanju sprejetih varstvenih režimov bo tesno sodelovala s sosednjimi občinami ter vladnimi organi in ustanovami. Pri iskanju strateških rešitev za prostorske probleme na območju TNP bo občina sodelovala z upravljavcem narodnega parka.

(7) Občina bo za kakovostni prostorski razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti aktivna pri pridobivanju mednarodnih in nacionalnih virov financiranja, prizadevala pa si bo tudi urediti vire financiranja na samem območju občine (uporabnine, donacije družbeno odgovornih korporacij ipd.).

13. člen
(strateški prostorski cilji)

(1) **Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve.** Strateški cilj občine je zmanjševanje in preprečevanje vplivov, ki ogrožajo vlogo in vire alpskega prostora, varstvo njegovih kulturnih dobrin in sonaravnih krajin ter povečanje uspešnosti in učinkovitosti prometnih sistemov s spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa (npr. pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnih prometnih sredstev). Prometna razbremenitev varovanih območij, predvsem na območju obale jezera in Pokljuke, bo učinkovita samo s prometnimi ukrepi, ki vključujejo omejitev osebnega motornega prometa med Bohinjsko Bistrico in Ribčevim Lazom, ob jezeru in na Pokljuki: npr. ureditev javnih parkirišč v Bohinjski Bistrici, izboljšanje kakovosti, dostopnosti in zanesljivosti sistemov javnega prometa, izgradnja daljinske kolesarske povezave Ukanc – Bled, ponovna vzpostavitev pomembnosti celotne železniške proge imenovane Transalpina ter ohranitev avtovlaka. K zmanjševanju vplivov motoriziranega prometa na okolje bi lahko pripomoglo tudi postopno nadomeščanje vozil na motor z notranjim izgorevanjem z električnimi ali hibridnimi vozili (vozila javnega prometa, izposoja v času turistične sezone ipd.).

(2) **Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča.** Naselje Bohinjska Bistrica s posameznimi funkcijami regionalnega ter funkcijami občinskega središča predstavlja najkompleksnejše območje razvoja. Znotraj občine je Bohinjska Bistrica prostor z največ možnostmi za zaposlitev in najboljšo dostopnostjo do kulturnih, izobraževalnih, zdravstvenih in oskrbnih storitev. Strateške funkcije naselja je treba krepiti

z razvojem prometnega terminala, športno-rekreacijskega območja Kobla, družbenih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti ter ureditvami za pešce in kolesarje v naselju in njegovem širšem zaledju.

(3) **Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine.** Vsi novi posegi v prostor na območju občine morajo biti načrtovani tako, da ohranjajo regionalno identiteto ter podpirajo in krepijo značilne kakovosti naselij in kulturne krajine v občini. Značilnosti tipologije kmetijskih in pomožnih kmetijskih objektov v posameznih območjih občine se opišejo v posebnem katalogu, ki bo podlaga za kakovostno izvedbo prenov in gradenj.

(4) **Varstvo okolja.** Zagotavlja se varovanje, urejanje in po potrebi obnavljanje narave in krajine, da bi tako trajno zagotovili nemoteno delovanje ekosistemov, ohranjanje krajinskih prvin in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst vključno z njihovim naravnim življenjskim prostorom, raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in kulturne krajine v njeni celovitosti. Pomembno je ohraniti in izboljšati stabilnost gorskega gozda kot sonaravnega življenjskega prostora z negovalnim, sonaravnim in trajnostnim gospodarjenjem ter ohraniti oz. obnoviti zdrave vodne sisteme.

(5) **Zdravo in uspešno podeželje.** Visoka kakovost bivanja v naseljih občine je prednostna naloga pri prostorskem razvoju. Občutek povezanosti v majhnih naseljih je prednost podeželskega okolja. Omrežje naselij je treba podpreti z dobro oskrbo, javno družbeno infrastrukturo, prometnimi in telekomunikacijskimi povezavami ter možnostmi za prenovo in skladno dograjevanje naselij. Celotno omrežje se razvija kot turistično območje glede na intenziteto razvoja z različnimi usmeritvami za nastanitveno, rekreacijsko, sprostitveno in drugo ponudbo. Učinkovito povezovanje kmetijstva, gozdarstva in varstva narave, z razvijajočim se turizmom in podjetništvom, lokalnimi storitvami in drugimi načini zaposlovanja bo glavni steber močnega podeželskega gospodarstva v lokalnih središčih. Tradicionalna kmetijska pridelava in gozdarstvo bosta še naprej pomembno vplivala na razvoj prostora. Občina Bohinj bo spodbujala različne pobude za razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki bi lahko predstavljale dodaten vir dohodkov za podeželsko prebivalstvo. Neokrnjeno naravno okolje in kulturna krajina predstavljata vir, ki je razvojno pomemben na nacionalnem nivoju. Upravljanje in varovanje naravnih virov in dediščine je bistvenega pomena za bodočo krepitev podeželskega gospodarstva. Pomembni naravni viri vključujejo:

- kmetijske površine,
- vodne vire visoke kakovosti, v rekah, potokih, podtalnici in mokriščih,
- gozd, ki je gospodarsko pomemben za lesno predelovalno industrijo in prispeva k kakovosti ozračja,
- krajino, privlačno kot celoto, z naselji in naravnim okoljem ter je osrednjega pomena za občinsko in nacionalno turistično gospodarstvo.

(6) **Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva.** Zagotavljal se bo bistveni prispevek hribovskega kmetijstva k ohranjanju poseljenosti in trajnostnih gospodarskih dejavnosti – zlasti s proizvodnjo značilnih kakovostnih izdelkov – k varstvu naravnega življenjskega okolja, preprečevanju naravnih nesreč, ohranitvi lepot in rekreacijskih vrednot naravne in kulturne krajine.

(7) **Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva.** Uspešna prihodnost občine temelji na upoštevanju potreb in želja občanov, za katere je treba iskati rešitve ob upoštevanju dolgoročnih gospodarskih učinkov. Kakovostno urejen podeželski prostor je osnovni temelj za zadovoljstvo občanov, vir in potencial za razvoj različnih dejavnosti v občini in pomemben gradnik prepoznavnosti občine.

(8) **Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev.** Prostor se bo načrtoval in vzdrževal na visokem kakovostnem nivoju. Ker vsak gradbeni poseg vpliva na kakovost skupnega prostora, ki je stvar vseh občanov, je zahtevana arhitekturna kakovost za vse,

tudi enostavne gradnje. Doseganje kakovosti prostorskih ureditev je vzporedni cilj vseh javnih naročil in zasebnih investicij.

(9) **Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.** Zagotavljanje trajnostnih rešitev predstavlja glavno obvezo prostorskega razvoja v prihodnosti. Vsi posegi v prostor morajo biti celostno načrtovani ter strokovno preverjeni. Vzpodbuja se raba ekoloških in recikliranih materialov ter ozelenitev okolice objektov z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. Vzpodbujajo se okoljsko napredne zasnove objektov in vgradnja okoljsko naprednih tehničnih rešitev.

14. člen
(infrastrukturne prioritete)

(1) Prometna infrastruktura se bo razvijala v smeri spremenjenih prometnih navad in prometnega režima, ki bo podpiral koncept trajnostne mobilnosti. S tem se bo dosegalo izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter zmanjšanje vplivov prometa na bivalno in naravno okolje. Prednostne naloge se nanašajo na izgradnjo in posodobitev prometne infrastrukture v Bohinjski Bistrici, uvajanje sistemov umirjanja in urejanja prometa na celotnem območju občine ter povečanje učinkovitosti in privlačnosti javnega potniškega prometa, ki bo integriran z osebnim cestnim in železniškim prometom ter zaokroženim sistemom peš in kolesarskih poti. Razvijalo se bo žičnice za zimske in poletne oblike športa in rekreacije.

(2) Skupaj z upravljavcem narodnega parka ter občinama Bled in Gorje se pripravi celovito ureditev prometa na Pokljuki, ki bo na podlagi analize prometa določila ustrezne ukrepe v zvezi z omejitvijo in ureditvijo prometa na Pokljuki tako z vidika prometa kot tudi z vidika ohranjanja mirnih območij in zmanjševanja ekološke obremenitve varovanih kvalifikacijskih vrst v območjih Natura 2000. Omejitev prometa na območju Pokljuke lahko vključuje npr. postavitev učinkovitih cestnih zapor, uvedbo javnega prevoza ter ureditev parkiranja tako znotraj območja Pokljuke kot tudi stalnih in občasnih parkirišč izven območja Pokljuke ter druge ustrezne ukrepe.

(3) Glavni cilj na področju oskrbe z vodo je ustrezna zaščita in varovanje vseh vodnih virov pred onesnaženjem in neustreznimi posegi, zagotovitev ustrezne vodooskrbe vsem naseljem v občini in spodbujanje varčne ter smotrne rabe pitne vode.

(4) Zagotoviti je treba primerne načine odvajanja in čiščenja odpadne vode za vsa gospodinjstva in gospodarske subjekte. V območjih strnjene pozidave se uredi odvajanje odpadne vode preko kanalizacijskega sistema do ustrezne čistilne naprave, v oddaljenih manjših naseljih pa predpiše kontrolirane lokalne načine odvajanja in čiščenja odpadne vode. Sanacija dotrajanih ali preobremenjenih kanalizacijskih sistemov se prednostno izvaja na občutljivih in vodovarstvenih območjih.

(5) Nadaljnji koncept ravnanja z odpadki v občini temelji na ločenem zbiranju komunalnih odpadkov pri izvoru nastanka, preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter preprečevanju neorganiziranega odlaganja odpadkov. To bo občina dosegla predvsem z osveščanjem prebivalcev in obiskovalcev. Občina bo spodbujala ločeno zbiranje odpadkov pri izvoru nastanka in njihovo ponovno uporabo ter upoštevala načelo »stroške plača povzročitelj«.

(6) Cilj je načrtovati skupno odlagališče trajnih in posebnih odpadkov skupaj s sosednjimi občinami. Vsa nelegalna odlagališča se trajno sanira in prepreči prihodnje nelegalno odlaganje odpadkov izven urejenih odlagališč.

(7) Cilj ukrepov na področju oskrbe z energijo je zagotoviti trajnostno, zanesljivo, raznoliko, tehnološko in ekonomsko ustrezno energetsko oskrbo ter zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Za območje občine je izdelan lokalni energetski koncept. Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost

sistemi, ki omogočajo izrabo trajnostnih in obnovljivih virov energije ali hkrati proizvajajo toplotno in električno energijo.

(8) Na področju elektronskih komunikacij je cilj na celotnem urbaniziranem območju Bohinja razviti sistem kabelskih televizijskih in telekomunikacijskih omrežij ter pokriti potrebe po pretežno individualnih telekomunikacijskih storitvah.

3. Zasnova prostorskega razvoja občine

15. člen
(koncept zasnove prostorskega razvoja občine)

(1) Nadaljnji razvoj in urejanje prostora bosta usmerjena tako, da se bo hkrati z razvojem ohranjala obstoječa strnjenost naselij ter se bo dvigoval nivo njihove urejenosti. Z razvojem naselij, dvigovanjem kakovosti ureditev ter s povečevanjem možnosti zaposlitve, oskrbe in preživljanja prostega časa, se bo ustvarjalo bolj kakovostno bivalno okolje za prebivalce ter odpiralo možnosti za bivanje tudi novih prebivalcev. V naseljih se bo zagotavljal prostor za nova stanovanja in konkurenčne gospodarske dejavnosti, povezane s storitvami, gostinstvom, turizmom, predelovalnimi dejavnostmi, lesno industrijo, kmetijstvom in drugimi dejavnostmi.

(2) Privlačnost območja za delo in bivanje se bo podpiralo z vzdrževanjem dobrih prometnih povezav ter omogočanjem dobrega poslovnega in delovnega okolja. Pri tem se bo izkoriščalo potenciale za razvoj podjetništva, ki jih predstavljajo možnosti za izmenjavo informacij, sodelovanje, inovativnost, uvajanje dobrih praks ter povezovanje sredstev in znanja za razvoj.

(3) Območja za delo na neagrarnih dejavnostih se bodo zagotavljala tako v naseljih Spodnje kot Zgornje doline, s čimer se bo zmanjšala centralizacija dejavnosti v Bohinjski Bistrici in Spodnji dolini ter dnevne migracije prebivalcev.

(4) Z namenom spodbujanja širokega kroga poslovnih dejavnosti in ustvarjanja kakovostnih delovnih mest bo prostorski razvoj v občini podpiral izvajanje projektov na različnih področjih:

- ustvarjanje dobrih pogojev za šolsko izobraževanje otrok in mladih, za izobraževanje odraslih in oseb s posebnimi potrebami,
- zagotavljanje kakovostnega osnovnega zdravstvenega in socialnega varstva,
- spodbujanje podjetništva, posebej medsebojno povezanih hitro rastočih, z znanjem intenzivnih storitvenih dejavnosti,
- spodbujanje trajnostne mobilnosti z urejenim javnim prometom, ureditvami za pešce in kolesarje, dobro prometno dostopnostjo naselij ter učinkovito in dobro prometno povezavo s sosednjimi občinami,
- zagotavljanje učinkovitih telekomunikacijskih povezav, vključno s širokopasovnim internetom,
- izboljševanje ponudbe kulturnih in športno-rekreacijskih dejavnosti,
- zagotavljanje visoke kakovosti grajenega okolja s kakovostno arhitekturo, urejenimi ulicami in drugimi javnimi prostori,
- dobra komunalna opremljenost in oskrba,
- učinkovito ravnanje z odpadki.

16. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Poselitev in razvoj dejavnosti se prednostno usmerjata v Bohinjsko Bistrico. Pomembnejša naselja za razvoj poselitve in dejavnosti so tudi lokalna središča Srednja vas, Stara Fužina in Ribčev Laz.

(2) Bohinjska Bistrica je pomembnejše lokalno središče s funkcijami občinskega središča. Združuje upravne, proizvodno-poslovne, oskrbne, storitvene, socialne, zdravstvene, vzgojno izobraževalne, turistične, športno-rekreacijske, kulturne, verske in druge družbene dejavnosti. V središču naselja se načrtuje osrednjo odprto javno zeleno potezo na katero mejijo območja centralnih in turističnih dejavnosti ob Triglavski in Ajdovski cesti, ureja se cestno infrastrukturo ter izgradi prometni terminal s centralno avtobusno postajo, železniško postajo in parkirno hišo. Bohinjska Bistrica je najpomembnejše zaposlitveno središče v občini.

(3) Ribčev Laz se razvija kot območje stanovanj s turističnimi, oskrbnimi, storitvenimi, športno-rekreacijskimi, kulturnimi in poslovnimi dejavnostmi. V središču Ribčevega Laza se načrtujejo območja centralnih dejavnosti, javna podzemna parkirna hiša, površine za turizem s hotelskimi in apartmajskimi objekti ter parki. Ostala območja so namenjena stanovanjskim površinam. Turistična dejavnost se v Ribčevem Lazu razvija kot glavni vir dohodka prebivalcev. Srednja vas je središče Zgornje doline. Stara Fužina in Srednja vas se razvijata kot območji stanovanj z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi v okviru potreb naselja in območja ter kot območji turističnih dejavnosti.

(4) V lokalnih središčih se obstoječo oskrbo krepi z namenom, da bi se zmanjšale potrebe po potovanjih v Bohinjsko Bistrico. V vseh naseljih je pomembna dejavnost kmetijstvo.

(5) Možnosti za novo organizirano stanovanjsko gradnjo se prednostno zagotavlja z zapolnjevanjem nepozidanih stavbnih zemljišč v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu, Stari Fužini in Srednji vasi ter Studorju in Kamnjah. V ostalih naseljih se predvsem zaokrožuje robove naselij in sanira razpršeno gradnjo z vključevanjem v območje naselja, kjer je to prostorsko sprejemljivo.

(6) Površine za sekundarna bivališča se zagotavlja v Polju in Bohinjski Bistrici.

(7) Naselje Bohinjska Bistrica ter večja in manjša lokalna središča predstavljajo ogrodje policentričnega in dekoncentriranega razvoja namestitvenih in infrastrukturnih turističnih zmogljivosti v občini. Vanj se z nastanitvenimi kapacitetami uvrščajo tudi druge vasi in naselja.

(8) Območja z največjim načrtovanim razvojem turističnih dejavnosti so območja Bohinjske Bistrice, Ribčevega Laza, Vogla, Koble ter rekreacijskih središč na Pokljuki in Rudnem polju, ki se razvijajo celovito. Gre za posamezna območja znotraj območij različnih intenzitet prostorskega razvoja turizma, zato se pri razvoju dejavnosti na naštetih območjih upošteva usmeritve iz prostorske zasnove turizma v 45. členu tega odloka.

17. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Spodbuja se policentrični razvoj poselitve.

(2) V občini je 24 naselij, ki se glede na funkcijo delijo na naslednje kategorije:

- pomembnejše lokalno središče: Bohinjska Bistrica,
- lokalno središče: Srednja vas, Stara Fužina, Ribčev Laz,
- druga naselja: Bitnje, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Laški Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne v Bohinju, Savica, Studor v Bohinju, Ukanc in Žlan.

(3) Bohinjska Bistrica se razvija kot pomembnejše lokalno središče, ki je hkrati tudi občinsko središče z že razvitimi javnimi funkcijami lokalnega in občinskega pomena, katere

zagotavlja samostojno. Ima tudi posamezne funkcije regionalnega (šport in rekreacija) pomena. Del upravnih in zdravstvenih funkcij zagotavlja v povezavi z Radovljico in Jesenicami. Svojo vlogo na lokalnem in občinskem nivoju bo Bohinjska Bistrica okrepila z izboljšanjem družbenih dejavnosti, kakovosti oskrbe, ureditvijo javnega odprtega prostora in zelenih površin, javnega prometa ter kulturnih, turističnih in športno-rekreacijskih dejavnosti. Umeščanje novih dejavnosti se izvaja v povezavi z notranjim razvojem, prestrukturiranjem, prenovo in deloma s širitvijo naselja. Pomen Bohinjske Bistrice kot zaposlitvenega središča bo z razvojem storitvenih, gostinskih, turističnih in proizvodnih dejavnosti narasel, ne sme pa postati edino oziroma eno izmed redkih zaposlitvenih območij za neagrarne dejavnosti v občini.

(4) Ribčev Laz, Stara Fužina in Srednja vas so lokalna središča, ki imajo vlogo manjših gravitacijskih jeder za ožje območje ali so središča krajevnih skupnosti. Imajo vsaj enega izmed pomembnih javnih programov kot so osnovna šola, cerkev s pokopališčem, trgovina in druge oskrbne dejavnosti ter gasilski dom. V Ribčevem Lazu, ki združuje več funkcij, je potrebno izboljšati kakovost in obseg oskrbnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti. Razvoj turizma v naselju bo sledil usmeritvam za območja posebne naravne in kulturne vrednosti z zadržano razvito turistično in rekreacijsko infrastrukturo, ki veljajo za Spodnjo in Zgornjo dolino ter poseljeni del Pokljuke. V Stari Fužini je potrebno izboljšati kakovost in obseg obstoječih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, v Srednji vasi pa predvsem izboljšati njihovo kakovost. V lokalnih središčih se zagotavljajo možnosti za informiranje, kulturne dejavnosti in druženje. Urejajo se odprti prostor in javne zelene površine. Za lokalne potrebe se omogoča stanovanjsko gradnjo ter prenovo in skladno dograjevanje naselij. Predvsem v Stari Fužini in Srednji vasi se ohranja kmetijstvo in na kmetijah podpira dopolnilne dejavnosti povezane s turizmom.

(5) V drugih naseljih sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje, v nekaterih naseljih tudi turizem. Naselja se razvijajo celovito ter v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč razvojne pobude in omejitve, predvsem pa se v naseljih dviguje kakovost obstoječih storitvenih in oskrbnih dejavnosti ter ureja odprti prostor in zelene površine. Oddaljena naselja na Pokljuki, Jelovici in v Spodnjih Bohinjskih gorah je potrebno okrepiti s spodbudami za povezovanje kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti, povezanih z razvojem trajnostnega turizma. V središču naselij se ureja odprti prostor, trge in vaška jedra.

(6) Naselja se vključuje v označeno omrežje peš, kolesarskih in jahalnih poti.

18. člen
(urbanistični načrti)

Za Bohinjsko Bistrico se prostorski razvoj načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.

19. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Glavne cestne prometne povezave v občini so na državnem nivoju smeri Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Jezero (RI-209) in Bitnje-Jereka-Srednja vas-Bohinjsko jezero (RIII-633) ter smeri turističnih cest Bohinjsko jezero-Zlatorog-Savica (RIII-904), Gorje-Krnica-Mrzli Studenec-Jereka (RIII-905), Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo (RIII-909) in Rudno-Rovtarica-Vresje (RIII-911).

(2) Na lokalnem nivoju so pomembne povezave med Jereko, Podjeljami, Koprivnikom in Goreljkom ter povezava med Bohinjsko Bistrico in Ravnami. V navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica se preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti.

(3) Občina ima razvejano mrežo gozdnih cest, ki povezujejo naselja s planinami.

(4) Glavna železniška povezava v občini je železniška proga št. 70 Jesenice–Nova Gorica–Sežana, z železniško postajo v Bohinjski Bistrici.

(5) Skupaj s sosednjimi občinami in z upoštevanjem državnega omrežja, se bo razvijalo temeljne medobčinske in občinske kolesarske poti, katerih koncept je navezovanje na postajališča železniškega prometa.

20. člen
(območja ohranjanja prepoznavnosti)

(1) Območja prepoznavnih krajin so Bohinj (jezero in slap Savica, Zgornja Bohinjska dolina in Spodnja Bohinjska dolina), Spodnje Bohinjske gore, Severne Bohinjske planine (dolina Triglavskih jezer, Triglav, Komna-Bogatin), Soteska, Pokljuka in Jelovica. Kot izjemne krajine so opredeljeni planina Voje, Uskovnica, Zajamniki, Studor in Bohinjsko jezero z okolico. Krajinska območja in zavarovane krajine se bo z razvojem in pospeševanjem dejavnosti v krajini ohranjalo tako, da bodo ohranjena kakovostna razmerja in strukture, ki bodo predstavljala prostorsko in časovno kontinuiteto.

(2) Kulturna krajina v Bohinju in na planinah se ohranja z nadaljnjo kmetijsko rabo, v Bohinju tudi z ustreznim notranjim razvojem naselij. Ohranjajo se morfološka zgradba krajine, robovi poselitve, nespremenjeno količinsko razmerje med tradicionalnimi kulturami, parcelna struktura in prostorska razmerja, preprečuje se zaraščanje in ohranja se tradicionalna stavbna dediščina oziroma gospodarska poslopja razmeščena v krajini, kot so kozolci, seniki in stanovi, v njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi.

(3) Posebno območje prepoznavnosti in zavarovano območje je Triglavski narodni park, katerega varstvena območja, varstvene režime, način upravljanja in pravila ravnanja določa zakon o narodnem parku.

(4) Pomembno identiteto občine ustvarjata kraški planoti Pokljuka in Jelovica. Na obeh planotah se varuje značilne kraške pojave (vrtače, kraške uvale, kraške izvire ipd.) in visoka barja.

4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
4.1 Zasnova prometne infrastrukture

21. člen
(usmeritve za urejanje prometa v občini)

(1) Promet v občini se ureja celostno. Cilji so postopno zmanjševanje vloge osebnega motornega prometa, urejanje mirujočega prometa ter spodbujanje uporabe integralnega javnega prometa (avtobus, vlak, taksi, minibus in druge oblike, ki se preverijo v okviru celovitega koncepta urejanja prometa v občini), sprva predvsem v času največjih prometnih obremenitev. Namesto vozil na motor z notranjim izgorevanjem se bo s ciljem zmanjševanja onesnaževanja spodbujalo uporabo npr. električnih ali hibridnih vozil.

(2) Temelj javnega prometa v občini je avtobus, pri čemer je pomembna integriranost javnega cestnega prometa z železnico. V okviru ukrepov za zmanjševanje osebnega motornega prometa v občini, predvsem v območju TNP, okolici jezera in na planinah Voje, Blato in Vogar, se lahko vzpostavijo redne linije minibusov, ki bodo povezovale Bohinjsko Bistrico ter Spodnjo in Zgornjo dolino z območjem Ukanca, slapa Savice, planinama Blato in Voje ter smučišči Vogel in Bohinjska Bistrica. V času turistične sezone se lahko do posameznih območij organizira dodatne linije ali javni prevoz kombinira s taksi službami. Osebni turistični motorni promet se bo tako lahko iz Bohinjske Bistrice v kombinaciji z uvedbo posebnih prometnih režimov naprej v območje jezerske sklede preusmerjalo z

javnim prometom. S tem bo možno omejiti osebni turistični motorni promet na cestah, ki se v občini končajo slepo (npr. planine Voje, Vogar, Blato in slap Savica). Ob vseh avtobusnih linijah v občini se skladno s potrebami dograjuje in ureja postajališča.

(3) Na območju jezerske sklede ter Spodnje in Zgornje doline se hkrati z urejanjem javnega prometa urejata tudi peš in kolesarski promet, s čimer se spodbuja uporaba nemotoriziranega prometa.

(4) Cilj urejanja mirujočega prometa v povezavi z zmanjševanjem osebnega motornega prometa in uvajanjem javnega prometa je postopno zmanjšanje kapacitete parkirišč ob Bohinjskem jezeru, v Ukancu ter na planinah Voje, Blato in Vogar. Postopno zmanjševanje je možno ob ureditvi ustreznih površin za mirujoči promet v neposredni navezavi na dostope z glavnih cest in na javna prevozna sredstva v območjih pred jezerom, v Nomenjski kotlini, predvsem pa v Bohinjski Bistrici (načrtovanje obvoznice in prometnega terminala s centralno avtobusno postajo ob železniški postaji ter urejanje površin za mirujoči promet v kampu Danica, ob smučišču Bohinjska Bistrica, v okviru javnih parkirišč in parkirnih hiš v sklopu hotelskih kompleksov).

(5) Promet na območju Pokljuke se zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 območjih umirja na sledeče načine, npr.:

- z uvedbo javnega prevoza,
- z ureditvijo parkirišč izven območja Pokljuke,
- in z ukrepi za umirjanje prometa na gornjem platoju Pokljuke, ki so opredeljeni v 133. členu tega odloka.

22. člen
(zasnova prometne infrastrukture)

(1) Prednostni projekt pri izboljšavi cestnega omrežja v občini je ureditev cestnega prometa v Bohinjski Bistrici, vključno z izvedbo načrtovane vzhodne obvoznice. Vzhodna obvoznica Bohinjske Bistrice se načrtuje med Bitnjami in Bohinjsko Bistrico ob železnici, nato ob vzhodni strani gospodarske cone Lip-Bled ter se na njenem jugu priključi na obstoječo cesto RIII-909 Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo. Z vzhodno obvoznico se izboljša dostopnost do gospodarske cone Lip-Bled in smučišča nad Bohinjsko Bistrico ter se z izjemo tranzitnega tovornega prometa preusmeri večji del tovornega prometa izven centra naselja. Severno od železniške postaje je načrtovana gradnja več etažnega prometnega terminala, v katerem se združijo železniške manipulativne površine, javna parkirna hiša za osebni in tovorni promet ter nova osrednja avtobusna postaja. Na območju med objektom Filbo in strugo Belce je načrtovana povezovalna cesta med obvoznico in Ajdovsko cesto.

(2) Na ostalih regionalnih cestah proti jezeru, Sorici in Pokljuki so ukrepi za zboljšanje cestnega omrežja predvsem izboljšanje križišč in tehničnih elementov, v območjih naselij pa ureditev širine vozišč, hodnikov za pešce in kolesarskih stez.

(3) S ciljem, da se središča naselij Bohinjska Bistrica in Stara Fužina, obala jezera v Ribčevem Lazu ter obstoječi most pri cerkvi Sv. Janeza dodatno razbremenijo motornega prometa, so dolgoročno predvidene severna in zahodna obvoznica Bohinjske Bistrice ter obvoznica med Ribčevim Lazom in Staro Fužino. Po razbremenitvi, se most pri cerkvi Sv. Janeza prvenstveno nameni pešcem in kolesarjem. Predlog najustreznejšega poteka tras je treba določiti na podlagi študije variant. Variante je treba primerjati in vrednotiti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Za rešitev problema mešanja motornega prometa s pešci in kolesarji na mostu pri cerkvi Sv. Janeza se preveri tudi možnost umestitve nove brvi za pešce in kolesarje.

(4) Vzpostavi se zaokroženo omrežje peš povezav med naselji in zaselki ter izboljša kakovost površin za pešce. V vseh naseljih se javni prostor ureja tako, da ureditve dajejo

prednost pešcem in kolesarjem. V naseljih se ob državnih in lokalnih cestah ter javnih poteh z večjimi obremenitvami ureja samostojne peš poti in hodnike, kjer prostor to omogoča.

(5) V zgodovinskih poselitvenih jedrih, zavarovanih kot naselbinska kulturna dediščina, se na lokalnih cestah izboljša kakovost tlakov, ureja skupne javne prostore in izvaja ureditve za umirjanje motornega prometa.

(6) Uredijo in označijo se medobčinske kolesarske poti in povezave Bled – Bohinjska Bela – Bohinjska Bistrica – Bohinjsko jezero, Bača pri Modreju – Podbrdo – Bohinjska Bistrica in Zg. Gorje – Krnica – Jereka. Označijo se tudi tematske kolesarske poti in povezave (na primer: pot po Bohinjskih vaseh, pot ob Savi in preko Dobrave, pot po Bohinjskih planinah, Pokljuka, pot preko Soriške planine na Primorsko, gozdarska pot pod Bohinjskim grebenom, pot po dolini Voje).

(7) Ločene kolesarske steze se uredijo ob vozišči regionalnih in lokalnih cest v strnjenih naseljih ter ob regionalni cesti Bled – Bohinjska Bistrica – Jezero na delih, kjer prostorske razmere to dopuščajo. Ostale kolesarske poti potekajo po trasah lokalnih cest in poljskih poti ali delih novo načrtovanih tras. Uredi se sistem označevanja.

(8) Vodni promet se izvaja v skladu z občinskim predpisom o plovbnem režimu v občini Bohinj. Na območju Bohinjskega jezera, Save Bohinjke in na pritokih Save Bohinjke so lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima razvidne iz spodnje preglednice in Prikaza stanja prostora.

Preglednica 1: Lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima.

Območje celinske vode	Infrastruktura za izvajanje plovbnega režima	Lokacija
Bohinjsko jezero	pristanišča	v zalivu »Pod Skalco« (načrtovano)
		v zalivu pri kampu
		obstoječa čolnarna »Žmitek« ob ribiški čolnarni proti cerkvi Sv. Janeza
	vstopno izstopna mesta	»pod Voglom«
		pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
		pomol pri cerkvi Sv. Duha
		v zalivu pri Naklovi glavi
		pomol pri kampu
		pomol pri cerkvi Sv. Janeza
		ob južni strani mostu pri cerkvi sv. Janeza
Sava Bohinjka	vstopno izstopna mesta	Ribčev laz – ob južni strani mostu pri cerkvi sv. Janeza
		Brod – pri drugem mostu
		Bitnje – pri železniškem mostu
		Bohinjska Bistrica – pri kolesarskem mostu
		Bohinjska Bistrica – pri cestnem mostu čez Savo
		Soteska – pri dvojnem mostu
		Soteska – pri elektrarni
pritoki Save Bohinjke	vstopno izstopna mesta za izvajanje soteskanja	Jerečica: vstopni izstopni mesti Jereka v Polini in pri kapelici
		Grmečica: vstopno izstopno mesto Nomenj

(9) V zalivu Pod Skalco je dopustno zgraditi novo čolnarno po predpisih, ki urejajo zagotavljanje varne plovbe po celinskih vodah in s katerimi je upravljanje s pristanišči določeno kot lokalna gospodarska javna služba.

4.2 Zasnova okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture

23. člen
(oskrba s pitno vodo)

(1) Občina bo zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo in varovala vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbujala varčno in smotrno rabo pitne vode.

(2) Večina prebivalstva v občini se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja Za Bistrico pod Črno prstjo. Vodni viri Voje, Nemški Rovt, Mlake, Nomenj, Brod, Bitnje, vrtina Ševelj, Spodnje Gorjuše I. in II. ter Žrelo I. do VII oskrbujejo prebivalce naselij Stara Fužina, Ribčev Laz, Ukanc, Nemški Rovt, Polje-Kamnje (delno), Nomenj, Brod, Bitnje in Gorjuše. Za oskrbo ostalih naselij in območij so v uporabi tudi drugi lokalni vodni viri. Ustrezen režim varovanja je vzpostavljen le na vodnih virih Za Bistrico in Voje. Za preostale vodne vire je treba določiti vodovarstvena območja in režim varovanja ter ustrezen način upravljanja.

(3) Vsem naseljem je treba zagotoviti ustrezno vodooskrbo. Opremiti jih je treba z javnim vodovodom in nanj priključiti vse objekte. Na poselitvenih območjih, kjer se iz posameznega vodnega vira oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem oziroma je letna povprečna zmogljivost s pitno vodo manj kot 10,00 m3 pitne vode na dan, je možno zagotoviti vodooskrbo tudi iz individualnih sistemov, vendar jih je treba, če je to možno, vključiti v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode, zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev ter osveščanja prebivalcev o možnih ukrepih za varovanje zdravja pred škodljivimi učinki zaradi onesnaževanja vode.

(4) Za nemoteno delovanje sistema je treba predvideti nujne posege na vodovodih, predvsem tam, kjer so vodovodi v najslabšem stanju. Zagotavljati je treba redna vzdrževalna dela ter pregledovanje in čiščenje okolice objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode. Vzpostaviti je treba sistem merjenja izgub vode in zagotoviti izboljšanje stanja ter zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.

24. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) V območju naselij Ukanc, Ribčev Laz, Stara Fužina in Bohinjska Bistrica se dograjuje kanalizacijski sistem, nanj pa je treba priključiti čim večje število objektov. Sistem v omenjenih naseljih je vključen v centralni sistem s centralno čistilno napravo pri Bohinjski Bistrici. V centralni sistem se bodo poleg vseh naselij ob Savi Bohinjki do naselja Nomenj vključile tudi vasi Stara Fužina, Studor, Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica, Jereka, Koprivnik, Goreljek in Ravne.

(2) Na območju Nemškega Rovta je lokalni kanalizacijski sistem s čistilno napravo, ki se lahko dolgoročno rekonstruira ali poveže s centralnim sistemom. Lokalni kanalizacijski sistem s čistilno napravo je predviden za območje Rudnega Polja, Gorjuš, Uskovnice in hotelsko območje na Voglu.

(3) Ob nadgradnjah na čistilnih napravah Bohinjska Bistrica in Nemški Rovt se učinek čiščenja poveča z dodatnim odstranjevanjem dušika in fosforja (terciarno čiščenje).

(4) V manjših oddaljenih naseljih, kjer gradnja kanalizacijskega sistema ni predvidena, na planinah in v planinskih kočah, je predvidena uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode, za katera je treba vzdrževati evidenco ter stalni nadzor.

Priporočena je uporaba malih komunalnih čistilnih naprav, ki morajo z zmogljivostjo in izbrano tehnologijo čiščenja ustrezati specifičnosti območja (še posebej v visokogorju in na planinah) in zadostiti okoljskim zahtevam.

(5) Na območjih, kjer je načrtovana gradnja kanalizacijskega omrežja ali le-to že obstaja, morajo biti vsi objekti praviloma priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, v kolikor na območju ni dovoljena tudi uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode. Če kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, gradnja novih objektov ni možna, razen, če se hkrati z gradnjo novih objektov gradi tudi javno kanalizacijsko omrežje.

(6) Mešani sistem za odvajanje odpadnih vod se na območjih, kjer je to ekonomsko sprejemljivo, postopoma nadgradi v ločen sistem.

(7) Vse odpadne vode morajo biti pred iztokom očiščene skladno z zakonskimi predpisi.

25. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Cilji programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki za območje občine, ki nakazuje osnove za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki tako na medobčinski kot tudi republiški ravni, so usmerjeni k zmanjševanju količin odpadkov za končno odlaganje ter povečevanje deleža odpadkov za snovno in energetsko izrabo. Koncept ravnanja z odpadki se izvaja z vzpostavitvijo ekoloških otokov ter ločenim zbiranjem frakcij odpadkov. Sistem ločenega zbiranja in prevzema odpadkov je lokalno urejen, odvoz in nadaljnje ravnanje z odpadki pa zagotavlja usposobljeno podjetje. Nadaljnji koncept ravnanja z odpadki v občini bo temeljil na preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov, ki ga bo občina dosegla predvsem z osveščanjem prebivalcev in obiskovalcev ter zagotavljanjem ustreznega nivoja uslug.

(2) Občina je vključena v projekt CERO Gorenjska, v okviru katerega je predvidena gradnja centra za ravnanje z odpadki 1. reda. Dolgoročno je treba zagotoviti izvajanje tega projekta predvsem na medobčinski oziroma regijski ravni. V sodelovanju z drugimi občinami si bo občina prizadevala za ekonomsko, okoljsko in prostorsko sprejemljivo razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki, boljši nadzor in zmanjševanje prostorskih in okoljskih tveganj pri ravnanju z odpadki.

26. člen
(oskrba z energijo)

(1) Za območje občine je izdelan lokalni energetski koncept, ki opredeljuje izhodišča za učinkovito rabo energije, preverja razvojne vire in omrežja za oskrbo z energijo ter sprejema ključne strateške odločitve in akcijske programe za uresničitev energetske zasnove kot trajnega strateškega dokumenta tako na lokalnem kot tudi na regionalnem nivoju.

(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije. Prednostno je treba načrtovati energetske sisteme, ki omogočajo hkratno proizvodnjo toplotne in električne energije oziroma izrabljajo obnovljive vire energije.

(3) Oskrba z električno energijo je zagotovljena po 110 in 20 kV vodih iz RTP Moste. Izboljšanje oskrbe z električno energijo na območju občine se je zagotovilo z izgradnjo 110 in 20 kV daljnovoda RTP Bohinjska Bistrica – RTP Železniki, ki je zaključil visokonapetostno 110 kV elektroenergetsko zanko Gorenjske RTP Okroglo - RTP Moste - RTP Bohinj - RTP Železniki - RTP Škofja Loka - RTP Okroglo.

(4) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. Pri načrtovanju razvoja in obnov elektroenergetskega omrežja se predvideva zamenjava prostozračnih vodov za kabelske, izgradnja novih ali zamenjava obstoječih kabelskih povezav ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih transformatorskih postaj.

(5) Pri obnovi energetskih virov na planinskih postojankah in na sirarnah na planinah se naftne in bencinske generatorje nadomesti z obnovljivimi energetskimi viri.

(6) Za proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah se pridobi koncesija. Izraba energetskega potenciala mora biti usklajena z drugimi interesi v prostoru ter mora upoštevati naravna in kulturnovarstvena izhodišča.

27. člen
(elektronske komunikacije)

Na območju občine se nahaja telefonsko vozlišče s pripadajočim krajevnim in medkrajevnim telekomunikacijskim omrežjem v nadzemni in podzemni izvedbi. Celotno urbanizirano območje Bohinja bo občina razvijala in opremila s sodobno tehnologijo sistema omrežij elektronskih komunikacij. S tem bodo zagotovljene potrebe po pretežno individualnih telekomunikacijskih storitvah (kabelsko TV omrežje, internetni dostop) in vzpostavljena infrastruktura za potencialni razvoj telekomunikacijskih storitev v lokalnih skupnostih. Za boljšo povezanost bodo oddaljena in težje dostopna območja opremljena z brezžičnimi tehnologijami. Zaradi razvoja brezžičnih povezav na področju telekomunikacijskih storitev bo treba na mikrolokacijski ravni opredeliti izhodišča za umeščanje vseh novih telekomunikacijskih objektov oziroma radiodifuzijskih oddajnikov v prostor in pogoje, pod katerimi bodo tovrstne gradnje možne. Usmeritve bodo morale izhajati iz ohranjanja naravnih in krajinskih kvalitet prostora predvsem v smislu manjše vidne izpostavljenosti novih objektov, souporabe antenskih stolpov itd.

4.3 Navezovanje GJI lokalnega pomena na GJI državnega in regionalnega pomena

28. člen
(navezovanje GJI lokalnega pomena na GJI državnega in regionalnega pomena)

(1) Območje občine je povezano z državnim cestnim omrežjem v smereh Bled, Gorje in Sorica ter z železniško povezavo v smeri Jesenic in Nove Gorice.

(2) Območje občine se neposredno ne navezuje na državno in regionalno komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo. Po celotnem območju občine je razvejano elektroenergetsko omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo predstavlja oskrbno omrežje za pretežni del občine, elektronsko komunikacijsko omrežje je razvito v gosteje poseljenem območju občine.

5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

5.1 Razvoj, prenova in širitev naselij

29. člen
(območja naselij)

(1) Glede na tipologijo naselij se naselja v občini delijo na:

- urbano naselje: Bohinjska Bistrica,
- podeželska naselja: Ribčev Laz, Stara Fužina, Srednja vas,
- vasi: Bitnje, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Laški Rovt, Nemški Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne v Bohinju, Savica, Studor v Bohinju in Ukanc,
- zaselki: Lepence, Log v Bohinju in Žlan.

(2) Strnjena poselitev gručastih in razpotegnjenih naselij je prepoznana pri petnajstih naseljih v občini (Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Studor v Bohinju, Nomenj, Log v Bohinju, Lepence, Bitnje, Nemški Rovt, Brod, Kamnje, Savica, Polje, Laški Rovt, Žlan), pri treh je prepoznana strnjena razložena poselitev (Ribčev Laz, Jereka, Ravne v Bohinju), kjer naselje sestavlja več ločenih delov. Pet naselij je prepoznanih kot območij tradicionalno razpršene poselitve (Koprivnik v Bohinju, Gorjuše, Podjelje, Goreljek, Ukanc, vzhodni del Raven v Bohinju), kjer naselje sestavlja več zaselkov oziroma objektov razpršenih v prostoru. Območja strnjene poselitve so se oblikovala na območju avtohtonih naselbinskih jeder, območja tradicionalne razpršene poselitve pa na območju nekdanjih planin.

(3) Z načrtovanim razvojem se bo Ribčev Laz iz razloženega naselja oblikoval v bolj strnjeno naselje, med tem ko je za gručasti naselji Kamnje in Polje značilno, da dobivata značaj strnjene, a razložene poselitve.

30. člen
(splošna določila za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)

(1) Pri načrtovanju in urejanju naselij se upošteva razvojne potrebe naselja in hkrati ohranja njihovo tradicionalno strukturo. Razvija, posodablja, prenavlja in ohranja se stavbni fond ter s pomočjo podrobnejšega načrtovanja novogradnje urbanistično in arhitekturno usklajuje s celoto. Prednost pri razvoju naselij se daje notranjemu razvoju, prenovi (tudi rekonstrukciji) in sanaciji, ki so usmerjeni v modernizacijo obstoječih in ustvarjanje pogojev za razvoj novih dejavnosti.

(2) Razvoj naselij bo usmerjen v kakovostno izrabo opuščenih, degradiranih in predvsem slabo izrabljenih površin v naseljih, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelenih sistemov naselij, ter v izboljšanje kakovosti bivalnega okolja.

(3) Širitve naselij se glede na razvojne potrebe načrtujejo praviloma kot območja za kompleksno gradnjo na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih, kulturnovarstvenih ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja obstoječih stavbnih zemljišč in predvsem na podeželju pa tudi kot posamična stavbna zemljišča.

(4) Podeželska in vaška naselja ter zaselki v občini se razvijajo kot naselja z visoko kakovostjo bivanja, dobro oskrbo, dobro opremljenostjo s telekomunikacijskimi povezavami in možnostjo razvoja različnih dejavnosti na domu. Poleg kmetijstva se v naseljih omogoča razvoj turističnih namestitvenih zmogljivosti in kmečkega turizma z gostinsko ponudbo. Izboljšuje se kakovost obstoječih oskrbnih in drugih storitvenih dejavnosti, razvija pa se jih v nekaterih lokalnih središčih.

(5) Stanovanjsko gradnjo v občini se usmerja v zaključena strnjena območja naselij. Nova stanovanjska območja se načrtuje celovito in organizirano kot zaključene sestavne dele naselij. Gradnja posameznih stanovanjskih hiš je ob ohranjanju značilnega gručastega vzorca poselitve mogoča predvsem znotraj naselij in izjemoma tudi na robu naselij. Prednost pred novogradnjami ima prenova zgradb.

(6) Glede na razvojne trende je na območju občine prisotnih šest tipov območij poselitve, ki zahtevajo posebno prostorsko politiko:

- območja naselbinske dediščine, ki obsegajo večino stalnih in občasnih naselitvenih območij – naselja, planine. Naselja, ki ne spadajo v ta tip območij, so Log, Laški Rovt, Ukanc, Podjelje in Goreljek,
- območji, ki se krepita (pomembnejše lokalno središče in občinsko središče Bohinjska Bistrica ter lokalno središče Ribčev Laz),
- območja, ki se dopolnjujejo (naselja Stara Fužina, Gorjuše, Koprivnik, Jereka, Bohinjska Češnjica, Srednja vas, Studor, Kamnje, Brod, Ravne, Nemški Rovt, Bitnje, Nomenj, Savica ter Lepence, Log, Podjelje in Žlan),
- območja, ki se sanirajo (Goreljek, Ukanc, Polje – območje počitniških hiš, kampa Danica in Zlatorog v Ukancu, južna in vzhodna obala jezera),
- območja, ki se preobražajo (posamezna območja znotraj Bohinjske Bistrice),
- oddaljena območja (Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Podjelje, Nemški Rovt, Ravne in planine kot občasno naseljena območja).

(7) **Območja naselbinske dediščine.** Na območjih, ki so zavarovana kot naselbinska dediščina, je treba razvoj prednostno usmeriti v ohranjanje značaja strukture poselitve (gručaste in razložene vasi ter planine) in značilnosti arhitekture, prenovo posameznih zgradb, urejanje javnega prostora v naseljih, vzdrževanje krajine in krepitev lokalne skupnosti. Novi in prenovitveni posegi so usmerjeni na prosta zemljišča znotraj naselij in morajo slediti obstoječim vzorcem poselitve ter arhitekturnim, naselbinskim in krajinskim značilnostim gorenjske arhitekturne regije in bohinjske arhitekturne krajine.

(8) **Območji, ki se krepita.** Središčni območji Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz sta bolj izpostavljeni razvojnim pritiskom, zato načrtovanje prostorskega razvoja na teh območjih vključuje merila za izboljšanje urbanistične in arhitekturne kakovosti. Ohranja se obstoječe prepoznavne značilnosti naselij in vzpostavlja izjemnost teh prostorov kot celote. Z namenom oblikovati dejavni in privlačni središči se omogoča razvoj raznolikih dejavnosti in zagotavlja njihova usklajena razporeditev. Razporeditev, arhitektura, merilo in značaj novih stavb se prilagajajo kontekstu naselij. Izboljšuje se nivo urejenosti in opremljenosti obstoječih javnih prostorov in ureja nove. Prostorski razvoj se osredotoča tudi na urejanje in umirjanje prometa, vključno z mirujočim in javnim prometom, s čimer se bo zmanjšala in nadzorovala prometna obremenjenost v večjem delu občine.

(9) **Območja, ki se dopolnjujejo.** V območjih, ki so v preteklosti stagnirala oziroma so glede na razvoj dejavnosti, stanje infrastrukture, obseg javnih zelenih površin in skupnih javnih prostorov zastala v razvoju, je prostorski razvoj v smislu dopolnjevanja in izboljševanja kakovosti bivanja potrebno osredotočiti na opremljenost oziroma dostopnost do oskrbnih in storitvenih dejavnosti, posodobitev infrastrukture, prometnih ureditev in glede na potrebe posameznega naselja na posodobitev in urejanje odprtega javnega prostora. Omogoči se različne razvojne pobude znotraj naselij, ki bodo zagotavljale razvoj mirnih storitvenih dejavnosti. Urediti je treba hodnike za pešce in kolesarje, izvajati ureditve za umirjanje in urejanje prometa ter celovito opremljanje z javno razsvetljavo in drugo ulično opremo. V vseh območjih, ki se dopolnjujejo, so zahtevani kakovostno oblikovanje in umeščanje objektov ter varovanje krajine.

(10) **Območja, ki se sanirajo.** V naseljih s pretežno sekundarnim tipom bivališč se zagotovi ustrezno komunalno infrastrukturo in izboljšanje kakovosti prometnih ureditev na lokalnih cestah (Goreljek, Ukanc, Laški Rovt). V Ukancu ima prednost pred širitvijo turistične ponudbe izboljšanje njene kakovosti. Dodatnih storitvenih in oskrbnih dejavnosti se ne načrtuje. Obstoječa kampa Danica in Zlatorog v Ukancu se sanira v smislu urejanja komunalne in prometne infrastrukture, ustrezne razmestitve dejavnosti na območju, določitve območij urejenih kopališč ipd. Potrebno je zmanjšati negativne vplive na okolje in prostor. Kamp Danica se celovito prenovi. Na južni in vzhodni obali jezera se obstoječe stanje izboljša v smislu ekoloških, okoljskih in prostorsko-oblikovnih razmer.

(11) **Območja, ki se preobražajo** so danes površine za oskrbne sisteme, transport, stanovanja in turizem ter površine mešane rabe. Ker območja strukturno in programsko ne

ustrezajo načrtovanemu prostorskemu razvoju naselja in občine, se bo v bodoče na njih izvajala kompleksna preobrazba v osrednja območja centralnih dejavnosti ali prometne površine. Preobrazba vključuje usklajeno podrobnejše načrtovanje prometnih ureditev, rušenje objektov in umeščanje novih sodobno oblikovanih stavb z upoštevanjem smernic varstva kulturne dediščine ter zagotavljanje varstva okolja. V Bohinjski Bistrici so načrtovana naslednja območja kompleksne preobrazbe:

- območje med Triglavsko cesto in Belco (gradbeno podjetje Bohinj),
- parkirišče nad predorom bohinjske železnice,
- območje med Triglavsko in Vodnikovo cesto,
- območje stare ribogojnice,
- območje betonarne ob bencinskem servisu.

(12) **Naselja, ki so oddaljena,** je potrebno okrepiti z razvojem okolju prijaznega in ekološkega kmetovanja ter z vzpodbujanjem povezovanja kmetijstva, dopolnilnih in turističnih dejavnosti, ki se vežejo na kulturne in naravne znamenitosti v prostoru. Vključi se jih v omrežja kolesarskih, peš in jahalnih poti ter v omrežje smučarskih tekaških prog, ki se jih označi z usmerjevalnimi sistemi. Prostorski razvoj se usmerja v ohranjanje značaja razpršene poselitve s skupinami objektov, prenovo posameznih zgradb in urejanje javnega skupnega prostora. Novi posegi so usmerjeni na prosta stavbna zemljišča. Na planinah se ohranja arhitekturne, naselbinske in krajinske značilnosti prostora. Pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin pomeni to upoštevanje dimenzij, proporcev, materialov, razporeditve objektov ipd., pri rabi kmetijskih površin pa ohranjanje značilnih krajinskih elementov kot so npr. grbinasti travniki. Spodbuja se kmetijstvo ter planšarstvo in z njim povezane dopolnilne dejavnosti (npr. predelava mleka), ki so hkrati del turistične ponudbe občine. Z oživljanjem planin se bo preprečevalo njihovo zaraščanje.

31. člen
(celovita prenova naselij)

(1) Prenova vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij. S prenovo se tudi poiščejo in izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili širjenje naselja, zato ima taka prenova prednost pred novimi gradnjami. Prenova se osredotoča na izboljšanje kakovosti bivalnega okolja, predvsem s kakovostnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih, na višanje ravni opremljenosti z GJI in grajenim javnim dobrim ter na prenovo stavbne dediščine. Prenovijo in sanirajo se tudi območja naselij, ki zaradi neustrezne komunalne opremljenosti obremenjujejo okolje. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno identiteto in značilni obris naselja ali dela naselja, prevladujoče uveljavljene arhitekturne značilnosti ter identiteto okoliške krajine.

(2) Prenovo se načrtuje vključno z uvajanjem dejavnosti, ki bodo zagotavljale oživljanje naselij, delov naselij in posameznih objektov. Sočasno in povezano je treba pripravljati projekte prenove objektov in infrastrukture, prestrukturiranja gospodarstva in kmetijstva ter reševanja socialnih in okoljskih vprašanj.

(3) Območja celovite prenove so kamp Danica, območje med Triglavsko cesto in Belco (gradbeno podjetje Bohinj) ter območje stare ribogojnice v Bohinjski Bistrici.

(4) Na območjih kulturne dediščine se prenova izvaja ob ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot varovanega območja. Za naselja, ki so opredeljena kot naselbinska dediščina, se lahko s ciljem zagotavljanja varstva kulturne dediščine ter kakovostnih bivalnih razmer in razvojnih možnosti določi celovita prenova na podlagi konservatorskega načrta. V vaških jedrih se omogoča prenovo stavb za različne dejavnosti.

(5) Ohranja, obnavlja in oživlja se vse planine v občini Bohinj. Z obnovo in oživljanjem se ohranja arhitekturne, naselbinske in krajinske značilnosti planin, ki se razlikujejo glede na različne tipe planin (senožetne, srednje in visoke planine).

(6) Prenova z namenom okoljske sanacije se predvideva za območja iz 30. člena tega odloka, ki se sanirajo.

32. člen
(širitve in zaokrožitve pozidave)

(1) Širitve poselitvenih območij se prvenstveno usmerja v središčna območja Bohinjska Bistrica in lokalna središča. V ostalih naseljih se dopuščajo širitve in zaokrožitve naselij v skladu z njihovimi razvojnimi potrebami in prostorskimi možnostmi, izkoriščajo se še nezazidana stavbna zemljišča. Naselja se zaokrožuje s sanacijo objektov razpršene gradnje in vključevanjem območij razpršene poselitve.

(2) Novogradnje in ureditve so praviloma usmerjene na prosta zemljišča znotraj naselij. Širitve naselij se načrtujejo mestoma in izključno v zaključenih sklopih. Načrtujejo se integralno, ob upoštevanju trajnostnega razvoja in v navezavi na javni potniški promet. Vsakokratne širitve naselij se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturnovarstvenih in drugih zahtev. Pri načrtovanju širitev poselitve se zagotavljajo optimizacija umeščanja v prostor in izvedba omilitvenih ukrepov v smislu umestitve objektov v prostor, njihove namembnosti in merila oziroma gabaritov. Za večja (npr. več kot pet stanovanjskih objektov) in kompleksnejša območja se izdela občinski podrobnejši prostorski načrt.

(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab in sanitarno higienskih omejitev ni mogoče zagotoviti razvoja perspektivnim kmetijam v naselju, se na podlagi strokovne prostorske preveritve s kmetijskega, prostorsko-urbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na njihove robove, kjer bo omogočeno funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije. Selitve izven naselij so dopustne le izjemoma.

5.2 Razvoj dejavnosti

33. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V naselja se umeščajo različne dejavnosti, s čimer se dosega prepletanje funkcij bivanja in dela ter zmanjšanje števila in razdalje nujnih voženj. Rabe urbanih površin in dopustne dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive in ne motijo druga druge.

(2) Cilj občine je zagotoviti zadostno in raznoliko ponudbo **stanovanj** za različne družbene skupine, izboljšati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine prebivalcev ter dvigovati kakovost starega stanovanjskega fonda. V stanovanjskih območjih se glede na potrebe zagotavlja ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin.

(3) Nova stanovanja se načrtuje v obstoječih naseljih urbaniziranega dela občine ter v naseljih z značilnim razpršenim tipom poselitve, pretežno na obstoječih stanovanjskih površinah, površinah podeželskega naselja in površinah razpršene poselitve za kmetije. Večja sklenjena območja za potrebe stanovanjske gradnje so v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu in Stari Fužini. V Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu se stanovanja načrtuje v strnjenih enostanovanjskih ali manjših večstanovanjskih kompleksih, v Stari Fužini pa stanovanjske stavbe ne smejo presegati značilnih tlorisnih in višinskih gabaritov domačij v Bohinjski arhitekturni krajini. Stanovanjska gradnja se načrtuje tudi z zapolnjevanjem nepozidanih zemljišč znotraj naselij in z zaokroževanjem naselij na robovih, stanovanja pa se zagotavlja

tudi s prenovo domačij, izjemoma gospodarskih poslopij, ter v območjih osrednjih centralnih dejavnosti, kjer jih spremljajo vsebine v javni rabi.

(4) V naseljih z malo stalnih prebivalcev, so potrebe po oskrbnih, storitvenih in drugih družbenih dejavnostih zmanjšane, zato postajajo vse manj privlačna za priseljevanje stalnih prebivalcev, zmanjšujejo pa se tudi možnosti za načrtovanje primarnih stanovanj. Cilj občine je zato vzpostaviti nadzor nad gradnjo sekundarnih bivališč ter spreminjanjem obstoječih objektov drugih namembnosti v objekte sekundarnih bivališč.

(5) Dobro **oskrbo, storitve in kakovostne družbene dejavnosti** za prebivalce se bo zagotavljajo z uravnoteženim razvojem in povezovanjem v omrežju centralnih dejavnosti. Umeščanje centralnih dejavnosti v urbana središča bo pripomoglo k vitalnosti teh središč. Centralne dejavnosti se usmerjajo v urbano središče Bohinjska Bistrica ter v lokalna središča, predvsem Ribčev Laz in Staro Fužino, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega razvoja in dobra dostopnost. V ostalih naseljih se zagotavlja dejavnosti v manjši meri, odvisno od velikosti naselja.

(6) Gostinske in storitvene dejavnosti, povezane s turizmom se razvijajo v strnjenih naseljih ter v območjih naravnih znamenitosti, kjer se razvija turistična ponudba: v območju smučarsko rekreacijskih centrov Vogel in Bohinjska Bistrica v povezavi s Soriško planino, na območju Ukanca in slapa Savice, ob južni obali jezera, na Rudnem polju ter pri Šport hotelu in hotelu Jelka na Pokljuki.

(7) Vzgojno izobraževalne dejavnosti se bodo razvijale v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi. Obstoječo matično in podružnično osnovno šolo bo občina vzdrževala v obstoječem obsegu, glede na potrebe. Za vrtec v Bohinjski Bistrici, ki nima ustreznih prostorskih pogojev, se zagotovi novo lokacijo ob osnovni šoli.

(8) Zdravstveno oskrbo v občini zagotavlja Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica. Tu bodo zagotovljeni prostori za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, od koder se bo zagotavljalo oskrbo za celotno območje občine.

(9) Nastanitvene zmogljivosti in oskrbo za starejše občane zagotavlja Zavod sv. Martina v Srednji vasi, možnosti za nov dom starejših občanov pa se ohranja tudi v Bohinjski Bistrici.

(10) Kulturni dom v Bohinjski Bistrici bo urejen kot občinski kulturni center in center učenja, v katerem bo zagotovljeno izvajanje izobraževalnih in kulturnih dejavnosti za otroke, mladostnike, starejše ter vse druge občane. Kulturno dejavnost se spodbuja tudi v lokalnih središčih.

(11) Nove površine za **turistično dejavnost in nastanitev** se pretežno zagotavlja v Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu, v ostalih območjih se predvsem dopolnjuje in izboljšuje kakovost obstoječe ponudbe ter prenavlja obstoječe objekte.

(12) Cilji občine so ohraniti obstoječe primerne površine za proizvodnjo in storitve, zagotoviti prostorske možnosti za razvoj obstoječih vitalnih **proizvodnih in predelovalnih dejavnosti** in za razvoj drobnega gospodarstva. Treba je zmanjšati negativne vplive proizvodnih in predelovalnih dejavnosti na okolje in prostor, posebej v neposredni bližini stanovanjskih območij, kjer dejavnosti vplivajo na kakovost bivanja.

(13) Predelovalne, proizvodne in storitvene dejavnosti se razvijajo v Bohinjski Bistrici v gospodarski coni LIP Bled, pri čemer se južni del cone namenja čistim tehnologijam, ki ne bodo moteče za sosednja območja. Proizvodna dejavnost (betonarna) ob severnem vstopu v Bohinjsko Bistrico se dolgoročno opusti, območje pa nameni poslovnim in proizvodnim dejavnostim s čistimi tehnologijami, ki ne bodo obremenjevale okolja. V Bohinjski Češnjici se ohranja in širi območje lesno predelovalnega kompleksa. V občini se ohranja možnosti razvoja sirarn.

(14) Razvoj **športa in rekreacije** je vezan predvsem na krepitev obstoječih lokacij. Pri zasnovi športno rekreacijskih dejavnosti se zagotavlja potrebe prebivalstva in lokalnih

športnih organizacij. Ob tem je treba športno rekreacijsko ponudbo povezovati s potrebami turističnega gospodarstva, kar lahko predstavlja tudi vir dohodka za razvoj športa znotraj lokalne skupnosti.

(15) Smučišča se razvijajo na Voglu, Kobli, v Srednji vasi, na Pokljuki pod Viševnikom, ob Šport hotelu, pri Jelki na Goreljku ter na Gorjušah. Obstoječe smučišče Bohinjska Bistrica se z razširitvijo razvija v smučarsko središče s povezavo do smučišč na Soriški planini, načrtuje se nova smučišča med naseljem Ravne in Koblo proti Soriški planini. Smučišče in žičnice na Kobli se načrtujejo tako, da podpirajo tudi poletne oblike turizma in rekreacije. Območje vzhodno od smučišča Bohinjska Bistrica, to je na območju Slatnika in planine na Strmeh se dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev območja rekreacije v naravnem okolju na podlagi presoje v naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN. Na Poljah se načrtuje nordijski skakalni center.

(16) Kampom sta namenjeni obstoječi lokaciji Danica v Bohinjski Bistrici in Zlatorog v Ukancu. Plezalni kamp se bo vzpostavil pod hotelom Bellevue. Taborjenje se usmerja na lokacije v Soteski – Mošenac, Rudno polje – Viševnik, Gozdna šola pri Naklovi glavi, nad Kredo in CŠOD na južni strani Bohinjskega jezera in druge lokacije v skladu z občinskim predpisom o taborjenju. Območje za šotorišče se lahko določi na območju, ki ustreza okoljevarstvenim in prostorskim zahtevam.

(17) Kopanje je dopustno v Bohinjskem jezeru in v Savi Bohinjki. Območja kopalnih voda so določena s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda in zakonom, ki ureja območje Triglavskega narodnega parka.

(18) V Bohinjski Bistrici se ob kampu Danica razvija rekreacijsko območje za pretežno letno rekreacijo s športnimi igrišči in letnim javnim kopališčem. Območje zadovoljuje del potreb naselja in je hkrati centralno rekreacijsko območje v občini. Drugo centralno rekreacijsko območje v občini so športna igrišča ob šoli, ki se uredijo kot šolski športni park. Opremi se ga tako, da bo zadovoljeval potrebe vseh starostnih skupin otrok ter omogočal vadbo različnih mladinskih športnih sekcij.

(19) Letna športno-rekreacijska območja se v povezavi s kopanjem in drugo rekreacijo razvijajo ob obali jezera: športne površine v okviru obvodnega rekreacijskega parka (igrišča za odbojko na mivki, sedež društva jadralnih padalcev Bohinj …) ob gostišču Kramar v Fužinarskem zalivu ter adrenalinski park ob hotelu pod Voglom.

(20) V Stari Fužini ter ob cesti na planino Voje so načrtovane športno-rekreacijske površine za letno rekreacijo, ki bodo pokrivale predvsem potrebe naselja. Ob hotelu Zlatorog se razvijajo obstoječa območja teniških igrišč. V Koprivniku se ob gasilskem domu glede na potrebe naselja uredi športna igrišča.

(21) Območji Rudnega polja ter Šport hotela in Hotela Jelka se razvijta kot rekreacijski območji, ki delujeta v vseh sezonah. Predvsem za zimsko sezono je pomemben sonaravni razvoj tekaških poti na celotnem območju Pokljuke v navezavi na sosednje občine. Na Rudnem polju je biatlonski center, ki lahko sprejme in organizira tudi velike mednarodne zimsko športne prireditve.

(22) **Javni odprti prostori in zelene površine** se urejajo kot del identitete občine, ogrodje za delovanje in doživljanje naselij ter generatorji socialnih interakcij med prebivalci in turisti. Občina bo zato zagotavljala njihovo kakovostno oblikovno podobo, programsko pestrost, razporejenost v naseljih in po celotnem območju občine ter ustrezno opremljenost s kakovostno urbano opremo. V vsakem naselju bo občina uredila vsaj eno osrednjo javno površino, urejeno kot trg ali vaško središče. Velikost in vrsta javne površine bo skladna z velikostjo in potrebami naselja.

(23) Principi urejanja in oblikovanja odprtih javnih prostorov, lokalnih cest, razpotij, trgov ter parkov in zelenic bodo vključevali izboljšanje povezanosti, dostopnosti in prehodnosti

prostora, lažjo orientacijo v prostoru, možnost rabe javnih površin za različno ponudbo prireditev ter krepitev prepoznavnosti občine.

(24) V Bohinjski Bistrici se zagotavlja ustrezen dostop do zelenih površin iz vseh stanovanjskih območij, v območjih z večstanovanjskimi objekti pa se uredi skupne odprte in zelene prostore.

(25) Ohranjali se bosta kakovost in struktura kulturne krajine, ki je sestavni del zelenega sistema naselij in zelenega sistema občine ter daje prostoru identiteto. Pomembna ni le zaradi izjemnih značilnosti in simbolne vloge, temveč tudi zaradi rekreacijskega potenciala. Posege v odprto krajino in na robu naselij se bo nadzorovalo. Vsi posegi v okviru načrtovanih širitev in zaokrožitev robov naselij morajo upoštevati značilnosti, morfologijo in strukturo kulturne krajine.

(26) Razvijala in vzdrževala se bo mreža peš, kolesarskih in drugih rekreacijskih poti, na katerih se bo uredil poenoten usmerjevalni in obveščevalni sistem. Prav tako se bo v naseljih uredilo pločnike in kolesarske steze.

5.3 Razpršena poselitev

34. člen
(območja razpršene poselitve)

(1) Na območju občine so izven strnjenih naselij umeščeni objekti različnih dejavnosti, ki morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (planinski domovi, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture), objekti za posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkve, gasilski domovi ipd. ter kmetije in stanovanjski objekti. Navedene dejavnosti in z njimi povezani objekti imajo pomembno vlogo pri ohranjanju poselitve na oddaljenih območjih iz drugega odstavka tega člena, ohranjanju in razvoju turistične dejavnosti v občini ter ohranjanju kulturne krajine v občini. Razpršena poselitev se prepleta z objekti razpršene gradnje, ki pomeni v prostoru negativen pojav.

(2) Južno pobočje Pokljuke (Koprivnik, Gorjuše, Podjelje, Goreljek), Ukanc in vhodni del Raven so območja tradicionalno razpršene poselitve. Zanje sta značilni velika razpršenost objektov in nizka gostota, kar predstavlja avtohton poselitveni vzorec v krajini. Gostota objektov je odločilna za prepoznavnost krajine. Poselitveni vzorec razpršene poselitve sestavljajo stanovanjske hiše, gospodarski in pomožni objekti, kmetije, objekti družbenih dejavnosti (cerkve, šole, gasilski domovi, domovi krajevne skupnosti ipd.) in turistični objekti, ki se pojavljajo posamezno ali v skupinah, zaselkih. Posameznim objektom in skupinam objektov se je spremenila namembnost in se pretežno uporabljajo kot sekundarna bivališča (najbolj je to značilno za območji Ukanca in Goreljka). Vzorec se prepleta z objekti razpršene gradnje tako, da jasne ločnice med območji razpršene poselitve in objekti razpršene gradnje ni več. Naselja so oddaljena in šibkejša zaradi slabše dostopnosti.

(3) Planine na Pokljuki, Severnih Bohinjskih planinah, Spodnjih Bohinjskih gorah in Jelovici, so prav tako značilna območja tradicionalne razpršene poselitve kot poselitvenega vzorca v krajini. So občasno naseljena območja, pretežno namenjena sezonski kmetijski dejavnosti. Poselitveni vzorec razpršene poselitve sestavljajo zaključena območja poselitve s pastirskimi stanovi, sirarnami in drugimi pastirskimi objekti.

35. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)

(1) Razpršeno poselitev se bo ohranjalo v obstoječem obsegu. Dopustne so funkcionalne zaokrožitve na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih za potrebe lokalnega prebivalstva, razvoja kmetij in njihovih dopolnilnih dejavnosti ter ohranjanja in razvoja obstoječih in načrtovanih turističnih območij. Vsa obstoječa območja in gradnje se komunalno opremijo pod pogoji tega odloka.

(2) Gradnja objektov na območjih razpršene poselitve ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin), ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih vplivov na okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora. Pri urejanju območij razpršene poselitve se upoštevajo tip kulturne krajine, oblika funkcionalnih območij poselitvenega vzorca in značilnosti oblikovanja grajenih struktur.

(3) Objektom razpršene poselitve v območjih iz prvega in drugega odstavka 34. člena tega odloka se določi stavbna zemljišča in omogoči gradnja objektov v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Poselitev na teh območjih bo občina zagotavljala s podporo različnim razvojnim pobudam ter z vzpodbujanjem vlaganj v kmetijske, gostinske in namestitvene zmogljivosti. Spodbujala bo povezovanje kmetijstva in gozdarstva, dopolnilnih in turističnih dejavnosti (npr. kmečki turizem). V kmetijstvu bo spodbujala razvoj tradicionalnih in drugih dejavnosti, za katere so prostorski pogoji ugodni, in ki se lahko vključujejo v turistično ponudbo, oziroma izkoristijo različne tržne niše. Vzdrževalo se bo obstoječo prometno infrastrukturo v teh območjih in zagotavljalo izboljšave v komunalnem in telekomunikacijskem omrežju.

(4) Planine na Pokljuki, Severnih Bohinjskih planinah, Spodnjih Bohinjskih gorah in Jelovici se bo ohranjalo in oživljalo. Ohranjalo se bo arhitekturne, naselbinske in krajinske značilnosti prostora ter spodbujalo tradicionalne oblike kmetijstva in planšarstvo ter z njima povezane dopolnilne dejavnosti (npr. predelava mleka), ki so hkrati del turistične ponudbe občine. Gostote objektov se ne povečuje, dopustno je obnavljati obstoječe tradicionalne objekte in graditi nove objekte na mestu poprej odstranjenih obstoječih objektov, če gre za namen kmetijske dejavnosti na planini. Območja planin, kjer se je spremenila arhitekturna podoba tradicionalnih objektov zaradi neustreznih oblikovnih posegov, se oblikovno sanirajo. Planine se obravnava kot zaključena krajinska območja z objekti na kmetijskih zemljiščih.

36. člen
(selitev kmetij)

(1) Izven strnjenih delov naselij se zagotavljajo stavbna zemljišča za gradnjo nadomestnih kmetij ali kmetijskih stavb, če gre za preselitev vitalnih kmetij v tehnološkem razvoju, ki so v obstoječih strnjenih naseljih omejene v razvoju ali moteče za razvoj urbanih dejavnosti. Nova lokacija ter obseg kmetijskih zemljišč in dimenzije predvidenih objektov morajo ustrezati obsegu pridelave na kmetiji ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti in možnega nadaljnjega razvoja kmetije.

(2) Za preselitev kmetij na rob naselja ali izjemoma na kmetijske površine je treba zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi potrebnimi objekti, pomožnimi objekti, ureditvijo dvorišča in dostopov. Umeščanje kmetije v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.

(3) Za poseg v prostor kot oblikovanje nove kmetije na območju krajine morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, imeti status kmeta,

- investitor mora predložiti potrdilo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo,
- investitor mora predložiti ustrezno mnenje kmetijsko svetovalne službe glede perspektivnosti kmetije ter podrobnejšo utemeljitev kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti posega v prostor.

5.4 Razpršena gradnja

37. člen
(sanacija in prenova razpršene gradnje)

(1) Nova razpršena gradnja, širitev razpršene gradnje in nekontrolirano razraščanje naselij na robovih naselij v občini niso dopustni. Občina bo preprečevala nadaljnjo razpršeno gradnjo z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za njihovo širitev, predvsem pa z območji za kompleksno gradnjo.

(2) Območja razpršene gradnje se pretežno sanira z vključitvijo v območje naselja, če gre za posamezne objekte v neposredni bližini robov strnjenih naselij. V območje stavbnih zemljišč naselja se jih vključi tam, kjer je prepoznana funkcionalna in oblikovna povezanost z obstoječim naseljem, obstaja možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture naselja in je objekte mogoče priključiti na infrastrukturna omrežja naselja.

(3) Razpršeni po celotnem prostoru občine so objekti razpršene gradnje, ki so od strnjenih naselij preveč oddaljeni, da bi se vanje lahko fizično vključili, niti jih ni možno opredeliti kot novo naselje. Na območju naselij Ukanc, Koprivnik, Gorjuše, Podjelje in Goreljek se objekti razpršene gradnje prepletajo z območji tradicionalno razpršene poselitve. Območji Goreljka in Ukanca sta opredeljeni kot posebni zaključeni območji poselitve, saj je tu gostota objektov razpršene gradnje največja, objekti razpršene gradnje najbolj posegajo v avtohtoni vzorec razpršene poselitve in so bile spremembe namembnosti objektov razpršene poselitve največje. Spremembe so bile predvsem v počitniške hiše. Objekte razpršene gradnje se sanira z izboljšavo komunalne infrastrukturne opremljenosti (menjava zastarelih sistemov odvajanja odpadnih vod z okoljsko bolj sprejemljivimi), obnovo lokalnih cest, oblikovno sanacijo in krajinsko sanacijo na vidno izpostavljenih delih. Kjer se izboljšuje infrastrukturna opremljenost, mora biti vpliv na naravo čim manjši ali naj izboljša njeno stanje.

(4) Razpršeno gradnjo, ki se jo ne sanira z vključitvijo v naselje, se evidentira po katastru stavb.

5.5 Urbanistično oblikovanje naselij

38. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Cilj občine je krepiti prepoznavne značilnosti naselij ter spodbuditi celovito ohranjanje in razvijanje kakovostnih urbanističnih zasnov in vzorcev, vključno z varstvom in prenovo kakovostnih sestavin pozidanega prostora in zelenih površin, ohranjati odprto naravno in kulturno krajino ob naseljih ter uskladiti posege v obstoječo urbano strukturo z obstoječo kakovostno pozidavo. Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino, oblikujejo se jasni robovi med pozidanim območjem in kulturno krajino. Zahtevana je arhitekturna kakovost za vse, tudi enostavne gradnje, z namenom zagotoviti maksimalno kakovost vseh gradbenih posegov in kakovost izgleda skupnega javnega prostora, ki je stvar vseh občanov. Upoštevati je treba usmeritve

za urbanistično in arhitekturno oblikovanje temeljnih struktur posameznega naselja ali skupine naselij.

(2) Cilji podrobnejšega urbanističnega oblikovanja naselij v občini so vzdrževanje kakovostnega bivalnega okolja v naseljih, omogočanje razvoja okoljsko odgovornih gospodarskih dejavnosti v prostoru, uveljavljanje trajnostnih principov gradnje, sanacija vidno degradiranih prostorov in delov naselij, vzdrževanje podobe, merila in krajinskega okvira naselij ter ustvarjanje arhitekturne kakovosti in prepoznavnosti na temelju značilnosti prostora. Razporeditev, arhitektura, merilo in značaj novih stavb morajo nadgrajevati grajeni prostor in ob tem zagotavljati:

- čitljivost zgodovinskih grajenih in zelenih struktur v prostoru,
- pestrost ponudbe v prostoru za različne skupine prebivalcev in obiskovalcev,
- varno gibanje in opravljanje dejavnosti v naseljih,
- urejenost, funkcionalnost in povezanost javnega prostora,
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z zasnovo, orientacijo in tehnološko opremo v stavbah.

(3) **Zgodovinska nepretrganost.** Bohinj je prostor stare in nove arhitekture. Njegova prepoznavnost temelji na raznolikosti, ki odraža zgodovinsko nepretrganost poselitve in inovativnost pri ustvarjanju grajenega okolja, ki vključuje dopolnjevanje in ohranjanje privlačne narave.

(4) **Značilnosti prostora.** Pri oblikovanju naselij v občini je potrebno upoštevati ustvarjene ter naravne značilnosti prostora, ki oblikujejo prostorsko identiteto naselij. Prenova in nove zgradbe ter ureditve morajo podpirati značilnosti naselij in vzdrževati značilne poglede ter obrise naselij. Upoštevajo se značilnosti na več ravneh:

- poselitev kot odraz narave: Bohinjsko jezero, Zgornja in Spodnja Bohinjska Dolina, Julijske Alpe, Pokljuka, Jelovica, Spodnje Bohinjske Gore, osamelci, morene in druge ledeniško rečne reliefne oblike, mokrišča in dolina Save Bohinjke.
- poselitev kot celota: omrežje naselij, ločenih s kulturno krajino, gručasta vaška jedra, hotelski kompleksi,
- značilna območja naselij: gručasta vaška jedra, Triglavska cesta,
- znamenitosti: cerkev sv. Janeza Krstnika, hotel Bellevue, skupine kozolcev, planine s stanovi in grbinastimi travniki, ledeniško rečne reliefne oblike v okolici jezerske sklede in v dolini Save Bohinjke, cerkveni kompleksi.

(5) Ohranjati je treba gručast in ob komunikacijah razložen vzorec poselitve. Med naselji je treba vzdrževati sklenjene pasove kulturne krajine. Okolico stavbnih mas v naseljih je treba obsaditi z visokodebelnimi drevesi na raščenem terenu.

(6) **Območja naselbinske dediščine.** Zgodovinska jedra naselij in naselbinsko dediščino je treba vzdrževati in oživljati s podrobnejšim načrtovanjem prenove. Vzdrževati je treba značilne obrise naselij ter se osredotočiti na možnosti za zgostitev in zapolnitev urbanega tkiva.

(7) **Arhitekturne posebnosti.** V naseljih občine se načrtujejo nižje stavbe, razen stavb javnega pomena. Višinski gabariti novih stavb se morajo vključevati v kompozicijo obstoječega grajenega okolja in slediti višini obstoječih stavb, tako da po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka ter pri tem ne zakrivajo pogleda iz javnih površin na objekte kulturne in naravne dediščine. Stavbe javnega pomena na pomembnih točkah lahko višino sosednjih stavb presegajo, vendar toliko, da ne izstopajo iz silhuete naselja oz. dela naselja in ne ovirajo pogledov na varovane oz. značilne poglede na objekte kulturne in naravne dediščine. Pri stavbah javnega pomena je treba uporabljati sodobne in trajnostne tehnične rešitve, ki naj se odražajo tudi v sodobnem oblikovanju, najustreznejše rešitve je priporočljivo pridobiti z javnim natečajem.

(8) Objekti za trgovino, turizem in gostinstvo naj se zgledujejo po stavbnih masah kmetij in sosednjih objektov. Pomožni objekti v naseljih in na območjih razpršene gradnje morajo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objekta, tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. To ne velja za pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, kateri so značilno umeščeni v odprtem prostoru (kozolci, čebelnjaki, seniki ipd.). Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti izven ureditvenih območij morajo biti pretežno izvedeni v lesu. Pri oblikovanju pomožnih objektov se upošteva razmerja in oblikovanje tradicionalnih tovrstnih objektov.

(9) **Trajnostna gradnja.** Razporeditev stavbnih mas v naseljih se mora funkcionalno vključevati v obstoječo grajeno strukturo in se prilagajati naravni konfiguraciji reliefa ter je ne spreminjati. Orientacija objektov mora omogočati dobro osončenje prostorov in s tem zmanjševanje porabe energije. Uveljavljajo se principi kakovostne sodobne gradnje v alpskem prostoru, kjer so vključeni trajnostni in bioklimatski principi gradnje, nično obremenjevanje okolja ter racionalna in inovativna uporaba lokalnih virov in gradiv pri gradnji in oblikovanju objektov (npr. naravni les, ometi in lokalni kamen, ki so tradicionalni gradbeni materiali). Zagotavljanje trajnostnih oblikovalskih rešitev je treba zagotavljati s celostnim in podrobnim prostorskim načrtovanjem ter strokovnimi preveritvami vseh posegov v prostor.

(10) **Inovativnost.** Urbanistično oblikovanje naselij v občini izhaja iz tradicije inovativnih prostorskih in arhitekturnih rešitev in ustvarja kakovost bivanja, podpira konkurenčnost lokalnega gospodarstva in zagotavlja varovanje okolja. S podrobnejšim prostorskim načrtovanjem se uveljavljajo pogoji za uveljavitev inovativnih rešitev na ključnih področjih prostorskega razvoja v občini, ki so:

- prenova stavbne in naselbinske dediščine,
- urejanje javnega prostora in centralnih zelenih površin,
- organizirana gradnja stanovanj,
- gradnja javnih objektov, vključno s pomožnimi objekti,
- preobrazba opuščenih in degradiranih kompleksov.

6. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt

39. člen
(koncept razvoja naselja Bohinjska Bistrica)

(1) Bohinjska Bistrica se bo razvijala skladno s svojo vlogo občinskega središča in prednostnega območja za razvoj poselitve in dejavnosti. Pri načrtovanju in urejanju naselja se upošteva razvojne potrebe, ob hkratnem upoštevanju obstoječe kakovostne morfološke zgradbe pozidane in nepozidane strukture naselja ter reliefnih in drugih omejitev v prostoru. Razvija, posodablja, prenavlja in ohranja se stavbni fond ter s pomočjo podrobnejšega načrtovanja novogradnje urbanistično in arhitekturno usklajuje s celoto. Prostorski razvoj se usmerja v skladu z naslednjimi osnovnimi izhodišči:

- zagotavljanje strnjene poselitve,
- zagotavljanje ustreznega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
- prenova naselbinske in stavbne dediščine,
- prestrukturiranje in sanacija degradiranih ali programsko neustreznih območij,
- urejanje in umirjanje prometa,
- ohranjanje zelene podobe naselja.

(2) Koncept prostorskega razvoja naselja je usmerjen v krepitev in oblikovanje središča naselja ob Triglavski cesti do železniške postaje. Potrebni so vsebinska in oblikovna nadgradnja, razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti ter ureditve javnega odprtega

prostora, tako da se bo okrepila prepoznavnost naselja. V središče se zato prednostno usmerjajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami. Z notranjim razvojem ostalih območij se mora zagotavljati možnosti povezovanja s središčem naselja v smislu dostopnosti do teh dejavnosti, javnega potniškega prometa, odprtega javnega prostora in zelenih površin. Z notranjim razvojem se zagotavljajo površine za stanovanja, centralne dejavnosti, turizem in proizvodne dejavnosti. V območju naselbinske dediščine se obstoječo strukturo in objekte predvsem ohranja, prenova in notranji razvoj se izvajata v skladu s pogoji in soglasji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Varovanje, vzdrževanje in predstavitev kulturne dediščine ima v vseh območjih in kompleksih prednost pred drugimi vidiki razvoja. V središču naselja je dovoljeno tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov, pri čemer mora oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice.

(3) Razvoj dejavnosti:

- večje sklenjene površine za organizirano gradnjo stanovanjskih objektov so na zahodni strani Bistrice ter na vzhodni strani Belce (Strženica), manjše površine so pod Rebrom in Kozjim hrbtom ter severno od cerkve sv. Nikolaja. Območja z nizko gostoto pozidave se bodo dopolnjevala pod pogojem, da se zaradi dopolnilne gradnje v območju ne bo zmanjševala količina javnih površin, in da se bo zagotavljala primerna gostota zazidave. Nova stanovanja se bo zagotavljalo tudi v območjih osrednjih centralnih dejavnosti v središču naselja;
- nove površine za turizem se zagotavlja ob levem bregu Belce in s prestrukturiranjem obstoječe ribogojnice na desnem bregu Bistrice. Vsem območjem za turizem se zagotovi dostopnost do središča naselja in javnega potniškega prometa (ustrezne prometne ureditve in pešpoti). Znotraj območij se zagotavlja urejanje javnega odprtega prostora ter poti za pešce in kolesarje, ki so del zelenega sistema naselja;
- območja centralnih dejavnosti so skoncentrirana v središču naselja in se širijo proti severu do obstoječe osnovne šole, ob Ajdovski cesti se razvijajo vzgojno izobraževalne dejavnosti;
- dodatne površine za gospodarske dejavnosti se zagotavljajo z manjšo širitvijo obstoječe gospodarske cone na jug in sever. Na jugu se uvajajo predvsem poslovne in proizvodne dejavnosti s čisto tehnologijo, ki ne bodo moteče za sosednja stanovanjska območja;
- razvoj športa in rekreacije je vezan na krepitev obstoječih lokacij ob kampu Danica, ob osnovni šoli ter v sklopu smučišča Bohinjska Bistrica.

(4) Koncept prometnega omrežja:

- prednostna naloga pri izboljšavi cestnega omrežja v naselju je izgradnja obvoznice, s katero se bo izboljšala dostopnost do gospodarske cone Lip-Bled in smučišča nad Bohinjsko Bistrico ter z izjemo tranzitnega tovornega prometa preusmeril večji del tovornega prometa izven centra naselja. Severno od železniške postaje ob obvoznici se načrtuje prometni terminal, v katerem bodo združene železniške manipulativne površine, javna parkirna hiša za osebni in tovorni promet ter nova osrednja avtobusna postaja,
- prometna izhodiščna točka za smučišče Bohinjska Bistrica je nad železniškim predorom (obstoječe parkirišče za Koblo), kjer se uredita parkirišče in parkirna hiša, in peron na železniški progi, tako da se ustvari neposredna povezava spodnje postaje z javnim potniškim prometom,
- na lokalnih cestah v naselju se bo dvigala kakovost tlakov, izvajale se bodo ureditve umirjanja prometa in ureditve, ki bodo podpirale trajnostno mobilnost (kolesarji, pešci, javni promet) ter povečale varnost pešca in kolesarja v prometu, posodobila se bodo križišča,

- v naselju se bodo načrtovale samostojne peš povezave, ki bodo povezovale posamezne dele naselja.

(5) Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo:

- javno vodovodno omrežje je treba delno obnoviti ter izvesti potrebne dopolnilne gradnje. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja in za objekte, ki bodo oddaljeni več kot 150,00 m za gravitacijski priklop oziroma več kot 100,00 m in višino nad 10,00 m za tlačni priklop na javno kanalizacijo, je predvidena uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode, za katera pa je treba zagotoviti ustrezno evidenco ter stalni nadzor. Nova čistilna naprava je v Bohinjski Bistrici, načrtuje se tudi nov center ravnanja z odpadki. Po izgradnji 110kV daljnovoda RTP Bohinj - RTP Železniki bo bistveno izboljšana zanesljivost napajanja in tudi kakovost oskrbe območja UN Bohinjska Bistrica. Lokalni energetski koncept občine Bohinj za območje Bohinjske Bistrice narekuje zamenjavo starih, tehnološko neustreznih kablovodov. Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesne biomase in sončne energije. V lokalnem energetskem konceptu celotne občine je za območje UN Bohinjska Bistrica možnost daljinskega ogrevanja na lesno biomaso opredeljena kot dolgoročno najbolj priporočljiva energetska oskrba z vključitvijo najmanj vseh večjih porabnikov, vseh občinskih zgradb ter skupnih kotlovnic na zaokroženem območju.

(6) Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne identitete kraja temelji na naslednjih oblikovalskih izhodiščih:

- ohranjajo se značilnosti in kakovosti naravnih znamenitosti,
- ohranja se značilne naselbinske zasnove, ohranja in prenavlja se stavbna dediščina,
- v središču naselja, v novejših stanovanjskih območjih in na površinah za turizem se uveljavljajo značilnosti sodobne alpske arhitekture,
- javne objekte se prenavlja in posodablja z izvedbo javnih natečajev za izbiro najustreznejših rešitev,
- pri stanovanjski gradnji se uveljavlja trajnostne principe gradnje z racionalno rabo lokalnih virov in gradiv,
- spodbuja se energetska sanacija objektov,
- ohranja in vzdržuje se parkovne ureditve, zelenice in visokodebelno vegetacijo, ureja se grajeni odprti prostor, izdela in uveljavi se strategija opremljanja območij s potmi ter urbano in mikrourbano opremo.

(7) Koncept zelenega sistema naselja:

- ohranja se parkovne ureditve v naselju ter njihovo sklenjenost in povezanost s kulturno krajino, ohranja se značilno visokodebelno vegetacijo na raščenem terenu;
- zagotavlja se preurejanje, sanacija in kakovostno opremljanje omrežja javnih površin naselja, oblikovanje kakovostnega uličnega prostora, oblikovanje drevoredov, urejanje trgov, parkov in drugih odprtih površin ter igrišč v stanovanjskih soseskah, prostorov za srečanja občanov, prireditve ipd.;
- prenovi se park ob Zoisovi graščini in uredi tematski park arheološkega najdišča Ajdovski Gradec;
- športno igrišče ob osnovni šoli se uredi kot šolski športni park in kot eno izmed centralnih rekreacijskih območij v občini, otroško igrišče ob načrtovanem vrtcu se uredi kot osrednje javno dostopno otroško igrišče v naselju;
- omogoča se prost dostop do vodotokov (ob vodotokih se ne postavlja ograj in drugih ovir, razen če gre v skladu s predpisi za varovanje življenja in zdravja ljudi) ter obstoječe poti ob vodotokih poveže v sistem pešpoti naselja. Na posameznih odsekih se z namenom povezave sistema uredi nove pešpoti, pri čemer je treba ohranjati naravne značilnosti vodotokov in obvodno vegetacijo;

- značilnosti kulturne krajine se ohranja na robu mesta in v odprti krajini, krajinsko se sanirajo degradirani robovi naselja in vstopi v naselje.

7. Usmeritve za razvoj v krajini
7.1 Usmeritve za posamezne krajinske enote

40. člen
(krajinske enote)

(1) Prostorska razmerja v krajini v velikem merilu so v občini stabilna. Določena so z naravnimi in kulturnimi značilnostmi. Spremembam so podvržena prostorska razmerja v majhnem merilu. To so v večji meri območja stikov poselitve s krajino, kjer so potrebni ukrepi sanacije in aktivnega vzdrževanja in ohranjanja krajine kot osnovne dobrine za razvoj bivalne kakovosti ter turizma in rekreacije.

(2) Cilji prostorskega razvoja krajine v občini so:

- zagotoviti varno, privlačno in prijetno bivalno okolje,
- izkoristiti in vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
- ohraniti naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,
- ohraniti prepoznavnost krajinskih kakovosti na različnih ravneh: mednacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni.

(3) V prostoru so prisotni različni krajinski vzorci, to so pobočja, porasla s strnjenim gozdom, gričevnata, drobno členjena krajina, ravninska nečlenjena njivska krajina, kmetijske mozaične površine na ravnini, vodna in obvodna krajina. Glede na enotne naravne in kulturne značilnosti ter prevladujočo rabo se prostor občine členi na prepoznavne krajinske enote Bohinj, Severne Bohinjske planine, Spodnje Bohinjske gore, Soteska, Pokljuka in Jelovica.

(4) Usmeritve za območje Bohinja (območje ob jezeru, Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina):

- varuje se pestrost, tipološko raznovrstnost in identiteto Bohinja,
- pri posegih v prostor se z upoštevanjem funkcionalnih zahtev dejavnosti in potreb po ustvarjanju oblikovno kakovostne kulturne krajine zagotovi kar najmanjšo prizadetost krajinskih vrednosti (ohranitev naravne prvobitnosti biotske pestrosti in morfoloških značilnosti),
- prostorski razvoj mora upoštevati merilo prostora ter naravne in ustvarjene značilnosti in vrednote prostora,
- nova poselitev, turistične ureditve in drugi načrtovani posegi se v prostor umeščajo tako, da se obstoječa skladna prostorska razmerja in druge vrednosti teh krajin čim bolj ohranjajo,
- ohranjajo se robovi obstoječih naselij in pri prenovah upošteva morfološko zgradbo naselbin in lokalno tipologijo arhitekture,
- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno tipologijo arhitekture,
- turistična in rekreacijskega območja se ureja v skladu z naravnimi in kulturnimi danostmi območja,
- oblikovanje, prenova in izgradnja turističnih objektov ter razvoj turističnih dejavnosti morajo izboljšati kakovost prostora,
- decentralizacija in širitev turistične ponudbe v prostoru mora omogočati procese turistične dekoncentracije in manjše sezonske cikličnosti,
- razvoj turizma in rekreacije se na celotnem območju usmerja v dvig kakovosti ponudbe, še posebej na obremenjenih območjih (npr. obala Bohinjskega jezera),

vendar ne na način, ki pomeni zmanjšanje ali ogrožanje biotske raznovrstnosti ali povzroča negativne vplive na naravne vrednote,
- infrastrukturni objekti se skrbno umeščajo v prostor ob upoštevanju smeri prostora, prehodnosti in naravnih robov doline, uporablja se predvsem obstoječe koridorje in vode v podzemni izvedbi,
- omejevati je treba kakršnekoli posege, ki bi utegnili spremeniti naravno zgradbo prostora,
- omejevati je treba kakršnekoli posege v območja na obrobju kulturnih krajin (npr. gozdna pobočja, skalne stene), ki so zaradi posebnih oblik naravne zgradbe ostala naravno ohranjena,
- preprečiti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo in njene značilnosti ter spreminjanje krajinskih posebnosti prostora (grbinasti travniki, reliefni in mikroreliefni pojavi zakrasevanja). Grbinaste travnike se ohranja in vzdržuje, kar se doseže s spodbujanjem kmetijske rabe planin na tradicionalne načine pašnokošnega sistema živinoreje;
- urejanje kmetijskega prostora ravnin mora zadostiti tako funkcionalnim zahtevam kmetijske dejavnosti kot naravnim značilnostim prostora, tako da zgradba kmetijskega prostora izpričuje značilno podobo ledeniško rečnih ravnin, zagotoviti je treba pester sestav in navzočnost kulturnih in naravnih prvin,
- gospodarjenje z ravninskimi gozdnimi območji mora zagotoviti ekološko stabilnost, lokalno značilno vrstno sestavo ter prostorsko pojavnost gozda v ravnini,
- posegi v vodna telesa morajo biti kar se da omejeni, ohraniti je treba struge, jezerske in rečne bregove ter obvodno krajino v čim bolj naravnem stanju,
- obiske v poletni kopalni sezoni je treba nadzorovati in usmerjati tako, da ne bo prihajalo do onesnaženosti jezerske vode, degradacije obale in brežin jezera ter prenasičenosti s kopalci.

(5) Usmeritve za območje Severnih Bohinjskih planin in Spodnjih Bohinjskih gora:

- gospodarjenje z gozdovi mora biti v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, preprečevati je treba goloseke in pazljivo načrtovati nove gozdne prometnice,
- območja plazov se ustrezno sanira, da se prepreči nadaljnje plazenje,
- ob ustrezni družbeni in gospodarski podpori je treba vzdrževati planinske pašnike,
- preprečiti je treba preobrazbo stanov v sekundarna bivališča, gradnja novih sekundarnih bivališč ni dopustna,
- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno tipologijo arhitekture,
- visoke Bohinjske planine s pastirskimi stanovi se ohranjajo in revitalizirajo kot izjemne kulturne krajine,
- urejati in vzdrževati je treba obstoječe pohodniške in planinske poti ter hkrati omejiti množični planinski turizem. Simbolni pomen Triglava ustvarja največjo obremenitev prostora (presežen prag obremenitve občutljivega visokogorskega sveta v sezoni, onesnaževanje z odpadnimi vodami, odpadki, hrupom ipd.);
- smučarski center Vogel se ureja tako, da se zmanjšajo vplivi na kulturno krajino planin in naravno območje: urejanje dostopov, postaj žičnic, jasna določitev in zamejitev območij smučišč ipd.

(6) Usmeritve za območje Soteske:

- ohranja se hudourniški značaj vodotokov, vodne in obvodne pojave,
- posegi v vodotok morajo biti kar se da omejeni, ohraniti je treba strugo in rečne bregove ter obvodno krajino v čim bolj naravnem stanju,,
- z gozdovi se gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi načrti,
- rekreacija in ribolov se izvajata na način, ki ne ogroža biotske raznovrstnosti ali povzroča negativne vplive na naravne značilnosti območja,
- območja plazov se ustrezno sanira, da se prepreči nadaljnje plazenje,

- redno se vzdržuje vse ureditve, ki so nastale kot zaščita ceste in železnice pred plazenjem pobočij,
- infrastrukturne objekte se skrbno umešča v prostor ob upoštevanju smeri prostora, prehodnosti in naravnih robov doline, uporablja se predvsem obstoječe koridorje.

(7) Usmeritve za območje Pokljuke in Jelovice:

- nadaljnji razvoj turizma in rekreacije, ki se kaže v preobrazbi kulturne krajine, je treba uravnotežiti z naravnimi danostmi in zmogljivostjo prostora samega,
- oblikovanje, prenova in izgradnja turističnih objektov in razvoj turističnih dejavnosti mora povečevati kakovost prostora,
- omejiti je treba stihijsko stanovanjsko gradnjo, gradnja novih sekundarnih bivališč ni dopustna,
- spodbuja se prenova opuščenih objektov,
- preprečiti je treba spremembe namembnosti stanov v sekundarna bivališča,
- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno tipologijo arhitekture,
- ob ustrezni družbeni in gospodarski podpori je treba vzdrževati planinske pašnike,
- preprečiti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo in njene značilnosti ter spreminjanje krajinskih posebnosti prostora (grbinasti travniki, reliefni in mikroreliefni pojavi zakrasevanja). Grbinaste travnike se ohranja in vzdržuje, kar se dože z spodbujanjem kmetijske rabe planin na tradicionalne načine pašnokošnega sistema živinoreje,
- oživljajo se značilne planine tam, kjer je to mogoče (dostop, naravno ugodnejša mesta – prisojne lege, površinske izravnave, preperlinske neprepustne plasti, bližina vodnih virov),
- urejanje prostora mora biti ob upoštevanju ohranjenosti naravnih danosti in podobe kulturne krajine usmerjeno v omejitev pretirane rasti strnjenih vaških naselij navzven v kmetijski prostor ali vzdolž cest (prednost imata prenova in notranji razvoj), v preprečevanje širjenja in zgoščevanja razpršene gradnje, ki bi lahko pomenilo spreminjanje razpršenega poselitvenega vzorca v sklenjena naselja, ter v ohranitev lokalno pogojenih prvin gradnje,
- gospodarjenje z gozdovi mora biti v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, preprečevati je treba goloseke in pazljivo načrtovati nove gozdne prometnice,
- omejiti je treba število obiskovalcev oziroma individualnega motornega prometa v času največjih sezonskih pritiskov,
- sanirati je treba kamnolome, ki nimajo obratovalnih dovoljenj in so bili odprti za potrebe gradnje gozdnih cest oziroma v preteklosti za potrebe plavžarstva.

(8) V prostorskem razvoju dejavnosti v krajini je treba zagotavljati ohranjanje naravne in kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti občine, ki hkrati nudi prednosti za okolju prijazno naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo ter razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Na območjih naravnih kakovosti krajine je treba zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, kar naj poteka z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.

(9) V zasnovi krajine se poleg gozdnih in kmetijskih površin, območij izkoriščanja in sanacije mineralnih surovin ter retencijskih površin določi tudi območja strogega varovanja in varovanja kulturne krajine ter območja krajinske sanacije. V območjih strogega varovanja kulturne krajine se zaradi ohranjanja kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ter biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot poudarjeno spodbuja tradicionalno kmetijstvo.

7.2 Usmeritve za dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

41. člen
(kmetijstvo)

(1) Osnovno izhodišče je varovanje kmetijskih zemljišč ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb občine.

(2) Spodbuja se vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev poseljenosti, ohranitev kmetijske proizvodnje in zagotavljanje primernega dohodka za kmetije. Ohranjajo se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbuja kmetijska raba zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine ter njenih kulturnih in simbolnih kakovosti ali biotske raznovrstnosti.

(3) Uvajanje novih kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno.

(4) Prostorske možnosti za razvoj modernega ali specializiranega kmetijstva se zagotavlja predvsem v ravninskih predelih občine, kjer so za to najbolj ustrezni pogoji. Kmetijsko dejavnost in kmetijske kulture se prilagaja potencialu posameznega območja za pridelavo hrane.

(5) Spodbuja se diverzifikacija proizvodnje z razvojem dopolnilnih dejavnosti, še zlasti v povezavi z razvojem turistične ponudbe, povezovanju ponudbe in razvoju lokalnega trga za domače produkte, razvoju obrti in storitev. Tradicionalna povezanost turizma z lokalno pridelavo kakovostne hrane je razvojna prednost občine, ki se lahko dodatno razvija v smeri ekološko kontroliranega lokalnega pridelka. Kmetijstvo se povezuje tudi z rekreacijo.

(6) Na območjih z omejitvami in slabšimi pridelovalnimi pogoji ter na hribovitih območjih in v območju TNP se razvija alternativne oblike kmetijstva in produktov (upoštevanje principov permakulture, biodinamike in naravnega kmetijstva, gojenje zelišč, semen ipd.), tradicionalne oblike kmetijstva (pašništvo) ter dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kakovostno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom in prostočasnimi dejavnostmi. Na planinah je dopolnilna dejavnost vezana na kmetijstvo na planini s poudarkom na predelavi mleka in prodaji mlečnih izdelkov ipd. ter turizem v skladu z zakonom o narodnem parku. Z namenom celovitega reševanja problematike ohranjanja in razvoja planin, vključno z zaščito pred zaraščanjem, se izdela študija, ki bo planine zaobjela celovito, tako z vidikov kmetijstva, gozdnega gospodarstva in turizma, kot tudi z vidikov ohranjanja narave in kulturne dediščine ter semenske dediščine prostora.

(7) Glede na bogato biotsko raznovrstnost v občini se na celotnem območju spodbuja ekološko kmetovanje in druge oblike sonaravnega kmetovanja.

(8) Zmanjšati je treba uporabo lahkotopnih mineralnih gnojil in kemičnih sredstev za zaščito rastlin. Zmanjšanje uporabe je pomembno predvsem na območjih varstva vodnih virov in obsežnega vodozbirnega območja na Pokljuki.

(9) Dejavnosti in prostorske ureditve se umešča v prostor tako, da se pri tem ne zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov. Objekti in prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture se umeščajo na kmetijske površine tako, da se v čim manjši možni meri degradira prostor.

(10) Zagotovi se gospodarno ravnanje s tlemi (kmetijskimi zemljišči). Pri vsakršnem posegu v tla se viški rodovitnega dela namenijo rekultivaciji drugih kmetijskih zemljišč oziroma morebitni vzpostavitvi novih kmetijskih površin.

(11) Območja, kjer so agrarne operacije povzročile krajinsko in ekosistemsko osiromašenje, se postopno sanira z uvajanjem večjega deleža naravnih prvin, predvsem vegetacijskih ali vodnih prvin.

(12) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so nosilci biotske pestrosti v krajini, predvsem visokodebelnih sadovnjakov, sklenjene obvodne vegetacije, mejic in živic, njihova povezanost in strukturiranost.

(13) Omogoči se vzpostavljanje kmetijskih zemljišč na površinah v zaraščanju in na degradiranih območjih. Zaraščanje kmetijskih zemljišč na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine se bo preprečevalo s spodbujanjem kmetovanja, saj je nadaljnja kmetijska raba pomembna za ohranjanje potencialov za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom. Ohranja se raba pašnikov in košenic ter se varuje grbinaste travnike, ki so posebnost tega prostora. Nova kmetijska zemljišča se lahko vzpostavijo tudi na površinah novih in razširjenih obstoječih smučiščih (npr. širitev smučišča Bohinjska Bistrica, kjer je taka širitev tudi možnost za oživitev planin).

42. člen
(gozdarstvo)

(1) Gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, se ohranja ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes. Zagotavljajo se osnovni cilji gospodarjenja z gozdovi – proizvodnja kakovostnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi.

(2) Skladno z veljavnimi režimi se ohranjajo in varujejo gozdne površine varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov. Na teh območjih se zagotavlja najvišja stopnja varovanja gozdov. Sprememba namembnosti za druge dejavnosti ni dopustna.

(3) Ohranja in varuje se tudi gozdove s poudarjeno posamezno funkcijo (ekološka ali socialna), ki so zanimivi za druge rabe, predvsem za poselitev ter infrastrukturne in športno-rekreacijske objekte in naprave.

(4) Na območjih gozdov s poudarjeno socialno funkcijo se razvoj rekreacije omogoča tako, da se ne poslabša kakovosti gozda. Območja morajo biti javno dostopna, na njih je možna gradnja osnovne rekreacijske infrastrukture.

(5) V okolici pomembnejših vodnih virov se ohranja naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.

(6) V največji možni meri se ohranjajo in varujejo tudi lesno-pridelovalni gozdovi, pri čemer so v skladu z drugimi izhodišči možne spremembe namembnosti za druge dejavnosti, vendar tako, da se ohranja značilnost gozdnate krajine.

(7) Zaradi trajnosti zagotavljanja temeljnih vlog gozda je drobljenje gozdnih kompleksov neželeno. Potrebno je varovati že naravno izoblikovane gozdne robove, ki imajo velik ekološki, krajinski in vidno zaznavni pomen, zato poseganje vanj ali njegovo preoblikovanje nista primerni. V primeru poškodb naj se gozdni rob ustrezno sanira oziroma ponovno vzpostavi v celotni višinski slojevitosti.

(8) Za območja Pokljuke in Jelovice je zaradi intenzivnega gospodarskega izkoriščanja značilna gosta mreža gozdnih prometnic (gozdnih cest ter grajenih in negrajenih gozdnih vlak). To prispeva k enostavnejšemu izkoriščanju, hkrati pa pomeni tudi lažjo dostopnost za druge dejavnosti (»odpiranje« območij za počitniške hiše, sezonsko nabiralništvo). Gradnja in vzdrževanje prometnic ter gospodarjenje z gozdovi morata potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Pri podrobnejšem načrtovanju prometnic je treba enakovredno upoštevati naravovarstveni, okoljski in prostorski vidik, tem omejitvam pa prilagoditi tudi prometni režim.

(9) V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo, se varujejo gozdni otoki, gozdni koridorji in posamična drevesa, prav tako se varuje obrežna vegetacija vzdolž vodotokov. V strnjenih gozdovih se zagotovi redno vzdrževanje košenic.

43. člen
(vode)

(1) Najpomembnejše površinske vode v občini so Bohinjsko jezero in Triglavska jezera ter vodotoki Sava Bohinjka, Bistrica, Mostnica, Ribnica in Jerečica. Občina si bo prizadevala k ohranjanju čim večje naravnosti površinskih voda.

(2) Pri varstvu površinskih voda je pomembno ohranjanje obvodne vegetacije. Ob hudourniških in rečnih strugah tudi zaradi preprečevanja erozije, plazenja in prehitrega odtekanja vode.

(3) Poplavna območja so prikazana v Prikazu stanja prostora.

(4) Na obalah Bohinjskega jezera se na najmanj ranljivih predelih natančno določijo območja urejanja kopališč, pristanišč in rekreacijskih poti, pri čemer se ureditve izvaja ob ohranjanju morfoloških značilnosti jezera in obvodnega prostora, značilnosti posameznih ekosistemov ter kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. Ta območja in ureditve ne smejo ovirati prostega dostopa do obale, ali vidno razvrednotiti prostora. Zagotovi se ustrezna infrastrukturna opremljenost (ureditev sanitarnih enot, začasnih objektov za prodajo pijač in sladoleda ter obstoječih parkirišč). Na drugih delih se ohranja naravno zgradbo obvodnega prostora.

(5) Izvajajo se splošni ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja površinskih voda:

- urejanje komunalne opremljenosti naselij in turističnih kompleksov,
- preprečevanje neustrezne rabe, dejavnosti in prostorskih ureditev, ki se pojavljajo na prispevnih območjih površinskih voda in vplivajo na slabo stanje voda,
- preprečevanje in saniranje točkovnih virov onesnaženja,
- usmerjanje razvoja poselitve v obstoječa poselitvena območja, s hkratnim zagotavljanjem zbiranja in primernega čiščenja odpadnih voda,
- preprečevanje in saniranje razpršenih virov onesnaževanja z uvajanjem ekološko sprejemljivejše kmetijske pridelave.

(6) Mokrišča (barji Šijec in Goreljek) se varuje zaradi velikega naravovarstvenega pomena.

(7) Izkoriščanje naravnih virov (npr. odvzem vode za male vodne elektrarne ali odvzem plavin) mora biti predhodno podvrženo interdisciplinarni presoji ter predpisom, ki urejajo vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov.

(8) Celotno območje TNP, posebej Pokljuka, je z bogatim vodnim zaledjem strateškega pomena za napajanje velikega dela Zgornje Gorenjske z zalogami pitne vode. Vse obstoječe in potencialne vodne vire je treba ustrezno zaščititi in varovati pred onesnaženjem in neustreznimi posegi. Vodnim virom se določi vodovarstvena območja. Raba prostora mora prvenstveno upoštevati omejitve na vodovarstvenih območjih.

44. člen
(mineralne surovine)

(1) Nova območja za izkoriščanje mineralnih surovin v občini niso načrtovana.

(2) Ob morebitnih povečanih potrebah za mineralne surovine, ki bi jih bilo najbolj racionalno pridobiti na občinskem območju, bo občina območja pridobivanja mineralnih surovin določila na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in primerjalnih študij s

prostorskega in okoljskega vidika ter ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev in ciljev varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora.

(3) Za kamnolome Bitenjska planina, Gorjuše, Rovtarica, Rudno polje in Martinček, ki jim je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin, je treba po prenehanju izkoriščanja, to je do poteka rudarske pravice, sanirati. Morebitne širitve se preveri v skladu z drugim odstavkom tega člena. Celo območje (obstoječe in širitev) se ureja z OPPN, v okviru katerega se podrobneje ovrednoti tudi vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotovi ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.

(4) Obstoječe manjše kamnolome, ki so nastali zaradi gradnje gozdnih cest na območju Pokljuke, Jelovice ter med Staro Fužino in Studorjem, ter peskokope (tudi območja plavin) se evidentira in sanira s sonaravnim oblikovanjem brežin in ustrezno zasaditvijo ali naravno sukcesijo. Sanacijo zagotovijo lastniki zemljišč tako, da se zagotovi varnost prostora za ljudi in živali ter sanacija krajinskih kakovosti prostora.

45. člen
(turizem in rekreacija)

(1) Območje občine je glede na naravne in kulturne kakovosti v prostoru prepoznavno na nacionalni ravni. Cilj občine je ohranjati in razvijati potenciale za razvoj turizma in rekreacije ter dopolnjevati turistično-rekreacijsko infrastrukturo. Potenciali so predvsem za rekreacijo v naravi (tek, sprehodi, pohodništvo, smučanje, tek na smučeh, planinarjenje in kolesarjenje, jahanje, vodni športi v navezavi na Bohinjsko jezero in vodotoke, doživljanje narave, spoznavanje kulturne dediščine), kar spremlja tudi ugodna klima, čisti vodni viri ter zrak.

(2) Občina bo usmerjala razvoj v razbremenjevanje jezerske sklede, v kakovostni izletniški turizem in športno rekreacijske programe v naravi, ponudbo specifičnih proizvodov (wellness programi in poslovno-seminarska srečanja) ter v višjo kakovost in skladno širitev turističnih kapacitet in storitev. Podpirala bo razvoj športa in rekreacije v krajini, zato so z OPN določene enote urejanja prostora za rekreacijo v naravnem okolju, kjer se lahko urejajo poti ter površine za rekreacijo in začasne ureditve (smučišča in tekaške proge) na način, ki ohranja primarno rabo prostora.

(3) Turistične kapacitete se zagotavljajo v obliki razpršenih nastanitvenih kapacitet po vaseh in alternativnih oblik nastanitvenih kapacitet (npr. manjši penzioni, turistične kmetije, manjši družinski hoteli, sobodajalstvo, kampi ipd.). Turistični razvojni cilji občine bolj kot na kvantitativnem povečevanju turističnih kapacitet, temeljijo in se osredotočajo na kakovostno rast, omejen razvoj mikro con in razvoj turističnih programov.

(4) Območja za turizem, ki imajo določene skupne lastnosti, so:

- območje intenzivnega turizma,
- območje posebne naravne in kulturne vrednosti z zadržano razvito turistično in rekreacijsko infrastrukturo,
- območje posebne naravne in kulturne vrednosti z rekreacijsko infrastrukturo v naravnem zaledju.

(5) Za doseganje skladnega razvoja turizma se v vsakem od zaključenih območij iz prejšnje točke tega člena spodbuja le omejene aktivnosti. Tako usmerjen razvoj turizma bo omejil negativne vplive na okolje ter zaščitil naravno in kulturno dediščino območja, ki sta ključna dejavnika privlačnosti občine.

(6) Območje intenzivnega turizma na območju Bohinjske Bistrice je prednostno območje za razvoj turizma in rekreacije. Največji privlačni potenciali so urbano središče z možnostmi krepitve hotelske dejavnosti, obstoječ vodni park, kamp Danica, načrtovan arheološki park in dobre navezave na zaledje. Na območju Bohinjske Bistrice je možen razvoj tistih

turističnih dejavnosti, ki vizualno ne spreminjajo njene podobe, v vsebinskem smislu pa se naslanjajo na naravne in ustvarjene danosti. Usmeritve za razvoj turizma na tem območju so:

- ustrezno se uredi in opremi odprt javni prostor (visoka kakovost ureditve javnega odprtega prostora, komunalna oprema in prometne površine, zagotavljanje javne dostopnosti),
- razvija se kongresni, zdravstveni ipd. turizem,
- obstoječi turistični in rekreacijski objekti se dopolnjujejo in razvijajo ter se po potrebi prenavljajo,
- turistična ponudba temelji predvsem na izboljšanju kakovosti in na domači ponudbi, ki gradi na celoletni ponudbi.

(7) Območje posebne naravne in kulturne vrednosti z zadržano razvito turistično in rekreacijsko infrastrukturo obsega Spodnjo in Zgornjo dolino, jezersko skledo, Nomenjsko kotlino ter poseljen del Pokljuke. Je območje posebne kulturne vrednosti, saj ima ohranjeno kulturno in naravno krajino, privlačno za rekreativce in turiste. Za območje so značilne raznolike, hidrološke, vegetacijske in kulturne posebnosti. Območje se načrtuje z upoštevanjem navedenih posebnosti in značilnosti, ohranjata se poselitev in kulturna krajina, razvija se rekreacijska infrastruktura, nastanitev pa se zagotavlja z zasebnimi oziroma manjšimi namestitvenimi zmogljivostmi. Razvija se prezentacija oziroma interpretacija naravnih in kulturnih znamenitosti. Usmeritve za razvoj turizma na tem območju so:

- na poselitvenih območjih se spodbuja razvoj drobnih namestitvenih zmogljivosti (sobodajalstvo, namestitev v manjših penzionih ipd.), prednostno s kakovostno prenovo obstoječih objektov,
- turizem in rekreacijo se razvija v povezavi s kmetijstvom in s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti in ponudbe, ki lahko koristijo možnosti narave, rekreacije, kulture, prireditev, domače hrane in tradicije ipd.,
- spodbuja se ohranjanje tradicionalne rabe tal in uvajanje alternativnih oblik kmetovanja, predvsem na območju izjemnih krajin in na drugih zavarovanih območjih,
- pri prenovi naselij in zagotavljanju zaposlitvenih zmogljivosti za obstoječe prebivalstvo se spodbuja dejavnosti, povezane s kulturnim, rekreacijskim, ekološkim, doživljajskim ter kulinaričnim turizmom,
- turistično ponudbo se razvija v vseh poselitvenih območjih, pri čemer ostajata območji z najbolj raznoliko turistično ponudbo (nastanitvena in gostinska, kulturna, muzejska, mladinski turizem, kulinarika, izhodišče za pohodništvo in kolesarjenje, šport in rekreacija ipd.) Ribčev Laz in Stara Fužina,
- dopolnjuje se pohodniška in kolesarska infrastruktura, učne poti,
- dopustna je postavitev šotorišč skladno na prostorsko in okoljsko sprejemljivih lokacijah, skladno s 33. členom tega odloka,
- sanira se kampa Ukanc in Danica,
- razvijajo se zimsko turistični centri, ki se jih nadgradi s poletno ponudbo, njihov nadaljnji razvoj pa se navezuje na naravne in kulturne znamenitosti (Vogel, Bohinjska Bistrica, Rudno polje, območje Šport hotela in hotela Jelka na Goreljku ter Senožeta),
- dolgoročni razvoj smučišča Bohinjska Bistrica se načrtuje na širšem območju obstoječih smučišč Kobla in Sorica ter v območju med njima. Cilj je urediti enotno urejeno smučarsko središče z ureditvami: razširitev smučišča Kobla z razširitvijo in ureditvijo obstoječih smučišč; nove smučarske proge; novo povezovalno smučišče med Slatnikom in smučišči Koble; smučišča v smeri planine Na Strmeh ter smučišče na Soriško planino (občina Železniki). Z žičnicami se načrtuje dostop na Mali vrh (v bližini sedanje zgornje postaje žičnice Kobla) in na greben Slatnika. Novo smučišče se kratkoročno prednostno razvija na širšem območju obstoječega, med tem ko se

območje vzhodno od smučišča, to je na območju Šavnika in planine na Strmeh dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev območja rekreacije v naravnem okolju v povezavi s smučiščem Bohinjska Bistrica na podlagi presoje v naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN;
- določijo se območja urejanja kopališč, pristanišč, vstopno izstopnih mest in rekreacijskih poti ob Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki, z upoštevanjem morfoloških značilnosti vodnega telesa in obvodnega prostora.

(8) Območje posebne naravne in kulturne vrednosti z rekreacijsko infrastrukturo v naravnem zaledju zajema gozdnat del Pokljuke, Jelovico, Severne Bohinjske planine in spodnje Bohinjske gore. Zaradi velike privlačnosti se ohranja kakovostne prvine v prostoru ter sanira degradirana območja in opuščene objekte. Na območju Triglavskega narodnega parka bo občina v sodelovanju z ostalimi občinami razvijala velik turistični potencial, ki ga ima območje zaradi ohranjene naravne in kulturne krajine. Usmeritve za razvoj turizma na tem območju so:

- na območju se izvaja izgradnja in dopolnjevanje pohodniške infrastrukture z nadgradnjo tematskih poti, v območju TNP v skladu z zakonom, ki ureja območje narodnega parka,
- uredijo se počivališča, razgledišča in info točke,
- izvaja se kakovostna prenova in okoljska sanacija obstoječih planinskih domov in koč.

7.3 Posebna območja ohranjanja in razvoja prepoznavnih kakovosti in vrednot prostora

46. člen
(območja izjemnih krajin)

(1) Območje Bohinja se po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij uvršča v tipološko skupino krajin z izjemno naravno zgradbo. Krajinske strukture, ki bistveno prispevajo k izjemnosti posameznih območij, oblikujejo predvsem reliefna zgradba in posebni geomorfološki pojavi. Območja z izjemnimi prvinami naravne zgradbe dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalne prvine kulturnih krajin – naselbinske kulture in obdelovalnih zemljišč. Krajine z izjemno naravno zgradbo so pomembne nosilke nacionalne identitete in prepoznavnosti slovenskega prostora in imajo zato evropski ali celo širši pomen. Želeno stanje v teh krajinah je ohranjanje značilnosti naravne zgradbe in njim prilagojenih oblik poselitve, obdelovanja kmetijskih površin in drugih oblik človekovega delovanja. Preprečujejo se spremembe prostorskih razmerij, ki so lahko posledica fizičnih posegov v prostor, pa tudi spremembe kulturno-asociativnih vrednosti posameznih krajinskih območij. Usmeritve za varovanje in urejanje krajin z izjemno naravno zgradbo:

- poselitev, turistične ureditve in drugi posegi se v prostor umeščajo tako, da značilnosti naravne zgradbe in kulturne krajine ne bodo prizadete ter ne bodo zmanjšana skladna prostorska razmerja. Te elemente krajinskega prostora namreč skuša turizem tržiti. V ta prostor se zato praviloma tudi ne umešča infrastrukturnih objektov in ne načrtuje infrastrukturnih koridorjev, predvsem zračnih vodov;
- varuje se območja na obrobju kulturnih krajin, ki so zaradi posebnih oblik naravne zgradbe ostala naravno ohranjena (npr. gozdna pobočja, skalne stene ipd.),
- ohranjajo se robovi obstoječih naselij; pri prenovah se upošteva morfološko zgradbo naselbin in lokalno tipologijo arhitekture;
- preprečijo se nekontrolirani posegi v krajinsko zgradbo zunaj že poseljenih območij.

(2) Nova poselitev in turistične ureditve se bodo v prostor umeščale tako, da značilnosti naravne zgradbe in kulturne krajine ne bodo prizadete. Te elemente krajinskega prostora namreč skuša turizem tržiti.

47. člen
(območja ohranjanja naravnih kakovosti)

(1) Ohranjanje narave bo občina zagotavljala s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem bodo območja in enote ohranjanja narave upoštevani kot potencial in kot element varstva. Na območju občine so širša zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja – Natura 2000. V čim večji meri se ohranjajo ali vzpostavijo tudi prvotni habitati (npr. ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, živice, obrežna vegetacija).

(2) Posebno varstveno območje je Triglavski narodni park, ki je zaščiten s posebnim zakonom o narodnem parku. Narodni park je razdeljen na tri varstvena območja. Določena so tudi ožja zavarovana območja. Na območju občine so vsa navedena varstvena območja. Prvo varstveno območje je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov. Dopuščena je tradicionalna paša na urejenih pašnih planinah v visokogorju in ohranjanje s tem povezane kulturne dediščine. Drugo varstveno območje je namenjeno ohranitvi obstoječega stanja narave in kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti, preprečitvi vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnemu doseganju namenov prvega varstvenega območja ob upoštevanju razvoja dopuščenih dejavnosti. Dopuščena je tradicionalna raba naravnih virov zaradi izvajanja dejavnosti sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ribami. Tretje varstveno območje je namenjeno ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine ter ohranjanju poselitve in spodbujanju trajnostnega razvoja, usklajenega s cilji narodnega parka. Ožja zavarovana območja se nanašajo na območja ohranjanja narave ali kulturne dediščine, zanje pa poleg režimov varstvenih območij katerim pripadajo, veljajo tudi podrobni varstveni režimi.

(3) Varstvo narave v občini je v veliki meri povezano z vprašanji, ki presegajo občinske meje in pristojnosti. Gre predvsem za vprašanja varstva vodnega in obvodnega prostora Bohinjskega jezera ter rečnih strug in za vprašanja upravljanja v prostoru Triglavskega narodnega parka.

(4) Pri urejanju prostora se za varstvo območij z varstvenim statusom obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji pristojnih organov za varstvo narave ter varstveni režimi na teh območjih. Za posege je treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

48. člen
(območja varstva kulturne dediščine)

(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja, kot razvojni dejavnik in prostorski potencial.

(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina).

(3) Pri urejanju prostora se za varstvo območij in objektov z varstvenim statusom obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine.

7.4 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

49. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)

(1) Po podatkih Agencije RS za okolje spada območje občine v območje s potresno nevarnostjo VII. stopnje po MSC lestvici. Obravnavano območje spada pretežno v območje zelo majhnega tveganja nastanka plazov zaradi potresov in delno v območje, v katerem ni tveganja nastanka plazov zaradi potresov. V občini se ponekod pojavljajo območja srednjega tveganja nastanka podorov zaradi potresov, prisotna pa so tudi območja, kjer tveganja nastanka podorov zaradi potresov ni.

(2) Poplavljena območja v času katastrofalnih poplav zajemajo dolino Save Bohinjke od izliva iz Bohinjskega jezera pri Ribčevem Lazu do meje z občino Bled, površine ob Mostnici od Stare Fužine do Ribčevega Laza ter obalo Bohinjskega jezera. Poplavljeno območje ob Savi Bohinjki je najširše med naseljema Polje in Lepence ter med Logom v Bohinju in Sotesko. Širitve stavbnih zemljišč, s katerimi bi se poslabšal vodni režim, v skladu s predpisi niso dopustne.

(3) Zahodni del občine spada v 3. kategorijo erozijskih območij, na katerih so erozijski procesi srednje razviti. Vzhodni del občine spada v 2. kategorijo erozijskih območij. Na teh so erozijski procesi zaznani. Obe območji spadata v erozijska območja z zahtevnejšimi protierozijskimi ukrepi. Skrajni vzhodni del občine spada v 1. kategorijo erozijskih območij, na katerih se izvaja običajne protierozijske ukrepe.

(4) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo:

- dekontaminacijska postaja: na območju parkirišča Lip Bohinj v Bohinjski Bistrici,
- enote prve pomoči: pri osnovni šoli dr. Janez Mencinger in za Kulturnim domom Jože Ažman v Bohinjski Bistrici, ob domu upokojencev v Srednji vasi, jugovzhodno od gasilskega doma na Gorjušah,
- enota za RKB zaščito: na travniku jugozahodno od Lepenc,
- sanitetno sprejemališče: v Zdravstvenem domu Bohinj v Bohinjski Bistrici,
- helidrom: nogometno igrišče pri kampu Danica, za Kulturnim domom Jože Ažman v Bohinjski Bistrici, ob domu upokojencev v Srednji vasi, jugovzhodno od gasilskega doma na Gorjušah, zahodno od Stare Fužine,
- površine za pokop večjega števila ljudi: na in ob obstoječih pokopališčih,
- mesto za pokop kadavrov ob množičnem poginu živali: zahodno od smučišča Senožeta pod Srednjo vasjo,
- površine za deponijo ruševin: betonarna Bohinjska Bistrica (2000 m2),
- območja za evakuacijo prebivalstva: športna igrišča ob Osnovni šoli Bohinjska Bistrica, za Kulturnim domom Joža Ažmana, vzhodno od vasi Srednja vas, ob gasilnem domu na Gorjušah, na Koprivniku, parkirišče Ribčev Laz,
- površine za začasno nastanitev prebivalcev: hoteli, gasilski domovi, kampi, telovadnice, športne dvorane,
- mesta za zbiranje reševalnih ekip: Občina Bohinj (štab).

7.5 Območja in objekti za potrebe obrambe

50. člen

(območja in objekti za potrebe obrambe)

(1) Na območju občine so naslednja območja posebnega pomena za obrambo: Rudno polje in Viševnik (območje izključne rabe) ter Rudno polje – območje smučišča in biatlonskih prog (območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe).

(2) Območja izključne rabe so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

(3) Območja možne izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena za druge potrebe in se jih v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske.

(4) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.

8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

51. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) Na podlagi usmeritev razvoja poselitve in krajine ter razvoja gospodarske javne infrastrukture so določene usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč za:

- stavbna zemljišča,
- kmetijska zemljišča,
- gozdna zemljišča,
- vodna zemljišča,
- druga zemljišča.

(2) Namenska raba zemljišč se določi na podlagi stanja v prostoru oziroma dejanske rabe, razvoja posameznih dejavnosti, omejitev v prostoru ter razvojnih potreb občine in njenih prebivalcev, na podlagi strokovnih podlag in podatkov o stavbnih zemljiščih za širitev naselij, katastrskih podatkov in digitalnih ortofoto posnetkov.

(3) Nova stavbna zemljišča se določijo na robovih naselij kot zaokroževanje in dopolnjevanje poselitvenih območij. Poselitev se usmerja izključno na območja stavbnih zemljišč. Zelene površine ter kmetijska, vodna in gozdna zemljišča niso zazidljiva.

(4) Kmetijska zemljišča se v večji meri ohranja v sedanjem obsegu. Na račun širitve poselitve na kmetijska zemljišča se v hribovitih predelih vrača zaraščajoče se gozdne površine nazaj v kmetijske. Posebej se prikažejo območja najboljših in posebej območja drugih kmetijskih zemljišč.

(5) Gozdna zemljišča se ohranja v sedanjem obsegu. Zaraščajoče se površine se glede na potrebe namenja nazaj v kmetijsko rabo.

(6) Kot vodna zemljišča se določijo Bohinjsko jezero ter vodotoki Sava Bohinjka, Bistrica, Belca, Strženica, Mostnica, Ribnica, Jerečica, Savica, Ribnica, Bezdena na Nomenju in Grmečica.

9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

52. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) V izvedbenem delu OPN se določijo prostorski izvedbeni pogoji za naselja, za območja razpršene poselitve in razpršene gradnje ter za odprt prostor po različnih EUP. PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču ter gradbene meje in gradbene linije, velikost in oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, minimalno komunalno opremo, merila za priključevanje objektov na GJI in grajeno javno dobro, skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določijo se tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo podrobnih prostorskih načrtov.

(2) V skladu z usmeritvami za razvoj poselitve in za celovito prenovo naselij, ki upoštevajo razvojne trende in temeljno strukturo naselij, prostorski izvedbeni pogoji za naselja in vasi v občini zagotavljajo izvajanje prostorskih politik območij, kot so določena v usmeritvah za razvoj poselitve in za celovito prenovo naselij.

III IZVEDBENI DEL

1. Splošne določbe izvedbenega dela

53. člen
(vsebina izvedbenega dela)

Izvedbeni del OPN deli prostor občine na posamezne enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP), za katere določa namensko rabo prostora, splošne prostorske izvedbene pogoje (v nadaljnjem besedilu: PIP) in podrobne prostorske izvedbene pogoje (v nadaljnjem besedilu: PPIP) ter območja, za katera se pripravi občinski podrobnejši prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

54. člen
(omejitve za posege v prostoru)

(1) Poleg določb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki pomenijo omejitve za posege v prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

(2) Omejitve za posege v prostor, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so prikazane v Prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN in je pripravljen na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega sistema, ki jih vodijo pristojni državni nosilci urejanja prostora. Odraža stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve podatkov.

2. Enote urejanja in namenska raba prostora

55. člen
(funkcionalne enote)

(1) Funkcionalna enota (v nadaljnjem besedilu: FE) je območje z enovitimi naravnimi in ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi značilnostmi. Na območju FE se določijo skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora.

(2) Območje OPN Bohinj je razdeljeno na naslednje FE (preglednica 2):

Preglednica 2: Funkcionalne enote.

Oznaka FE	Ime FE
TNP	Triglavski narodni park
BOH	Bohinj

(3) Za FE TNP veljajo skupna izhodišča za urejanje prostora, navedena pri posameznih poglavjih in členih ter splošna določila odloka, v kolikor jih določila za TNP ne spreminjajo.

56. člen
(enote urejanja prostora)

(1) Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora.

(2) EUP so prikazane na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) Označevanje EUP za območja naselij: EUP za območja strnjenih naselij oziroma njihovih delov ter za območja, ki po registru prostorskih enot (RPE) pripadajo tem naseljem, vendar so od njih oddaljena (stavbna zemljišča v odprtem prostoru), so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, ter zaporedno številko enote.

(4) Označevanje EUP za območja tradicionalno razpršene poselitve: EUP za območja tradicionalno razpršene poselitve, razen planin, so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, pri katerem je prepoznan vzorec tradicionalno razpršene poselitve, ter zaporedno številko enote.

(5) Označevanje EUP za območja odprtega prostora: EUP za odprti prostor so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz geografskega ali ledinskega imena območja, ter z zaporedno številko enote.

(6) V drugi vrstici za oznako EUP je izpisana oznaka FE. Način urejanja v EUP je določen v tretji vrstici za oznako FE. Če se EUP ureja po splošnih določilih OPN, se oznaka OPN ne izpisuje. Če za EUP veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji tega odloka, je izpisana oznaka PPIP. Kadar se EUP ne ureja samo s tem odlokom, je izpisana oznaka načina urejanja: OPPN ali ZN.

(7) Primer zapisa oznake EUP, ki se pojavlja na kartah:

SF-2
TNP
PPIP

Pri tem je:
SF oznaka naselja, območja tradicionalno razpršene poselitve ali oznaka območja odprtega prostora
2 zaporedna številka EUP
TNP oznaka funkcionalne enote v kateri se nahaja enota urejanja prostora
PPIP oznaka načina urejanja

57. člen
(stopnja natančnosti mej)

Natančnost določitve namenske rabe in EUP je enaka natančnosti digitalnega katastrskega načrta, na katerem se določajo območja namenske rabe in enot urejanja prostora. Če meja digitalnega katastrskega načrta odstopa od parcelne meje v naravi, je treba upoštevati parcelno mejo v naravi, investitor pa mora podati v projektni dokumentaciji pojasnilo geodetskega strokovnega delavca in pristojnega organa Občine Bohinj.

58. člen
(vrste namenske rabe prostora)

Ta odlok določa 35 vrst območij podrobnejše namenske rabe. V preglednici 3 so prikazane vrste območij namenske rabe in njihova pretežna namembnost.

Preglednica 3: Prikaz kategorij namenske rabe prostora na območju občine.

Območja podrobnejše namenske rabe prostora		Nadaljnja členitev kategorij podrobnejše namenske rabe prostora
I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ		
S – območja stanovanj	SS – stanovanjske površine	SSe – površine za eno in

		dvostanovanjske stavbe
		SSv - površine za večstanovanjske stavbe
	SB – stanovanjske površine za posebne namene	/
	SK – površine podeželskega naselja	/
	SP – površine počitniških hiš	/
C – območja centralnih dejavnosti	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	/
	CD – druga območja centralnih dejavnosti	/
I – območja proizvodnih dejavnosti	IP – površine za industrijo	/
	IG – gospodarske cone	/
	IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	/
B – posebna območja	BT – površine za turizem	/
	BC - športni centri	/
Z – območja zelenih površin	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	ZSs - površine za oddih, rekreacijo in šport
		ZSc - površine za kampe
	ZP – parki	/
	ZK – pokopališča	/
	ZD – druge urejene zelene površine	/
P – območja prometnih površin	PC – površine cest	/
	PŽ – površine železnic	/
	PH – heliporti	/
	PO – ostale prometne površine	
E – območja energetske infrastrukture	/	/
O - območja okoljske infrastrukture	/	/
A – površine razpršene poselitve	/	Ak - površine razpršene poselitve – kmetije
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ		
K1 – najboljša kmetijska zemljišča	/	/
K2 – druga kmetijska zemljišča	/	/
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ		
G – gozdna zemljišča		
IV. OBMOČJA VODA		
V – površinske vode	VC – celinske vode	/
	VI – območja vodne infrastrukture	/
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ		
L – območja mineralnih surovin	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	/
OO – ostala območja	/	/
f - območja za potrebe obrambe zunaj naselij	/	/

3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.1 Uvodne določbe

59. člen
(določanje prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Splošni PIP v 3. poglavju izvedbenega dela tega odloka določajo pogoje urejanja na celotnem območju občine. Kadar obstajajo na območju FE TNP ali FE BOH drugačni ali podrobnejši splošni pogoji urejanja, je to posebej navedeno in jih je treba pri posegih v prostor upoštevati skupaj s tistimi pogoji urejanja za celotno območje občine, ki jih pogoji na območju FE TNP ali FE BOH ne spreminjajo.

(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg splošnih PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, tudi podrobni prostorsko izvedbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PPIP) določeni v 4. poglavju izvedbenega dela tega odloka.

(3) Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP ter tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo.

(4) V PPIP se vrednosti FZ in FI, ki so določene s tem odlokom, lahko prekoračijo, če prekoračitev pomeni kakovostno ureditev in izboljšanje obstoječih razmer v prostoru. Prekoračitev vrednosti ne sme povzročiti kršitve drugih s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele, DOBP, DZP, odmiki od parcelnih mej, normativi za parkirne in manipulativne površine, uporaba in vzdrževanje objekta in podobno).

(5) V EUP, v katerih je prisotna enota varstva kulturne dediščine, se prednostno upošteva PIP za varstvo kulturne dediščine iz 3.13.1 poglavja izvedbenega dela tega odloka.

3.2 Vrste objektov glede na namen v območjih namenske rabe

60. člen
(dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe)

(1) V preglednici 4 so določeni dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe.

(2) Vrste dopustnih objektov in dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so določene na podlagi predpisa, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov, pri čemer:

- so vrste objektov označene s šifro iz predpisa, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov,
- je vedno navedena le najnižja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni,
- če so po navedbi vrste objektov našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste dopustni le konkretno našteti objekti,
- če je za navedeno vrsto objektov ali posamezen naštet objekt določen poseben pogoj (npr. namen ali velikost objekta), to pomeni, da so predhodno navedeni objekti dopustni le, če ustrezajo pogoju iz oklepaja.

(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih podrobne namenske rabe, so določene v tabelah v Prilogi 1 tega odloka.

Preglednica 4: Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe.

1. SSe – površine za eno in dvostanovanjske stavbe

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 11100 Enostanovanjske stavbe, razen počitniške hiše,
   - 11210 Dvostanovanjske stavbe, razen počitniške hiše,
   - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve,
   - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
   - 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja
a) Pogojno so dopustni tudi naslednji objekti in dejavnosti:
   - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
   - 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m^2 BTP objekta ali dela objekta),
   - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
   - 12201 Stavbe javne uprave,
   - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
   - 12650 Športne dvorane,
   - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti,
   - 12620 Muzeji in knjižnice,
   - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   - 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
   - gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta,
   - pisarniške storitvene in poslovne dejavnosti ter druge storitvene dejavnosti (površina prostorov za dejavnost sme biti največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta) ter druge mirne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in niso delo s strankami.

b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje.

3. V območju TNP sekundarna bivališča niso dopustna.

2. SSv – površine za večstanovanjske stavbe

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
   - 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
   - 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine: samo dom za starejše osebe,
   - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje (vrtci, osnovne šole),
   - 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
   - 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe območja, razen javnih garaž.

2. Pogojno dopustne dejavnosti:
a) V večstanovanjskih stavbah so naslednje pogojno dopustne nestanovanjske dejavnosti dopustne samo v pritličju:
   - trgovina na drobno, druge storitvene dejavnosti, storitvene in poslovne dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo ter kultura, če služijo tem območjem.

b) Dejavnosti iz točke a) so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
   - dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi,
   - zagotovljen ločen zunanji dostop v prostore dejavnosti,
   - dejavnosti ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
   - delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.

c) V stanovanjih večstanovanjskih stavb so mirne dejavnosti, ki ne potrebujejo obiska strank dopustne v skladu s predpisi, ki urejajo področje stanovanjskih stavb in stanovanj.

3. SB – Stanovanjske površine za posebne namene

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,

- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (samo v povezavi z 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine: dom za starejše osebe),

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja:
- 2630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo dnevni center za starejše ali otroke in mladostnike,
- 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante.

4. SK – Površine podeželskega naselja

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 11100 Enostanovanjske stavbe razen: počitniške hiše,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe: razen počitniške hiše,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev razen: moteli; hoteli pa samo kot manjši družinski hoteli,
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti,
- 12620 Muzeji in knjižnice,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- 12640 Stavbe za zdravstvo: samo zdravstveni dom, ambulante,
- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
- 12712 Stavbe za rejo živali,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 250,00 m2 BTP objekta),
- gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta ter ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje,
- dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji razen pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov. V skladu s tem so dopustni tudi objekti za opravljanje teh dejavnosti.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja:
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).

3. Dejavnosti in stavbe iz 2. točke so dopustne ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje.

4. Če je v podrobnih PIP za EUP določeno, da je območje namenjeno preselitvi kmetije iz naselja, mora gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetije obravnavati objekte celotne kmetije oziroma lahko obravnava samo kmetijske objekte, ne sme pa obravnavati samo stanovanjske stavbe. Uporabno dovoljenje za objekte na novi kmetiji se lahko izda šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja za odstranitev ali za spremembo namembnosti objektov obstoječe kmetije za nekmetijski namen, dopusten z določili podrobne namenske rabe EUP.

5. V območju TNP sekundarna bivališča niso dopustna.

5. SP – Površine počitniških hiš

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 11100 Enostanovanjske stavbe: samo počitniške hiše,
- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe: samo počitniška stanovanja in počitniški apartmaji,
- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem.

2. Sprememba počitniškega objekta v stanovanjski objekt za stalno bivanje ni dopustna.

6. CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
   - 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
   - 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
   - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
   - 12201 Stavbe javne uprave,
   - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
   - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   - 12301 Trgovske stavbe (do 1000,00 m2 BTP objekta),
   - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
   - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
   - 12620 Muzeji in knjižnice,
   - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
   - 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante,
   - 12650 Stavbe za šport,
   - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
   - 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
   - 12420 Garažne stavbe,
   - 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe.

V stanovanjskih stavbah morajo biti pritličja stavb v javni rabi.

7. CD – Druga območja centralnih dejavnosti

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
   - 12201 Stavbe javne uprave,
   - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
   - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
   - 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe: samo stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe,
   - 12620 Muzeji in knjižnice,
   - 24110 Športna igrišča,
   - 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
   - 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante,
   - 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti),
   - 12420 Garažne stavbe,
   - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
   - 12610 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
   - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi.

8. IP – Površine za industrijo

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 12510 Industrijske stavbe,
   - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
   - 22232 Čistilne naprave,
   - 23010 Rudarski objekti: samo objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno,
   - 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
   - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju,
   - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   - 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP dela objekta),
   - 12303 Bencinski servisi,
   - 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke,
   - 12420 Garažne stavbe,

– parkirišča so dopustna tudi za tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila.

2. Upravne in pisarniške stavbe ter gostilne, restavracije in točilnice naj se umestijo bližje ulici ali drugim odprtim javnim površinam.

9. IG – Gospodarske cone

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 12510 Industrijske stavbe,
   – 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
   – 12303 Bencinski servisi,
   – 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
   – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   – 12301 Trgovske stavbe (samo industrijske prodajalne do 2000,00 m2 BTP posamezne stavbe),
   – 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju,
   – 12420 Garažne stavbe,
   – 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe,
   – parkirišča so dopustna tudi za tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila.

2. Upravne in pisarniške stavbe ter gostilne, restavracije in točilnice naj se umestijo bližje ulici ali drugim odprtim javnim površinam.

10. IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
   – 12712 Stavbe za rejo živali,
   – 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
   – 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
   – 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

Pogojno so dopustne so tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
   – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
   – 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
   – 22232 Čistilne naprave.

2. Upravne in pisarniške stavbe naj se umestijo bližje ulici ali drugim odprtim javnim površinam.

11. BT – Površine za turizem

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
   – 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: razen bungalovi,
   – 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
   – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: samo konferenčne in kongresne stavbe,
   – 12650 Stavbe za šport,
   – 24110 Športna igrišča, razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke.
   – 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
   – 11100 Enostanovanjske stavbe (Dopustna samo v objektih 12111, 12120 in 12112, in sicer največ ena stanovanjska enota za potrebe bivanja lastnika ali upravljavca objekta).

3. Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
   – 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
   – 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen: avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali ipd.,
   – 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
   – 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
   – 12640 Stavbe za zdravstvo (kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti, npr. zdravsvene storitve v hotelih in sorodno),

– parkirišča so dopustna tudi za avtobuse.

Dejavnosti, povezane s stavbami iz točke 3. so dopustne, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja, če so umeščeni v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 1/2 posamezne etaže, je zagotovljena dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi.

12. BC – Športni centri

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 12650 Stavbe za šport,
   – 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante,
   – 24110 Športna igrišča.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
   – 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2),
   – 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
   – 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
   – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
   – 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (vezane na program v območju),
   – 12420 Garažne stavbe,
   – parkirišča so dopustna tudi za avtobuse.
3. Drugi dopustni posegi v prostor:
   – prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi napihljivimi konstrukcijami (baloni),
   – dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2.

13. ZSs – Površine za rekreacijo in šport

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 24110 Športna igrišča,
   – 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo sanitarni prostori,
   – tribune za gledalce.
2. Drugi dopustni posegi v prostor:
   – prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi napihljivimi konstrukcijami (baloni).

14. ZSc – Površine za kampe

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – stavba recepcije (sprejemni prostor),
   – 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo sanitarne stavbe v počitniških kampih,
   – skladiščni in servisni objekti za potrebe vzdrževanja kampa,
   – 24110 Športna igrišča.
2. Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
   – 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP) na območju EUP,
   – 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m2 BTP) na območju EUP,
   – parkirišča so dopustna tudi za avtobuse.

15. ZP – Parki

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   – 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine.
2. Dopustno je vzdrževanje in odstranitev GJI ter drugih omrežij v javni rabi. Nove ureditve in gradnja objektov GJI je dopustna izjemoma, za priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za primarno omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.

16. ZK – Pokopališča

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 24204 Pokopališča,
   - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
   - 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti,
   - 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP) samo za potrebe pokopališča,
   - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti samo za potrebe pokopališča.

17. ZD – Druge zelene površine

1. Dopustni objekti in dejavnosti: /

18. PC – Površine cest

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - državne ceste: 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
   - občinske ceste: 21120 Lokalne ceste in javne poti,
   - drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti,
   - 21420 Predori.

19. PŽ – Površine železnic

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 21210 Glavne in regionalne železniške proge,
   - 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo za potrebe železnic,
   - 12510 Industrijske stavbe: samo avtomehanične in podobne delavnice za potrebe železnic,
   - 12520 Rezervoarji in skladišča: samo pokrite skladiščne površine za potrebe železnic,
   - 21410 Mostovi in viadukti,
   - 21420 Predori in prehodi,
   - postajališča in peroni,
   - parkirišča in počivališča.

2. Pogojno dopustna spremljajoča dejavnost na železniški postaji je gostinstvo, če dopolnjuje osnovno namembnost območja.

20. PH – Heliporti

   - 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport.

21. PO – ostale prometne površine

1. Dopustni objekti so:
   - 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo počivališča, parkirišča,
   - 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22. E – Območja energetske infrastrukture

1. Dopustni objekti so:
   - 23020 Energetski objekti,
   - 21520 Pregrade in jezovi,
   - objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih voda in vodnim objektom.

2. Na obstoječih objektih mHE z izdanim upravnim dovoljenjem in podeljeno koncesijo so dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in tista dela, ki izboljšujejo oziroma vzpostavljajo ekološko stanje vodotoka (zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka, ribje steze) in vodni režim vodotoka (naravna dinamika vodotoka).

23. O – območja okoljske infrastrukture

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 22121 Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti,
   - 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
   - 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
   - 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
   - 22231 Cevovodi za odpadno vodo,

- 22232 Čistilne naprave,
- 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za obdelavo odpadkov,
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo objekti za obdelavo odpadkov,
- 24203 Odlagališča odpadkov: samo odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke ter zbirni center za odpadke,
- 23020 Energetski objekti.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

V EUP z namensko rabo O je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja namenske rabe IP, graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča ter 1220 Upravne in pisarniške stavbe, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na okoljsko infrastrukturo, ni dopustna.

24. Ak – Površine razpršene poselitve

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče,
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
- 12712 Stavbe za rejo živali,
- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
- objekti za gospodarjenje z gozdovi in za upravljanje lovskega območja (npr. gozdarske koče in lovske koče),
- gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta,
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

2. Če je v podrobnih PIP za EUP določeno, da je območje namenjeno preselitvi kmetije iz naselja, mora gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetije obravnavati objekte celotne kmetije oziroma lahko obravnava samo kmetijske objekte, ne sme pa obravnavati samo stanovanjske stavbe. Uporabno dovoljenje za objekte na novi kmetiji se lahko izda šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja za odstranitev ali za spremembo namembnosti objektov obstoječe kmetije za nekmetijski namen, dopusten z določili podrobne namenske rabe EUP.

25. K1 – Najboljša kmetijska zemljišča

1. Dopustni objekti, posegi in dejavnosti:
- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
- poleg pomožnih objektov iz priloge 1 tega odloka, ki so dopustni na K1, tudi: ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči,
- čebelnjaki so dopustni v skladu z 90. členom tega odloka,
- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ureditve za rekreacijo v naravnem okolju, določene s PPIP za EUP v poglavju 4 tega odloka, tako da se ohranja kmetijska raba zemljišča.

2. Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopustno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

26. K2 – Druga kmetijska zemljišča

1. Dopustni objekti, posegi in dejavnosti:
- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,

- poleg pomožnih objektov iz priloge 1 tega odloka, ki so dopustni na K2, tudi: ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči,
- čebelnjaki so dopustni v skladu s 90. členom tega odloka,
- posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ureditve za rekreacijo v naravnem okolju, določene s PPIP za EUP v poglavju 4 tega odloka, tako da se ohranja kmetijska raba zemljišča.

27. G – Območja gozdov

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov,
   - sanacija peskokopov, kamnolomov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov s kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb ter sanacija cestnih usekov in nasipov,
   - gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno s predpisi o gozdovih,
   - posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti,
   - počivališča, ureditev učnih, rekreacijskih, planinskih poti, naprave za rekreacijo v naravi, klopi, mize, razgledišča in razgledni stolpi, koši za odpadke, usmerjevalne in izobraževalne table, kažipoti in podobna oprema,
   - objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade, jezovi ipd.), vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov po usmeritvah pristojne vodne uprave ter druge ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda in objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
   - gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode ne glede na zahtevnost objekta ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje.

31. VC – celinske vode

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,
   - objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
   - 23020 Energetski objekti: samo male hidroelektrarne,
3. Drugi dopustni posegi v prostor:

a) Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.
b) Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.
c) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovane tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
č) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, kadar se omogoča dostop ali prehod prek vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).

32. VI – Območja vodne infrastrukture

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 21520 Pregrade in jezovi,
   - 23020 Energetski objekti: samo male hidroelektrarne,
   - 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na območjih poplavne nevarnosti,
   - objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih voda in vodnim objektom.

33. LN – Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - 23010 Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: samo odprti kop, rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in podobno.

34. OO – ostala območja

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
   - posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje reliefa in spremembo talnega profila niso dopustni,

– odvzemanje grušča z melišč ni dopustno, – posegi v planinska travišča ter ostanke drevesne in grmovne vegetacije niso dopustni, razen ob vzdrževanju planinskih poti pod pogoji in s soglasjem organov, pristojnih za ohranjanje narave in gozdove, – vzdrževanje in urejanje planinskih in drugih poti je dopustno pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje narave, – objekti in posegi, ki so v skladu z drugimi določili tega odloka dopustni na ostalih območjih OO, so dopustni pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje narave.
35. f - območja za potrebe obrambe zunaj naselij 1. Dopustni objekti in dejavnosti – 24201 Vojaški objekti, – 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe, – 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo vojašnice ter drugi objekti in naprave, ki so nujni za funkcioniranje območij za potrebe obrambe, – 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport, – 12420 Garažne stavbe, – 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila, – 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.

61. člen
(dopustni objekti in posegi v prostor)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine poleg objektov, posegov in ureditev, določenih v 60. členu tega odloka, ter v povezavi z drugim odstavkom tega člena dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:
   - za oskrbo s pitno in požarno vodo,
   - za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
   - za interno oskrbo s plinom ter javno oskrbo z vročevodom in toplovodom,
   - za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
   - podzemno in nadzemno elektroenergetsko omrežje in objekti napetostnega nivoja 20 kV in manj ob upoštevanju pogojev iz 121. in 122. člena odloka,
   - male hidroelektrarne (mHE),
   - elektronsko komunikacijsko omrežje v skladu s 123. in 124. členom odloka,
   - zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
   - objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi in druga podzemna energetska infrastruktura.
2. gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
3. parkirne površine samo za osebna vozila,
4. podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kolikršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB), če ne gre za območje naselbinske dediščine ali stavbno dediščino, so pod navedenimi pogoji dopustni tudi podzemni objekti.
5. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, jahalne poti, pešpoti, dostopne poti do obstoječih objektov,
6. avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
8. parkovne in odprte bivalne površine, otroška igrišča in biotopi,

9. vodnogospodarske ureditve,
10. brvi in mostovi,
11. dostopi do vode,
12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z zaklonišči ter objekti za zaščito, reševanje in pomoč,
13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,
14. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
15. mikrourbana oprema.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so na spodaj naštetih območjih namenske rabe dopustni le naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

- ZP, ZD: 1. (samo podzemni vodi v skladu s 60. členom tega odloka), 5. (razen dostopnih poti do objektov) do 15. točka prvega odstavka ter na ZD tudi 2. (samo rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
- ZK: 1. (samo podzemni komunalni vodi) ter od 4. do 15. točka prvega odstavka,
- K1, K2: 1., 2. (samo rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gradnja pa, če je lokalna cesta ali javna pot kot načrtovana določena v karti 4. »Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«), 5. (samo: pločnik, kolesarska steza in kolesarska pot ob rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti, ureditev obstoječih dostopnih cest oziroma poti do objektov ter ureditev jahalnih poti po obstoječih poteh), 6. (samo ob rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti), 7. (samo kot ureditev v sklopu vzdrževanja zakonito zgrajenega objekta)), 9., 10. (samo ob rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti), 14. (samo vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave) in 15. (samo kot počivališče v sklopu rekonstrukcije obstoječe rekreacijske poti) točka prvega odstavka,
- G: 1., 2. (v skladu z gozdnogospodarskim načrtom), 5., 9. do 15. točka prvega odstavka,
- VC: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje območja VC, in komunalni vodi, ki prečkajo območje VC), 2., 5., 6., 8. (samo biotop), 9. do 15. točka prvega odstavka,
- VI: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje območja VI, in komunalni vodi, ki prečkajo območje VI), 5., 8. (samo biotop), 9. do 15. točka prvega odstavka,
- OO: 1., 9., 12. in 15. točka prvega odstavka.

(3) Začasni premični objekti, ki nimajo stika s tlemi (objekt, ki je na kolesih in ima zato značaj priklopnega vozila, razen premični čebelnjak ter prodajna prikolica in drug premičen prodajni objekt), niso dovoljeni.

3.3 Vrste gradenj in drugih posegov v prostor

62. člen
(vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se na celotnem območju občine lahko izvajajo:

- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta,
- sprememba namembnosti.

(2) Gradnje, določene v prvem odstavku tega člena, razen odstranitve objekta, so dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih.

(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na obstoječi komunalni priključek objekta, h kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava.

(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta, ki naj preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

(5) Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov je dopustna, kadar je nova namembnost v skladu s pretežno namembnostjo območja iz 58. in 60. člena tega odloka.

(6) Ne glede na peti odstavek tega člena sprememba namembnosti počitniških hiš v stanovanjske hiše ter turistične in gostinske objekte za kratkotrajno namestitev ni dopustna. Dozidava in nadzidava obstoječih počitniških hiš ni dopustna.

(7) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano namensko rabo v EUP, so dopustni samo njihovo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objektov. Za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PŽ in za objekte, ki so delno ali v celoti znotraj regulacijskih linij cest, so navedeni posegi dopustni v soglasju z upravljavcem ceste oziroma železnice.

(8) V območjih varovanih pogledov, ki so prikazani na karti »Prikaz regulacijskih elementov«, niso dopustni objekti, gradnje in ureditve, ki bi zakrile kakovostne poglede z javnih površin na objekte, naselja, naravne in grajene dominante ali poglede na okolico. Varuje se območje označenega pogleda. V varovane poglede so vključena tudi ozadja, ki se odpirajo pri posameznih pogledih.

63. člen
(vzdrževanje objektov)

(1) Pri izvajanju vzdrževalnih del na večstanovanjskih objektih je treba upoštevati:

- zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt,
- zasteklitve balkonov ter postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav so dopustne na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.

(2) Pri vzdrževanju objektov je treba ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne fasadne elemente.

(3) Namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah. Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom strehe. Dopustne so kritine ali druge tehnološke rešitve za izrabo energije, vendar te ne smejo odstopati od strešne ravnine in ne smejo presegati najvišjega vertikalnega gabarita ter segati pod rob kapi. Pri ravni strehi je dopustno postaviti naprave za strešnim vencem tako, da so čim manj vidne. V EUP z namensko rabo IP ali IG ni omejitev za način postavitve fotonapetostnih elementov. Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine. Na območju TNP je dopustna uporaba takšnih solarnih modulov, ki imajo brezrefleksni vrhnji sloj.

(4) Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali na balkonih stavb, podstrešju in praviloma na dvoriščni fasadi, pri novogradnjah tudi kot sestavni del oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motečih vplivov (hrup, vroči zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.

(5) Zunanja enota toplotne črpalke ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.

3.4 Lega objektov in odmiki

64. člen
(regulacijske črte in lega objektov na gradbeni parceli)

(1) Regulacijske črte določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in zasebnega interesa. Delijo se na naslednje kategorije:

a) regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od površin v zasebni lasti,
b) gradbene črte, ki se delijo na podkategorije:
- gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z eno stranico fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m v notranjost gradbene parcele. Gradbeno linijo lahko presegajo kleti, balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, vendar ne več kot 1,00 m, ter parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,
- gradbena meja (GM) je črta, ki je fasade načrtovanih objektov ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. Gradbeno mejo lahko presegajo kleti, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja.

(2) Če regulacijske črte s tem odlokom niso določene, se pri umeščanju objektov v prostor upošteva ulično gradbeno črto, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti.

(3) Podzemne etaže objektov lahko segajo preko gradbene meje, gradbene linije in regulacijske linije, pod pogojem, da se uredijo lastniške razmere, pri čemer gradnja ne sme onemogočati izvedbe javnih ureditev (trgi, ulice, infrastruktura) na in pod nivojem terena.

(4) Gradbena linija fasad novogradenj v območju ali v vplivnem območju kulturne dediščine mora biti v vseh etažah enaka.

65. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)

(1) Če ni z regulacijsko črto določeno drugače, morajo biti nove stavbe od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 4,00 m. Odmik stavb od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če so upoštevani požarno varnostni predpisi in z manjšim odmikom pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manjši kot 1,50 m od parcelne meje.

(2) Gradnja stavb iz prvega odstavka tega člena je bližje od 1,5 m in na parcelno mejo s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel in z upoštevanjem požarno varnostnih predpisov dopustna, če gre za:

- gradnjo v območjih naselbinske dediščine (vaško jedro), in sicer kadar je način gradnje bližje od 1,5 m ali na parcelni meji za vaško jedro oziroma območje naselbinske dediščine značilen,
- gradnjo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta. Če je namembnost novega objekta enaka ali ima manjše vplive na okolico in se ga postavi na isti lokaciji kot odstranjeni objekt, soglasje ni potrebno.

(3) Pritlične ali večnadstropne stavbe velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni parki (dvorane, hale), morajo biti od meje sosednjih parcel odmaknjene najmanj 6,00 m. Manjši odmik (do 4,00 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8,00 m nad urejenim terenom.

(4) Stavbe morajo biti od meje cestnega sveta odmaknjene najmanj 4,00 m, razen v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinska dediščina), kjer se ohranja tradicionalna strnjenost zazidave in so odmiki lahko manjši, ter v primerih, ko je manjši

odmik določen z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb. Če so odmiki manjši, mora s tem soglašati pristojni upravljavec ceste.

(5) V primeru, da je bil objekt odstranjen zaradi naravne nesreče (požar, voda, plaz ipd.) in so bili odmiki odstranjenega objekta manjši od zgoraj predpisanih, je na njegovem mestu dopustno graditi nov objekt, ki bo imel odmike enake in ne manjše od prejšnjega objekta. Požarno varnostni predpisi morajo biti pri tem upoštevani. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je treba vložiti najpozneje v roku enega leta od dogodka naravne nesreče.

(6) Odmiki pomožnih objektov od sosednjih zemljišč so določeni v 79. členu.

(7) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela stavbe (na primer napušč, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).

3.5 Velikost in zmogljivost objektov

66. člen
(določanje velikosti objektov)

(1) Merila za določanje velikosti objektov so:

- faktor izrabe (FI),
- faktor zazidanosti (FZ),
- faktor odprtih bivalnih površin (DOBP),
- faktor zelenih površin (DZP),
- višina objektov (V), opredeljena v metrih ali s številom etaž.

(2) Nobena od omejitev (FZ, FI in višina) ne sme biti presežena, tudi če katera od drugih omejitev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti.

(3) Če sta obstoječa zazidanost (FZ) in izraba gradbene parcele (FI) večji od dopustne maksimalne zazidanosti oziroma izrabe parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja prostornine objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov. Na mestu poprej odstranjenih obstoječih objektov je dopustna gradnja novih (nadomestnih) objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so po namembnosti ter normativnih vrednostih za parkirna mesta, odprte bivalne površine in zelene površine, skladni z določbami za namensko rabo v EUP. Splošna določba FZ za EUP se v primeru nadomestne gradnje objekta ne uporablja.

(4) V območju naselbinske dediščine je dopustno načrtovati objekte z največ eno stanovanjsko enoto. Več stanovanjskih enot je dopustno, če je to značilnost naselbinske ali stavbne dediščine.

(5) V območju naselbinske dediščine pri novogradnjah kletne etaže ne smejo presegati tlorisa objekta.

67. člen
(stopnja izkoriščenosti gradbene parcele)

(1) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele je opredeljena z enim ali z več faktorji:

- faktor izrabe (FI),
- faktor zazidanosti (FZ),
- faktor odprtih bivalnih površin (DOBP),

- faktor zelenih površin (DZP).

(2) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe znaša:

Preglednica 5: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe.

Namenska raba	FZ (največ)	DOBP (najmanj)	DZP (najmanj)	FI (največ)
SSe – eno- in dvostanovanjske površine	40%	30%	ni določen	ni določen
SSv – večstanovanjske površine	ni določen	30%	ni določen	1,0
SB – stanovanjske površine za posebne namene	ni določen	30%	ni določen	1,0
SK – površine podeželskega naselja	40%	20%	ni določen	ni določen
SP – površine počitniških hiš	20%, hkrati zazidana površina vseh stavb skupaj ne sme preseči 100 m^2	40%	ni določen	ni določen
CU – osrednja območja centralnih dejavnost	50%	ni določen	20%	ni določen
CD – druga območja centralnih dejavnosti	50%	ni določen	20%	ni določen
IP – površine za industrijo	ni določen	ni določen	10%	ni določen
IG – gospodarske cone	ni določen	ni določen	10%	ni določen
IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	ni določen	ni določen	10%	ni določen
BT – površine za turizem	50%	ni določen	20%	ni določen
BC - športni centri	50%	ni določen	20%	ni določen
ZSs - površine za rekreacijo in šport	ni določen	ni določen	30%	ni določen
ZSc - površine za kampe	ni določen	ni določen	30%	ni določen
ZP- parki	ni določen*	ni določen*	70%**	ni določen*
ZK - pokopališča	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
PC- površine cest	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
PŽ – površine železnic	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
PH – heliporti	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
PO – ostale prometne površine	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
E – območja energetske infrastrukture	ni določen	ni določen	10%	ni določen
O - območja okoljske infrastrukture	ni določen	ni določen	10%	ni določen
Ak – površine razpršene poselitve	40%	20%	ni določen	ni določen
K1 – najboljša kmetijska zemljišča	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
K2 – druga kmetijska zemljišča	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
G – območja gozdov	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
VC – celinske vode	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
VI – območja vodne infrastrukture	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
OO – ostala območja	ni določen*	ni določen*	ni določen*	ni določen*
f- območja za potrebe obrambe zunaj naselij	50%	ni določen	20%	ni določen

ni določen* - določilo pomeni, da v obravnavani namenski rabi gradnja objektov ni dopustna, zato se stopnja izkoriščenosti ne določa. Za objekte razpršene gradnje se uporabljajo določila 146. do 148. člena.

70%** - raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami) mora pokrivati najmanj 70 % površine parka.

(3) V območjih naselbinske dediščine s strnjeno pozidavo vaškega jedra in v območju ohranjanja dediščine je na podlagi analize urbane strukture in ob soglasju organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine dopusten faktor zazidanosti do največ 60 %.

(4) Površina dostopne poti od javne ceste do gradbene parcele se ne upošteva v izračunu FZ, FI, DOBP in DZP na gradbeno parcelo.

68. člen
(višina objektov)

(1) Glede na namensko rabo objekta največja etažnost in višina znašata (preglednica 6):

Preglednica 6: Etažnost in višina objektov.

Namenska raba EUP	Namen objekta	Največja etažnost/ višina do:
SSe, SK, Ak, CU	STANOVANJSKE STAVBE	do P+1+M - pri P+1+M je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 40 cm, - pri P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 100 cm
SSv	STANOVANJSKE STAVBE	od P+2+M do P+4, pri čemer je treba višinski gabarit prilagoditi okoliškim večstanovanjskim stavbam (najvišja točka nove stavbe ne sme presegati linije med najvišjimi točkami, slemeni, obstoječih večstanovanjskih stavb v EUP)
SB	STANOVANJSKE IN NESTANOVANJSKE STAVBE	vertikalni gabarit ne sme presegati višinskega gabarita obstoječih stavb v EUP (najvišja točka nove stavbe ne sme presegati linije med najvišjimi točkami, slemeni, obstoječih stavb v EUP)
SP	STANOVANJSKE POČITNIŠKE STAVBE	do P+M, pri čemer je pritličje pri vhodu največ 50 cm nad terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 40 cm
SSe, SSv, SK, Ak, CU, CD, BT, BC	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+1+M, kar ne velja za cerkve in gasilske stolpe - pri P+1+M je kolenčni lahko visok največ 40 cm - pri manj etažah je kolenčni zid lahko visok največ 100 cm
SK, Ak	NESTANOVANJSKE KMETIJSKE STAVBE	do P+1+M
BC, BT, CD	STAVBE ZA ŠPORT	višina venca oziroma kapa je lahko največ 10,00 m nad urejenim terenom, razen če funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo drugače
IP, IG, IK	NESTANOVANJSKE STAVBE – DVORANE IN PROIZVODNI OBJEKTI	višina venca oziroma kapa je lahko največ 10,00 m nad urejenim terenom, razen če tehnološki proces ne zahteva drugače
ZSs, ZSc	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+M, pri čemer je lahko kolenčni zid visok največ 40 cm
ZK	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+M, kolenčni zid je lahko visok največ 40 cm
f	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+1+M, razen če tehnološki proces ali funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo drugače
E	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+1+M, razen če tehnološki proces ali funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo drugače
O	NESTANOVANJSKE STAVBE	do P+1+M, razen če tehnološki proces ali funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo drugače

(2) Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja nad terenom največ toliko, kolikor je k posamezni namenski rabi EUP in objekta določeno v tem členu. V primerih gradnje v strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, je pri skupni višini objekta potrebno etažo v terenu šteti za pritličje.

3.6 Oblikovanje objektov

69. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Pri posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se ob upoštevanju določil tega odloka prilagoditi kakovostnim in tradicionalnim oblikovnim značilnostim okoliških objektov in ureditev (sestava, merilo in razmerja stavbnih volumnov, oblikovanost strehe, oblikovanja in razmerja fasad, barva in tekstura streh in fasad, uporaba materialov, arhitekturni elementi, višina objektov, regulacijske črte, način ureditve odprtega prostora, urbana oprema in druge kakovostne oblikovne značilnosti prostora).

(2) V primerih velikih gradbenih mas je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.

(3) Vsi objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.

(4) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani oziroma nadzidani objekt oblikovno usklajen z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi.

(5) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.

70. člen
(tlorisna razmerja)

(1) Tloris je podolgovat v razmerju stranic najmanj 1:1,2.

(2) V območjih naselbinske dediščine za oblikovanje stanovanjskih stavb in stanovanjskih počitniških stavb velja, da mora biti tloris podolgovat in z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,4. Za oblikovanje nestanovanjskih stavb velja, da mora biti tloris podolgovat in z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,5.

(3) Tlorisno razmerje za oblikovanje večstanovanjskih stavb ni predpisano, vendar naj bo čim bolj skladno z okolico in okoliškimi objekti, ki se oblikujejo po zgornjih določilih.

(4) Tlorisno razmerje za oblikovanje nestanovanjskih objektov, kot so stavbe za šport, dvorane, proizvodni objekti in infrastrukturni objekti ter objekti, za katere je dopustno svojstveno (posebno) oblikovanje, ni predpisano, vendar naj bo čim bolj skladno z okolico in okoliškimi objekti. Pri določitvi razmerij se upošteva funkcionalne zahteve objekta, tehnološki proces in normative za posamezno dejavnost.

71. člen
(strehe)

(1) Streha vseh objektov je dvokapnica s strešinami v enakem naklonu. Nad sestavljenim tlorisom so dopustne večkapnice. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice prevladujočega stavbnega volumna.

(2) Naklon strešine nad dozidanim delom objekta mora biti enak naklonu strešine osnovnega objekta. Praviloma se izvede kot podaljšanje strehe osnovnega objekta preko dozidanega dela ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. V primeru nižje dozidave ob visoki osnovni stavbi, je lahko streha nad dozidavo izvedena tudi tako, da je

med kapom osnovne strehe in slemenom dozidanega dela objekta presledek (osnovna streha se ne podaljša preko dozidave).

(3) Strešine vseh objektov so v naklonu 40 ° - 45 °, na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB) v naklonu 38 ° - 45 °.

(4) Drugačen naklon od zgoraj predpisanega je dopusten za:

- cerkve, mrliške vežice, znamenja in vile,
- če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo obstoječega objekta, enako velja za nadomestitev objekta, ko se ohranja prvotno oblikovanje objekta,
- če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15,00 m.

(5) Ravna streha v vaških jedrih ni dopustna. Drugje je dopustna le izjemoma, in sicer:

- če gre za ureditev gostinske terase (kot ravna nepohodna streha nad gostinsko teraso, ki je v pritličju),
- če gre za dozidavo v pritličju, namenjeno za garažo, zimski vrt, nadstrešek, drvarnico, vetrolov ipd.

(6) Strehe vseh objektov morajo biti krite s kritino v sivi do grafitno sivi barvi. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo.

(7) Svetle pločevinaste kritine, ki ne oksidirajo in imajo močan odsev, glazirane svetle pločevinaste in prosojne barvaste kritine ter kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dopustne.

(8) Bakrena kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah.

(9) Prosojna kritina je dopustna le na gospodarskih poslopjih za dosuševanje sena in sicer le na delu južne strešine.

(10) V primeru streh s položnejšimi nakloni in ravnih streh, je dopustna tudi zelena streha.

(11) Barva in material kritine morata biti določena v gradbenem dovoljenju.

(12) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni v ravnini strehe in s frčadami. Razporeditev in razmerje strešnih odprtin mora biti usklajeno s celotno fasado objekta in strehe. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Frčade na objektu morajo biti enako oblikovane. Stranice frčad so vertikalne, strešine frčad pa ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe. Čopi na frčadah niso dopustni. Dopustne so samo:

- klasične frčade z dvokapno streho (kukrle). Strešine frčad morajo imeti enake naklone kot osnovna streha (toleranca 10 %). Stranici frčade morata biti ometani ali obloženi z lesom, napušč je dopusten do 30 cm;
- frčade na plašč z enokapno streho (na fertah ali pultna frčada), katere dopusten naklon je do 20 stopinj manjši od naklona osnovne strehe. Stranici frčade morata biti obloženi z lesom. Strešina frčade na fertah ne sme segati do slemena strehe.

(13) V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.

(14) Zaključki streh s čopi so dopustni v območju varstva kulturne dediščine glede na značilnost dediščine, v ostalih območjih pa le, če gre za rekonstrukcijo obstoječih streh s čopi.

(15) Napušči morajo biti oblikovani kot tanke površine z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami).

(16) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z lesom, mora biti delitev (zaključek lesene obloge) izvedena vodoravno.

72. člen
(strehe - TNP)

(1) Ravna streha v vaških jedrih ni dopustna. Drugje je dopustna le izjemoma, in sicer, če gre za ureditev gostinske terase (kot ravna nepohodna streha nad gostinsko teraso, ki je v pritličju).

(2) Strehe morajo biti krite s skodlami, deskami ali drugo kritino sive do grafitno sive barve. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki, ki ustvarjajo teksturo, sorodno skodlam ali deskam. Bakrena kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah.

(3) Zaključki streh s čopi so dopustni le izjemoma, če je za to pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

(4) Zatrepi stanovanjskih objektov so lahko ometani ali leseni. Zatrepi gospodarskih poslopij morajo biti v celoti leseni.

(5) Strehe na planinah, razen streh nekmetijskih objektov (npr. planinske koče), je dopustno kriti samo s skodlami ali deskami. Strešna okna in frčade na objektih na planinah niso dopustni.

73. člen
(fasade in balkoni)

(1) Fasadne obloge stanovanjskih objektov iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki niso dopustne.

(2) Barva fasade je bela, dopustni so tudi svetli toni, predvsem odtenki zemeljskih barv, ki so tradicionalno značilni za Bohinj. V kolikor je za območje naselbinske dediščine značilna drugačna barva fasade, se ta uskladi s pogoji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.

(3) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah so dopustni v zatrepu in nadstropju. Potekati morajo po vsej širini čelne fasade.

(4) Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Potekajo lahko po vsej širini ali le po delu fasade. Priporočljivi so stebri med ograjo in streho.

(5) Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu brez profilacije, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami je največ 2 cm.

(6) Za zaščito lesenih delov objektov je dopustna uporaba brezbarvnih zaščitnih sredstev, ki dopuščajo naravno staranje lesa. Zaščitna sredstva v sivi do rjavi barvi so dopustna izjemoma, kadar so taka zaščitna sredstva na obstoječem objektu že prisotna in je to smiselno zaradi celostnega izgleda objekta (npr. ob delni prenovi, dozidavah ipd.).

74. člen
(fasade in balkoni – TNP)

(1) Zidane stene morajo biti ometane. Vzorčast, barvast omet, obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali obloge iz umetnih snovi in zasteklitve s steklaki niso dopustni. Omet naj bo praviloma gladek, obdelan s tradicionalno ročno obdelavo, ki daje razgibano površino.

(2) Za zaščito lesenih delov objektov je dopustna uporaba brezbarvnih zaščitnih sredstev, ki dopuščajo naravno staranje lesa, ter zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi barvi.

75. člen

(urejanje okolice objektov in javnih površin ter drugih posegov v prostoru)

(1) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin je treba ohranjati merilo, značilne poglede in krajinske značilnosti v odprtem prostoru.

(2) Tlakovane površine je treba v čim večji meri tlakovati z vodopropustnimi materiali.

(3) Pri tlakovanju javnih površin niso dopustni barvno agresivni in drseči materiali.

(4) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati obstoječo vegetacijo pred poškodbami ter ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo v celotni debelini, jo deponirati na primernem kraju ali jo uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč oziroma sanacijo degradiranih območij. Po končani gradnji oziroma posegu je treba odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. Obvezni sta sanacija terena in ozelenitev.

(5) Zemeljski material (rodovitno prst in drugo zemljino) za preoblikovanje reliefa je dovoljeno dovažati tudi iz širšega lokalnega območja, a le iz preverjenih virov, tako da se na območje ne prenaša tujerodnih rastlin. Pri vseh zemeljskih delih se dodatno izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst (npr. kanadska/orjaška zlata rozga (*Solidago canadensis/gigantea*), enoletna suholetnica (*Erigeron annuus*), žlezava nedotika (*Impatiens glandulifera*), japonski dresnik (*Fallopia japonica*), češki dresnik (*F* × *bohemica*), Verlotov pelin (*Artemisia verlotiorum*) idr.). Po izvedenih posegih je obvezna takojšnja sanacija in ozelenitev prizadetih površin, pojav teh vrst pa je treba redno spremljati še vsaj 3 leta po končanih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena vegetacija. V primeru pojava jih je treba nemudoma odstraniti.

(6) Ohranjati je treba čim več lokalno značilne in obstoječe vegetacije.

(7) Kadar je potrebno zaradi novogradnje objekta odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na območju gradbene parcele in v kakovosti, ki je predpisana za funkcionalna drevesa.

(8) Parkovne in druge nove zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora. Zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(9) Na stikih stavbnih in nestavbnih zemljišč je treba praviloma zasaditi nizko in visoko vegetacijo, tako da se oblikujejo postopni prehodi v odprto krajino.

(10) Vsi posegi v drevesno ali grmovno vegetacijo so prepovedani v času gnezdenja ptic, to je med 1. marcem in 1. avgustom.

76. člen
(oblikovanje višinskih razlik stavbnega zemljišča)

(1) Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena in se ji prilagajati. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu, načrtovane večje posege pa na koncu sanirati in ozeleniti. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dostopna cesta, parkiranje).

(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami.

(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, terasiranje kmetijskih zemljišč s podpornimi zidovi ali škarpami ni dopustno.

(4) Ureditve površin in drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo biti izvedene tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele.

3.7 Parcelacija stavbnih zemljišč

77. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)

(1) Velikost in oblika gradbene parcele morata upoštevati:

- tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FZ, DOBP, DZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij in podobno),
- velikost in tlorisno zasnovo objektov,
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
- možnost priključitve na infrastrukturne objekte in naprave,
- krajevno značilno obliko parcel,
- naravne razmere,
- omejitve uporabe zemljišča,
- lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča.

(2) Velikost in oblika gradbene parcele morata zagotoviti:

- nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami,
- spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (pomožni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
- predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila,
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.

(3) Najmanjša velikost gradbene parcele za eno ali dvostanovanjsko stavbo je 500,00 m^2. Odstopanje od predpisane velikosti je dopustno:

- v območjih obstoječe goste zazidave (zgodovinsko pogojena strnjena zazidava, organizirana gradnja) in v območju ohranjanja dediščine, kjer se velikost gradbene parcele prilagodi velikosti, značilni za območje, v katerem se stavba gradi,
- pri gradnji dvojčka ali vrstne hiše, pri katerih se velikost gradbene parcele prilagodi velikosti, značilni za enake tipe objektov v območju, v katerem se stavba gradi,
- za gradnjo v vrzeli in za gradnjo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta, kjer je dopustno odstopanje od predpisane velikosti gradbene parcele do največ –20 %.

(4) Če obstoječi objekt, zgrajen na podlagi dosedanjih predpisov, še nima določene parcele za gradnjo, se na zahtevo njegovega lastnika gradbena parcela lahko določi v skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo gradbenih parcel določa ta odlok. Za obstoječe zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje, katerim gradbena parcela ni bila določena, razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča oblikovanja parcele objekta v skladu s pogoji tega odloka, se gradbena parcela določi v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površine pa ni dovoljeno zmanjševati.

(5) Gradbena parcela na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele, FZ, DOBP, DZP in FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno).

(6) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

3.8 Pomožni objekti

78. člen
(skupne določbe)

(1) Če ni v tem odloku določeno drugače, se za dimenzioniranje in za druge pogoje gradnje pomožnih objektov upoštevajo predpisi s področja graditve objektov.

(2) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih podrobne namenske rabe, so določene v Prilogi 1 tega odloka.

(3) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, so izmed pomožnih objektov, ki so na območju občine dopustni z določili tega odloka, dopustni le tisti, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje.

(4) V območjih varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave je za postavitev pomožnih objektov treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

(5) V naseljih in na površinah razpršene poselitve morajo biti pomožni objekti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objekta, tako da se tvori zaključena gruča poslopij.

(6) Spremembe pomožnih objektov v bivalne objekte niso dopustne.

(7) Pomožni objekti niso namenjeni bivanju (razen pastirski stan) in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte GJI, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Izjema so le pomožni objekti, za katere je dopustnost samostojnega priključka na GJI določena v Prilogi 1.

(8) Vrste pomožnih objektov so:

a) Majhne stavbe so objekti, kot so: drvarnica, garaža, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt ipd.
b) Majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave so objekti, kot so: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov ipd.
c) Pomožni objekti v javni rabi so objekti, kot so: grajeno spominsko obeležje, kapelica, spomenik, kip, križ, grajena urbana oprema, nadkrita čakalnica, kolesarnica z nadstrešnico, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeni gostinski vrt, postajališče; mednje spada tudi mikrourbana oprema;
č) Ograje so; sosedska ograja, igriščna ograja, varovalna ograja, protihrupna ograja;
d) Podporni zidovi;
e) Mala komunalna čistilna naprava;
f) Nepretočna greznica;
g) Rezervoar;
h) Vodnjak (vrtina), vodomet;
i) Priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja so objekti, kot so: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja);
j) Samostojno parkirišče;
k) Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne poti (npr. planinska pot, jahalna pot);

l) Pomol;

m) Športno igrišče na prostem je športno igrišče na prostem, športno strelišče;

n) Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje so objekti, kot so: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, bazen za kopanje, bazen za gašenje požara, vodno zajetje, vodni zbiralnik, grajen ribnik, zbiralnik za kapnico, okrasni bazen;

o) Objekti za oglaševanje;

p) Objekti za rejo živali so objekti, kot so: čebelnjak, hlev, hlev s senikom (lahko tudi brez) za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov, svinjak, perutninska farma, staja, staja za zatočišče živine na paši, kobilarna, ribogojnica;

r) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik (svisli), kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva oziroma drvarnice, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot, gozdna prometnica;

s) Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so objekti, kot so: sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin;

š) Pomožni komunalni objekti so objekti, kot so: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok, objekta s hidroforno postajo, objekt vodne infrastrukture;

t) Pomožni letališki, pristaniški in pomožni objekti na smučišču so objekti, kot so: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje, privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča;

u) Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja so objekti, kot so: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče),meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti;

v) Bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti so objekti, kot so: bazne postaje, telekomunikacijske antene in oddajniki;

z) Začasni objekti so objekti, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna, objekt za skladiščenje nenevarnih snovi, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP, začasna sanitarna enota, odprt sezonski gostinski vrt.

79. člen
(odmiki pomožnih objektov)

(1) Pomožni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 2,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali do parcelne meje.

(2) Pomožni objekti morajo biti odmaknjeni od regulacijske linije ali meje cestnega sveta najmanj 4,00 m. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati pristojna služba občinske uprave, za državne ceste pa upravljavec državne ceste.

(3) Ograjo, polni kamniti zid in podporni zid, utrjeno dovozno pot in utrjeno dvorišče je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Če se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in meje cestnega sveta veljajo določbe četrtega odstavka tega člena.

(4) Če je sosednje zemljišče javna cesta in je v grafičnem delu tega odloka določena regulacijska linija, so lahko ograje, polni kamniti zidovi in podporni zidovi postavljeni na tej črti ali v globino parcele, ne smejo pa segati preko regulacijske linije na prometno površino. Če regulacijska linija s tem odlokom ni določena, je najmanjši odmik navedenih objektov od cestnega telesa 1,00 m, za postavitev pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(5) Podporne zidove za potrebe gradnje javne infrastrukture je dopustno postaviti največ do meje gradbene parcele.

(6) Kadar se v skladu s 85. členom za potrebe gradnje stavb, ki niso javne, ob regulacijski liniji oziroma ob javni prometni površini gradi podporni zid, višji od 1,50 m, mora biti le-ta od regulacijske linije ali javne prometne površine odmaknjen dodatno za najmanj 60 cm.

(7) Za najmanjši odmik žive meje od sosednjega zemljišča se uporabljajo določila tretjega odstavka tega člena. Če je sosednje zemljišče javna cesta mora biti odmik obrezanega roba žive meje od regulacijske linije oziroma od cestnega telesa, če regulacijska linija s tem odlokom ni določena, 0,50 m.

(8) Pomožni objekti iz točk 6 do 9, 11, 15, 21 (ne velja za smučišča) in 23 Priloge 1 tega odloka morajo biti od regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine odmaknjeni najmanj 2,00 m.

80. člen
(oblikovanje pomožnih objektov)

(1) Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z osnovnim objektom.

(2) Streha pomožnega objekta, ki je samostojni, prostostoječi objekt, mora biti simetrična dvokapnica v naklonu 40 ° do 45 °, enokapnice in ravne strehe niso dopustne.

(3) Streha pomožnega objekta, ki se postavi tik ob fasado osnovnega objekta, je lahko izvedena kot enokapna streha in izjemoma tudi kot ravna streha pod pogoji iz 71. člena tega odloka. Glede načina izvedbe in oblikovanja strehe pomožnega objekta veljajo enaki pogoji, kot za strehe nad dozidanim delom objekta iz drugega in četrtega odstavka 71. člena tega odloka.

(4) Vrtne ute in začasni objekti imajo lahko šotorasto streho.

(5) Pomožni objekti kot samostojni objekti morajo imeti podolgovat tloris.

81. člen
(majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave)

(1) Garaže ne smejo biti zgrajene iz plastike, pločevine ali platna.

(2) Vrtne ute morajo biti izvedene v lesu.

(3) Čopi in strešne frčade niso dopustni. Postavitev majhnih stavb in majhnih stavb, ki so dopolnitev obstoječe pozidave, ne sme načenjati vaškega roba ali ovirati manipulacije na dvorišču.

(4) Na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po ena majhna stavba ali majhna stavba, ki je dopolnitev obstoječe pozidave, iste vrste tako, da ni presežena meja faktorja zazidanosti oziroma zmanjšana s tem odlokom predpisana količina odprtih bivalnih površin. Gradnja majhnih stavb in majhnih stavb, ki so dopolnitev obstoječe pozidave, mora biti na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe organizirana, objekti pa morajo biti oblikovani po enotnem projektu za celotno območje.

(5) Nadstreški morajo biti dvignjeni najmanj 2,25 m nad pločnikom oziroma pohodno površino.

82. člen
(pomožni objekti v javni rabi)

(1) Urbana in mikrourbana oprema oziroma objekti in predmeti, ki urejajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu naselja enotni.

(2) Urbana oprema mora biti postavljena tako, da dopolnjuje javni prostor, ne zastira značilnih pogledov in ne ovira gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

(3) Pri postavitvi urbane opreme na javnih površinah je treba pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Bohinj.

83. člen
(ograje in žive meje)

(1) Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati po tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi lesenimi elementi. Dopustne so tudi žive meje in polni zidovi (samo: kamen ali ometan zid), na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB), ki ni vaško jedro, tudi kovinske ograje. Žične ograje so dopustne samo kot varovalne in igriščne ograje.

(2) Višina ograje in polnega zidu ne sme presegati 1,20 m, višje ograje so dopustne le kot protihrupne ali zaščitne ograje.

(3) Višina ograj ob športnih igriščih in otroških igriščih je skladna z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto športnega igrišča.

(4) Za žive meje se uporabljajo lokalno značilne vrste, uporaba tujerodnih vrst ni dopustna. Višina žive meje je lahko največ 1,20 m.

(5) Zaradi upoštevanja prometne varnosti in preglednosti lahko upravljavec ceste določi tudi nižjo dopustno višino ograje, polnega zidu in žive meje. V križiščih in na priključkih je v preglednem trikotniku višina največ 80 cm.

(6) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture. Gradnja je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega prostora. Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali ozelenjene. V naseljih morajo biti arhitekturno oblikovane kot ograje zemljišč in ne kot ograje prometnih površin. Uporaba plastičnih, steklenih ali ploskovnih kovinskih elementov ni primerna. Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so

protihrupne ograje dopustne le s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

(7) Višina varovalnih ograj je do 2,20 m, če ni s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno drugače.

84. člen
(ograje – TNP)

(1) Ograje v strnjenih naseljih so lahko izvedene iz lesa ali naravnega, avtohtonega kamna, pri objektih zunaj strnjenih naselij pa samo iz lesa. Ograje ne smejo biti višje od 0,80 m.

(2) Višina ograj ob športnih igriščih in otroških igriščih je skladna z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto športnega igrišča.

(3) Varovalne ograje ob cesti in na mostovih morajo biti praviloma izvedene z naravnimi materiali (kamen in les ter brez barvnih premazov).

(4) Žične ograje so dopustne pri športnih in otroških igriščih ter pri zavarovanju vodnih zajetij in meteoroloških postajah.

85. člen
(podporni zidovi)

(1) Podporni zidovi so dopustni do višine 1,50 m in samo v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Kadar hidrogeološka presoja pokaže nevarnost rušenja ali plazenja terena, je dopustna višina škarpe ali podpornega zidu tudi nad 1,50 m. V tem primeru mora biti oblikovanje podpornega zidu predmet strokovne prostorske preveritve, s katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave. Priporoča se izvedba v terasah oziroma brez teras, če prostorska preveritev ugotovi drugače.

(2) Za potrebe gradnje stavb, ki niso javne, je na zemljiških (gradbenih) parcelah ob regulacijski liniji oziroma ob javni prometni površini dopustna gradnja podpornega zida do višine 1,50 m, če je zagotovljeno polje preglednosti in na tem delu ni planirana širitev ceste. V primeru in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je dopusten tudi podporni zid višji od 1,5 m. Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

(3) Prekomerni negativni vplivi iz višje ležečih zemljišč na nižje ležeče zemljišče morajo biti preprečeni.

(4) Podporne zidove se obdela z naravnimi lokalno značilnimi materiali (kamen in les) oziroma se jih ozeleni.

(5) V območju in vplivnem območju kulturne dediščine je izvedba podpornih zidov možna v skladu njihove izvedbe v historični zasnovi območja. Če historična zasnova ne vsebuje podpornih zidov, le ti niso dopustni.

86. člen
(rezervoarji)

Rezervoarji za utekočinjeni plin ali nafto, ki so vidni iz javnih površin, morajo biti obdani z lesenim zaslonom (ograjo) in prekriti z dvokapno streho ali vkopani.

87. člen
(rezervoarji - TNP)

Rezervoarji za utekočinjeni plin ali nafto so praviloma vkopani. Če razmere na terenu tega ne dopuščajo se rezervoar postavi na površju, tako da je obdan z lesenim zaslonom (ograjo) in prekrit z dvokapno streho.

88. člen
(objekti za oglaševanje)

(1) V občini se oglašuje na objektih za oglaševanje in objektih za oglaševanje za lastne potrebe, obvešča pa na objektih za obveščanje ter s turistično in drugo obvestilno signalizacijo.

(2) Objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje je dopustno postavljati v skladu z določili občinskih predpisov, ki urejajo to področje, ter v skladu z določili tega odloka in predpisov o cestah. Lokacije objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje so v skladu z navedenimi predpisi določene v katastru oglasnih mest in objektov za oglaševanje.

(3) Objekte za oglaševanje in obveščanje, razen objektov za oglaševanje za lastne potrebe, je dopustno postavljati samo na javnih površinah. Za njihovo postavitev na javnih površinah in ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave in pristojnega upravljavca ceste.

(4) Objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter objektov za oglaševanje za lastne potrebe ni dopustno postavljati in nameščati:

- v območjih s podrobno namensko rabo: K1, K2, G, ZP, ZK, ZSs, IK, VC, VI, f, LN, OO, O (ne velja za objekte za oglaševanje za lastne potrebe) in E,
- na kozolcih, stogih, skednjih, drvarnicah, hlevih, stanovih, stajah, steljnikih in ostalih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih,
- fasadah objektov (razen v skladu z določili devetega in desetega odstavka tega člena),
- na gradbiščnih ograjah,
- na zunanjih površinah izložb in oken,
- v podvozih in na nadvozih,
- na urbani in mikrourbani opremi, razen na avtobusnih postajališčih,
- na drevesih, v parkih, na zelenicah ter na zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
- na zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto naselja, vasi, kompleksa, objekta ali na značilno podobo naravne vrednote,
- na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
- na objektih in napravah energetske infrastrukture,
- na cestnih priključkih,
- na površinah, ki služijo kot interventne poti,
- oglaševalnih letakov, obvestil ipd. ni dopustno metati iz letala.

(5) Na območju občine ni dopusten naslednji tip objektov za oglaševanje in obveščanje:

- utripajoči svetlobni objekti ter drugi elektronski objekti,
- zvočni objekti,
- zelo veliki objekti za oglaševanje (jumbo plakati).

(6) Objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ni dopustno postavljati na zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dediščine.

(7) Ne glede na določila šestega odstavka tega člena je na zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina, dopustno postaviti objekt ali napravo za oglaševanje in obveščanje, če je ta namenjena:

- omogočanju dostopa občanom oziroma prebivalcem posameznega naselja do informacij,
- oglaševanju za lastne potrebe skladno z določili devetega odstavka tega člena,
- turistični in drugi obvestilni signalizaciji po predpisih o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter kolesarskih, turističnih, pohodniških ipd. poteh,
- označevanju naravnih vrednot po predpisih o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot,
- označevanju kulturnih spomenikov in kulturne dediščine skladno s predpisi o kulturni dediščini.

(8) Za postavitev in namestitev objektov za oglaševanje in obveščanje na zemljiščih iz prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Na zemljiščih, ki so v območju TNP, je treba pridobiti soglasje upravljavca narodnega parka.

(9) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja oglaševana storitev ali dejavnost ter samo za nosilce te dejavnosti ali storitve, ki imajo sedež v teh stavbah. Oglaševanje je dopustno ob vhodu v objekt ter neposredno nad vhodom ali izložbo. Če je v stavbi več dejavnosti in imajo skupen vhod, se jih oglašuje na skupnem objektu za oglaševanje. Na stavbah je dopustno oglaševati z:

- napisom podjetja,
- znakom podjetja,
- nalepkami,
- simboli podjetja, izdelka, storitve ipd.,
- izvesnimi tablami in napisi nad vhodi in izložbami,
- oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena izven poslovnega prostora.

(10) Objektov za oglaševanje ter objektov za oglaševanje za lastne potrebe ni dopustno postavljati nad kapjo hiš in nad ravnino ravne strehe.

(11) Višina spodnjega roba izvesnih tabel in napisov nad vhodi in izložbami mora biti najmanj 2,25 m nad pločnikom oziroma pohodno površino.

(12) Za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter objektov za oglaševanje za lastne potrebe je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave.

(13) Objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje ter objekti za oglaševanje za lastne potrebe morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovno poenoteni.

(14) Oblika in postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije je dopustna v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, ter določili občinskih predpisov iz drugega odstavka tega člena.

(15) Neprometne oziroma turistične in druge obvestilne in usmerjevalne oznake je treba oblikovno poenotiti, vsebinsko pa vezati na prostor občine. Pri njihovi umestitvi, številu in velikosti je treba upoštevati merilo in značilnosti prostora.

89. člen
(objekti za oglaševanje - TNP)

Za oblikovno zasnovo informativnih tabel, planinskih kažipotov in drugih turističnih oznak je treba pridobiti smernice upravljavca narodnega parka, za gradnjo potrebne opreme pa tudi soglasja s področja ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za označevanje zgodovinskih in tematskih poti v 1 . in 2. varstvenem območju TNP je treba pridobiti soglasje upravljavca narodnega parka.

90. člen
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost)

(1) Poleg območij stavbnih zemljišč kmetije je pomožne kmetijsko-gozdarske objekte: molzišče, koritasti silos, hlevski izpust, gnojišče ter zbiralnica gnojnice in gnojevke, izjemoma dopustno graditi na kmetijskem zemljišču v pasu 30,00 m okrog stavbnih zemljišč kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v tem primeru z osnovnimi objekti kmetije tvorijo zaključeno gručo poslopij. Kadar gre za kmetijo v strnjenem vaškem jedru, je v območju 30,00 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč naselja, izjemoma dopustno graditi koritasti silos in gnojišče, in sicer, kadar na območju stavbnih zemljišč kmetije, zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi.

(2) Rastlinjak na kmetijskem zemljišču mora biti postavljen v izvedbi, ki zagotavlja, da ga je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin možno odstraniti, tako da na zemljišču ni vidnih sledov takega objekta.

(3) Stolpne silose je dopustno postaviti samo pod streho hleva oziroma gospodarskega poslopja.

(4) Kozolci na kmetijskih zemljiščih se postavijo v pasu sadovnjakov in kozolcev okrog vasi, običajno ob poljskih poteh. Če lastniške razmere takšne postavitve ne dopuščajo, so izjemoma lahko od vasi bolj oddaljeni.

(5) Oblikovanje, razmerja, namembnost, materiali, detajli in velikost pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za rejo živali ter objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost morajo slediti značilnostim lokalnega in tradicionalnega stavbarstva teh objektov v območju, v katerem se postavljajo. Značilnosti lokalnega in tradicionalnega stavbarstva se upošteva tudi, kadar je to oblikovanje v nasprotju z določili o oblikovanju pomožnih objektov iz 80. člena tega odloka (npr. drugačen naklon in oblikovanje strešin). Pri tem se upošteva tudi izhodišča naslednje strokovne literature:

- Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna arhitektura, alpski del; (Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo),
- Fister, P. (1993): Glosar arhitekturne tipologije (Prostor. Arhitekturna identiteta. Poselitev. 1.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana,
- Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije (Prostor. Arhitekturna identiteta. Poselitev. 2.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana. V skladu z navedeno literaturo je potrebno pri oblikovanju objektov upoštevati tipologijo in oblikovanje značilno za gorenjsko arhitekturno regijo in bohinjsko arhitekturno krajino,
- Debelak M. (1999): Naš čebelnjak, Tip »A« za 23 AŽ panjev in posebnim prostorom; (Ljubljana, Čebelarska zveza Slovenije);
- Debelak M. (1999): Naš čebelnjak, Tip »B« za 17 AŽ panjev; (Ljubljana, Čebelarska zveza Slovenije).

(6) Oblikovanje pastirskih stanov se mora prilagajati značilnostim lokalnega stavbarstva starih stanov na posamezni planini oziroma območju v katerem se nahajajo. Značilna gradbena materiala sta kamen in les, značilni materiali za kritino strehe so skodle ali deske.

(7) Kozolec, senik, hlev s senikom in čebelnjak morajo biti pretežno izvedeni v lesu, dopustni so le točkovni temelji in montažni betonski stebri:

- Kozolec se uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Za občino Bohinj so značilne naslednje oblike kozolcev: enojni stegnjeni kozolec, enojni stegnjeni kozolec na plašč (oblika, kjer je k enojnemu stegnjenemu kozolcu

prislonjen plašč, ki je podaljšana strešina), kozolec na psa ali kozla (vmesna oblika med enojnim stegnjenim kozolcem in vezanim toplarjem, s trdnejšo konstrukcijo, kot pri tipih enojnega kozolca), toplar (dva vzporedna enojna kozolca, ki sta pokrita s skupno streho). Kritina pri vseh kozolcih je lesena ali kritina sive barve, s strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo. Preklada pri toplarjih je lesena. Kot gradbeni material se uporablja les. Betonski temelji in betonski stebri so dopustni, če ni s pogoji soglasodajalcev določeno drugače;
- Senik se uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Zgrajen je tako, da je v njem omogočeno dobro prezračevanje. Dopustni so betonski temelji, sicer pa je uporabljen material les. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je lesen pod, ki omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Kritina je lesena ali kritina sive barve, s strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo;
- Hlev s senikom (lahko tudi brez) se uporablja za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Hlev je običajno zidan (masivna konstrukcija), senik, ki je postavljen na masiven hlev pa je lesen in ima vse značilnosti senika. Temelji so linijski in so lahko betonski, masiven obod – zid hleva je lahko zidan ali betonski. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je lesen pod, ki omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Hlev s senikom in njemu sorodni pomožni objekti, ki imajo masiven podstavek, se na kmetijskih zemljiščih lahko urejajo le kot nadomestitve na lokacijah nekdanjih takšnih objektov;
- Čebelnjak je namenjen gojenju čebel, vzreji čebeljih matic, apiterapiji in pridelavi medu. V čebelnjaku je lahko prostor za spravilo potrebne opreme za gojenje čebel, pridelavo čebeljih pridelkov, vzrejo čebeljih matic in apiterapijo. Temelj in podstavek sta lahko betonska, sicer pa je uporabljen material les.
- Zgoraj navedeni pomožni kmetijski objekti nimajo bivalnih prostorov in samostojnih priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave.

91. člen
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost – TNP)

(1) Gradnja pomožnega objekta je v skladu z zakonom o narodnem parku možna ob predhodni predložitvi pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt potreben za opravljanje kmetijske dejavnosti v narodnem parku.

(2) Ograditev pašnikov za potrebe paše je dopustna s krajevno tipično ograjo ali električnim pastirjem. Koli pri čredinkah morajo biti leseni. Uporaba bodeče žice za ograjevanje pašnikov je prepovedana. Čredinke in električne pastirje je treba po končani pašni sezoni odstraniti.

92. člen
(pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja)

(1) Oblikovanje objektov (barve, oblika) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji, kakovostni okoliški arhitekturi ter naravnim danostim prostora.

(2) Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvedejo tako, da niso vizualno izpostavljeni.

93. člen
(bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti)

(1) Bazne postaje je z upoštevanjem predpisov s področja vrst objektov glede na zahtevnost dopustno graditi v objektu ali na njem. Izvesti jih je treba tako, da so vizualno zakrite oziroma vključene v objekt.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih postaj je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

94. člen
(začasni objekti)

(1) Pri postavitvah začasnih objektov ne sme biti oviran peš promet. Postavitve začasnih objektov niso dopustne v glavni hojnici peš prehodov, stopnišč, klančin in ne na podestih stopnišč in klančin.

(2) Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah ter drugih površinah in objektih.

(3) Postavitev začasnih objektov za prireditve (pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna) mora biti skladna s programom prireditve in je dopustna le za čas prireditve.

(4) Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas turistične sezone oziroma za določen čas (največ 6 mesecev), kar potrdi pristojni organ Občine Bohinj.

(5) Objekte iz četrtega odstavka tega člena je dopustno postavljati samo na javnih površinah. Lokacijo postavitve potrdi pristojni organ Občine Bohinj, na območjih kulturne dediščine tudi pristojni organ za varstvo kulturne dediščine.

(6) Postavitev prodajnih prikolic, stojnic in drugih premičnih prodajnih objektov je dopustna v skladu z občinskim predpisom o prodaji blaga izven prodajaln na območju občine Bohinj.

(7) Pokritje odprtih športnih igrišč z začasno napihljivo konstrukcijo (balon) je dopustno za čas do 6 mesecev.

(8) Postavitev začasnih sanitarnih enot je na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v skladu s Prilogo 1 tega odloka dopustna:

- na počivališčih ob kolesarskih poteh,
- izhodiščih v visokogorje,
- v času trajanja kopalne sezone ob jezeru na območjih, ki so določena v PPIP, ter ob vstopno-izstopnih mestih ob vodotokih,
- od začetka maja do konca septembra na območju šotorišč, ki so določena v tem odloku ter v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini,
- v času prireditev na prireditvenem prostoru ipd.

(9) Postavitev začasnih sanitarnih enot iz četrtega odstavka tega člena je dopustna, če jih postavi ali njihovo postavitev potrdi pristojna služba občinske uprave.

(10) Začasne sanitarne enote se umešča na vizualno neizpostavljena mesta. Če vizualne neizpostavljenosti ni mogoče zagotoviti se začasne sanitarne enote obda z lesenim zaslonom (ograjo).

95. člen
(stojnice, mlekomati in ostali prodajni avtomati)

(1) Stojnice morajo biti izvedene v lesu. Streha je lahko izdelana iz platna ali plastificiranega tekstila.

(2) Mlekomati kot samostojni pomožni objekti niso dopustni. Uredi se jih kot del zahtevnega ali manj zahtevnega objekta.

3.9 Zelene površine

96. člen
(velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih površin)

(1) Za vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je treba na gradbeni parceli zagotoviti najmanj 15,00 m^2 zelenih površin, pri čemer so te zelene površine namenjene za počitek stanovalcev, igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov ter za igro mlajših otrok. Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju največ 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.

(2) Najmanjša velikost otroškega igrišča pri večstanovanjskih stavbah (več kot osem stanovanj) in v primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je 60,00 m^2.

(3) V primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni gradbeni parceli urediti otroško igrišče v skladu z določili tega člena.

(4) V stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine je treba na gradbeni parceli zagotoviti na vsako posteljo najmanj 7,50 m^2 odprtih bivalnih površin.

(5) Kadar pri večstanovanjskih stavbah na gradbeni parceli ni prostorskih možnosti za zagotovitev s tem odlokom zahtevanih odprtih bivalnih površin, mora investitor manjkajoče odprte bivalne površine zagotoviti na drugih primernih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom zagotovljena njihova trajna uporaba. Določba tega odstavka ne velja za površine otroškega igrišča, ki ga je treba zagotoviti na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe.

(6) Normativi iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, kadar se obstoječa večstanovanjska stavba nadomesti z novo z enakim ali manjšim številom stanovanj ali če se s preureditvijo z rekonstrukcijo obstoječih večstanovanjskih stavb zgradi do pet novih stanovanj.

(7) V vplivnem območju drevesa je treba v primeru tlakovanja površin ob drevesih zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti najmanj 3,00 m^2.

(8) Obstoječe drevorede in sadovnjake je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti oziroma sanira.

(9) Ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin, niti ne nadomeščajo zahtevane ozelenitve gradbene parcele.

3.10 Parkirne površine

97. člen
(parkirni normativi)

(1) Na gradbeni parceli ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjše število PM (preglednica 7):

Preglednica 7: Najmanjše število PM.

Namembnost objektov	Število PM za motorni promet
1. Stanovanja in bivanje	
11100 Enostanovanjske stavbe 11210 Dvostanovanjske stavbe 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	1 PM/10 postelj in dodatno 1 PM /4 zaposlene
2. Poslovno-trgovske dejavnosti	
12201 Stavbe javne uprave 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe	1 PM/30,00 m2 neto površine, vendar ne manj kot 3 PM na dejavnost, od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki poslujejo s strankami	1 PM/20,00 m2 neto površine vendar ne manj kot 3 PM na dejavnost, od tega najmanj 40 % PM za obiskovalce
12301 Trgovske stavbe	1PM/30 m² koristne/prodajne površine oz. min. 3 PM na posamezen lokal/trgovino v primeru posamične lokacije
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti	1 PM/50-70 m² neto površine ali 1 PM/3 zaposlene, vendar skupaj ne manj kot 3 PM na dejavnost
3. Družbene dejavnosti	
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/5 sedežev
12620 Muzeji in knjižnice	1 PM/60,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/10 sedežev
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)	1 PM/3 postelje, od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce
12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)	1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj kot 3 PM, od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)	1 PM/učilnico in 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)	1,25 PM/učilnico
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)	1,25 PM/oddelek in 0,5 PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev
4. Športne dejavnosti	
24110 Športna igrišča 12650 Športne dvorane	PM/250 m² in 1 PM/10 obiskovalcev
5. Posebne dejavnosti	
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM za 2-4 ležišč in dodatno 1 PM/4 zaposlene, od tega najmanj 75 % PM za goste in dodatno najmanj 1 PM/30 postelj za avtobus
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari	1 PM/4 sedeže in dodatno 1 PM/4 zaposlene, vendar ne manj kot 5 PM na posamezen lokal

	od tega najmanj 75 % PM za goste
6. Proizvodne dejavnosti	
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 12713 Stavbe za spravilo pridelka	1 PM/150,00 m2 BTP objekta
12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)	1 PM/30,00 m2 BTP objekta, vendar ne manj kot 2 PM
12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)	1 PM/60,00 m2 BTP objekta
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1 PM/150,00 m2 BTP objekta
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3 PM
12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6PM/popravljalno mesto
7. Drugo	
24204 Pokopališča na EUP	1 PM/30 grobov ne manj kot 10 PM
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (ZS, ZPp) na EUP	1 PM/600,00 m2 od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

(2) Parkirišča za dejavnosti je praviloma treba zagotoviti na lastnem zemljišču. Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 400,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. Zagotovitev parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah je dopuščena izjemoma, in sicer na podlagi soglasja pristojne službe občinske uprave. Pristojna služba občinske uprave soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.

(3) V območjih s podrobno namensko rabo CU in CD je treba pri gradnji nove stavbe 50 % parkirnih mest zagotoviti v kletni etaži načrtovane stavbe.

(4) Vsako parkirišče z več kot 50 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi najmanj eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov. Določilo ne velja za začasna parkirišča.

(5) Parkirna mesta za avtomobile iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.

(6) Za izvajanje določil tega člena je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave.

98. člen
(parkirne površine in garažne stavbe)

(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škoduje zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih ter da se s tem ne zmanjšuje s prostorskim aktom predpisana DOBP in DZP.

(2) Pri rekonstrukciji in ureditvi novih parkirnih površin na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba le-te ozeleniti z avtohtonim drevjem. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.

(3) V območjih naselbinske dediščine je v primerih, ko je treba zagotoviti več kot dve parkirni mesti, treba predvideti tudi zasaditev dreves in sicer najmanj eno drevo na tri parkirna mesta.

(4) Parkirišča, ki po površini presegajo 200,00 m², je treba členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi.

(5) Zahteve drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za začasna parkirišča v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev. Vsakokratno ureditev začasnega parkirišča mora potrditi pristojna služba občinske uprave.

(6) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način.

(7) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično ločena od državnih cest.

(8) Parkirišča in počivališča za avtodome morajo biti opremljena najmanj s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz potovalnih kombijev.

99. člen
(parkirne površine - TNP)

(1) Parkirišča pri objektih družbenih, storitvenih, poslovnih, trgovskih ter gostinskih dejavnosti morajo biti locirana ob ali za objektom ter asfaltirana in opremljena z lovilci olj. Zasajena morajo biti z avtohtonim drevjem.

(2) Parkirišča in počivališča izven ureditvenih območij naselij morajo biti opremljena s klopmi, smetnjaki, sanitarijami in vodo po enotnem konceptu oblikovanja.

(3) Ureditev površin za ustavljanje vozil se lahko uredi z zatravitvijo ali izvede z nasutjem peska. Kjer je zaradi zagotavljanja varnosti ter preprečevanja poškodb sosednjih zemljišč in vožnje ali ustavljanja zunaj parkirne površine potrebno parkirne površine fizično omejiti, se omejitev izvede s primernimi naravnimi materiali.

3.11 Prometna infrastruktura

100. člen
(gradnja prometne infrastrukture)

(1) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječe prometne infrastrukture morajo potekati skladno s predpisi, ki urejajo prometno infrastrukturo in promet.

(2) V naseljih je treba skladno s predpisi o javnih cestah ob javnih cestah izvesti hodnike za pešce in javno razsvetljavo.

(3) Na območju Pokljuke se izven stalnih naselij (Gorjuše, Koprivnik, Podjelje) ne osvetljuje prometnih površin in parkirišč.

(4) Za funkcionalna in oblikovna merila in pogoje za posamezne tipe cest se uporablja predpise s področja prometne varnosti in projektiranja cest.

(5) Odstopanja od minimalnega standarda so v mejah minimalnih zahtev pravil projektiranja javnih cest in kolesarskih poti dopustna na odsekih, kjer za vzpostavitev minimalnega standarda ni prostorskih možnosti, kjer je vzpostavljanje standarda povezano z nesorazmerno porabo javnih sredstev, na odsekih, kjer ožji profili zagotavljajo večjo varnost v prometu (manjša hitrost), na odsekih, ki potekajo skozi zavarovana območja narave, ter na odsekih, kjer je z ukrepi prometne politike ali spremembo prometnega režima mogoče doseči primerljive prometne cilje.

(6) Prometnice morajo biti načrtovane in grajene tako, da bo omogočen prehod za živali (divjad, dvoživke, majhni sesalci).

(7) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in območij za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša.

(8) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni meri ohranjati obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, posamezna drevesa). Izogibati se je treba prekomernim izravnavam terena, spremljajočim vsesplošnim odstranjevanjem vegetacije ter posegom v sklenjena območja najboljših kmetijskih zemljišč in s tem razdrobitvi posestne strukture. Rekonstrukcije cest je treba načrtovati s čim manj opornih zidov.

(9) Ob sanacijah obcestnega prostora je treba uporabljati lokalno značilne rastlinske vrste in pri tem povzemati za prostor značilne vzorce.

(10) Pri stanovanjskih in kmetijskih stavbah mora biti širina dostopne poti na gradbeno parcelo in do objekta najmanj 3,50 m, pri ostalih stavbah najmanj 6,00 m.

(11) Nove slepo zaključene ceste morajo imeti na zaključku obračališča.

(12) Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov.

(13) Meteorne vode iz dovozov morajo biti zajete na parcelni meji pred priključkom na državno ali lokalno cesto, tako da meteorne vode ne vplivajo na odvodnjavanje na cesti. Meteorne vode iz lokalnih cest ali iz parcel ne smejo biti odvajane v meteorno kanalizacijo državne ceste in ne smejo negativno vplivati na odtočne razmere na državni cesti.

(14) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti, je treba te poti na novo urediti in označiti.

(15) Kolesarske poti in pešpoti se praviloma načrtujejo po ali ob obstoječih cestah, kolovozih in poteh. V primeru, da je del kolesarske poti ali pešpoti načrtovan ob vodotoku, je treba upoštevati določila tega odloka glede varstva površinskih voda in priobalnih zemljišč ter ohranjanja obrežne vegetacije. Kolesarske poti se načrtujejo izven naravnih vrednot. Če to ni mogoče, se načrtujejo na način, da se novih poti (na delih kjer ni že obstoječih cest, kolovozov in poti) ne načrtuje in ne gradi na območjih naravnih vrednot. Izjemoma so dopustne premostitve hidroloških naravnih vrednot. Premostitve naravnih vrednot se prednostno umeščajo na mestih obstoječih premostitev. Prečkanje vseh vodotokov se izvede tako, da zaradi posega ne bo spremenjen naravni vodni režim potokov. Prečkanja se izvedejo v čim širšem loku, da posegi v strugo in brežino ne bodo potrebni. Kot gradbeni material se praviloma uporablja avtohtoni material (kamen apnenec in les). Na območjih Natura 2000 se kolesarske in pešpoti ne umeščajo v vplivno območje voda, ki so življenjski prostor kvalifikacijskim vrstam in habitatnim tipom. V okviru kolesarskih poti in pešpoti se urejajo tudi počivališča in informacijske table. Ob obstoječih objektih na počivališčih je dopustno urediti tudi sezonsko turistično gostinsko ponudbo.

(16) Gradnja žičniških naprav za potrebe gospodarstva in turizma je dopustna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(17) V EUP z namensko rabo K1, K2, G ter v EUP, kjer je cesta del druge pretežne namenske rabe, se stavbno zemljišče obstoječe ali načrtovane ceste določi na podlagi podatka o osi ceste na karti Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture ter dejanskega stanja v prostoru.

101. člen
(ulični profili – BOH)

Za urejanje cest v Bohinjski Bistrici so določeni naslednji normalni in minimalni ulični profili:

1. Triglavska cesta:
   - normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica z drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 2,00 m,
   - zožen profil (kjer zaradi obstoječih objektov ali ureditev ni možna izvedba normalnega profila) v širini 9,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik,
   - profil pri križanju Triglavske in Vodnikove ceste: vozišče 6,00 m, dvostransko avtobusno postajališče, dvostranski pločnik,
   - most čez Bistrico: most v obstoječi širini za motorni promet, novi obojestranski brvi za pešce, most čez Belco: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik (lahko dodani brvi za pešce),
2. Savska cesta:
   - normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica z drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 2,00 m,
   - zožen profil (kjer zaradi obstoječih objektov ali ureditev ni možna izvedba normalnega profila) v širini 9,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik,
   - zožen profil na odseku severni vstop do uvoza v šolo: vozišče 6,00 m, enostranski zahodni pločnik,
   - zožen profil od uvoza v šolo do Ajdovske ceste: zahodni pločnik min. 1,50 m, vozišče 6,00 m, zelenica z drevoredom ali linijo sadnih dreves min. 1,50 m, pločnik 2,00 m,
3. Ajdovska cesta:
   - normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica, na južni strani z drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 2,00 m,
   - odsek mimo pokopališča in župnišča: obojestranski pločnik širine najmanj 1,50 m, vozišče 6,00 m,
4. Jelovška cesta:
   - normalni profil v širini 10,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik.

102. člen
(gradnja prometne infrastrukture – TNP)

(1) Pri gradnji in rekonstrukcijah prometne infrastrukture je treba ob zagotavljanju ustreznih prometno funkcionalnih in prometno varnostnih standardov upoštevati specifičnosti prostora (zmanjšanje računske hitrosti, radii, prečni prerezi, materiali ipd.).

(2) V prvem in drugem varstvenem območju TNP je prepovedano graditi nove in širiti obstoječe ceste, kolovoze, poljske in druge poti ter nadelavati nove planinske, turistične in druge poti.

(3) Rekonstrukcije prometnic so dopustne z minimalnim odstopanjem od obstoječih tras.

(4) Nove dostopne ceste na planote ne smejo potekati preko vizualno izpostavljenih pobočij.

(5) Trase prometnic ne smejo potekati bližje od 250 m oddaljenosti od meje rastišča divjega petelina in se morajo izogibati breznom in jamam. Prav tako ne smejo posegati v izvire ali sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je treba izvesti ustrezne propuste.

(6) Prometnice in gozdne prometnice v območjih naravnih vrednot se ne gradijo takrat, kadar bi njihova gradnja lahko vplivala na lastnosti, zaradi katerih ima naravna vrednota ta status.

103. člen

(kolesarske, planinske in druge rekreacijske poti – TNP)

(1) Kolesarjenje v prvem in drugem varstvenem območju parka je dopustno po gozdnih in kmetijskih cestah, planinskih in drugih poteh ter nekategoriziranih gozdnih prometnicah, določenih v načrtu upravljanja narodnega parka. Nove poti, zgrajene zgolj za potrebe kolesarstva, v tem območju niso dopustne.

(2) Območja, namenjena vožnji z gorskimi kolesi, določi upravljavec narodnega parka s sodelovanjem lokalne turistične organizacije.

(3) Sanacija obstoječe mreže planinskih poti je dopustna ob predhodni uskladitvi s Planinsko zvezo Slovenije in upravljavcem narodnega parka.

(4) Pešpoti in planinske poti je na izpostavljenih mestih dopustno zavarovati, na erozijskih območjih je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje.

(5) Ob upoštevanju smernic upravljavca narodnega parka je dopustna ureditev počivališč ob kolesarskih, planinskih in drugih rekreacijskih poteh z ustrezno opremo: klopi, opozorilne in informacijske table ter izjemoma kurišče.

(6) Pri urejanju smučarsko tekaških prog na gornjem platoju Pokljuke je za prečkanje prometnic dopustno izvesti premostitvene objekte.

104. člen
(gozdne in kmetijske prometnice)

(1) Načrtovanje in projektiranje gozdnih prometnic mora potekati v skladu s predpisi o graditvi objektov in o gozdnih prometnicah. Pred vsakim posegom prometnice v gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za gozdove.

(2) Splošne usmeritve za gradnjo gozdnih prometnic so naslednje:

- prometnice naj ne potekajo preko strmih in izpostavljenih pobočij,
- čim bolj naj se upoštevajo zatečene konfiguracije terena,
- gradnja naj poteka med septembrom in februarjem (v pomladnih in poletnih mesecih gradnja ni dopustna zaradi razmnoževalnih ciklov živali),
- prometnic s potekom pravokotno na plastnice naj se ne načrtuje oziroma gradi,
- izkopi naj bodo čim manjši, nakloni brežin pa naj bodo čim blažji,
- brežin naj se ne utrjuje z betonskimi škarpami (dopustne so kamnite ter lesene zložbe),
- po izvedeni gradnji naj se nasipne in odkopne brežine zatravijo z avtohtonimi travnimi mešanicami ali zasadijo z avtohtonimi grmovnicami,
- na izpostavljenih mestih ob cestah, kjer je potrebno zavarovanje, naj se namestijo kamnite ali lesene odboj ne ograje,
- kjer gozdne prometnice sekajo grape s potoki je potrebno izvesti ustrezne prepuste (ali premostitev),
- trasiranje gozdnih prometnic preko barij in drugih mokrotnih površin ni dopustno.

(3) Gradnja nove gozdne infrastrukture za potrebe izkoriščanja gozdov v prvem varstvenem območju TNP ni dopustna.

(4) Pri rekonstrukcijah gozdnih cest in poljskih poti je treba zagotoviti nemoten dostop do zalednih gozdov in kmetijskih površin ter potrebna izogibališča in skladišča za les.

(5) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov določi pristojen organ za gozdove v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.

(6) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3,00 m, razen v ostrih zavojih. Pri tem so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.

105. člen
(varovalni pasovi prometne infrastrukture)

(1) Varovalni pasovi cest so glede na kategorijo ceste določeni z veljavnimi predpisi in s predpisom občine o občinskih cestah.

(2) Varovalni pas javne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran ceste.

(3) Varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh železniške proge, širok 100,00 m, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge. Varovalni progovni pas industrijskega tira je širok 50,00 m. Za vse posege v varovalnem progovnem pasu se glede minimalnih dovoljenih odmikov upošteva predpise, ki urejajo varnost v železniškem prometu ter graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru.

(4) V varovalnih pasovih prometnih omrežij vključno z območjem nad železniškim predorom železniške proge št. 70 Jesenice – Nova Gorica – Sežana je treba za vsak poseg pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. Pri nadaljnjem načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije v varstvenem območju državnih cest je treba upoštevati smernice za načrtovanje.

(5) Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.

(6) Če so varovalni pasovi posameznega prometnega omrežja z drugimi zakonskimi oziroma podzakonskimi predpisi določeni drugače od navedenih v tem odloku, se upoštevajo določbe drugih predpisov.

106. člen
(zračni promet)

(1) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa. Za ovire pod zračnimi potmi štejejo:

- objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30,00 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100,00 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
- objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,00 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov ipd.

(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

107. člen
(zračni promet – TNP)

Vzletna mesta za jadralna padala in zmaje so dopustna na Voglu (Kratki plazi), Vogarju in Studorju. Pristajalno mesto je dopustno na Velikem Veglju ob Bohinjskem jezeru.

108. člen
(priključevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop do javne ceste.

(2) Dovoz na gradbeno parcelo naj se prvenstveno zagotavlja iz lokalnih cest. Več sosednjih objektov je praviloma treba priključiti na javno cesto s skupnim priključkom. Gradnja novih prometnic mora biti čim bolj racionalna.

(3) Do vsakega objekta je treba zagotoviti dostop za intervencijska vozila.

(4) Z javnih cest mora biti omogočen nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.

(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Izvedejo se na podlagi soglasja pristojne službe občinske uprave ali upravljavca ceste, ter v skladu s standardi, ki omogočajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil.

(6) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se vozila čelno vključujejo na javno cesto.

(7) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. Če je rešitev uvoza z vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.

(8) Priključki na državne in lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine državne oz. lokalne ceste in kolesarske steze.

(9) Priključevanje lokalnih na državne ceste ter izvajanje posegov ob državnih cestah ne sme ogrožati varnosti prometa in stabilnosti državnih cest.

109. člen
(priključevanje objektov na javne ceste - TNP)

(1) Za dostop do javne ceste za zahtevne in manj zahtevne objekte (predvsem planinske koče in objekte na planinah) se šteje tudi peš dostop po poteh, poljskih in gozdnih poteh ipd.

(2) Kot dostop za intervencijska vozila v oddaljenih območjih se šteje tudi intervencija v zračnem prometu.

3.12 Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna infrastruktura

3.12.1 Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo

110. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, pomožnih objektov in drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja.

111. člen
(predpisana gospodarska javna infrastruktura)

(1) Stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih stavb je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, oskrbo z električno energijo ter dostop do javne ceste, razen v primerih iz 112. člena tega odloka.

(2) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene gospodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremljenost objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglašata pristojna služba občinske uprave in izvajalec gospodarske javne službe, katerega delovno področje ta način oskrbe zadeva.

112. člen
(obvezno priključevanje na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Objekte je treba priključiti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastruktur v skladu s Preglednico 8 tega člena, in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma EUP predpisuje drug zakonski oziroma podzakonski predpis. Na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo se obvezno priključijo tudi obstoječi objekti.

(2) Obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske infrastrukture je določena za vsako EUP posebej z oznako obveznosti priključevanja, ki je prikazana na karti »Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«.

(3) Če obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske infrastrukture za EUP ni določena, se obveznost priključevanja objekta na posamezno vrsto okoljske in energetske infrastrukture določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objekta.

(4) Oznake iz drugega odstavka tega člena imajo naslednji pomen:

Preglednica 8: Obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo.

Vrsta priključka na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo	Oznaka obveznosti priključevanja				
	1	2	3	4	5
Obvezna priključitev na javni vodovodni sistem	x	x			x
Oskrba iz lastnih vodovodnih virov, če priključitev na javni vodovodni sistem ni možna			x	x	
Obvezna priključitev na javni kanalizacijski sistem	x		x		
Ureditev individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica z urejenim rednim praznjenjem v okviru javne službe), če priključitev na javni kanalizacijski sistem ni možna		x		x	x
Obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje	x	x	x	x	
Lastna oskrba z električno energijo, v kolikor priključitev na elektroenergetsko omrežje ni možna					x

(5) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda se izvaja z upoštevanjem veljavnih občinskih predpisov, ki obravnavajo odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih vod.

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko za objekte, za katere je priključitev na javno vodovodno omrežje sicer obvezna, s soglasjem pristojne službe občinske uprave in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izjemoma dovoli začasna ali stalna uporaba ali ureditev individualnega sistema za oskrbo s pitno vodo (lastno zajetje, zbiralnik za kapnico, cisterna), kadar je oddaljenost objekta od vodovodnega omrežja več kot 200,00 m oziroma bi izvedba priključka povzročila nesorazmerne stroške (velika višinska razlika, prečkanje vodotoka ali prisotnost drugih fizičnih ovir v prostoru). Individualne sisteme je treba vključiti v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev.

(7) Treba je vzpostaviti nadzor nad lokalnimi vodovodnimi sistemi in jih v največji možni meri priključiti na javno vodovodno omrežje.

(8) Priključitev na javno vodovodno omrežje ni dovoljena, če ni zagotovljeno odvajanje odpadnih voda skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

(9) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko za objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sicer obvezna, s soglasjem organa uprave Občine Bohinj, pristojnega za gospodarske javne službe in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode izjemoma dovoli začasna ali stalna uporaba ali ureditev individualnega sistema za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rastlinska čistilna naprava ali drug individualni sistem za odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi), kadar je oddaljenost objekta od kanalizacijskega omrežja več kot 150,00 m oziroma bi izvedba priključka povzročila nesorazmerne stroške (velika višinska razlika, prečkanje vodotoka ali prisotnost drugih fizičnih ovir v prostoru).

(10) V šestih mesecih po končani gradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev možna, priključiti na javno vodovodno omrežje.

(11) V šestih mesecih po končani gradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev možna, priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje se opuščene male komunalne čistilne naprave in greznice opusti ter dezinficira.

(12) Pri vseh novogradnjah mora investitor preučiti, ali je možno iz obnovljivih virov energije zagotoviti vsaj 80 % delež vseh potreb po energiji v posamezni stavbi ali v skupini stavb. Skupinski in daljinski sistemi ogrevanja imajo prednost pred individualnim, zato je pri vseh novogradnjah potrebno preučiti možnosti tovrstne oskrbe z energijo (novi skupinski in daljinski sistemi, priključitev na obstoječe sisteme). Pri vseh novih sistemih je potrebno preučiti tudi možnosti za soproizvodnjo toplote in energije ali trigeneracije z visokim izkoristkom.

(13) Energetska oskrba središča Bohinjske Bistrice in ostalih večjih središč se preusmeri na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso ali posamezne večje sklope skupinskih sistemov ogrevanja z lesno biomaso z vključitvijo najmanj vseh večjih porabnikov, vseh občinskih zgradb ter skupnih kotlovnic na zaokroženem območju. V skladu s tehnično izvedljivostjo imajo skupinski sistemi ogrevanja prednost pred individualnimi sistemi. V skladu s tehnično izvedljivostjo ima priključevanje na že obstoječe skupinske sisteme prednost pred gradnjo novih skupinskih sistemov ogrevanja. Vse novogradnje, ki se bodo na tem območju gradile v prihodnje, se priključijo na sistem daljinskega ogrevanja z lesno biomaso.

(14) V primeru zamenjave ogrevalnih sistemov v obstoječih objektih je le te potrebno zamenjati z novimi. Spodbuja se energetsko učinkovite sisteme, ki za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije.

(15) Objekti v strnjenih območjih za ogrevanje lahko uporabljajo utekočinjeni naftni plin iz skupinskih rezervoarjev. Na ostalih območjih je obvezna uporaba obnovljivih virov energije.

(16) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, pomožnih objektov oziroma objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov.

3.12.2 Varovalni pasovi in koridorji

113. člen
(varovalni pasovi okoljske in energetske GJI)

(1) Širina varovalnih pasov okoljske in energetske GJI znaša (preglednica 9):

Preglednica 9: Varovalni pasovi za posamezna infrastrukturna omrežja in objekte.

1. vodovodno, kanalizacijsko omrežje, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugih vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe, razen tistih iz 2. točke te tabele in razen priključkov na te vode	3,00 m
2. elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
- 110 kV – nadzemni potek	15,00 m
- 110 kV – podzemni potek	3,00 m
- 10 ali 20 kV – nadzemni potek	10,00 m
- 10 ali 20 kV – podzemni potek	1,00 m
- RTP z nazivno napetostjo 35 kV in 110 kV	15,00 m
- RP in TP nazivne napetosti do 35 kV	2,00 m

(2) Širina varovalnega pasu se meri levo in desno od osi linijskega infrastrukturnega objekta ali od varovalne ograje objekta oziroma od zunanjega zidu objekta, če nima varovalne ograje.

(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav na podlagi pogojev in soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infrastrukturnega omrežja. Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.

(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav je dopustna samo tista gradnja, ki je skladna z veljavnimi predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območjih varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij.

(5) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV sta na obstoječih objektih dopustna vzdrževanje objektov in gradnja za lastne potrebe, ki služijo obstoječemu objektu (garaža, nadstrešek, lopa, parkirišče).

(6) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 20 kV sta na obstoječih objektih dopustna vzdrževanje objektov in gradnja objektov za lastne potrebe, ki služijo obstoječemu objektu (garaža, nadstrešek, lopa, parkirišče).

(7) Če so z drugimi zakonskimi oziroma podzakonskimi predpisi določeni drugačni varovalni pasovi in koridorji posameznega infrastrukturnega omrežja, od tistih, ki so navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov.

(8) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,00 m. V primeru morebitnih odstopanj so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode, kadar gre za posege na javnih površinah, pa tudi z organom občine, pristojnim za javne površine.

3.12.3 Gradnja omrežij in naprav GJI

114. člen
(pridobitev soglasij za gradnjo omrežij in naprav GJI)

(1) Vsi posegi na GJI ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.

(2) Omrežja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje teh omrežij na svojem zemljišču, izvajalec gospodarske javne službe pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.

115. člen
(skupna določila za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Trase omrežij okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba medsebojno uskladiti in jih združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov.

(2) Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih infrastrukturnih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste in poti oziroma obstoječi koridorji. Nadzemni deli infrastrukturnih objektov in naprav ne smejo degradirati krajinske slike, območij izjemnih krajin, najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr. cerkve). Izogibati se je treba posegom v sklenjena območja najboljših kmetijskih zemljišč in s tem razdrobitvi posestne strukture. Vse nove nadzemne vode se gradi na način, ki preprečuje električne udare in trke ptic.

(3) V območju stavbnih zemljišč ter v območjih varstva kulturne dediščine in pomembnih vedut se mora omrežja elektronske komunikacijske in energetske infrastrukture graditi v podzemni izvedbi. Odstop od te določbe potrdi organ občine Bohinj, pristojen za gospodarsko javno infrastrukturo, na območjih kulturne dediščine tudi služba, pristojna za varstvo kulturne dediščine.

(4) Omrežja in jaške okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

(5) Na kmetijskih zemljiščih se mora objekte okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske GJI izvesti na taki globini, da bo zagotovljena nemotena raba kmetijskih zemljišč. Po izvedeni gradnji infrastrukturnih objektov je treba na kmetijskem zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.

(6) Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je treba po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa vzpostavi v prvotno stanje.

(7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture mora potekati sočasno in usklajeno. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov

javne gospodarske infrastrukture je treba v okviru območja načrtovanega posega izvesti rekonstrukcijo preostalih vodov, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev neustrezni.

(8) Na celotnem poteku tras mora biti zagotovljena dostopnost do objektov okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske gospodarske javne infrastrukture.

(9) Nadzemni komunalni in energetski objekti se umeščajo k obstoječim objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih oziroma prostorskih razlogov (npr. pomanjkanje prostora, oblikovna ali funkcionalna neprimernost dodajanja). Postavlja se jih nevpadljivo, predvsem ne ob osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani.

116. člen
(skupna določila za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture - TNP)

(1) Gradnja nadzemnih objektov in naprav okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture ni dovoljena, razen v primeru, kjer bi vkop lahko negativno vplival na ugodno stanje živalskih ali rastlinskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov oziroma naravnih vrednot, oziroma taka izvedba predstavlja manjši poseg kot vkopavanje. Teren je treba po končanih delih sanirati in ozeleniti ter povrniti v prvotno namensko rabo. Ob sprejemljivejši nadzemni rešitvi naj bo izvedba z izoliranimi vodniki na lesenih drogovih oziroma z vkopanim kablom pri poteku nad gozdno mejo. Pri obeh načinih izvedbe je potrebno preveriti negativne vplive na okolje.

(2) Elektroenergetski in elektronsko komunikacijski vodi nad gozdno mejo in v visokogorskem svetu prvega in drugega varstvenega območja parka niso dopustni.

(3) Dopustna je rekonstrukcija obstoječih nadzemnih objektov in naprav, pri čemer se betonske in jeklene stebre zamenja z lesenimi drogovi ali se nadzemni vod zamenja z vkopanim

(4) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah, območju kulturne dediščine, na območju izjemne krajine in območju prepoznavnosti v odprtem prostoru umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši, prednostno se umeščajo v obstoječe objekte, vendar na način, da ne zmanjšujejo njihovih vrednosti.

(5) Nadzemne komunalne in energetske objekte se izvede v kamnu. Vidni beton ni dopusten.

(6) Postavljanje in uporaba virov svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja ni dopustna.

117. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.

(2) Za večja načrtovana območja pozidave je treba pred priključitvijo izvesti hidravlični izračun obstoječih vodov in v primeru neustreznosti izvesti obnovo obstoječih in gradnjo novih vodov.

(3) Koridorji obstoječega javnega vodovodnega omrežja in koridorji, namenjeni za širitev mreže, morajo biti zavarovani pred posegom kot varovana in rezervirana območja za komunalno infrastrukturo.

(4) Za zagotovitev požarne varnosti objektov je treba podzemne in nadzemne hidrante praviloma locirati izven javnih povoznih ali pohodnih površin.

(5) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z izvajanjem recikliranja porabljene vode.

(6) Do vodohranov je treba zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da je vodohran zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopan, okolica pa ozelenjena.

118. člen
(gradnja vodovodnega omrežja – TNP)

(1) Črpališča, vodnjake, zajetja in vodohrane je dopustno graditi na vidno neizpostavljenih lokacijah in brez ogrožanja naravnih prvin.

(2) Ob zahtevani ograditvi črpališč oziroma zajetij naj bodo le ta ograjena in zasajena z višjo lokalno značilno vegetacijo.

119. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Na vseh območjih, kjer je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je obvezno načrtovati javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije ter predvideti lokalno ali centralno čiščenje odpadnih voda.

(2) Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti priključen na mešani sistem.

(3) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, ki jih je možno speljati v ponikovalnico ali naravni vodotok.

(4) Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov iz gnojišč ni dovoljeno odvajati v javni kanalizacijski sistem. Brez predhodnega soglasja upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja v javno kanalizacijo ni dovoljeno spuščati organsko visoko obremenjenih odpadnih voda.

(5) Sestava odpadne vode mora ustrezati normativom in zakonodaji, ki ureja to področje. Odpadne vode ne smejo škodljivo vplivati na naprave za dovod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje.

(6) Padavinske vode se prek meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi.

(7) Padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih tlakovanih površin se speljejo prek cestnih požiralnikov v ponikovalnico ali vodotok. Padavinske vode se predhodno očisti v skladu s predpisi.

(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin ponika in da je v največji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. Padavinske vode s stavb in njihovih funkcionalnih zemljišč je treba prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj zemljišč, namenjenih za gradnjo. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali javno

kanalizacijo za odvod padavinske vode, pri čemer se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji kot posebna ureditev na zelenih površinah gradbene parcele stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo. V kolikor to ni možno, se padavinsko vodo razprši po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.

(9) Padavinske vode iz stavb in njihovih gradbenih parcel ni dopustno usmeriti na javne površine ali v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

(10) Male komunalne čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave.

(11) Vse naprave za individualno odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti locirane na gradbeni parceli osnovnega objekta ali na eni od gradbenih parcel več stavb, če naprava služi več stavbam. Kadar izvedba naprav za individualno odvajanje zaradi velikih višinskih razlik, neustreznega reliefa in drugih fizičnih ovir v prostoru ni mogoča na gradbeni parceli objekta, se gradnjo dopusti tudi na drugih zemljiščih.

(12) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti evidentirani pri izvajalcu gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter redno vzdrževani.

120. člen
(gradnja objektov za oskrbo s plinom in toplotno energijo)

(1) Dopustna je postavitev skupinskih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin za individualno oskrbo večjega sistema . Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti izveden v skladu s standardi. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec. Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,50 m. Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

(2) Vse cisterne za tekoča goriva morajo biti vkopane in dvoplaščne, redno vzdrževane in pregledovane skladno z veljavnimi predpisi. Zunanje plinske cisterne morajo biti postavljene na manj izpostavljenih legah in vkopane tako, da ne motijo ključnih pogledov.

121. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Pri umeščanju elektroenergetskega omrežja je treba traso načrtovati tako, da čim manj vpliva na namensko rabo prostora, površinski pokrov in vidne kakovosti v prostoru.

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti v naseljih zgrajeno s podzemnimi kabli, nadzemni vodi so dopustni le v primeru prilagoditve nadzemnega omrežja zaradi preureditve v podzemno omrežje. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna izven naselij, razen na območjih prepoznavne kulturne krajine, kjer je izvedba praviloma podzemna.

(3) Vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj je treba omejiti tako, da se vključujejo v objekte drugih namembnosti, pod pogojem, da sevanje ne ogroža uporabnikov objekta, oziroma se združujejo z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami (zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno).

(4) Pri razsvetljavi cest, javnih površin in drugih zunanjih površin se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja. Uporabljajo se energetsko varčne sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu

spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke, nikakor pa ne LED ali živosrebrove). Svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, tako da ni sevanja svetlobe nad vodoravnico. Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter okoliških objektov. Oblikovanje oziroma tip svetilke mora biti skladen z oblikovanjem ostale urbane opreme, odprtega prostora in pozidave v območju.

(5) Vse male hidroelektrarne, ki so priključene na električno omrežje, morajo imeti pridobljeno vodno dovoljenje oziroma koncesijo za male hidroelektrarne.

(6) Malih hidroelektrarn ni dopustno umeščati na vodotoke, ki so po kategorizaciji urejanja vodotokov uvrščeni v 1. in 1.-2. razred (naravni in delno naravni vodotoki).

(7) Pri urejanju obstoječih malih hidroelektrarn so dopustna vzdrževalna dela in zagotovljen mora biti prehod rib (ribja steza) in takšen pretok vode, ki presega biološki minimum na osnovi strokovne analize vodnih razmer vodotoka.

(8) Tlačni vodi pri malih hidroelektrarnah morajo biti vkopani, zemljišče pa urejeno in zavarovano proti eroziji. Dopustne so obnove (rekonstrukcije) starih rakev za potrebe malih hidroelektrarn. Pri vkopavanju tlačnih cevi ni dopustno zasipavanje struge z odvečnim materialom.

122. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja – TNP)

(1) Gradnja novih objektov in naprav za proizvodnjo energije zunaj naselij, razen objektov in naprav za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije za samooskrbne potrebe, kjer ni možnosti priključitve na javno energetsko omrežje, ni dopustna.

(2) Transformatorske postaje se izvede na drogovih. V primerih, kjer je treba postaviti samostojne objekte (npr. pri podzemni izvedbi vodov), se jih načrtuje na vidno nevsiljivih mestih in oblikuje skladno s krajevno značilno arhitekturo. Z umestitvijo v prostor se ne sme posegati v ožje in širše območje naravne vrednote ali kulturnega spomenika.

(3) Gradnja energetskih objektov, ki bi izkoriščali veter kot obnovljiv vir energije, je dopustna samo za oskrbo obstoječih objektov v parku.

(4) Oskrbo z energijo pri planinskih kočah je treba ob zatečenih zmogljivostih zagotoviti z rabo naravi bolj sprejemljivih virov (zamenjava neustreznih in okoljsko problematičnih energentov).

123. člen
(gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij)

(1) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih izvedena s podzemnimi kabli. Gradnja nadzemnih vodov je dopustna le izven naselij.

(2) Za zagotovitev minimalnih možnih vplivov na okolico je treba objekte in naprave brezžičnih povezav (mobilne telefonije, itd.) načrtovati tako, da se v čim večji meri preprečuje vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav in da je vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. Antenski objekti in naprave se pri umeščanju na druge obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto.

(3) Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustna samo v EUP z namensko rabo IG, BT, PC, PŽ, PO, G. V EUP z namensko rabo K1 in K2 je gradnja antenskih stolpov dopustna pod pogojem, da antenski stolp stoji neposredno ob drugi stavbi ali v skupini visokih dreves.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih postaj je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

(5) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora, okolico objekta je treba ozeleniti. Oddajne sisteme na fasadah stavb je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe tako, da so čim manj vidno izpostavljeni.

(6) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, območja naravnih vrednot in varovana območja narave ter na območja in objekte kulturne dediščine. Izjemoma je postavitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo ta status. Poseg je v tem primeru mogoč le na podlagi soglasja pristojnih organov za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine in na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši.

124. člen
(gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij – TNP)

Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustna samo v EUP z namensko rabo BT, PC, PO, K2 in G pod pogojem, da antenski stolp stoji neposredno ob drugi stavbi ali v skupini visokih dreves. Objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umestiti na obstoječe stavbe in objekte. Za postavitev baznih postaj veljajo tudi pogoji iz 123. člena tega odloka v kolikor niso v nasprotju s tem členom.

125. člen
(objekti za zbiranje odpadkov)

(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se ureja z ustreznimi področnimi predpisi.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno izven prometnih površin, na utrjeni površini in je praviloma zaščiteno z nadstrešnico.

(3) Zbiralnice ločenih frakcij se praviloma umestijo na utrjene javne površine. V prostor morajo biti umeščene tako, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši.

(4) Oblikovanje zbirnih mest in zbiralnic ločenih frakcij mora biti enotno za celotno območje naselja ter skladno z oblikovnimi elementi urbane opreme, elementi cestnega prostora in okoliške pozidave. Če zbirno mesto ali zbiralnica mejita na travnato površino, se ju zakrije s primerno zasaditvijo.

(5) Zbirna mesta in zbiralnice ločenih frakcij morajo biti zaščiteni tako, da bo onemogočen dostop divjim živalim.

(6) Odlaganje vseh vrst odpadkov zunaj urejenih odlagališč je prepovedano.

(7) Gradbene odpadke se odvaža na odlagališče, urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Odlaganje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin, vendar le s soglasjem pristojne občinske službe za okolje in prostor, ki vodi evidenco sanacij teh območij ter posredno evidenco deponiranja gradbenih odpadkov.

(8) Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano.

(9) Vrtač, brezen, jam in snežnih jam ni dopustno zasipavati s sečnimi ali drugimi odpadki.

(10) Evidentirati in sanirati je treba divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

126. člen
(objekti za zbiranje odpadkov - TNP)

(1) Gradnja odlagališč odpadkov in odlaganje odpadkov v naravno okolje je prepovedano. Povzročitelji odpadkov so dolžni vse nastale odpadke zbrati ločeno in jih odložiti na najbližjih zbiralnicah ločenih frakcij odpadkov.

(2) Odjemna mesta komunalnih odpadkov na območjih, ki so dostopna z javne ceste, morajo biti urejena pri posamičnih objektih in sicer ob vhodih v sklopu ograje oziroma ob uvozu na parcelo.

(3) Odjemna mesta za ločene odpadke morajo biti postavljena v bližini trgovin ali parkirnih površin.

3.13 Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

3.13.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine

127. člen
(splošni PIP za varstvo kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja iz prvega odstavka tega člena so prikazani v Prikazu stanja prostora ter so razvidni iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov in aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). Izraz dediščina priporočilno v tabeli stanja prostora pomeni, da je bila enota vpisana po začetku veljavnosti ZVKD-1 (ur. l. RS 16/2008). S pričetkom veljavnosti OPN Bohinj, imajo vse enote kulturne dediščine, vključene v stanje prostora, status registrirane dediščine, varovane v skladu s 129. členom (registrirana kulturna dediščina) tega odloka.

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni rekonstrukcija objekta ter gradnja novega objekta (vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta) na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine veljajo pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti in obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano kulturno dediščino je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.

(9) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v EUP, če je tako določeno s PPIP za to enoto.

(10) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali drugih predpisov.

128. člen
(kulturni spomeniki in varstvena območja dediščine)

(1) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo PIP, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(2) Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(3) Za varstvena območja dediščine veljajo PIP, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

129. člen
(registrirana kulturna dediščina)

(1) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo PIP, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še PIP, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v nadaljevanju tega člena in v naslednjem členu.

(2) Registrirana stavbna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova (zidovi, oboki stropovi, lega komunikacij v objektu),
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, barva in oblika kritine, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora (razpored prostorov in njihova medsebojna povezava),

- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(3) Registrirana naselbinska dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti terena, potek poti, lego vzpetin itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja (gozdni robovi, odprta krajina, vodotok, vzpetina itd.),
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, barva kritine),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (klopi, razsvetljava itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(4) Registrirana kulturna krajina in zgodovinska krajina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (oblike, barve itd.),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, seniki, hlevi s seniki, pastirski stanovi idr.),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- podoba prisotnih naselij (vegetacija, višine objektov, oblika, naklon in barva kritine)
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(5) Registrirana vrtnoarhitekturna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

(6) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

(7) Registrirana memorialna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

(8) Druga registrirana dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(9) V primeru, da se pri posamezni enoti kulturne dediščine varujejo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, je treba upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča v šestem odstavku tega člena in v 130. členu tega odloka.

130. člen
(registrirano arheološko najdišče)

(1) Za arheološka najdišča, ki so registrirana kulturna dediščina, poleg določb 137. in 129. člena tega odloka velja, da je na njihovem območju prepovedano predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov in jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(2) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(3) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(4) V primeru, da se območje ureja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave prostorskega akta.

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je treba pri organu, pristojnem za varstvo kulturne dediščine pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojni organ.

(6) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(7) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(8) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(9) Na območju registriranih arheoloških najdiščih, na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, je med gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost) obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.

131. člen
(vplivno območje kulturne dediščine)

V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

3.13.2 Ohranjanje narave

132. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni s predpisi in so prikazani v kartah prikaza stanja prostora, se varujejo v skladu z določili teh predpisov.

(2) Za posege na območjih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za ohranjanje narave..

(3) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili območja varstva narave ter ogrozili biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, niso dopustni.

(4) Pri posegih v naravne vrednote ter pri posegih, ki lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost, se upošteva življenjski ciklus živali in rastlin.

(5) Na območju pričakovanih naravnih vrednot se mora v primeru najdbe mineralov ali fosilov in podzemnih jam najditelj ravnati v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

(6) Pri obsežnejših zemeljskih delih (gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije, kablovodov) je treba po predhodnem dogovoru z organom, pristojnim za ohranjanje narave, omogočiti spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri manj obsežnih zemeljskih delih (izkopi za individualne stanovanjske hiše, greznice, ipd.) je treba investitorja seznaniti z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti organ, pristojen za ohranjanje narave.

(7) Delo na gradbiščih naj poteka v dnevnem času.

(8) Pri obnovi stavb, v katerih so netopirji, je treba ohranjati strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture). V primeru, da se v

podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, se izvedba del ne izvaja v času od konca aprila do začetka septembra.

(9) V primeru zasteklitve večjih površin (npr. večja okna, večja steklena vrata ipd.) se namestijo zaščite, ki bodo preprečevale trke ptic v steklene površine (npr. nalepke, letvice ipd.).

(10) Treba je ohranjati posamično ter v skupinah rastoče drevje v agrarni ter urbani krajini.

(11) Območja iz prvega odstavka tega člena so prikazana v Prikazu stanja prostora.

133. člen
(omejevanje dejavnosti in druge ureditve zaradi varstva narave in ohranitve mirnih območij na gornjem platoju Pokljuke)

(1) Zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij se omejuje dejavnosti na gornjem platoju Pokljuke in delu Severnih Bohinjskih planin (EUP ali del EUP BP-1, GO-1, GO-2, GO-3, GO-4, GO-5, PD-1, PD-3, PL-1, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7, PL-12, RP-1, RP-2 in RP-3). Območje omejevanja dejavnosti in drugih ureditev zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij je prikazano v Prikazu stanja prostora.

(2) Pokljuka je zaradi svojih hidrogeoloških lastnosti (tip poroznosti, obsežnosti in izdatnosti vodonosnika) pomemben strateški vir pitne vode za širši prostor, hkrati pa izredno občutljiv za onesnaženje. Dokler lokalna zajetja pitne vode nimajo določenih vodovarstvenih con in režimov, je potrebno v dogovoru z agrarnimi skupnostmi določiti prostorske in časovne omejitve paše živine na planinah nad zajetji virov pitne vode.

(3) Območje se opremi z učinkovitimi vizualnimi komunikacijami, namenjenimi ozaveščanju obiskovalcev o pomenu mirnih območij in zaščiti prostoživečih vrst. Z ustreznimi vizualnimi komunikacijami in fizičnimi preprekami naj se preprečuje fizični prehod na mirna območja. Vizualne komunikacije morajo biti usklajene s celostno podobo TNP.

(4) Prireditve, tekmovanja in druge organizirane aktivnosti se izvajajo pod naslednjimi pogoji:

- Med 1. marcem in 1. julijem se na območju ne izvaja javnih prireditev, tekmovanj in/ali drugih organiziranih aktivnosti ali shodov, razen rednih treningov in z njimi povezanih manjših tekmovanj tekačev in biatloncev ter prireditev Slovenske vojske brez ozvočenja.
- Prireditve od sončnega zahoda do sončnega vzhoda niso dovoljene zaradi varstva kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območij (ptice, sesalci).
- Uporaba ozvočenja na območju je dovoljena pod posebnimi pogoji.
- Za vse dovoljene aktivnosti veljajo omejitve hrupa tako, da raven hrupa na mirnih območjih od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ne presega 50 dB(A).
- Za območje biatlonskega centra so pogoji rabe zvočniških naprav na prireditvenem prostoru – stadionu določeni v PPIP za EUP RP-1 Rudno polje v 163. členu.
- V primeru organizacije svetovnega prvenstva ali svetovnega pokala, ki je predviden v mesecu februarju, se ob morebitni vložitvi kandidature predhodno pripravi nabor ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, ki se jih uskladi z ZRSVN in TNP.

(5) Upoštevati je treba pogoje za urejanje tekaških prog ter omejitve glede rekreativnih dejavnosti:

- Na vseh gozdnih cestah, ki potekajo skozi mirna območja (kot npr. Mesnovec in Pri Rupah) ter tik ob njih (v oddaljenosti manj kot 100 m od roba mirnega območja), je treba namestiti učinkovite cestne zapore (zapornice) skupaj z obvestili o mirnem območju, slednje naj bodo v skladu s celostno grafično podobo TNP. Na navedenih gozdnih cestah se prepove tudi kolesarjenje in urejanje tekaških prog, na mirnih

območjih pa nabiralništvo, pohodništvo, krpljanje ter vse druge dejavnosti (razen izjem po zakonu o narodnem parku in Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka).
- V skladu z zakonom o narodnem parku je na območju narodnega parka prepovedano z dodajanjem kemikalij ali mikroorganizmov umetno zasneževati ali utrjevati smučišča in tekaške proge.
- Na urejenih in označenih delih tekaških prog in smučišč, kjer je snežna odeja že kopna, je njihova raba prepovedana. Ta območja je potrebno izvzeti iz rabe in ustrezno označiti. Po končani smučarski sezoni je treba smučarske proge in smučišča pregledati in sanirati vse poškodovane površine in površine, na katerih se je razvila plesen, s sejanjem avtohtonih travnih mešanic z uporabo mehanskih postopkov in brez uporabe kemične obdelave (pesticidi).
- Nove tekaške proge je dopustno urediti samo po predhodni preveritvi območja in stanja kvalifikacijskih vrst. Za poseg je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave in mnenje Zavoda TNP.

(6) Cestni promet: zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 in ohranjanja mirnih območij ter zagotavljanja ustrezne stopnje varstva pred hrupom se prometne površine na gornjem platoju Pokljuke opredeli kot III. stopnjo varstva pred hrupom. V skladu s tem se promet na gornjem platoju Pokljuke umirja npr. z omejitvijo hitrosti na maksimalno hitrost 50 km/h, s postavitvijo učinkovitih cestnih zapor na gozdnih prometnicah ter z ustreznimi prostorskimi, časovnimi in kvantitativnimi omejitvami parkiranja. Poleg table z omejitvijo hitrosti naj bo zapisano, da je omejitev hitrosti potrebna zaradi zmanjševanja hrupa, ki je moteč za divje živali.

(7) Zračni promet: zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 in ohranjanja mirnih območij ter zagotavljanja ustrezne stopnje varstva pred hrupom se na področju zračnega prometa izvaja naslednje ukrepe:

- Z letali in helikopterji ni dovoljeno preletavati mirnih območij.
- Koridorje letov čez območje ter koridorje priletov in zletov z vzletišča za helikopterje na Rudnem polju, namenjenega za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami ter oskrbe objektov v visokogorju, se skupaj s pristojno Kontrolo zračnega prometa Slovenije določi oziroma prilagodi tako, da ti ne potekajo čez mirna območja.
- Zahteva o prepovedi preletov mirnih območij se zapiše tudi v procedure in sporočila AIP Kontrole zračnega prometa Slovenije, kjer se posebej poudari zahteva po izvajanju preletov, ki najmanj obremenjujejo okolico s hrupom (obveščanje komercialnih izvajalcev letalskih prevozov).
- Uvede se učinkovit nadzor nad turističnimi (panoramskimi) preleti, ki ga izvaja Alpski letalski center Lesce.
- Oskrbo planinskih koč se organizira na čim bolj racionalen način, tako da se zmanjša količina potrebnih helikopterskih letov.
- Od 1. marca do 15. julija ni dovoljeno vzletanje in pristajanje na vzletišču za helikopterje na Rudnem polju ter preletati območja gornjega platoja Pokljuke, razen za potrebe obrambe, varstva pred naravnimi nesrečami, intervencije in reševanja. Izjema je čas od 15. junija do 15. julija, ko se za potrebe oskrbe planinskih koč dovoli vzletanje in pristajanje helikopterjev na območju Rudnega polja pod sledečimi pogoji: dovoli se vzletanje in pristajanje helikopterjev le med 8 in 17. uro; pogosta vzletanja in pristajanja helikopterjev v času intenzivnega oskrbovanja koč ne smejo potekati dva dni zapored.

(8) Nove dejavnosti se v prostor umeščajo pod naslednjimi pogoji:

- Na območje se lahko umeščajo le tisti posegi in dejavnosti, kjer ob upoštevanju kumulativnih vplivov raven hrupa na mirnih območjih od sončnega zahoda do sončnega vzhoda ne presega 40 dB(A) ter da od sončnega vzhoda do sončnega zahoda hrup ne presega 50 dB(A).

- Na območje se ne umešča novih posegov in dejavnosti, ki bi še povečale obremenjenost območja zaradi obiska ljudi (različne množične športne aktivnosti in druge prireditve).
- Povečanje obstoječih nastanitvenih kapacitet ni dovoljeno. Gradnja, prenova in ureditev objektov za izboljšanje stanja okolja (npr.: ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, čistilne naprave, protihrupne bariere ipd.) je dovoljena.

(9) Gradbena dela se ne smejo izvajati med 1. januarjem in 1. julijem, oziroma izven tega obdobja, v kolikor je območje zasneženo (ne glede na debelino snežne odeje). Izjemoma so dovoljena nujna sanacijska dela v primeru izrednih dogodkov (naravne nesreče, okvare vodovodnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja ipd.).

3.13.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin

134. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so dopustne s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

(2) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Povzročitelj čezmerne obremenitve je dolžan odpraviti posledico čezmernega obremenjevanja.

135. člen
(varovanje in izboljšanje zraka)

(1) Pri načrtovanju, gradnji in urejanju novih objektov ter površin je treba upoštevati vse predpise s področja varstva zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.

(2) Vse novogradnje morajo upoštevati opredeljeni energetski standard, s čimer se zmanjša raba energije in onesnaženost zraka v občini.

136. člen
(varstvo površinskih voda)

(1) Dovoljene premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. Zagotoviti se morajo izravnalni ukrepi.

(2) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s predpisi o vodah pridobiti vodno soglasje.

(3) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s predpisi o vodah.

(4) Pri načrtovanju poteka linijskih objektov GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki so zaradi omejenih prostorskih možnosti

dovoljeni izjemoma na krajših odsekih, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotoka.

(5) Prečkanja linijskih objektov GJI pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.

(6) Odvzemanje naplavin je dopustno v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda. Pridobivanje mivke, peska in proda oziroma naplavin je dopustno kot čiščenje urejenih (reguliranih) vodotokov, kot čiščenje strug hudournikov, kadar gre za varovanje pred hudourniki in zasipavanjem kmetijskih površin, na podlagi strokovnih prostorskih preveritev ter kot čiščenje rečnih strug na podlagi usmeritev organa pristojnega za upravljanje voda.

(7) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dopustni pod pogoji organov pristojnih za upravljanje voda in za ohranjanje narave.

(8) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dopustno samo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah in varstvu okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.

(9) Neposredno odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano.

(10) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

(11) Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo.

(12) Širina obrežne vegetacije je pri vodotokih z rečnim koritom širšim od 2,50 m praviloma 10,00 m, vendar ne manj kot 5,00 m. Obrežne drevnine ni dopustno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati z lokalno značilno vegetacijo.

(13) Urejanje vodotokov mora upoštevati naravno dinamiko porečja ter se izvajati s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavljanje naravne rečne dinamike. V struge vodotokov ni dopustno posegati z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. Betoniranje na brežinah in v vodotokih ni dopustno. Preprečiti je treba tudi izlitje mešanic apna ali cementa ter izlivanje in spiranje goriv, olj in maziv gradbenih strojev v vodo.

(14) Z vidika varstva rib se intenzivna gradbena dela izvajajo izven drstnega obdobja rib, značilnih za posamezno območje. Drstno obdobje se med posameznimi vodotoki razlikuje zaradi različne sestave ribje združbe. Dela so v vseh vodotokih možna med 1. julijem in 30. septembrom. Za izvajanje del izven tega obdobja je treba pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ribolovnega območja.

(15) Za vse posege v vodotoke, ki so v območjih Natura 2000 in so ekosistemske ali zoološke naravne vrednote ali v območjih vpliva nanje, se natančen čas izvajanja del, ki naj bo čim krajši, določi v okviru presoje sprejemljivosti posegov oziroma zahtevanih dovoljenj.

137. člen
(varstvo površinskih voda - TNP)

Objekti na hudournikih so možni samo v primerih omejevanja erozijskih procesov oz. preprečevanja ogroženosti naselij ali infrastrukture ob upoštevanju sonaravne izvedbe: jezbice z lesenimi piloti in zlaganjem kamenja, popleti vegetacije, lesene kašte napolnjene s kamenjem in podobno

138. člen
(priobalno zemljišče)

(1) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega:

- na vodah 1. reda 15,00 m od meje vodnega zemljišča, zunaj območij naselja pa najmanj 40,00 m od meje vodnega zemljišča,
- na ostalih vodotokih in stoječih vodah 5,00 m od meje vodnega zemljišča,
- na Bohinjskem jezeru v skladu s predpisom, ki določa zunanje meje priobalnega zemljišča jezera.

(2) Kadar vodno zemljišče v naravi odstopa od vodnega zemljišča v zemljiškem katastru ali to zemljišče na podlagi predpisov o vodah še ni določeno, se meja vodnega zemljišča tekočih voda določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča voda.

(3) Posegi v priobalno zemljišče, razen izjem, ki jih določajo predpisi s področja upravljanja voda, niso dopustni.

(4) Na priobalnem zemljišču morata biti skladno s predpisi o vodah omogočena prost dostop in vzdrževanje vodnega telesa, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi.

(5) Za vse posege v priobalno zemljišče vodotokov je treba pridobiti pogoje organa, pristojnega za upravljanje voda..

(6) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin ter izvajanje dejavnosti in posegov, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov, nevarnih snovi ter odkopanih in odpadnih materialov.

(7) Odstranjevanje grmovne ali drevesne vegetacije (sekanje, požiganje) na brežinah vodotokov ali mokrotnih zemljiščih ni dopustno. Dopustni so le nujni vzdrževalni in sanacijski ukrepi ob predhodni presoji.

(8) Po izvedenih posegih v priobalno zemljišče je treba zemljišče sanirati (zatraviti in zasaditi), tako da se prepreči nadaljnje širjenje tujerodnih rastlin, ki so že prisotne na obrežju (npr. japonski dresnik).

139. člen
(Bohinjsko jezero in Sava Bohinjka)

(1) Vodni promet se izvaja v skladu z občinskim predpisom o plovbnem režimu v občini Bohinj. Izplovba in pristanek sta dovoljena samo na za to predvidenih in urejenih površinah. Gradnja pomola je dopustna le kot nadomestna gradnja obstoječega zakonito zgrajenega pomola, poleg tega pa je dopustna tudi gradnja lesenega pomola v avtokampu Zlatorog v Ukancu in nasproti cerkve Sv. Duha za potrebe možnosti opravljanja dejavnosti plovbe električnega turističnega čolna. Priveze in pomole ob obali jezera, ki niso skladni z lokacijami, določenimi v 22. členu tega odloka, je treba odstraniti ter sanirati poškodovane površine (naravna ureditev in zatravitev brežin). Za posege v zvezi z infrastrukturo za izvajanje plovbnega režima je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za upravljanje z

vodami in ohranjanje narave. Lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima so prikazane v Prikazu stanja prostora.

(2) Območje kopalnih voda na Bohinjskem jezeru je določeno s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda in zakonom, ki ureja območje narodnega parka, na podlagi katerega je tudi dopustno začasno sezonsko postaviti nujno opremo, ki je po predpisih, ki urejajo varstvo pred utopitvami, potrebna za ureditev območij kopalnih voda.

(3) Kopanje v Bohinjskem jezeru je dopustno tudi:

- v Ukancu, severno od izliva Savice v jezero,
- ob južni obali (pod Hotelom pod Voglom, na Naklovi glavi in ob čolnarni v Ukancu).

(4) Pred vsakim posegom v jezersko dno je treba poleg soglasja organa, pristojnega za upravljanje z vodami, pridobiti tudi soglasje za predhodno arheološko raziskavo, na podlagi katerih bodo podani pogoji za nameravane posege. Za raziskave jezerskega dna in jezera je treba pridobiti soglasje upravljavca narodnega parka.

140. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Vodovarstvena območja so določena s predpisi s področja varstva voda.

(2) Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih državnih uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.

(3) Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno spoštovanje omejitev v izvajanju kmetijskih in drugih gospodarskih dejavnostih. V vplivnem območju vodnega zajetja je treba zagotoviti poostren nadzor nad skladiščenjem naftnih derivatov (rezervoarji z utekočinjenim naftnim plinom za potrebe ogrevanja).

(4) Vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem ter spodbujati varčno in smotrno rabo pitne vode. Za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo je treba vzpostaviti režim varovanja na območju vseh vodnih virov in vzpostaviti nadzor nad lokalnimi viri pitne vode. Obstoječe vodne vire se varuje in vzdržuje tudi za potrebe napajanja živine ter za požarno varnost.

(5) Na smučiščih je treba zagotoviti ustrezno regulacijo površinskega odtekanja vod s smučišč in preprečitev onesnaženja podzemnih voda zaradi zasneževanja in obratovanja žičniških naprav.

141. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)

(1) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves ter naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi.

(2) Pri izvajanju posegov je treba dela omejiti na območje urejanja, z delovnimi stroji in vozili pa se ne sme posegati v sosednja najboljša kmetijska zemljišča.

142. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč – TNP)

(1) Agromelioracije so dopustne v tretjem varstvenem območju TNP, na podlagi predhodno pridobljenih soglasij oziroma upravnih dovoljenj pristojnih organov.

(2) Agromelioracije ali kakršnikoli drugi posegi, razen paše in košnje, na grbinastih travnikih niso dopustni.

(3) V prvem in drugem varstvenem območju TNP je prepovedano spreminjati obliko in sestavo površja ter izvajati melioracijska dela, razen poseka dreves in grmičevja za redno vzdrževanje in urejanje pašnikov.

(4) Pri agrarnih operacijah na kmetijskih površinah, vključno z mulčenjem, se zagotovi ohranitev krajinskih prvin (živice, gruče dreves, osamela drevesa, mikro reliefne značilnosti). Pri krčenju zarasti in ponovni vzpostavitvi obdelovalnih kmetijskih površin se z mulčenjem izboljšuje samo površino kmetijskih zemljišč, ne posega pa se v podzemne dele, kar poslabšuje strukturne značilnosti tal. Mulčenje obsega le mletje zarasti (grmovja, trava, drevesa), panjev in manjšega kamenja.

(5) Hidromelioracije niso dopustne.

(6) Nadelava novih poti za kmetijsko rabo je dopustna ob predhodni pripravi presoje ekonomske (kmetijske), okoljske in prostorske upravičenosti takega posega ob hkratni sanaciji prizadetih zemljišč.

(7) Ureditev napajališč za živino na pašnikih je dopustna, kadar je izkazana dejanska pašna raba pašnika.

(8) Na območjih zaraščanja je nadzorovana paša dopustna samo tam, kjer ne prihaja v konflikt z ohranjanjem habitata velikih zveri.

143. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)

(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za gozdove.

(2) Območja varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov so določena s predpisi s področja gozdarstva. Prikazana so v Prikazu stanja prostora.

(3) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten varnostni odmik od gozdnega roba, praviloma v širini 30,00 m. Za gradnje v 30,00 m širokem pasu je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za gozdove. V primeru poškodb se gozdni rob sanira in ponovno vzpostavi v celotni višinski slojevitosti.

(4) Za izdelavo negrajenih gozdnih vlak, ki potekajo preko mokrotnih površin (mokrišča, barja, povirja) je potrebno pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave.

144. člen
(varstvo gozdnih zemljišč - TNP)

Gradnja novih gozdarskih koč in lop za gozdarsko mehanizacijo ni dopustna.

145. člen
(dostop do gozdnih in kmetijskih zemljišč)

Ob načrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je treba omogočiti neoviran dostop in dovoz do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poteh. V primeru ukinitve obstoječih poti je treba le-te nadomestiti z novimi.

3.14 Razpršena gradnja

146. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih)

(1) V EUP z namensko rabo K1, K2, G, OO so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje.

(2) Objekti razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena so prikazani kot stavbišča na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) Stavbišča razpršene gradnje so evidentirana na podlagi podatkov katastra stavb.

(4) Na obstoječem zakonito zgrajenem objektu razpršene gradnje (razen na pomožnem objektu in počitniškem objektu) oziroma na pripadajoči gradbeni parceli objekta so dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:

- rekonstrukcija objekta;
- gradnja novega objekta samo na mestu poprej odstranjenega objekta. Izven območja TNP novi objekt po velikosti lahko presega odstranjeni objekt do 25 % BTP. V prvem in drugem varstvenem območju TNP je gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega objekta dopustna samo v primerih, ki jih določa zakon o narodnem parku;
- dozidava objekta do 25 % povečanja BTP;
- sprememba namembnosti;
- vzdrževanje objekta;
- odstranitev objekta;
- gradnja pomožnih objektov (samo pomožni objekti iz točk 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 (samo vodnjak), 15 (samo zbiralnik za kapnico) Priloge 1 tega odloka ter ureditev utrjenih dvorišč).

(5) Na obstoječem zakonito zgrajenem pomožnem objektu, ki je razpršena gradnja, so dopustni:

- rekonstrukcija objekta, pri čemer v prvem in drugem varstvenem območju TNP povečanje BTP ni dopustno,
- gradnja novega istovrstnega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta, brez povečanja BTP,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta.

(6) Na obstoječem zakonito zgrajenem počitniškem objektu razpršene gradnje oziroma na pripadajoči gradbeni parceli objekta so dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:

- rekonstrukcija objekta, pri čemer na območju TNP povečanje BTP ni dopustno;
- vzdrževanje objekta;
- odstranitev objekta;
- gradnja pomožnih objektov (samo pomožni objekti iz točk 1, 2 (samo: drvarnica in pokrita skladišča za lesna goriva, uta ali senčnica, nadstrešek), 5, 6, 7, 8 in 15 (samo zbiralnik za kapnico) Priloge 1 tega odloka ter ureditev utrjenih dvorišč). Na območju TNP so navedeni pomožni objekti dopustni samo v tretjem varstvenem območju;
- v območju izven TNP tudi gradnja novega objekta samo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta in brez povečave BTP;
- sprememba počitniškega objekta v stanovanjski objekt za stalno bivanje, turistično gostinski objekt ali objekt druge namembnosti ni dopustna.

(7) Gradnje iz četrtega in šestega odstavka tega člena so dopustne samo kot enkratni poseg na posamičnih obstoječih zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje. Objekta, ki se ga zgradi na mestu poprej odstranjenega objekta, kasneje ni dopustno dozidati ali nadzidati oziroma povečati BTP z rekonstrukcijo.

(8) Za objekte iz četrtega odstavka tega člena so dopustne spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov v:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 12112 Gostilne, restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji, točilnice, bari,
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta,
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
- 12712 Stavbe za rejo živali,
- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- sprememba ni dopustna v počitniški objekt in stan.

(9) Za oblikovanje objektov razpršene gradnje iz četrtega odstavka tega člena veljajo oblikovalska določila za objekte v območjih SK ter pomožne objekte.

(10) Za oblikovanje objektov razpršene gradnje iz šestega odstavka tega člena veljajo oblikovalska določila za objekte v območjih SP ter pomožne objekte.

(11) Če obstoječi zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti iz drugega odstavka tega člena, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte.

(12) Za določitev gradbene parcele k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu se uporabijo določbe 77. člena tega odloka.

(13) V tretjem varstvenem območju TNP ni dopustno spreminjanje namembnosti objektov v počitniške hiše ali počitniška stanovanja, v prvem in drugem varstvenem območju sprememba namembnosti obstoječih objektov ni dopustna.

147. člen
(planine)

(1) Na planinah so objekti dopustni le za kmetijske namene (stan, hlev, hlev s senikom, staja, steljnik, senik oziroma svisli, molzišče, vodni zbiralnik za potrebe napajanja živine, sirarna z objekti, v katerih se predeluje mleko ter drugi objekti za kmetijske namene, ki so značilni za planine). Za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov. Gradnja novega objekta je dopustna le na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta in brez povečanja BTP, molzišča za molžo živali pa se lahko postavijo tudi na novih lokacijah. V 1. in 2. varstvenem območju TNP pri rekonstrukciji objekta povečanje BTP ni dopustno. Za obstoječe sirarne je poleg navedenih posegov dopustna tudi dozidava v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta.

(2) Pri vzdrževanju in gradnjah se upošteva značilnosti lokalnega stavbarstva na posamezni planini: umestitev v prostor, velikost in oblika objektov, oblika in naklon strehe, struktura in barva strešne kritine, oblikovanje in uporaba materialov pri stavbarskih in arhitekturnih elementih.

(3) Sprememba namembnosti obstoječih kmetijskih objektov in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost) v nekmetijsko namembnost ni dopustna. Prav tako ni dopustna sprememba namembnosti navedenih objektov v stanove.

(4) Ne glede na četrti odstavek tega člena je izvajanje gostinske dejavnosti in nudenje prenočišč na planini dopustno pod pogoji, ki jih določa zakon o narodnem parku, v okviru dopolnilne dejavnosti na planini.

(5) Sirarne na planinah so zidane, dopustna je tudi delna izvedba v lesu. Pred vhodom je dopusten večji odprt pokrit prostor ali nadstrešek, ki ga ni dopustno zapreti iz ene ali več strani.

(6) Gradnja cest in novih poti na planine ni dopustna. Pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti posamezne planine.

(7) Ohranja se grbinaste travnike in druge mikroreliefne značilnosti. Ravnanje grbinastih travnikov ni dopustno.

(8) Umeščanje zračnih vodov, nadzemnih infrastrukturnih objektov in drugih infrastrukturnih objektov (male čistilne naprave, črpališča, vodohrani ipd.) na območju planine je dopustno izjemoma ter samo na podlagi predhodne strokovne prostorske preveritve in utemeljitve, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja. Pri njihovem oblikovanju se upošteva značilnosti lokalnega stavbarstva na posamezni planini.

(9) Ograje za pašo živine, varovalne oziroma zaščitne ograje, objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja so na planinah dopustni skladno s prilogo 1 tega odloka, na območju TNP tudi skladno z zakonom o narodnem parku.

(10) Sajenje drevnine, ki ni lokalno značilna ter uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno.

(11) Na planinah, ki ležijo v vodovarstvenih območjih, se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le skladno s prepovedmi in omejitvami kot jih določajo predpisi o zavarovanju virov pitne vode.

(12) Določila tega odloka o odmikih stavb in pomožnih objektov od sosednjih zemljišč na planinah ne veljajo.

(13) Za obstoječe planinske koče na planinah se uporablja določila 148. člena tega odloka.

(14) Pred vsakim posegom na območju planine ali na objektih na planini je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

(15) Stavbišča objektov na planinah so evidentirana in prikazana v skladu s prvim, drugim, tretjim in enajstim odstavkom prejšnjega člena.

(16) Območje posamezne planine je določeno z mejo EUP v skladu s 160. in 162. členom tega odloka.

148. člen
(planinske koče in bivaki)

(1) Gradnja novih planinskih koč ali sprememba namembnosti obstoječih objektov v planinske koče ni dopustna. Pri obstoječih planinskih kočah so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta. Povečanje števila ležišč in sprememba namembnosti niso dopustni.

(2) Gradnja novih bivakov ni dopustna.

(3) Stavbišča planinskih koč in bivakov so evidentirana in prikazana v skladu z določili 146. člena tega odloka.

3.15 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obramba

149. člen
(varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita in reševanje)

(1) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z:

- potrebnimi odmiki med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev,
- prometnimi in delovnimi površinami za intervencijska vozila,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi,
- površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

(2) Za objekte, ki so določeni v predpisih o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti.

(3) Za primer naravnih in drugih nesreč se glede zagotavljanja površin za pokop večjega števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin, za evakuacijo in začasno nastanitev prebivalstva, za zbiranje reševalnih ekip, za sanitetno sprejemališče, enote prve pomoči, enoto RKB zaščite, dekontaminacijsko postajo in helidrom upoštevajo določila 49. člena tega odloka. Vse zelene in druge javne odprte površine se urejajo tako, da je v primeru naravnih ali drugih nesreč mogoča njihova uporaba za potrebe zaščite in reševanja.

(4) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.

150. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

151. člen
(plazljiva in erozijsko nevarna območja)

(1) Na plazljivih in erozijsko nevarnih območjih je dopustno v zemljišča posegati tako, da ne bo ogrožena stabilnost območja in povzročeno premikanje zemljišč.

(2) Plazljiva in erozijsko nevarna območja so prikazana v Prikazu stanja prostora.

(3) Na erozijskih območjih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne erozije, je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazovitih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, ki ni skladno z usmeritvami gozdno gospodarskega načrta,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavnih z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa, ki ni skladno z usmeritvami gozdno gospodarskega načrta.

(4) Na plazljivih območjih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(5) Na plazovitih območjih, kjer zaradi klimatskih in topografskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika verjetnost, da se pojavijo, je prepovedano

krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

(6) Za vsak poseg na plazljivih in erozijsko ogroženih zemljiščih je treba v skladu s predpisi o vodah pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

(7) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih cest, tudi cest na planine, se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje pašnikov je treba izvesti pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.

(8) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z nižjimi nagibi je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru, da naravna zavarovanja brežin z nižjimi nagibi niso zadostna, in pri strmejših brežinah je treba uporabljati take elemente za zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zasaditev z grmovnicami.

152. člen
(potresno nevarna območja)

Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede območij s potresno nevarnostjo VII. stopnje po MSC lestvici, geološko sestavo tal in namembnostjo objekta.

153. člen
(območja za potrebe obrambe)

(1) Na območjih izključne rabe so dovoljene prostorske ureditve, gradnja objektov (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitev objektov ter vzdrževalna dela na obstoječi infrastrukturi) in ostale infrastrukture za obrambne potrebe.

(2) Na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi v prostor ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo v primeru vojnega in izrednega stanja, krize ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo za obrambne potrebe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

(3) Na območju možne izključne rabe Rudno polje se nahaja obstoječa infrastruktura (komunalni vodi in objekti), ki je namenjena za potrebe obrambe. Na tem območju je dovoljeno vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter odstranitev in gradnja nove infrastrukture za potrebe obrambe. Na celotnem območju možne izključne rabe je dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture.

(4) V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo nad 25 m pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

3.16 Varovanje zdravja

154. člen
(varovanje pred hrupom)

(1) Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki za posamezna območja podrobnejše namenske rabe prostora določajo stopnje varstva pred hrupom.

(2) I. stopnja varstva pred hrupom (mirno območje na prostem) se določa na zavarovanih območjih, določenih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

(3) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom se določa za območja stanovanj (SSe, SSv, SB, SP), območja centralnih dejavnosti (površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč) in posebna območja (BT). Določi jih Občina in v veljavo stopijo s potrditvijo ministrstva, pristojnega za okolje. Do potrditve območij II. stopnje varstva pred hrupom velja na teh območjih III. stopnja varstva pred hrupom.

(4) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih s podrobno namensko rabo: SK, CU, CD, BC, ZSs, ZSc, ZP, ZK, ZD, Ak, VC (razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem).

(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih s podrobno namensko rabo: IP, IG, IK, PC, PŽ, PO, E, O, VI, LN, f ter OO, K1, K2 in G (razen na mirnem območju na prostem).

(6) Ne glede na določila prvih petih odstavkov tega člena mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom vmesno III. območje varstva pred hrupom v širini, kot jo določa predpis s področja varstva pred hrupom.

(7) V območju s IV. stopnjo varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(8) Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so s posebnimi predpisi določene za posamezne stopnje varstva pred hrupom, so lahko presežene za javne prireditve, javne shode ali druge dogodke, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, za kar je treba pridobiti soglasje pristojnega organa.

(9) Postavitev protihrupnih ograj je dopustna na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in utemeljitev.

(10) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.

155. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja ter rekonstrukcija obstoječih objektov, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne smejo presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(2) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), ki so namenjeni bivanju ter za pomožne objekte, ki posegajo v varovalne pasove obstoječih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

(3) V skladu z določili predpisov o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju se območja glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega sevanja delijo na I. in II. stopnja varstva pred sevanjem:

- I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
- II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.

156. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja. Pri razsvetljavi cest, javnih površin in drugih zunanjih površin se dodatno upošteva pogoje 121. člena tega odloka.

(2) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo nebo ali pobočja, ni dopustna.

157. člen
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja)

(1) Obstoječim in novim stavbam je treba v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

- dne 21. 12. – najmanj 1 uro,
- dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.

(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja, kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe glede osončenja.

158. člen
(spremljanje stanja okolja za zagotavljanje zdravja ljudi)

Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za tiste kazalce, navedene v okoljskem poročilu za OPN Bohinj, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Za ta namen pripravi podrobnejši program spremljanja stanja okolja.

4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora in na območjih predvidenih OPPN
4.1 Podrobni PIP za EUP v naseljih

159. člen
(podrobni PIP za EUP na območju strnjenega naselja)

Ime naselja	Identifikacijska oznaka, ime EUP	Oznaka FE, način urejanja	Namenska raba v območju	Podrobni PIP
Bohinjska Bistrica	BB-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, ZP, VC	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Posegi na območju naravne vrednote Bohinjska Bistrica – balvan niso dopustni.
	BB-2 vaško jedro ob Triglavski cesti	BOH OPN	CU, PC	Za območje je treba izdelati skupne strokovne podlage, in sicer kot celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne variantne strokovne rešitve, s katerimi se določi tudi prometna zasnova, programske rešitve, višinski gabariti, odprt javni prostor itd. Izbrano variantno rešitev potrdita organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, in organ Občine Bohinj, pristojen za urejanje prostora. Ohranjati je treba ločenost obeh delov vaškega jedra (Zgornja vas in Spodnja vas ter ju z načrtovanjem urejanja javnih površin povezati tako, da bo vmesni prostor nevtralen in odprt, brez bistvenih gradenj, ki bi generirale nove prometne potrebe. Javne površine v obeh jedrih naj bodo likovno obdelane in oblikovalsko povezne z oblikovanjem vmesnega prostora. Oblikovanje objektov mora biti skladno tipologiji vaških objektov in zagotavljati skladno podobo celotnega območja ob Triglavski cesti. Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Na parcelah št. 253/1, 252/1 in 247/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica, se zagotavlja zelene površine na raščenem terenu v pasu 15,00 m od roba ceste. Zagotoviti je treba vzpostavitev odstranjenih in poškodovanih dediščinskih drevoredov. Na nezazidanih stavbnih zemljiščih ob Bistrici, ki so poplavno ogrožena, je treba ohranjat retencijske površine. Posegi v vodotok niso dopustni. Obvodni pas vegetacije se ohranja kot zeleni pas. Zaradi vplivov na vodotok je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in vode. Do izvedbe skupnih strokovnih podlag so dopustni: - vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev in sprememba namembnosti obstoječih objektov, - vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov GJI. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo

				splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BB-3 središče Bohinjske Bistrice	BOH OPN	BT, CU, SSv, PC	Oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora mora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. Oblikovanje novih objektov v območju s podrobno namensko rabo CU je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesu. Pritličje objektov ob Triglavski cesti mora biti namenjeno javnemu programu. Višina objektov je P+2+M, s kolenčnim zidom, visokim do 100 cm. Nižji ali višji objekti od predpisane etažnosti niso dopustni. Pritličje mora biti na nivoju pločnika oziroma peš površine, razen če to zaradi nagnjenega terena ni možno. Vsaj 50 % parkirnih mest je treba zagotoviti pod terenom. Na površinah s podrobno namensko rabo BT se upošteva naslednja določila: - dozidave in nadzidave obstoječega objekta niso dopustne, - uvoz v kletne etaže mora biti urejen z Vodnikove ceste izven javnih površin, - deleža zelenih površin na raščenem terenu ni dopustno zmanjšati, - zelenico s kapelico na parc. 293/1 k.o. Bohinjska Bistrica se v čim večji meri ohranja nepozidano, - zelenico na parc. 275/2 k.o. Bohinjska Bistrica se ureja kot javno parkovno ureditev. Obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni.
	BB-4 pokopališče	BOH OPN	ZK, ZP, CD, PO	Površine s podrobno namensko rabo ZP so dolgoročno namenjene širitvi pokopališča, pri čemer je treba med pokopališčem in cesto ohraniti parkovno površino v širini najmanj 10,00 m. Ohrani se tudi čim več obstoječe visokodebelne drevnine. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
	BB-5 Spodnja vas	BOH OPN	SK, ZSc, PC, VC	Na zemljišču, ki ga sestavljajo parc. št. 41/2, 41/3, 41/4 in 42/2, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je dopustna živilsko predelovalna dejavnost. FZ celotnega območja zemljišča je največ 60 %. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BB-6 središče Bohinjske Bistrice	BOH OPN	CU	Oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora mora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico, zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne okoliške arhitekture. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Ograje balkonov morajo biti izvedene v lesu. Pri posegih na obstoječih objektih se morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kakovosti tega

				objekta, ki se lahko dopolnjujejo. FZ je največ 30 %. Višina objektov je P+2+M s kolenčnim zidom, visokim do 100 cm. Nižji ali višji objekti od predpisane etažnosti niso dopustni. Pritličje objektov mora biti namenjeno javnemu programu. Vsaj 50 % parkirnih mest je treba zagotoviti pod terenom.
	BB-7 središče Bohinjske Bistrice	BOH OPN	CU, ZP, PC, VC	Oblikovanje objektov mora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesu. Pri posegih na obstoječih objektih se morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kakovosti tega objekta, ki se lahko dopolnjujejo. Obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni.
	BB-8 Pod železniško postajo	BOH OPPN	CU	Območje je dolgoročno namenjeno za celovito prenovo v območje centralnih dejavnosti z bivanjem. Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev. Usmeritve za OPPN: - dopustna je tudi gostinska nastanitvena dejavnost, - zagotoviti je treba možnost peš povezave med železniško postajo in potokom Belca. Širina javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 5,00 m. Čez potok je dopustno urediti brv, ki se navezuje na pešpoti v EUP BB-13, - obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni, - za načrtovane ureditve v območju in za brv čez potok Belca je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. Za premostitev vodotoka je treba pridobiti tudi soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami.
	BB-9 Na Polani	BOH OPPN	CU	Območje je dolgoročno namenjeno za centralne dejavnosti z bivanjem. Višina objektov v območju ne sme presegati višine kapi strehe cerkvene ladje pri cerkvi Sv. Nikolaja. Oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico, zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne okoliške arhitekture. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Dopustna je tudi ravna streha. Zunanja ureditev se mora s peš potmi navezovati na okoliške zelene površine in javne odprte prostore. Zagotoviti je treba javne odprte površine in zelene površine, ki naj vključujejo površine za oddih, druženje in otroško igro. Na zahodni strani območja je treba v širini 10,00 m urediti zeleni ločevalni pas (zelenica z drevoredom ali drevesno grmovna živica). Ohranja se čim večji delež zelenih površin na raščenem terenu. Do uveljavitve OPPN je dopustno samo:

				- vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter gradnja novega pomožnega objekta iste vrste na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta (v enakih gabaritih in oblikovanju), - rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, - gradnja GJI v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih, - gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti in pešpoti, - izmere, obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI, - mikrourbana oprema. - do uveljavitve OPPN se ohranja kmetijska raba površin.
	BB-10 ob Ajdovski cesti	BOH OPN	SSe	Izdelati je treba skupno idejno rešitev za umestitev novih objektov v prostor in za zagotovitev dostopov do gradbenih parcel. Idejna rešitev je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja k posameznemu objektu. Izbrano variantno rešitev potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za urejanje prostora.
	BB-11 šola	BOH OPN	CD	Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih dopolnjevati. Zaradi vplivnega območja cerkve Sv. Nikolaja višina novih objektov v območju ne sme presegati višine kapu strehe obstoječe šole.
	BB-12 arheološki park	BOH OPN	CD, ZP	Upoštevati je treba strokovne podlage Arheološki park Ajdovski gradec (IDP, št. projekta 6034, Urbi d.o.o. oblikovanje prostora, maj 2007). Ohranja se krajinsko sliko Ajdovskega gradca. Z zelenimi površinami je treba gospodariti na način, da se ekstenzivna travišča ohranjajo (brez dodatnega gnojenja, prva košnja v sredini julija). Gradnja objektov na območju naravne vrednote Belca ni dopustna. Ohranja se obrežna vegetacija ob Belci, v primeru poškodb je treba vegetacijo sanirati. V naravno vrednoto Rečna terasa Save Bohinjke pri Bohinjski Bistrici se ne sme posegati. Za načrtovane posege je treba pridobiti tudi pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
	BB-13 Terme	BOH OPN	BT, VC	Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih dopolnjevati. Gradnja novih objektov je dopustna na podlagi celovite rešitve za urbanistično, arhitekturno in prometno zasnovo območja. Celovito rešitev se pridobi na podlagi variantnih strokovnih prostorskih preveritev z upoštevanjem naslednjih usmeritev: - oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Dopustna je tudi ravna streha. Ograje balkonov morajo biti izvedene v lesu;

				- višina objektov v območju ne sme presegati višine kapa strehe cerkvene ladje pri cerkvi Sv. Nikolaja; - ob potoku Belca se zagotovi peš povezava med Triglavsko cesto (od mostu čez Belco) in Ajdovsko cesto; - peš povezave se zagotovijo tudi v smeri V-Z, tako da povezujejo pot ob Belci in park na Z strani EUP. Širina javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 10,00 m; - čez potok Belca je dopustna ureditev brvi za pešce in kolesarje, tako da se območje poveže z železniško postajo in območjem pod njo (BB-14). Brežine ob brvi je dopustno zavarovati z opornim zidom; - za ureditev pešpoti ob potoku in brvi je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in upravljanje z vodami.
	BB-14 Pod Rodico in pod železniško postajo	BOH PPIP	SSe, SSv, CU, ZP, VC	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno.
	BB-15 Filbo	BOH OPN	IG	Ni podrobnih PPIP.
	BB-16 Prometni terminal	BOH OPPN	PO, E, VC, IG, ZD	Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009), ki se mu predvideni OPPN prilagodi. Na površinah s podrobno namensko rabo PO je načrtovana gradnja prometnega terminala s centralno avtobusno postajo, železniško postajo in javno parkirno hišo z mesti za osebna vozila, avtobuse in tovorni promet. Za javno parkirno hišo je obvezna izvedba javnega natečaja. Celovito se ureja prometna zasnova območja s katero je treba zagotoviti: - povezovalno cesto med obvoznico in Ajdovsko cesto, - ustrezen priključek povezovalne ceste in območja prometnega terminala na vzhodno obvoznico, - ustrezne dostope obstoječih in načrtovanih objektov na prometno omrežje, - pešpot ob potoku Belca, - ustrezen prometni režim v območju, tako da se zaradi načrtovanih ureditev in objektov ne bo bistveno spremenila prometna obremenitev Ajdovske ceste (npr. omejitev prometa na povezovalni cesti na javni promet, lokalni dovoz in intervencijo ter omejitev ali prepoved tranzitnega osebnega in tovornega prometa). Povezovalna cesta se načrtuje na zahodni strani območja, razen če se v okviru strokovnih podlag za OPPN zagotovijo ustreznejše rešitve. Če zaradi prostorskih in višinskih omejitev ni možno zagotoviti ustreznejšega poteka ceste, je dopustno poseči v brežino potoka Belca, vendar na čim krajšem odseku in s čim manjšim vplivom na vodotok, relief brežine in obrežno vegetacijo.

				Obvezna je izvedba variantnih strokovnih prostorskih preveritev, ki se jih podrobneje ovrednoti tudi z vidika vplivov na krajino, vidne kakovosti okolja in kulturno dediščino. Za načrtovane ureditve je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Za morebitni poseg v brežino vodotoka pa tudi soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Če se gradnja povezovalne ceste in prometnega terminala ne izvaja sočasno, je treba zagotoviti, da gradnja enega ne onemogoči gradnje in priključevanj drugega. Prav tako izvedba povezovalne ceste ne sme onemogočiti povezave s peš potjo ob potoku. Drugi pogoji za OPPN: - v strokovnih podlagah za OPPN je treba s prerezi čez arheološki park in Ajdovski gradec preveriti, kako bodo načrtovane ureditve vplivale na pogled iz arheološkega parka na območje Ajdovski gradec ter na podlagi analiz v OPPN določiti ustrezne višine objektov, ki ne bodo ovirale teh pogledov, - zagotovi se odprte poglede iz arheološkega parka na Ajdovski gradec, - v severnem delu območja oziroma v območju pogleda so dopustne samo parterne ureditve, ki ne bodo ovirale tega pogleda, - predvidi se toliko zelenih ureditev, da bodo nevtralizirale vpliv grajenih objektov na krajinsko sliko Ajdovskega gradca. Do uveljavitve OPPN je dopustno tudi: - parkirišče in postajališče za avtodome na parc. 1481/12, 1481/35, obe k.o. Bohinjska Bistrica; - vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječega objekta na parc. št. 438/2 k.o. Bohinjska Bistrica. V primeru odstranitve, je dopustna tudi gradnja novega objekta za obrtno-storitvene dejavnosti, pri čemer je pri umestitvi objekta in drugih ureditev treba upoštevati načrtovano povezovalno cesto ter pogoje tega odloka glede varovanja priobalnega pasu in obrežne vegetacije. V strugo vodotoka in brežine ni dopustno posegati.
	BB-17 železniška postaja	BOH OPN	BT, PŽ, VC	Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). Za posege prenove in rekonstrukcije na objektih železniške postaje je treba pridobiti strokovne podlage z vidika vrednotenja dediščine v prostoru. Ob posegih na območje železniškega predora je treba rekonstruirati podobo vhoda v tunel. Upoštevati je treba prvotno zasnovo, obliko in materiale.
	BB-18 ob sotočju	BOH OPN	IK, SSv, ZD, VC	Na površinah s podrobno namensko rabo IK je dopustno zgraditi ribogojnico. Višina objekta je do P+1+M. Za načrtovane ureditve v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za

				ohranjanje narave in organa, pristojnega za področje voda.
	BB-19 Lip	BOH OPN	IP, IG, PC, PO, O, ZD, VC	Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje 4kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na zemljiščih z namensko rabo ZD ni dopustno. Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec je treba pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja izvesti predhodne arheološke raziskave.
	BB-20 Pod klancem	BOH OPN	SSe, PC	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BB-21 Strženica	BOH ZN	SSv	Zazidalni načrt za območje Sz-1 »Strženica« – ostane v veljavi do preklica.
	BB-22 Ob Jelovški cesti	BOH OPN	SSe, PC, PO, VC	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Na parc. 1492, 577/5 in 577/6 (del), vse k.o. Bohinjska Bistrica, so poleg objektov, ki so dopustni na namenski rabi PO, dopustni tudi objekti za potrebe mirujočega prometa. Dopustni so vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve in nove gradnje GJI (prometne infrastrukture vključno z žičnicami, komunalne infrastrukture, energetske infrastrukture, telekomunikacij in druge sorodne infrastrukture). Oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Dopustna je tudi ravna streha. FZ = 50% Omilitveni ukrepi za posege v prostor: - prometne ureditve in dovozne poti do objektov za mirujoči promet morajo biti dimenzionirane tako, da je zagotovljen tekoči promet; - vse prometne površine morajo biti asfaltirane in redno vzdrževane, da na njih ni ostankov zemlje in prahu, da se prepreči emisije prahu v zrak; - pri odvajanju padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin v površinske vode je potrebno načrtovati tudi peskolove z namenom preprečevanja zapolnjevanja struge s peskom iz utrjenih prometnih površin; - parkirne površine naj se omejijo z betonskimi robniki, stiki robnikov s parkirno površino pa naj bodo izvedeni tesno; - po končanju gradbenih del je treba vse nepozidane površine hortikulturno urediti ter zasejati in zasaditi z avtohtonimi travnimi mešanicami ter grmovjem. Priporoča se uporabo takih rastlin, ki s svojim koreninskim sistemom stabilizirajo zgornji sloj tal; - za preprečitev širjenja onesnaževal iz prometa v tla je potrebno robove prometnih površin obsaditi

				z avtohtonimi grmovnimi vrstami, ki so odporne na povišane koncentracije soli in onesnaževal v tleh; - dodatna javna razsvetljava se lahko namesti le v primeru, da iz načrta javne razsvetljave občine Bohinj v skladu s predpisi o svetlobnem onesnaževanju sledi, da ciljna vrednost porabe električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca še ni presežena in da ne bo presežena niti z izgradnjo nove razsvetljave; v nasprotnem primeru je treba izdelati ali dopolniti načrt javne razsvetljave Občine Bohinj, tako da bo vseboval ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine; - svetilke javne razsvetljave morajo biti nameščene tako, da na oknih objektov z varovanimi prostori ne bodo presegale mejnih vrednosti po predpisih o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je potrebno preveriti z meritvami; - za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah; - vodovodno omrežje naj bo zgrajeno vsaj 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem. Kjer to ni izvedljivo, je treba križanja vodovoda s kanalizacijskim omrežjem izvesti v zaščitnih ceveh, da se prepreči možno onesnaženje pitne vode. - vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih rokavov, kjer bi zastajala voda; - za preprečitev širjenja negativnih vplivov na urbano okolje (prekomerne emisije hrupa, težkih kovin ter svetlobe) se zasadi drevesne vrste, odporne na sol, kot so: Carpinus betulus (navadni gaber), Taxus baccata (tisa) ali Ligustrum vulgare »Atrovirens« (kalina) ali pa se negativne vplive prepreči z drugimi tehničnimi sredstvi (kot npr. protihrupno ograjo).
	BB-23 Zbirni center pod Kozjim hrbtom	BOH OPPN	O	Zbirni center ostaja v območju do preselitve na drugo lokacijo v občini. V primeru potreb po širitvi na tej lokaciji, je potrebno širitev načrtovati na podlagi OPPN. Ohranja se obstoječa vegetacija. Posege v prostor se umakne iz območja naravne vrednote Belca ID 5284.
	BB-24 Črna prst	BOH OPN	BT, SSe, SSv, VC	Pri rekonstrukciji strehe večstanovanjskih objektov je dopusten kolenčni zid do 100,00 cm. Na območju s podrobno namensko rabo BT veljajo naslednji podrobni PIP: - FZ = največ 20 %, - dopusten je samo gostinski objekt z obstoječim tipom nastanitve, apartmaji niso dopustni, - sprememba namembnosti objekta v počitniški objekt ni dopustna, - prostor pred objektom mora biti urejen kot peš površina ali gostinska terasa (ne parkirišče).
	BB-25 Pod Rebrom - vzhod	BOH OPN	SSv, VC	Za večstanovanjske stavbe sta dopustni samo rekonstrukcija in vzdrževanje. Dopustna je gradnja objektov za lastne potrebe (samo: drvarnica, garaža, enoetažna pritlična lopa), ki mora biti organizirana, objekti pa morajo biti oblikovani po enotnem projektu za celotno

				območje. Za navedene objekte sta dopustni enokapna in ravna streha. Objekte je dopustno delno vkopati v nagnjen teren.
	BB-26 Pod Rebrom - zahod	BOH OPN	SSe, SSv, PC, VC	Ni podrobnih PPIP.
	BB-27 Zoisova plana	BOH OPN	SP	FZ = največ 20 % V obstoječih večstanovanjskih počitniških objektih povečevanje števila počitniških enot ni dopustno. Gradnja novih večstanovanjskih počitniških objektov je dopustna samo na zemljišču parc. št. 158/1 k.o. Bohinjska Bistrica. Vertikalni gabarit novih objektov ne sme presegati vertikalnega gabarita obstoječih objektov v EUP, kar pomeni, da najvišja točka novih objektov ne sme presegati linije med najvišjimi točkami obstoječih objektov v EUP. Za oblikovanje objektov ter dopustne gradnje pomožnih objektov se uporablja določila za večstanovanjske objekte v območjih s podrobno namensko rabo SSv. Za potrebe celotnega območja EUP je dopustna gradnja podzemnih garažnih hiš s povezavami do kletnih prostorov večstanovanjskih počitniških objektov. Praviloma se jih gradi pod obstoječimi parkirišči. Če se podzemno garažno hišo v celoti ali delno zgradi pod obstoječimi zelenimi površinami, se mora streha garažne hiše urediti kot zelena površina z dovolj debelo humusno plastjo, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizkih grmovnic.
	BB-28 Zoisov grad	BOH OPN	BT, ZP, VC	Obstoječe objekte je dopustno vzdrževati, rekonstruirati in odstraniti. Gradnja novih objektov ni dopustna. Poleg navedenega je v parku (ZP) dopustno urejati poti in postavljati mikrourbano opremo (klopi, koši, svetila). Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BB-29 Stara ribogojnica	BOH OPPN	BT, ZP, VC	Obvezna je izdelava variantnih strokovnih prostorskih preveritev, in sicer kot celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne variantne strokovne rešitve, s katerimi se določi tudi prometna zasnova, programske rešitve, višinski gabariti itd. ter podrobneje obravnava vpliv predvidenih ureditev na kulturno dediščino. Opredeli se pogoje in ukrepe za ohranitev in prezentacijo dediščine. Vsaj ena variantna rešitev naj upošteva zgodovinske značilnosti območja fužin in preveri možnost vključitve obstoječih objektov v predstavitev zgodovine območja. Najustreznejšo variantno rešitev, potrdita pristojna služba občinske uprave in organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Posegi se izvajajo izven območja naravne vrednote. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih in na območju z namensko rabo ZP ni dopustno. Območje, ogroženo zaradi poplav, se

				ohranja nepozidano. Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov, avtobusnih postajališč in parkirnih površin. Gradnja GJI je dopustna samo za priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih.
	BB-30 Levi breg Bistrice	BOH OPN	SK, SSe	Na območju naravne vrednote Dobrava zahodno od Bohinjske Bistrice – morene gradnje, zemeljska dela in drugi posegi, ki spremenijo lastnosti, relief in vizualno podobo naravne vrednote, razen posegi z že pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, niso dopustni. Ohranja se traviščne habitate.
	BB-31 Kamp Danica	BOH OPPN	ZSc, PC, BT	V postopku priprave OPPN je obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih ter prometnih strokovnih rešitev, ki jih potrdi pristojna služba občinske uprave. Usmeritve za OPPN: - v kampu so poleg objektov in ureditev iz 60. člena dopustni tudi drugi spremljajoči objekti in ureditve, ki služijo kampu in se določijo v OPPN, - med glavno cesto R1-209 in kampom je treba v širini 15,00 m urediti ločevalni zeleni pas (hrupna, vizualna ločitev) ter ob cesti kolesarsko pot, pločnik in zelenico, - na južnem in jugovzhodnem delu EUP med obstoječim kampom in kolesarsko potjo (Pot v Danico) je treba varovati koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo prometne infrastrukture. Dopustni so samo takšni posegi in ureditve, ki ne bi ovirali njenega načrtovanja in izvedbe, ter se jih pred izvedbo lahko odstrani na enostaven način. Odgovornost za odstranitev se določi v OPPN (upravljavec kampa, Občina ali oba skupaj); - prostori za šotore, kamp prikolice in parkiranje avtomobilov morajo biti vsaj 5,00 m (Bistrica) oziroma 15,00 m (Sava Bohinjka) odmaknjeni od struge vodotoka (zgornji rob); - območij za šport in rekreacijo se ne umešča na območja naravnih vrednot; - ohranja se obstoječa obrežna drevesna in grmovna vegetacija, s čimer se preprečuje erozija in s tem potreba po utrjevanju brežin; - ohranja se obstoječa morfologija rečne terase (izravnavanje terena ni dovoljeno) na območju naravne vrednote Bistrica pri Bohinjski Bistrici ter na južnem delu območja; - dolgoročno je treba ohraniti čim več površin travišč, predvsem na parc. št. 985 (v celoti), 995/3, 984/1, 976/1, 975/1, 972/1, 951/3, vse k.o. Bohinjska Bistrica; - na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Do uveljavitve OPPN je dopustno tudi: - ograditi kamp, - na parc. 968/6 ter delu parc. 970/1 in 957/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je dopustna ureditev javnega parkirišča, ki se v OPPN lahko na novo prostorsko umesti,

				- obstoječih površin kampa ni dopustno širiti, ohranja se kmetijska raba ostalih površin.
	BB-32 Betonarna in čistilna naprava	BOH OPN	IG, PC, ZD, O	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Robove območja se v čim večji možni meri ozeleni z visokodebelno vegetacijo in grmovnicami. Osvetljevanje se načrtuje z upoštevanjem določil tega odloka in področnih predpisov. Zaradi ohranjanja populacije netopirjev je dopustno osvetljevanje območja le do 22.00 ure. Ohranja se obstoječa morfologija rečne terase na območju naravne vrednote Sava Bohinjka. Dodatne usmeritve za posamezna območja znotraj EUP: V primeru novih gradenj ali ureditev na območju betonarne (območje z namensko rabo IG) je treba izdelati karto poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti ter objekte oziroma ureditve v prostor umestiti na osnovi karte in predpisov o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Vsi posegi se morajo najmanj 15,00 m odmakniti od vodotoka. Obstoječa nasutja materiala in druge posege v tem pasu je treba umakniti in zemljišče renaturirati. Na delih, kjer je bila obrežna vegetacija odstranjena, je treba ponovno vzpostaviti naravno brežino in zasaditi obrežno vegetacijo značilno za območje. Sanirati je treba mehanske poškodbe tal zaradi nasutij in erozije. Na območju z namensko rabo ZD spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. Čistilno napravo (območje z namensko rabo O) je treba ob nadgradnji načrtovati tako, da bo omogočeno tudi terciarno čiščenje voda.
	BB-33	BOH OPN	CU, VC	Na zemljišču s parc. št. 479/4, 479/7 in 479/9, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je dopustna dozidava obstoječih objektov, vendar največ toliko, da FZ ne preseže 70 % zazidanosti zemljišča. Dozidava je dopustna za dejavnosti skladno z namensko rabo CU in tudi za obstoječo proizvodno dejavnost. Obstoječi objekti in morebitne dozidave morajo biti zasnovani kot arhitekturna celota, z enotno fasado, skladnimi nakloni streh in višinskimi gabariti. Dopustna višina slemena objektov je do 12,00 m. Zadostne manipulativne površine je treba zagotoviti na lastni gradbeni parceli. Na zemljišču s parc. št. 479/1, 479/8 in 472/2, vse k.o. Bohinjska Bistrica je FZ največ 70 %. Za načrtovane ureditve je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. Ohranja se obstoječi kostanjev drevored.
	BB-34 vojaško pokopališče	BOH OPN	ZK	V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
	BB-35 Ledince	BOH OPN	E	Ni podrobnih PIP.

	BB-36 Kmetija Na poljani	BOH OPN	Ak	Dopustni so objekti za potrebe kmetije. Okolica objektov se ureja tako, da se v čim večji meri ohranja obstoječi relief.
	BB-37 Lip - jug	BOH OPN	IG, PC, ZD, VC	Proizvodne in predelovalne dejavnosti so dopustne, če gre za čisto tehnologijo, ki ne bo moteča za sosednja stanovanjska območja (hrup, prah, druge emisije v zrak ipd.). Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih prostorskih preveritev.
	BB-38 Pod Kozjim hrbtom	BOH OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	BB-39 vzhodna obvoznica	BOH OPN	K1, K2, G, IG, ZD, PŽ, VC	Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika varstva pred poplavami: - Za obvoznico je izdelana karta razredov poplavne nevarnosti za dejansko stanje. Upoštevajo se splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika ohranjanja narave: - Premostitev Save Bohinjke je treba izvesti v širokem loku, tako da ne bodo potrebni posegi v strugo vodotoka in se bo ohranjala naravna brežina vodotoka v širini vsaj 10,00 m na vsaki strani. - Predvideno obvoznico je treba premakniti proti vzhodu ali zahodu, tako da ne bo potekala čez sotočje vodotoka Jerka in da ne bodo potrebni posegi v vodotok Jereka (da bodo bistvene lastnosti, zaradi katerih je vodotok opredeljen kot naravna vrednota čim manj prizadete in da bo čim manj prizadeta vidna podoba naravne vrednote). Mostu ni dopustno osvetljevat. - Predvideno obvoznico je treba umestiti čim bližje obstoječi železniški progi. Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika krajine in vidne kakovosti okolja: - Predvideno obvoznico se na odseku, kjer prečka Savo Bohinjko umesti čim bolj vzporedno z železnico. - Ob načrtovanju ceste je treba predvideti najmanjšo možno obremenitev s prometno signalizacijo (table, smerokazi, znaki ipd.), pri čemer je vodilo odprt pogled na cerkev. Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika varovanja pred hrupom: - Za predvideno obvoznico je treba na izvedbenem nivoju ovrednotiti vpliv hrupa na okolico (predvsem del ob naselju) ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
	BB-40	BOH OPN	Ak	Novi objekti niso dopustni.
	BB-41	BOH OPN	SSe, VC	Na travišča znotraj območja Natura 2000 se ne sme posegati z gradnjami in posegi, ki bi bili uničujoči za tamkajšnji habitatni tip (HT 6510).

Bohinjska Češnjica	BČ-1	BOH OPN	SK, PC	Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba.
	BČ-2	BOH OPN	IG, PC, ZD	Območje se vizualno sanira, tako da se oblikuje rob naselja z drevesno zasaditvijo. Pri tem se upošteva značilnosti obstoječega vaškega roba, kakor so opredeljene v EUP BČ-1. Pred širitvijo proti naselju je treba med naseljem in gospodarsko cono zagotoviti zeleni pas (drevesno grmovna živica avtohtonih rastlin). Ta se vzpostavi tudi na severnem robu gospodarske cone, da se zmanjša negativne vpliva hrupa na stanovanjske objekte na severu. Višina objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov v območju. Dopustni so naslednji objekti: - 12510 Industrijske stavbe, - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe. Pri umeščanju novih dejavnosti in obratov je treba preučiti možnosti zmanjševanja hrupa pri samem viru hrupa.
	BČ-3	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	BČ-4	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	BČ-5	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	BČ-6	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
Bitnje	BI-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, K2	Ni podrobnih PIP.
	BI-2 vaško jedro	BOH OPN	SK, K2, PO	Ni podrobnih PIP.
	BI-3 cerkev Marije vnebovzete	BOH OPN	CD, ZK, PO	Parkirišče ob južni strani cerkve se uredi v peščeni izvedbi in ga ni dopustno osvetljevati. Drevesna zasaditev parkirišča je dopustna samo z nizkim drevjem.
	BI-4	BOH OPN	ZD	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena

				(nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. Dopustna je tudi postavitev ograje (lesen plot). Ohranja se obvodno vegetacijo.
	BI-5	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
Brod	BR-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, CD	Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah). Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BR-2 vaško jedro	BOH OPN	SK	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BR-3 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	BR-4 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	BR-5 kmetija	BOH OPN	Ak	Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 441 k.o. Savica, je dopustna postavitev kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino. V skladu z določili tega odloka je treba zagotoviti odvajanje odpadne vode. Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna.
Jereka	JR-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, PC, VC	Ni podrobnih PIP.
	JR-2 vaško jedro	BOH OPN	CD, PC	Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah). Ohranja se obstoječa namembnost stanovanjskega objekta.
	JR-3 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	JR-4 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	JR-5 vaško jedro	BOH OPN	SK	Območje je namenjeno za preselitev kmetije s parc. 702/1 k.o. Bohinjska Češnjica v naselju Jereka. Zasnovati je treba celotno kmetijo naenkrat kot poenoten sklop objektov. Umestitev kmetije v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu umestitve objektov v prostor ter

				njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja. Na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino, kakor je značilen za vaški rob naselja. Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske uprave.
	JR-6 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	JR-7 vzhod	BOH OPN	SK, PC, K2, VC	Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.
	JR-8 vzhod	BOH OPN	SK	Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.
	JR-9 vzhod	BOH OPN	SK	Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.
	JR-10 sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	JR-11 sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	JR-12 sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	JR-13 sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	JR-14	BOH	Ak	Ni podrobnih PIP.

	sever	OPN		
Kamnje	KA-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, PC, PO	Ohranjata se gručasta zasnova naselja in visokodebelna vegetacija v naselju. Posegi v naravno vrednoto Sava Bohinjka niso dopustni.
	KA-2 zahod	BOH OPN	SK, SSe, PC, K1	Ohranja se visokodebelna vegetacija.
	KA-3 sever	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	KA-4 sever	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	KA-5 jug	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	KA-6 jug	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	KA-7 vzhod	BOH OPN	IK	Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 220 k.o. Savica, je dopustna postavitev kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino. V skladu z določili tega odloka je treba zagotoviti odvajanje odpadne vode. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske uprave. Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna.
Lepence	LE-1 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	LE-2 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	LE-3 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	LE-4 vas	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
Log v	LO-1	BOH	SK	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo

Bohinju	vas	OPN		splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	LO-2 zaselek	BOH OPN	Ak, E, G	Ni podrobnih PIP.
	LO-3 sortirnica odpadkov	BOH OPN	O	Območje je namenjeno ureditvi zbiralnice in sortirnice odpadkov z vsemi potrebnimi objekti ali drugim dejavnostim okoljske infrastrukture. Vse objekte in ureditve je treba odmakniti od hudournika na vzhodni strani območja in zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Hudournik mora ostati v naravnem stanju, ni ga dopustno prestavljati, regulirati in prekrivati. V čim večji meri se ohrani skalnati rob ob vodotoku. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Na jugu se ohrani zeleni pas visokodebelne vegetacije. Odpadne, izcedne in meteorne vode iz parkirnih in manipulativnih površin je treba zbirati in jih odvajati v ustrezno čistilno napravo. Na območju je velika verjetnost najdbe fosilov. V primeru njihove najdbe je treba upoštevati predpise o ohranjanju narave.
Laški Rovt	LR-1 vas	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	LR-2 športno igrišče	BOH OPN	SSe	Ni podrobnih PIP.
	LR-3 vas zahod	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
Nomenj	NO-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, E, K2	Za posege, ki bi posegali v naravni vrednoti Sava Bohinjka (potok Bezena) in Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: - postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna, - pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami, - posegi v potok Bezena niso dopustni, preprečiti je treba onesnaženje potoka Bezena.
	NO-2 vaško jedro	BOH OPN	SK, K1	Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: - postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna, - pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.

	NO-3 vaško jedro	BOH OPN	SK	Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: - postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna, - pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.
	NO-4 vaško jedro	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	NO-5 zaselek zahod	BOH OPN	SK	Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: - postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu čim manjša in čim manj vidna, - pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.
	NO-6 ob železniški postaji	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	NO-7 železniška postaja	BOH OPN	CU	Gradnja novih objektov ni dopustna.
	NO-8 v Soteski	BOH OPN	E	Ni podrobnih PIP.
	NO-9 ob Bezeni	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	NO-10	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
Nemški Rovt	NR-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, CD, K1	Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in kozolci. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Ohranja se tudi travniški sadovnjak v središču vasi in druga visokodebelna vegetacija v vasi. Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah).

	NR-2 Lome	BOH OPN	Ak	Ohranja se gručasta zasnova zaselka z značilnim poselitvenim robom, ki ga določajo sadovnjaki. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba zaselka.
	NR-3 čistilna naprava	BOH OPN	O	Ni podrobnih PIP.
Polje	PO-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, BT, PC	Ni podrobnih PIP.
	PO-2 zaselek	BOH OPN	SSe	Ni podrobnih PIP.
	PO-3 vas in počitniško naselje	BOH OPN	SP, SSe, BT, PC, K2, G, VC	Ohranja se zeleno podobo počitniškega naselja z ohranjanjem gozda in omejkov med objekti ter na robovih naselja na stiku s kulturno krajino. Območje je treba komunalno urediti. Vsi novi objekti v počitniškem naselju morajo biti v gabaritih in oblikovanju skladni z obstoječimi objekti.
	PO-4	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
Ravne v Bohinju	RA-1 vaško jedro	BOH OPN	SK	Na zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica je dopustno urediti kamp s spremljajočimi objekti. Za ureditev kampa se pripravi strokovne prostorske preveritve, s katerimi se določi tudi nosilnost prostora in največjo možno kapaciteto kampa glede na prostorske in okoljske vidike (razpoložljivost vode).
	RA-2 turistični zaselek zahod	BOH OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RA-3 turistični zaselek vzhod	BOH OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RA-4 turistični zaselek zahod	BOH OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RA-5 zaselek jug	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-6 zaselek jug	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-7	BOH	Ak	Ni podrobnih PIP.

	zaselek sever	OPN		
	RA-8 zaselek sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-9 zaselek sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-10 zaselek sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-11 zaselek sever	BOH OPN	Ak	Ni podrobnih PIP.
	RA-12 turistični zaselek zahod	BOH OPN	BT, PO	Posegi v vegetacijo in strmo brežino ob potoku ter zasipavanje vodotoka niso dopustni. Parkirišče je treba fizično omejiti ter ohranjati obstoječo vegetacijo.
	RA-13 turistični zaselek zahod	BOH OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RA-14 šotorišče Ravne	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
Ribčev Laz	RL-1 turistično središče Ribčev Laz	TNP OPPN	CU, PC	Občinski podrobni prostorski načrt za turistično središče Ribčev Laz – ostane v veljavi do preklica. V prostorski enoti P1 je do začetka gradnje stavb A in B dopustna postavitev pritličnih objektov, ki bodo v javni rabi. Pripraviti je treba celovito zasnovo, ki vključuje oblikovanje in umestitev objektov ter ureditev odprtega prostora. V primeru sprememb OPPN oziroma novega OPPN je obvezna izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.).
	RL-2 Ribčev Laz - center	TNP OPPN	BT, PC	Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev, s katerimi se podrobneje ovrednoti tudi vpliv predlaganih rešitev na kulturno dediščino ter predvidi ustrezne omilitvene ukrepe. Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. V smeri JV-SZ je treba zagotoviti možnost peš povezave med EUP RL-3 in RL-1 ter prečne preš povezave z območjem RL-4. Širina javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 15,00 m. Pri načrtovanju poselitve se upošteva obstoječa merilo in razmerja v prostoru ter odprtost prostora v

				smeri proti jezeru in cerkvi sv. Janeza Krstnika. Višina načrtovanih objektov je P+1+M. Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen parkirne površine.
	RL-3 Ribčev Laz – jug	TNP OPPN	SSe, PC	Predviden OPPN za stanovanjsko pozidavo. Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. Pri načrtovanju poselitve se upošteva odprtost prostora v smeri proti jezeru in cerkvi sv. Janeza Krstnika. Podrobneje je treba ovrednotiti vpliv načrtovanih posegov na kulturno dediščino ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe. Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov in parkirnih površin.
	RL-4	TNP OPN	SSe, BT, ZP, K2	Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. V območju z namensko rabo ZP se ohranja čim več obstoječe visokodebelne vegetacije in sadnega drevja ter se jih vključi v zasnovo območja. Prav tako se v zasnovo lahko vključi obstoječ kozolec. V preostalem delu EUP se ohranja čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Spremembe reliefa na območju naravne vrednote Ribčev Laz – morene niso dopustne. Po posegih, ki bi posegali v gozd, je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Po obstoječi lokalni cesti na parc. 1112/240, 1112/12 in 1112/218, vse k.o. Savica, se omogoči dostop do EUP RL-5. Na zemljišču parc. 1112/327 k.o. Savica se glede oblikovanja objektov upošteva naslednje usmeritve: dopustna višina objektov je do P+1+M. Pri višini P+1+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in kolenčni zid ni dopusten. Pri višini P+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in višina kolenčnega zidu največ 1,6 m.
	RL-5 Ribčev Laz – zahod	TNP OPN	SSe	Za zagotovitev dostopov morajo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja zagotoviti načrt odmere zemljiških parcel za dostopno cesto v območje ter dostope v samostojne zemljiške parcele, ki jim je določena vrsta rabe pot, ter odmero izvesti. Dopustna višina objektov je do P+1+M. Pri višini P+1+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in kolenčni zid ni dopusten. Pri višini P+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in višina kolenčnega zidu največ 1,6 m. Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Podrobneje je treba ovrednotiti vpliv načrtovanih posegov na kulturno dediščino ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe.
	RL-6	TNP OPN	BT, PC	Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno

				obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.). Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-7	TNP OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RL-8	TNP OPN	SSe, BT, K2	Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem ustreznega prepleta zelenih površin s pozidanimi površinami in ohranjanjem visokodebelne vegetacije. Pri širitvi poselitve v gozd, se ohranja čim več visokodebelne vegetacije. Prehod med gozdom in poselitvenim prostorom mora biti postopen, novo nastali gozdni rob je treba sanirati in ga vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti. Na parc. 1112/374, 1112/375, 1112/251, 1112/30, 1112/372, 1112/373, 1112/348, 1112/346 in 1112/345 vse k.o. Savica je treba pred gradnjo stavb za celotno zaključeno območje pridobiti gradbeno dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo. Izdelati je treba celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko-arhitekturno strokovno rešitev - idejno zasnovo za umestitev in oblikovanje načrtovanih objektov, na kateri mora temeljiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja k posameznemu objektu. Idejno zasnovo za celotno zaključeno območje potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za urejanje prostora. Gradnja objektov se sme izvajati vzporedno z ali po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture.
	RL-9	TNP OPN	SSe	Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem ustreznega prepleta zelenih površin s pozidanimi površinami. Pri širitvi poselitve v gozd, se ohranja čim več visokodebelne vegetacije. Prehod med gozdom in poselitvenim prostorom mora biti postopen, novo nastali gozdni rob je treba sanirati in ga vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti. Ob cesti (JZ rob parcele) je treba ohraniti oziroma vzpostaviti zeleno bariero, sestavljeno iz skupin avtohtone drevesne vegetacije.
	RL-10	TNP OPN	BT	Ob cesti se izvede pas visokodebelne vegetacije.
	RL-11	TNP OPN	BT	Ni podrobnih PIP.
	RL-12 Ob Jezernici	TNP OPPN	ZP, BT, PC	Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.).

				Ohranjata se visokodebelna in obrežna vegetacija. Rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne (tujerodne), ni dopustno vnašati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov in parkirnih površin.
	RL-13 depandansa hotela Bohinj	TNP OPN	BT, ZSs	Ohranja se enotno podobo objektov, ki je bila zasnovana po enotni urbanistično arhitekturni rešitvi. Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti objektov niso dopustne. Na območju površin za šport in rekreacijo (ZSs) se ohranja gozd, dopustna je umestitev igral in mikrourbane opreme v leseni izvedbi. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-14	TNP OPN	ZSs	Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-15	TNP OPN	BT, SSe, PC, PO	Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. Ohranja se gozdni rob. V primeru poškodb, ga je treba sanirati. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-16 Bellevue	TNP OPN	BT, K2	Ni podrobnih PIP.
	RL-17 adrenalinski park	TNP OPN	BT, G	Na gozdnih zemljiščih sta dopustna adrenalinski in pustolovski park, gradnja drugih objektov ni dopustna. Vse naprave za šport in rekreacijo morajo biti montažne, brez trajnega vpliva na konfiguracijo terena in drevesno vegetacijo. Ohranjati je treba zelene površine ter visokodebelno vegetacijo med objekti in cesto. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-18 cerkev Sv. Duha	TNP OPN	CD, K2	Ohranja se odprti in nepozidani prostor. Gradnja novih stavb je dopustna le kot gradnja na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta skladno s 146. členom tega odloka. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
	RL-19	TNP	BT, ZP	Ohranja se gozd in druga drevesna vegetacija v območju. Tujerodnih rastlinskih vrst ni dopustno

	taborni prostor CŠOD	OPN		vnašati. Obstoječih parkirišč ni dopustno povečati. Gradnja začasnih gostinskih in podobnih objektov na površinah ZP ni dopustna. Na parc. 1226/1 in 1227, obe k.o. Savica, je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, dopustno taborjenje in ureditev tabornega prostora. Zmogljivost tabornega prostora je največ 60 tabornikov. Udeleženci tabora so organizacijsko vezani na prehrano in sanitarije v Domu Bohinj. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.
Savica	SA-1 vas	BOH OPN	SK, PC, K1	Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Ohranja se visokodebelna vegetacija. Posegi v naravno vrednoto Sava Bohinjka niso dopustni.
	SA-2 kmetija	BOH OPN	Ak	Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 354 k.o. Savica, je dopustna postavitev kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino. V skladu z določili tega odloka je treba zagotoviti odvajanje odpadne vode. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske uprave. Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. Na območju arheološkega najdišča je treba pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja izvesti predhodne arheološke raziskave.
Stara Fužina	SF-1 vaško jedro	TNP OPN	SK, PC, E, K2, VC	Pri posegih je treba ohranjati merilo vasi in visokodebelno vegetacijo, na robovih tudi značilne poglede v odprti prostor.
	SF-2 vaško jedro	TNP OPN	SK, CD, PC	Ohranjanja se odprti prostor okoli cerkve. Na površinah severno od cerkve na parc. 1489/9 k.o. Studor je v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev dopustna ureditev začasnega parkirišča.
	SF-3 novi center	TNP OPN	CU, PC, VC	Ohranja se naravna brežina Mostnice, na degradiranih območjih pa so dopustne sonaravne ureditve.
	SF-4 naselje zahod	TNP OPN	SK, PC, VC	Ni podrobnih PIP.
	SF-5 naselje zahod	TNP OPN	SK	Upoštevati je treba okvirno načrtovane gradbene parcele in okviren potek dostopov do gradbenih parcel, ki so prikazani na karti 5 »Prikaz regulacijskih elementov«. Dopustno je odstopanje od

				okvirno načrtovanih gradbenih parcel, pri čemer je treba upoštevati določila prvega in drugega odstavka 77. člena tega odloka ter okviren potek dostopov.
	SF-6 naselje jug	TNP OPN	SK, SSe, BT, PC	Ni podrobnih PIP.
	SF-7 pod Pečjo	TNP OPN	BT, SSe	Po obstoječi cesti se zagotovi dostop do EUP SF-8.
	SF-8 Stara Fužina – Lev	TNP OPPN	BT	Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih rešitev. Ovrednotiti je treba vplive predvidenih ureditev na kulturno dediščino in krajinsko sliko ter na vedute in poglede v smeri in iz smeri cerkve sv. Janeza Krstnika in Bohinjskega jezera. Če je potrebno, se predvidi dodatne omilitvene ukrepe. Pogoji za izrabo zemljišča: - FZ = največ 40 % območja OPPN - DZP = najmanj 25 % območja OPPN - FI = / - višina objektov: največ P+2+M, višina kolenčnega zidu je največ 100 cm. Kapaciteta posameznega objekta za kratkotrajno nastanitev je največ 80 ležišč. Sekundarna bivališča niso dopustna. Dostop do območja se zagotovi preko obstoječega mostu čez Mostnico in po obstoječi cesti. Poleg parkirnih mest za osebna vozila je treba glede na kapaciteto in potrebe načrtovanih objektov urediti tudi parkirna mesta za avtobuse. V območju se zagotovi odprte zelene površine v obliki parkovnih in rekreacijskih površin ter površin za igro otrok. Odprte zelene površine obsegajo najmanj 40 % območja OPPN, pri čemer je najmanj 25 % območja OPPN zelenih površin na raščenem terenu. Ohranja se čim več obstoječih živic na južnem delu območja. Gozdni rob je treba v primeru poškodb sanirati. Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geomehanske raziskave terena na območju posega in v njegovem zaledju. Do uveljavitve OPPN so dopustni samo naslednji posegi: - rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, - gradnja GJI za potrebe priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih, - odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje organov pristojnih za varstvo kulturne dediščine), - gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti, pešpoti, - vodnogospodarske ureditve, - naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

				- mikrourbana oprema.
	SF-9 Zoisova graščina	TNP OPN	BT, CD	Zoisova graščina se nameni muzejskim in drugim kulturnim dejavnostim ter upravnim dejavnostim. Izvajanje drugih dejavnosti ni dopustno.
	SF-10 Vorenčkojca	TNP OPN	PO	Parkirišče mora biti peščeno. Goriva in maziva, ki odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način. Dopustna je gradnja lesenega turistično informacijskega objekta s sanitarijami in postavitev mikrourbane opreme (mize, klopi in koši).
	SF-11 kmetija	TNP OPN	Ak	Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte je dopustna le za potrebe turistične kmetije. Gradnja objektov je s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel dopustna na parcelno mejo.
	SF-12	TNP OPN	CU	Ni podrobnih PIP.
	SF-13	TNP OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	SF-14 kmetija	TNP OPN	SK	Dopustna je postavitev kmetijskih objektov ter ureditev dvorišča in dostopa. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne umestitve objektov v prostor, njihovega arhitekturno-urbanističnega oblikovanja ter krajinskega oblikovanja (predvsem z oblikovanjem roba naselja z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja). Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna.
Srednja vas	SV-1 vaško jedro	BOH OPN	SK, SB, PC, VC	Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba.
	SV-2 šola in cerkev	BOH OPN	CD, ZP, ZK	Dopustna je dozidava osnovne šole in kleti ter ureditev zunanjih športnih igrišč. Kletne etaže lahko presegajo končno zazidano površino objekta. V čim večji meri se ohranja visokodebelna vegetacija.
	SV-3 vas zahod	BOH OPN	SK, SSe	Ni podrobnih PIP.
	SV-4 vas zahod	BOH OPN	IG, SSe, PC	Pri oblikovanju objektov se upošteva značilnosti lokalne arhitekture v vasi. Na območju z namensko rabo IG so dopustne stavbe in dejavnosti: - 12510 Industrijske stavbe, - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe.
	SV-5	BOH	SK	Ohranja se značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih

	vas vzhod	OPN		ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba.
	SV-6 vas vzhod	BOH OPN	SK, PC, PO	Ohranja se razpotegnjena zasnova naselja ob cesti z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Najmanj polovica parkirišča na zemljišču parc. št. 466/1 k.o. Srednja vas mora biti namenjenega javni rabi.
	SV-7 vas sever	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	SV-8 ob Ribnici sever	BOH OPN	E	Ni podrobnih PIP.
	SV-9 vas zahod	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	SV-10 javno parkirišče	BOH OPN	PO	Dopustna je ureditev javnega parkirišča. Ohranjati je treba obstoječ sklenjen pas obrežne vegetacije. Poseg na območje naravne vrednote, v strugo vodotoka in brežine ni dopusten.
	SV-11 vas zahod	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
	SV-12 vas zahod	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.
Studor	ST-1 vas	TNP OPN	SK	Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Ohranja se čim več visokodebelne vegetacije v vasi.
	ST-2 parkirišče za avtobuse	TNP OPN	PO	Ob ohranjanju obstoječe vegetacije je dopustna ureditev postajališča za avtobuse. Zelene površine izven urejenega postajališča je treba ohranjati.
Žlan	ŽL-1 zaselek	BOH OPN	SK	Ni podrobnih PIP.

160. člen
(podrobni PIP za EUP na območju tradicionalno razpršene poselitve)

(1) Območja tradicionalno razpršene poselitve v EUP z oznako GO, GR, KO, PD in UK (Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Podjelje in Ukanc) se komunalno sanira. Objekte je treba v skladu z določili tega odloka priključevati na javno kanalizacijsko omrežje ali individualne sisteme za čiščenje in odvajanje odpadne vode. Novih dostopov do obstoječih objektov ali skupin objektov ni dopustno načrtovati, urejajo se obstoječi dostopi.

(2) Na območju Ukanca v EUP UK-1, UK-2, UK-3, UK-4 in UK-5:

- tloris kleti ne sme presegati tlorisa objekta nad terenom,
- zagotoviti je treba, da se goriva in maziva, ki odtekajo z dvorišč in parkirišč, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Priporočljivo je, da so dvorišča in parkirišča ob objektih peščena.

Ime naselja	Identifikacijska oznaka, ime EUP	Oznaka FE, način urejanja	Namenska raba v območju	Podrobni PIP
Goreljek	GO-1 Goreljek	TNP OPN	K2, G, OO, Ak	Na parceli št. 1956/170 k.o. Bohinjska Češnjica je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. Na zemljišču parc. št. 1771/1 k.o. Bohinjska Češnjica je dopustna gradnja novega stanu. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	GO-2, GO-3	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	GO-4 Hotel Mara	TNP OPN	BT, PO	Objekte je treba komunalno urediti. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	GO-5 planina Jelje	TNP OPN	K2, G	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
Gorjuše	GR-1 Gorjuše	TNP OPN	Ak, BT, CD, K1, K2, G, PC, VC	V območju z namensko rabo CD je pri oblikovanju fasad treba upoštevati morfologijo objektov naselbinske dediščine.
	GR-2 smučišče Gorjuše	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	GR-3 kamnolom	TNP OPN	LN	Na območju nadzemnega pridobivalnega prostora je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih surovin. Izkoriščani material je dopustno uporabljati samo za potrebe vzdrževanja

	Gorjuše			gozdnih cest znotraj območja narodnega parka. Osvetljevanje pridobivalnega območja ni dopustno. Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
Koprivnik	KO-1 Koprivnik	TNP OPN	Ak, CD, ZK, ZSs, PC, PO, K1, K2, G	Parkirna mesta za dejavnosti v objektih na zemljišču, ki ga sestavljajo parc. št. 21, 22, 24, 25/1 in 25/2, vse k.o. Gorjuše, je treba zagotoviti na stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli objekta.
	KO-2 planina Pokrovec	TNP OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
Podjelje	PD-1 vas	TNP OPN	Ak, K1, K2, G, VC	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PD-2 vas	BOH OPN	Ak, K1, K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	PD-3 planina Konjska dolina	TNP OPN	K2, G, VC	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
Ukanc	UK-1 Ukanc	TNP OPN	Ak, BT, E, K2, G, OO, VC, PO, PC	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Ohranja se gozd in morene zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja značilnih reliefnih oblik. Vnašanje rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne, ni dopustno. Na območju naravne vrednote Ukanc mokrišče niso dopustni nobeni posegi. Parkirišča pri kampu Zlatorog (območje z namensko rabo PO) ni dopustno povečevati. Z gradnjami in ureditvami na zemljišču parc. št. 1767/11, 1767/5, 1767/12 in 1767/11, vse k.o. Studor, se ne sme posegati v gozdni rob. V primeru poškodb, je treba gozdni rob sanirati. Na zemljišču parc. št. 1783/1 k.o. Studor (območje z namensko rabo BT) so dovoljene zgradbe, za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja novih stavb ni dopustna.
	UK-2 Dom Savica	TNP OPN	BT, PO	Na površinah za turizem je dopustna samo obstoječa raba objektov (planinska koča). Parkirišče mora biti peščeno in ga ni dopustno širiti. Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Posegi v gozd in gozdni rob niso dopustni, razen sanitarne sečnje. Osvetljevanje ni dopustno.
	UK-3 Hotel in Vila Zlatorog	TNP OPN	BT, ZP, ZSs, PO, K2	Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih dopolnjevati. Oblikovanje novih objektov mora biti skladno z okolico, zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne okoliške

				arhitekture. Ograje balkonov oz. gankov morajo biti izvedene v lesu. Glede oblikovanja strehe se upoštevajo splošna določila tega odloka. V primeru povečanja nočitvenih kapacitet, je obstoječa parkirišča na parkovnih površinah (ZP) dopustno povečati za toliko, da: - pri hotelu Zlatorog skupna površina parkirišč ne bo presegala 25 % celotnega območja ZP, - pri vili Zlatorog skupna površina parkirišč ne bo presegala 20 % celotnega območja ZP. Parkirišč ni dopustno širiti na območje Natura 2000. Parkovne površine se ureja s peščenimi in travnimi površinami. Ohranjata se gozd, gozdni rob in drevesa v parku, predvsem drevesa z dupli. Dopustna je sanitarna sečnja. Ohranjajo se morene. Vnašanje rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne, ni dopustno.
	UK-4 Vojaško pokopališče	TNP OPN	ZK	Dopustno je samo vzdrževanje pokopališča. V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
	UK-5 taborni prostor Gozdna šola pri Naklovi glavi	TNP OPN	BT, K2	Območje parc. 1816/1 k.o. Studor je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in ureditvi tabornega prostora. Objekt na parc. 1816/1 k.o. Studor je namenjen dejavnostim Zveze tabornikov. Ohranjata se gozd in gozdni rob. Dopustna je minimalna zunanja osvetlitev, pri kateri se uporablja senzor na izklop. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka.

4.2 Podrobni PIP za EUP v odprtem prostoru

161. člen
(podrobni PIP za EUP na območju Bohinjskega jezera)

Širše območje Bohinjskega jezera (EUP z oznako BJ) je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Za vse posege je treba pridobiti soglasja organov, pristojnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Zaradi upoštevanja varstva narave in varstva kulturne dediščine je treba poleg usmeritev strateškega dela tega odloka za krajinsko enoto Bohinj upoštevati tudi naslednje usmeritve:

- ohranja se vegetacijske strukture (gozd, obvodna vegetacija, posamična drevesa),
- sajenje drevnine, ki ni lokalno značilna, ni dopustno,
- večji posegi na obstoječih pešpoteh ob jezeru niso dovoljeni, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje,

- ohranja se značilne vedute v območju,
- infrastrukturni objekti kot so transformatorji oziroma transformatorske postaje in bazne postaje mobilne telefonije, se praviloma ne umeščajo v ta prostor,
- infrastrukturne objekte, ki se kot posamični objekti pojavljajo v krajini (npr. čistilne naprave, črpališča, vodohrani), se umešča v prostor na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in utemeljitev, s katerimi se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja. Njihovo oblikovanje mora biti prilagojeno konkretnim prostorskim razmeram (dimenzije, proporci, barve, oblika strehe in podobno). Za infrastrukturne objekte je treba pridobiti soglasje upravljavca TNP;
- pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja.

Ime območja	Identifikacijska oznaka, ime EUP	Oznaka FE, način urejanja	Namenska raba v območju	Podrobni PIP
Bohinjsko jezero	BJ-1 Bohinjsko jezero z obalo	TNP OPN	VC, K1, K2, G, OO, PC, BT	Kopališče na zahodni strani jezera: Za čas kopalne sezone je na kmetijskih zemljiščih na parc. 1756/2, 1756/1, 1874, 1754/2 in 1755 vse k.o. Studor dopustno postaviti začasne montažne sanitarne enote, ki jih je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Oblikuje se jih v skladu s celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru (sanitarne enote, začasni objekt za prodajo osvežilnih pijač pri Naklovi glavi). Južna obala jezera: Za čas kopalne sezone je na območju urejenih parkirišč med EUP BJ-4 in BJ-2 dopustno postaviti začasne montažne sanitarne enote, ki jih je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Za čas kopalne sezone je na obstoječem parkirišču oziroma počivališču pri Naklovi glavi na parc. št. 1875/7 k.o. Studor dopustno postaviti začasen montažni objekt za prodajo osvežilnih pijač in sladoleda, ki ga je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Vsi začasni objekti se oblikujejo v skladu s celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru (sanitarne enote, začasni objekt za prodajo osvežilnih pijač). Parkirišče se krajinsko uredi. Severna obala jezera: Ohranja se naravna obala. Postavljanje novih pomolov in privezov ni dopustno. Dopustna je revitalizacija ribogojnice (rekonstrukcija, vzdrževanje) v okviru obstoječih gabaritov in namembnosti ter odstranitev ribogojnice. Novih dostopov do ribogojnice ni dopustno urejati. Vegelj – Labora: Ob obstoječi cesti med Laboro in rtom na Veglju je dopustno urediti pešpot. Gozd in gozdni rob se morata pri tem ohranjati. Osvetljevanje poti ni dopustno. Občina v sodelovanju z upravljavcem TNP in organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine, pripravi celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru. Predlog celovite podobe potrdita organa, pristojna za varstvo kulturne dediščine in varstvo narave. Osvetlitev spodnje strani mostu čez Savo Bohinjko ni dopustna.

				Na parceli št. 1754/2 k.o. Studor je evidentirana lokacija vojnih grobišč Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BJ-2 kamp Zlatorog	TNP OPN	ZSc, G, OO	Na celotnem območju EUP BJ-2 je dejavnost kampa dopustna na zemljiščih in v obsegu, za katerega je izdano gradbeno oziroma uporabno dovoljenje. V kampu je mesta za kampiranje dopustno urejati kot prostore za šotorišča, avtodome in počitniške prikolice. Stalnih ali začasnih počitniških hišic ni dopustno postavljati. Na območju celotnega kampa ni dopustno kurjenje odprtega ognja, razen na za to urejenih mestih v kampu (urejeno skupno kurišče). Gradnja in postavitev novih objektov za potrebe kampa, razen dodatnega sanitarnega bloka, ni dopustna. Za obstoječe objekte so dopustni samo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev ter v primeru okoljske sanacije objektov ali ogroženosti objektov zaradi naravnih nesreč tudi gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta. Na celotnem območju kampa se ohranja gozd ter omejuje promet (večino prometa se zaustavi ob vhodu v kamp, notranjost pa v čim večji meri namenja pešcem). Na zemljiščih, kjer je strnjen gozd, to je na parc. št. 1820/1, 1821/157 in 1821/69, vse k.o. Studor, parkiranje avtomobilov ni dopustno. Na teh zemljiščih posegi v tla in drevje niso dopustni in je dopustno samo šotorjenje. Obvezna je sanacija degradiranih površin na območju celotnega kampa. V območju 15,00 m od obale jezera je treba umakniti vse objekte, sanirati je treba mehanske poškodbe tal in posledice ogoljevanja gozdne podrasti. Vsi ostali posegi in postavljanje novih objektov, kakor tudi parkiranje avtomobilov v tem območju niso dopustni. V območju 5,00 m od obale jezera niso dopustni tudi postavljanje šotorov, kampiranje in postavljanje mikrourbane opreme. Kopalce in sprehajalce se do obale jezera (območje kopalnih voda) vodi po peš poteh, tako da se prepreči nadaljnje poškodbe gozda in podrasti. Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Za vsak poseg v območje gozda je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Natančna meja območja kampa bo na podlagi zakona, ki ureja območje Triglavskega narodnega parka, določena s sklepom Ministra, pristojnega za ohranjanje narave.
	BJ-3	TNP OPN	BT, PO	Gradnja novih objektov in dozidava obstoječih ni dopustna.
	BJ-4 pod Skalco	TNP OPPN	BT, ZP, K2, G, PC, PO	Do uveljavitve OPPN velja Ureditveni načrt Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1). Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno

				obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.). Na območju površin za turizem (BT) niso dopustni objekti za nastanitev in bivanje. Gozd je treba ohranjati. Vnos tujerodnih rastlinskih vrst ni dopusten. Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
	BJ-5 cerkev Sv. Janeza	TNP OPN	CD	Gradnja novih objektov v EUP ni dopustna. Obstoječ stanovanjski objekt je dopustno vzdrževati, rekonstruirati in odstraniti. Obstoječe parkirišče pred cerkvijo je treba krajinsko urediti in zagotoviti, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način.
	BJ-6 Vegelj	TNP OPN	K1, K2, PO, G	Ohranja se obstoječa drevesna vegetacija. Ob obstoječi cesti med Laboro in rtom na Veglju je dopustno urediti pešpot. Gozd in gozdni rob se morata pri tem ohranjati. Osvetljevanje poti ni dopustno. Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo PO: - parkirišča je treba krajinsko urediti, pri čemer je izhodišče za urejanje peščena izvedba, - goriva in maziva, ki odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način, - ograje in drugi elementi, ki preprečujejo nekontrolirano širjenje parkirišča na kmetijska in gozdna zemljišča so iz lesa ali drugih lokalno značilnih materialov, - parkirišča ni dopustno osvetljevati. Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo K2: - na parc. št. 945 k.o. Studor je dopustna ureditev začasnega parkirišča, ki ga ni dopustno dodatno utrditi in osvetljevati. Ohranjajo se obstoječe travnate površine. Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo K1: - na parc. 949 k.o. Studor je dopustno pristajanje jadralnih padalcev, dopusten je obstoječ začasen objekt centra padalcev.
	BJ-7 čolnarna Pod skalco	TNP OPPN	VC, G, K2, BT, ZSs	V zalivu Pod Skalco je dopustno zgraditi novo čolnarno po predpisih, ki urejajo zagotavljanje varne plovbe po celinskih vodah in s katerimi je upravljanje s pristanišči določeno kot lokalna gospodarska javna služba. Dopustne so tudi pripadajoče ureditve in objekti za potrebe čolnarne (dostopi, pomoli, privezi, splavi, objekti za sanitarije ipd.). Na kopnem se vse ureditve in objekti za potrebe čolnarne izvedejo v območju z namensko rabo ZSs in BT. Vse ostale površine brežin jezera se ohranjajo v naravnem stanju oziroma se jih sonaravno renaturira. Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.). Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve in objekte na območju s

				podrobno namensko rabo VC je treba pridobiti soglasje za predhodno arheološko raziskavo, na podlagi katere bodo podani pogoji za načrtovanje. Vnos tujerodnih rastlinskih vrst ni dopusten. Urediti je treba prostor za razkuževanje vseh vrst plovil in druge opreme, ki se uporablja pri izvajanju vodnih aktivnosti. Razkuževanje je treba izvajati dosledno, tako da se prepreči prenos tujerodnih invazivnih vrst v Bohinjsko jezero (npr. školjke potujoče trikotničarke). Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Do uveljavitve OPPN je dopustna tudi postavitev plavajočih pomolov.
	BJ-8	TNP OPN	BT	Gradnja novih objektov ni dopustna. Dopustno je vzdrževanje in rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov. Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.

162. člen
(podrobni PIP za EUP na območju Spodnje doline, Zgornje doline, Soteske, Jelovice, Pokljuke, Senožet, Severnih Bohinjskih planin in Spodnjih Bohinjskih gora)

Ime območja	Identifikacijska oznaka in ime EUP	Oznaka funkcionalne enote in način urejanja	Namenska raba v območju	Podrobni PIP
Jelovica	JE-1 Jelovica	BOH OPN	K1, K2, G, OO, VC, PC	Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). Državne ceste RT-909 ni dopustno širiti. Ohranja se gručasta zasnova naselja Nemški Rovt z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in kozolci. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Ohranjajo se kozolci.
	JE-2 Rovt Strme	BOH OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
	JE-3 planina na Vresju	BOH OPN	K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.

	JE-4 Bitenjska planina	BOH OPN	K2, LN, PC	Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma, s katero se omili tudi vidna izpostavljenost kamnoloma iz južne strani proti planini. V primeru podaljšanja koncesije je treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
	JE-5 planina Pečana	BOH OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	JE-6 Lipniška planina	BOH OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	JE-7 Mošenjska planina	BOH OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	JE-8 planina za Šavnikom	BOH OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	JE-9	BOH OPN	K2, G, OO	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	JE-10	BOH OPN	K2, G	Pri urejanju smučišča Bohinjska Bistrica se upošteva kulturna dediščina (EŠD 17845, Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem; EŠD 15242 Vrh Bače - Arheološko najdišče na prelazu) in se preveri možnost vključitve dediščine v zasnovo smučišča in zasnovo območja v času brez snega. Pred načrtovanjem je treba izvesti predhodne raziskave na območju dediščine (Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem (EŠD 17845), Vrh Bače – Arheološko najdišče na prelazu (EŠD 15242), Nemški Rovt – Italijanske obmejne utrdbe nad Soriško planino (EŠD 410083)) zaradi upravičene domneve, da je v nepremičnini, na kateri se načrtuje območje smučišča, neodkrita dediščina, ki ji grozi njeno poškodovanje ali uničenje. Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	JE-11 kamnolom Martinček	BOH OPN	LN	Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
	JE-12	BOH	LN	Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je

	kamnolom	OPN		treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
	JE-13 kamnolom Rovtarica	BOH OPN	LN	Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je treba preveriti možne vplive na kvalifikacijske habitatne tipe Natura 2000 območja Jelovica in rezultate raziskave upoštevati pri odločitvi o podaljšanju koncesije ter ovrednotiti vpliv hrupa na okolico in skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom.
Pokljuka	PL-1 Pokljuka	TNP OPN	G, K1, K2, OO, VC, PC	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-2 nad Bohinjsko Češnjico	BOH OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
	PL-3 planina Konjščica	TNP OPN	K1, K2, G, VC	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-4 planina Uskovnica	TNP OPN	K1, K2, G	Na zemljišču s parc. št. 1194/2 k.o. Srednja vas je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za kmetijsko dejavnost (stan s stajo in senikom). Na zemljišču s parc. št. 1105 k.o. Srednja vas je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za kmetijsko dejavnost (stan). Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-5 planina Praprotnica	TNP OPN	K1, K2, G	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-6 planina Na Šeh	TNP OPN	K1, K2, G	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-7 planina Zajamniki	TNP OPN	K1, G	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	PL-8 planina Četeže	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	PL-9 planina Četeže	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.

	PL-10 planina Javornica	TNP OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	PL-11 nad Srednjo vasjo	BOH OPN	K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	PL-12 kamnolom Krucmanova konta, Rudno polje	TNP OPN	LN	Na območju nadzemnega pridobivalnega je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih surovin. Izkoriščani material je dopustno uporabljati samo za potrebe vzdrževanja gozdnih cest znotraj območja narodnega parka. Osvetljevanje pridobivalnega območja ni dopustno. Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. Širitev kamnoloma ni dopustna. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
Senožeta	SE-1 Šavnica	BOH OPN	K1, K2, G, VC, OO, PC	V primeru poseganja v teren (gozdne vlake, ceste, mulčenje, ipd.) na območju registrirane arheološke dediščine je treba obvezno opraviti predhodne arheološke raziskave.
	SE-2 Rudnica	TNP OPN	K2, G, OO	Ni podrobnih PIP.
	SE-3 smučišče Senožeta	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
Severne Bohinjske planine	BP-1 Severne Bohinjske planine	TNP OPN	G, K1, K2, OO, VC	Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	BP-2 planina Ovčarija	TNP OPN	K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	BP-3 planina Dedno polje	TNP OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-4 planina V Lazu	TNP OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-5 planina Jezerce	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.

	BP-6 Mišeljska planina	TNP OPN	K1, K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	BP-7 Velo polje	TNP OPN	K2, OO, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-8 planina Viševnik	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-9 planina pri Jezeru	TNP OPN	K1, K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	BP-10 planina Blato	TNP OPN	K1, K2	Ni podrobnih PIP.
	BP-11 planina Krstenica	TNP OPN	K1, K2	Ni podrobnih PIP.
	BP-12 planina Krstenica	TNP OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	BP-13 planina Zgornja Grintovica	TNP OPN	K1, K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-14 planina Spodnja Grintovica	TNP OPN	K1, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-15 planina Tošč	TNP OPN	K2, G, OO	Ni podrobnih PIP.
	BP-16 planina Vodični vrh	TNP OPN	K1	Ni podrobnih PIP.
	BP-17 planina Hebed	TNP OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	BP-18	TNP	K2, G	Na zemljišču parc. št. 1651/1 k.o. Studor je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za

	planina Vogar	OPN		kmetijsko dejavnost.
	BP-19 planina Blatce	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BP-20 planina Voje	TNP OPN	K1, K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	BP-21 planina Trstje	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
Soteska	SO-1 Soteska	BOH OPN	K1, K2, G, OO, VC, PC, PŽ	Ni podrobnih PIP.
	SO-2, SO-3, SO-4, SO-5	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	SO-6 Soteska	BOH OPN	G, OO, PC	Na območju naj se pred vsakim posegom ali vzdrževalnimi deli pridobi strokovno mnenje organa, pristojnega za ohranjanje narave.
Spodnja Bohinjska dolina	SB-1 Spodnja Bohinjska dolina	BOH OPN	K1, K2, G, VC, PC, PŽ	Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Pri posegih na K2 v območju naselbinske dediščine Žlan – Vas se upošteva varstveni režim za naselbinsko dediščino. Na območju severno od Bohinjske Bistrice se varuje koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo prometne infrastrukture.
	SB-3	TNP OPN	K2, G, VC, PC	Ni podrobnih PIP.
	SB-4 začasno parkirišče Ribčev Laz	TNP OPN	K2	Na območju je v času posebnih dogodkov ali prireditev dopustna ureditev začasnega parkirišča.
	SB-2, SB-5, SB-6	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	SB-7	BOH OPN	K1, G	Od maja do septembra je dopustno zemljišče uporabljati kot vadbišče za golf s 6 luknjami. Objekti niso dovoljeni. Za nego površine se ne sme uporabljati pesticidov, območje se lahko kosi in gnoji na način kot okoliški travniki, to je košnja 2x na leto in minimalno gnojenje, spreminjanje reliefa ni dopustno.
	SB-8	BOH	K2	Zemljišče je treba renaturirati. Na delih, kjer je bila obrežna vegetacija odstranjena, je treba

		OPN		ponovno vzpostaviti naravno brežino in zasaditi obrežno vegetacijo značilno za območje. Sanirati je treba mehanske poškodbe tal zaradi nasutij in erozije.
	SB-9	BOH OPN	K1, G	Gradnja novih nadzemnih objektov, ki negativno vplivajo na vidnost cerkve Marije vnebovzete, ni dopustna. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
	SB-10	BOH OPN	K1, K2, G, PŽ	Gradnja novih nadzemnih objektov, ki negativno vplivajo na vidnost cerkve Marije vnebovzete, ni dopustna. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
	SB-11	BOH OPN	K1, K2, VC, PŽ	Na območju severno od Bohinjske Bistrice se varuje koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo prometne infrastrukture. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka.
Spodnje Bohinjske gore	BG-1 Spodnje Bohinjske gore - zahod	TNP OPN	G, K2, OO, VC	Ni podrobnih PIP.
	BG-2 Spodnje Bohinjske gore - vzhod	BOH OPN	G, K1, K2, OO, VC	Na parcelah št. 1423/309 in 1423/310 k.o. Bohinjska Bistrica je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Krčitev gozda za smučarsko progo v EUP KB-1, ob Ravenski planini, se izvede tako, da se okoli planine v čim večji meri ohrani gozdni rob, skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se lahko poveže le neposredno na stiku.
	BG-3 nordijski center Polje	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	BG-4, BG-5	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.
	BG-6 planina na Kalu	TNP OPN	K2, G, OO	Ni podrobnih PIP.
	BG-7 planina na Kraju	TNP OPN	K2, G, OO	V enoti, 100 m od koče pod Bogatinom, je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
	BG-8	TNP	K2, G,	Ni podrobnih PIP.

	planina Govnjač	OPN	OO, VC	
	BG-9 planina Suha	TNP OPN	K2, G, OO, VC	Ni podrobnih PIP.
	BG-10 planina Storeča raven	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BG-11 planina Poljana	TNP OPN	K2, OO	Ni podrobnih PIP.
	BG-12 planina Osredki	TNP OPN	K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	BG-13 planina Za Liscem	TNP OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BG-14 planina Za Liscem	BOH OPN	K2, G	Ni podrobnih PIP.
	BG-15 koča planinskega odseka Jesenice	TNP OPN	K2, G	Planinska koča odseka Jesenice (parc. 1842/13 k.o. Studor): obstoječih kapacitet ni dopustno povečati, dopustno je samo vzdrževanje obstoječega dostopa do objektov brez širitev in dodatnega utrjevanja, objekta se komunalno uredi tako, da se prepreči pronicanje odpadnih vod v propustna tla, okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, na prostem ni dopustno predvajati glasbe, gradnja novih dostopov ni dopustna.
	BG-16 Ravenska planina	BOH OPN	K2, G	Krčitev gozda za smučarsko progo v EUP KB-1, ob Ravenski planini, se izvede tako, da se okoli planine v čim večji meri ohrani gozdni rob, skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se lahko poveže le neposredno na stiku.
	BG-17	BOH OPN	K1, G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-18	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-19	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.

	BG-20	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-21	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-22 Ravne	BOH OPN	K1, K2, G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-23	BOH OPN	K1, K2, G, VC	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Na območju naselbinske dediščine Ravne v Bohinju – vas se ohranja organske linije gozdnega roba.
	BG-24	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-25	BOH OPN	K2, G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-26	BOH OPN	G	Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
	BG-27 vojno grobišče	TNP OPN	G	V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
	BG-28 vojno grobišče	TNP OPN	G	V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa.
Zgornja Bohinjska dolina	ZB-1 Fužinarski zaliv in Zgornja Bohinjska dolina – zahod	TNP OPN	K1, K2, G, VC, PC	Območje smučarske skakalnice na Tratah, severno od cerkve sv. Pavla v Stari Fužini, je treba sanirati (del parcel 1489/1, k.o. Studor in vzpostaviti prvotno stanje.
	ZB-2 Zgornja	BOH OPN	K1, K2, G, VC, PC	Pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za širitev državne ceste je treba na območju arheološkega najdišča Dunaj in Trebež izvesti predhodne arheološke raziskave.

	Bohinjska dolina – vzhod			
	ZB-3 Lobora	TNP OPN	K2	Na območju je v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev dopustna ureditev začasnega parkirišča. Parkiranje ni dopustno na območju naravne vrednote Mostnica. Začasnega parkirišča ni dopustno osvetljevati. Ohranjati je treba obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo.
	ZB-4 kozolci pod Studorjem	TNP OPN	K1, PC	Območje je opredeljeno kot izjemna poseljena krajina z izstopajočimi arhitekturnimi členi, za katero veljajo naslednji PIP: - ohranja se rob naselja, njegova morfološka zgradba, travniški sadovnjaki in navezava na obdelovalne površine, - posegi v travniške sadovnjake niso dopustni, če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti oziroma sanira, - ohranjata se struktura obdelovalnih površin in merilo parcel, - uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno, - ohranja se vedute na skupino kozolcev, - umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov praviloma ni dopustno, prednostno se vode izvaja v podzemni izvedbi, - infrastrukturni objekti, kot so čistilne naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oziroma trafopostaje in bazne postaje mobilne telefonije, se praviloma ne umeščajo v ta prostor, - postavitev objektov razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ni dopustna, - pri oblikovanju in umeščanju objektov iz prejšnje alineje se upoštevajo značilnosti lokalne arhitekture (dimenzije, proporci in materiali) in zagotavlja raba teh objektov v skladu z njihovo namembnostjo, - pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja. Za umestitev objektov iz šeste, sedme in osme alineje je obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.
	ZB-5 nad Srednjo vasjo	BOH OPN	K2, VC, G	Ni podrobnih PIP.
	ZB-6 vaški rob Bohinjske	BOH OPN	K2	Okoli vasi se ohranja značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba.

	Češnjice			
	ZB-7 vaški rob Bohinjske Češnjice	BOH OPN	K1	Okoli vasi se ohranja značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba.
	ZB-8 vaški rob Jereke	BOH OPN	K1, PC	Ohranjajo se značilen rob naselja, njegova morfološka zgradba, in navezava na obdelovalne površine. Ohranjajo se struktura obdelovalnih površin, parcelacija vzporedno s plastnicami in merilo parcel. Na kmetijskih zemljiščih se ohranja živice, posamezno drevje in travniške sadovnjake. Uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno. Umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov praviloma ni dopustno. Kadar niso možne drugačne rešitve, je za umestitev zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja. Infrastrukturni objekti, kot so čistilne naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oziroma trafopostaje in bazne postaje mobilne telefonije, se ne umeščajo v ta prostor. Gradnja rastlinjakov ni dopustna. Pri oblikovanju in umeščanju pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov se upoštevajo značilnosti lokalne arhitekture (oblikovanje, dimenzije, proporci in materiali) in zagotavlja raba teh objektov v skladu z njihovo namembnostjo. Pred gradnjo vseh objektov je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za širitev državne ceste je treba na območju arheološkega najdišča Dunaj in Trebež izvesti predhodne arheološke raziskave. Pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja.
	ZB-9 vzhodni rob doline	BOH OPN	K1, K2, G, VC	Ni podrobnih PIP.
	ZB-10 vzhodni rob doline	BOH OPN	K2	Ni podrobnih PIP.
	ZB-11 Vorenčkojca	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.

	ZB-12	/	/	Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka.

163. člen
(podrobni PIP za EUP na območjih rekreacije v naravnem okolju)

(1) Odprti prostor v območjih za rekreacijo v naravnem okolju se ureja ob upoštevanju krajinskih značilnosti posameznih predelov in se skladno s podrobnimi PIP za posamezne EUP namenja različnim oblikam rekreacije. EUP na območju rekreacije v naravnem okolju so podlaga za upravljanje rekreacijskih ali varovanih območij.

(2) V območjih rekreacije v naravnem okolju se ob izvajanju dejavnosti in posegov za namen rekreacije zagotavlja tudi ohranjanje naravne zgradbe in naravnih procesov v kulturni krajini in na naravnih območjih, krajinskih značilnosti, pomembnih za prepoznavnost in funkcionalnost prostora ter ohranjanje ekoloških vrednosti posameznih območij, kot so:

- gozdne površine in gozdne zaplate,
- sklenjena območja kmetijskih površin z značilno strukturo ter prepletom z gozdnimi otoki in mejicami,
- naravne reliefne oblike,
- vodotoki in obrežna vegetacija.

(3) Športna in rekreacijska raba ne sme trajno spreminjati primarne rabe površin. Ureditve rekreacijskih površin morajo biti izvedene brez ograj, dopustne so le lesene ograje okrog manež in varovalne ograje na smučiščih.

Ime območja	Identifikacijska oznaka, ime EUP	Oznaka FE, način urejanja	Namenska raba v območju	Podrobni PIP
Goreljek	GO-2 smučišče ob Šport hotelu	TNP OPN	BT, ZSs, PO, K2	Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. Dopustno je vzdrževanje smučišč, brez širitev. Obstoječo žičniško napravo je dopustno vzdrževati in rekonstruirati ali jo odstraniti in postaviti novo. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov. Načrtovane objekte na območju BT na delu parc. št. 1802 in 1803/1, obe k.o. Bohinjska Češnjica je treba v skladu z določili tega odloka priključiti na javno kanalizacijsko omrežje ali individualne sisteme za odvajanje odpadne vode. Za obstoječ hotel so dopustni vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objekta. Urediti je treba okolico objekta in parkirišče. Parkirišča ob obstoječih in načrtovanih objektih morajo biti peščena, uredi pa se jih tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način.

				Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	GO-3 smučišče ob Hotelu Jelka	TNP OPN	BT, ZSs, PO, K2, G	Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. Smučišči se lahko vzdržuje, ni pa ju dopustno širiti. Obstoječo žičniško napravo je dopustno vzdrževati in rekonstruirati ali jo odstraniti in postaviti novo. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov. Dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječega hotela. V sklopu hotela Jelka je severno od košarkaškega dvorišča na parc. št. 1799/12 k.o. Bohinjska Češnjica dopustno zgraditi skladiščne prostore za potrebe hotela. Skladiščni prostori morajo biti s treh strani vkopani v teren. Na vrhu morajo biti zatravljeni, dopustno je urediti tudi zatravljena parkirna mesta. Skladiščne prostore je na severni strani dopustno graditi do parcelne meje. Na severni strani objekta je dopustna ureditev pokrite skladovnice drv, ekološkega otoka in parkirnih mest za zaposlene. Na južni strani objekta je dopustna ureditev lesene terase in odprtega gostinskega vrta za potrebe hotela in športnega igrišča. Na vzhodnem delu parc. št. 1799/12 k.o. Bohinjska Češnjica je dopustna ureditev asfaltiranega parkirišča tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
Gorjuše	GR-2 smučišče Gorjuše	TNP OPN	K1, K2	Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. Smučišče se lahko vzdržuje, ni pa ga dopustno širiti. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov. Dopustna je gradnja žičnice. Na južnem delu parcele št. 822/1 k.o. Gorjuše (namenska raba PO) je dopustna gradnja parkirišča in dveh pomožnih objektov za potrebe delovanja smučišča. Objekta se komunalno uredi. Parkirišče mora biti urejeno ob dostopni poti, peščeno in urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način.
Kobla	KB-1 smučišče Bohinjska Bistrica	BOH OPN	K1, K2, G, BC, BT, PO, VI	Na celotnem območju EUP: - so na stavbnih zemljiščih dopustni objekti, dejavnosti in posegi, ki so za posamezno vrsto podrobnejše namenske rabe prostora določeni v 60. členu in drugih splošnih določilih tega odloka; - so na območjih z namensko rabo PO dopustni tudi infrastrukturne naprave in objekti za potrebe žičnic ter na kmetijskih zemljiščih dopustne naprave za potrebe žičnic (infrastrukturni vodi); - sta na površinah primarne rabe prostora dopustni športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminjata osnovne namembnosti površin in ne onemogočata izvajanja primarnih dejavnosti; - so na površinah primarne rabe prostora dopustni pomožni objekti v skladu s Prilogo 1 tega

				odloka ter posegi v skladu s splošnimi določili tega odloka; - je dopustna krčitev gozda za potrebe rekreacije. Po krčitvi je treba vzpostaviti nov sonaravni gozdni rob z uporabo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst; - za zakonito zgrajene objekte na nestavbnih zemljiščih veljajo določila od 146. do 148. člena tega odloka, pri čemer so spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov ali delov objektov na nestavbnih zemljiščih dopustne samo za potrebe smučišča (šport in rekreacija, storitvene dejavnosti za šport in rekreacijo ter gostinska dejavnost brez nastanitve), kmetijstva in gozdarstva; - spremembe namembnosti objektov za kmetijstvo, ter spremembe namembnosti in povečave obstoječih pomožnih objektov niso dopustne. Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe BC - površina spodnje postaje žičnice: - dopustni so objekti žičnice, parkirne hiše in drugi spremljajoči objekti za dejavnost smučišča; - oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico; - dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha; - lega parkirne hiše mora zagotavljati varen peš promet ob Rožni ulici do smučišča in spodnje postaje žičnice. Odmik parkirne hiše od novo urejene ceste je lahko manjši od predpisanih, če se na tem odseku uredi peš površina, ločena od motornega prometa; - za priključevanje prometa iz parkirne hiše na državno cesto je treba zagotoviti izvedbo križišča, ki bo zagotavljalo varno odvijanje prometa; - za povezavo železniškega postajališča s spodnjo postajo žičnice je treba zagotoviti varno prečkanje pešcev preko državne ceste; - nad območjem železniškega predora so možne gradnje, za katere odgovorni izvedenec gradbene stroke ugotovi, da ne bo imela negativnih vplivov na enoto kulturne dediščine 33 Bohinj - Bohinjska Bistrica - Bohinjski predor in 8117 Bohinj - Bohinjska železnica in da ni nevarnosti za nastanek poškodb med pripravami na gradnjo ter med in po gradnji; - gradnja objektov nad železniškim predorom se mora izvajati tako, da se obremenitve prenašajo na temeljna tla mimo predora ter statično in geomehansko ne vplivajo na obstoječi predor. Vplivi na predor morajo biti preprečeni tudi v fazi gradnje objektov nad predorom; - ob posegih na območje železniškega predora je treba rekonstruirati podobo vhoda v tunel. Upoštevati je treba prvotno zasnovo, obliko in materiale.; - prometne ureditve in dovozne poti do objektov za mirujoči promet morajo biti dimenzionirane tako, da je zagotovljen tekoči promet; - vse prometne površine morajo biti asfaltirane in redno vzdrževane, da na njih ni ostankov zemlje in prahu, da se prepreči emisije prahu v zrak; - pri odvajanju padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin v površinske vode je potrebno načrtovati tudi peskolove z namenom preprečevanja zapolnjevanja struge s peskom iz utrjenih prometnih površin;

				- parkirne površine naj se omejijo z betonskimi robniki, stiki robnikov s parkirno površino pa naj bodo izvedeni tesno; - po končanju gradbenih del je treba vse nepozidane površine hortikulturno urediti ter zasejati in zasaditi z avtohtonimi travnimi mešanicami ter grmovjem. Priporoča se uporabo takih rastlin, ki s svojim koreninskim sistemom stabilizirajo zgornji sloj tal; - za preprečitev širjenja onesnaževal iz prometa v tla je potrebno robove prometnih površin obsaditi z avtohtonimi grmovnimi vrstami, ki so odporne na povišane koncentracije soli in onesnaževal v tleh; - predvideti je treba ločeno zbiranje odpadkov; - dodatna javna razsvetljava se lahko namesti le v primeru, da iz načrta javne razsvetljave občine Bohinj v skladu s predpisi o svetlobnem onesnaževanju sledi, da ciljna vrednost porabe električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca še ni presežena in da ne bo presežena niti z izgradnjo nove razsvetljave; v nasprotnem primeru je treba izdelati ali dopolniti načrt javne razsvetljave Občine Bohinj, tako da bo vseboval ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine; - svetilke javne razsvetljave morajo biti nameščene tako, da na oknih objektov z varovanimi prostori ne bodo presegale mejnih vrednosti po predpisih o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je potrebno preveriti z meritvami; - za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah; - za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah; - vodovodno omrežje naj bo zgrajeno vsaj 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem. Kjer to ni izvedljivo, je treba križanja vodovoda s kanalizacijskim omrežjem izvesti v zaščitnih ceveh, da se prepreči možno onesnaženje pitne vode; - vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih rokavov, kjer bi zastajala voda; - za preprečitev širjenja negativnih vplivov na urbano okolje (prekomerne emisije hrupa, težkih kovin ter svetlobe) se zasadi drevesne vrste, odporne na sol, kot so: Carpinus betulus (navadni gaber), Taxus baccata (tisa) ali Ligustrum vulgare »Atrovirens« (kalina) ali pa se negativne vplive prepreči z drugimi tehničnimi sredstvi (kot npr. protihrupno ograjo); - odstopanje od višin objektov, določenih v 68. členu tega odloka je dopustno, pri čemer pa morajo biti objekti zasnovani tako, da bodo oblikovno in dimenzijsko skladni z naselbinskim videzom Bohinjske Bistrice. Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe BC - površina srednje postaje žičnice:

				Poleg skupnih določb so dodatno dopustni še: - dopustni so objekti žičnice in drugi spremljajoči objekti za dejavnost smučišča; - oblikovanje objektov je svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico; - dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha. Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe VI - površina akumulacije: Poleg skupnih določb so dodatno dopustni še: - naprave za zasneževanje, strojnice za črpanje in druge naprave v zvezi z zasneževanjem smučišča, - oblikovanje objektov je svojstveno (posebno), - dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha. Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe VI – vodni zbiralnik: - dopusten je tudi vodni zbiralnik, - vodni zbiralnik mora biti primerno zaščiten, da se prepreči vstop vsem vrstam dvoživk. Ograja primernega naklona in materiala mora biti vkopana v tla najmanj 10 cm in visoka najmanj 50 cm, od tega je zgornjih 10 cm previsnih vstran od vodnega zadrževalnika. Ograja mora biti iz polnega materiala in neprozorna, brez odprtin in gladka (kovinska). Dodatni pogoji za omilitvene ukrepe: - vrste dejavnosti na smučišču in čas njihovega izvajanja naj se prilagodijo biologiji zavarovanih vrst, še posebej divjemu petelinu, tako da bodo vplivi nanje čim manjši. V primeru poškodb je treba gozdni rob in novo nastali gozdni rob po krčitvah gozda za rekreacijske poti, sanirati in ponovno vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti; - krčitev gozda za smučarsko progo ob Ravenski planini se izvede tako, da se okoli Ravenske planine v čim večji meri ohrani gozdni rob skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se lahko poveže le na manjšem delu; - jama v Plajžanu, brezno na Koru: vhode v jame in jamski potek mora preveriti strokovnjak za jame (ZRC-SAZU). Posegom v jame in brezna se je treba izogniti s primernim potekom smučišča. Okrog jame se ohrani naravno vegetacijo. Pri zemeljskih delih se ne sme poškodovati jamskega sistema; - pri urejanju smučišča se upošteva kulturna dediščina v območju (EŠD 17845, Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem; EŠD 15242 Vrh Bače - Arheološko najdišče na prelazu), pri čemer se preveri možnost vključitve dediščine v zasnovo smučišča; - upoštevati je treba pogoje iz okoljevarstvenega soglasja (št. 35402-27/2013-24 z dne 13.12.2013).
Ravne v Bohinju	RA-14 šotorišče Ravne	BOH OPN	K1, K2	Območje je namenjeno šotorišču. Zmogljivost šotorišča je največ 100 obiskovalcev. Sanitarni vozel, recepcijo in parkirišče se zagotovi na stavbnih zemljiščih v EUP RA-1. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo, živice in gozdni rob na jugu, ki bo ločeval vas od smučišča. Zaradi

				delovanja šotorišča v EUP RA-14 ne sme biti presežena III. stopnja varstva pred hrupom. Za ureditev šotorišča se pripravi strokovne prostorske preveritve, s katerimi se natančneje določi tudi zmogljivost šotorišča glede na razpoložljive vodne vire in potencialen negativen vpliv na vodne vire.
Rudno polje	RP-1 Rudno polje – vadbeni in biatlonski center ter tekaške proge	TNP OPN	BC, f, PC, K2, G	Na celotnem območju EUP so dopustni dozidava, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitve obstoječih objektov in naprav. V območju vadbenega centra Pokljuka (območje s podrobno namensko rabo f) je dopustna tudi gradnja novih stavb na mestu poprej odstranjenih, pri čemer so nove stavbe praviloma usklajene z gabariti odstranjenih. Kapacitet oziroma zmogljivosti stavb se ne sme povečevati. V območju biatlonskega centra so dopustne rekonstrukcije športnih in drugih ureditev potrebnih zaradi uskladitev z zahtevami organizacije biatlonskih prireditev najvišjega ranga, če so le-te usklajene z varstvenimi zahtevami območja. Za vsak poseg v območju je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in gozdarstvo. Ministrstvo, pristojno za obrambo, na obravnavanem območju ureja lastno telekomunikacijsko infrastrukturo, zato je treba za vsak poseg pridobiti tudi soglasje službe ministrstva, pristojne za telekomunikacije. Vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija se ohranja, dopustna je le sanitarna sečnja. Krčenje drevesne in grmovne vegetacije za namene parkirišč in druge infrastrukture ni dopustno. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. **01 BIATLONSKI CENTER IN TEKAŠKE PROGE – DEJAVNOSTI IN UREDITVE** Zaradi ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, mirnih območij in značilne krajine narodnega parka se na območju biatlonskega centra omejuje dejavnosti in opredeljuje potrebne ukrepe za ustrezno sanacijo območja. VIZUALNE KOMUNIKACIJE Območje se opremi z učinkovitimi vizualnimi komunikacijami, namenjenimi ozaveščanju obiskovalcev o pomenu narodnega parka in mirnih območij ter o zmanjšanju hrupa, ki je moteč za divje živali (s tablami, LCD prikazovalnik pred in po prireditvi). Z ustreznimi vizualnimi komunikacijami se preprečuje fizični prehod na mirna območja. Vizualne komunikacije morajo biti usklajene s celostno grafično podobo TNP. OGLAŠEVANJE V OBMOČJU BIATLONSKEGA CENTRA Prepovedano je postavljati objekte ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v naravnem okolju. Oglaševanje je dovoljeno samo na stadionu na dan tekem. Po tekmi je treba reklame in logotipe sponzorjev odstraniti. Oglaševanje in obveščanje o dogodkih na velikem LCD

zaslonu je dovoljeno samo v času prireditev ter dve uri pred in dve uri po prireditvi. Sicer mora biti veliki LCD zaslon ugasnjen.

PRIREDITVE
V času prireditev je na območju biatlonskega centra (BC) dopustna postavitev naslednjih začasnih objektov: pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna in drugi montažni objekti za potrebe organizatorja (npr. bivalni kontejnerji, kemična stranišča itd.). Vse pomožne objekte je treba po koncu prireditve odstraniti v treh delovnih dneh. Izjema je svetovni pokal, kjer velja daljši rok in sicer šest delovnih dni.

Omejitve pri uporabi zvočnih naprav:
- Ozvočenje je dovoljeno le na ožjem območju biatlonskega centra (prireditveni prostor), ne pa tudi vzdolž tekaških prog.
- Dovoljena je maksimalna raven hrupa zvočnih naprav na viru, ki ne sme presegati 90 dB(A) merjeno en meter od zvočne naprave v smeri usmerjenosti zvočnika. V času pred uradnim delom prireditve naj se glasba iz zvočnikov zmanjša tako, da ne presega 85 dB(A) ,merjeno 1 m pred zvočnikom z nastavitvijo merilnika A (frekvenčno uteženje) in F (dinamično uteženje).
- Za namene zmanjšanja hrupa na minimum se uporabi več zvočnikov nižjih jakosti, ki so ustrezno nameščeni (na višini pod 4 m od tal) in usmerjeni k poslušalcem.
- Glasba naj se pol ure po zaključku prireditve (podelitvi priznanj) ne predvaja več na zvočnikih na prireditvenem prostoru in naj se dogajanja premesti v šotore in notranje prostore.

Monitoring hrupa:
- Organizator javne prireditve mora zagotoviti imisijski monitoring hrupa v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS št. 118/2005). Stalno merilno mesto in mejne vrednosti hrupa izhajajo iz Študije modela hrupa za biatlonski center Pokljuka (ZVD Ljubljana, 2015), ki je:

Merilno mesto	Koordinata X	Koordinata Y	L_{eq} (povprečna raven hrupa v času merjenja - trajanja prireditve za dnevni čas)	L_{dan} (povprečna raven hrupa v prireditvenem dnevu)
1	46°20'35,81"	13°55'48,81"	50 bB(A)	48 dB(A)

- Organizator javne prireditve mora rezultate monitoringa ali modelnega izračuna posredovati tudi lastniku oziroma upravljavcu prostora in športne infrastrukture.

				OSVETLJEVANJE Za osvetljevanje območja veljajo sledeče omejitve: - Osvetlitev stadiona, štartnega prostora za štafete in prog za tek na smučeh/rolkanje na območju biatlonskega centra (BC) je razen v času priprave in izvedbe tekem svetovnega pokala v biatlonu dovoljena do 19. ure. - Proge se osvetljujejo le, kadar je to potrebno zaradi tekaških in biatlonskih aktivnosti. - Parkirnih površin se ne osvetljuje. Dovoljena je le osvetlitev z nevpadljivimi nizkimi svetili in označitev vhodov in prehodov, ki mora biti opremljena s senzorji za vklop in izklop. - Uporabljajo se izključno sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra (primerne so visokotlačne natrijeve sijalke; dopustne so tudi LED svetilke z maksimalno vrednostjo barvne temperature do 3000K; živosrebrove sijalke niso dopustne). - Vse svetilke morajo biti takšnih oblik, da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno nameščene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za osvetljevanje se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. HELIKOPTERSKI PROMET Glede letalskega prometa veljajo določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. Koridorje priletov in zletov z vzletišča za helikopterje na Rudnem polju se skupaj s pristojno Kontrolo zračnega prometa Slovenije določi oziroma prilagodi tako, da ti potekajo v zadostni oddaljenosti od mirnih območij in potekajo nad območji, kjer je prostor zaradi hrupa že tako degradiran (ceste). Uporabniki storitev in Ministrstvo za okolje in prostor uskladijo obveznosti in zagotovijo monitoring hrupa, ki ga povzročajo vzleti in pristanki helikopterjev z vzletišča na Rudnem polju skladno z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 34/2008,109/2009, 62/2010). UREJANJE TEKAŠKIH PROG Urejanje tekaških prog na območju biatlonskega centra naj upošteva sledeče usmeritve: - Snežni topovi se lahko uporabljajo v okviru obstoječega hidrantnega omrežja in se jih ne osvetljuje, razen z namenom in v obsegu določil varstva pri delu. - Strojno urejanje tekaških prog se izvaja v nujnem obsegu z napravami in delovnimi stroji, ki glede na stanje tehnike povzročajo najmanjše hrupne obremenitve. Strojno urejanje prog je dovoljeno le od 7:00 do 22:00 ure (z izjemo urejanja prog za tekme svetovnega pokala).

				- V celotnem območju biatlonskega centra, vključno z območjem urejenih tekaških prog, je treba vzdrževati ustrezno strukturiran gozdni rob (v skladu s sanacijskim načrtom oziroma s podrobnejšimi usmeritvami pristojnega organa za gozdove). - Med progo, ki poteka vzporedno z mirnim območjem Mesnovec in gozdnim robom, je treba v zimskem času namestiti t.i. snežne ovire oziroma na drug ustrezen način preprečiti dostop obiskovalcev na mirna območja (npr. z namenoma puščenimi podrtimi drevesi). V primeru postavitve ograje mora biti le-ta lesena, tip ograje pa značilen za ograjevanje planin in pašnikov na Pokljuki (primerne so tudi prekrižane lesene palice z opozorili, ipd.). Ograja lahko tudi izven smučarske sezone služi kot opozorilo za planince in druge obiskovalce. - Nove smučarske tekaške proge je dopustno urediti oziroma obstoječe nadgraditi po predhodni preveritvi območja in stanja kvalifikacijskih vrst. Za poseg je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave in mnenje Zavoda TNP. USMERITVE ZA OBLIKOVANJE KRAJINE Oblikovanje in vzdrževanje značilne krajine naj sledi sledečim usmeritvam: - Vidne dele grajenih prvin v odprtem prostoru (npr. zidce, koritnice itd.) je treba obložiti ali izvesti z lokalnim kamnom (lomljencem), lesom ali drugim naravnim materialom. - Travnate površine se kosi le enkrat letno (pozno v poletju), saj se na tak način bogati semensko banko v tleh, ohranja travniške vrste, ki so značilne za to območje in zagotavlja ustrezen habitat za žuželke. - Pri urejanju zelenih površin je prepovedana raba kakršnih koli gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. - Za urejanje makadamskih površin naj se uporablja avtohtoni pesek. - Za krajinsko oziroma parkovno ureditev območja naj se uporablja zgolj avtohtono rastlinje in drevnino. - Za vzdrževanje in ozelenjevanje zelenih površin je prepovedano dovažati zemljo od drugod oziroma iz nepreverjenih virov, da se na območje ne prenaša tujerodnih rastlin. - Na območju se dosledno in redno evidentira prisotnost in odstranjuje tujerodne invazivne rastlinske vrste. - Prepovedano je izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni park značilne krajinske gradnike ter značilne krajinske vzorce. - Prepovedano je ograjevati zemljišča v naravnem okolju, razen kadar je ograditev namenjena preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje migracije živali prostoživečih vrst. - Kjer so zaradi varnosti potrebne fiksne ograje, jih je potrebno oblikovati enotno v tipologiji pašniških les in v leseni izvedbi. - Gradnja napajalnih korit in ograj za pašo živine je dovoljena.

				MONITORING HRUPA IN MONITORING POPULACIJE KVALIFIKACIJSKIH VRST: Lastnik oziroma upravljavec biatlonskega centra zagotovi monitoring hrupa obratovanja centra v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 34/2008,109/2009, 62/2010), vsake tretje koledarsko leto skladno z zahtevami Uredbe in Pravilnika o prvem ocenjevanju hrupa v okolju ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS št. 105/2009) ter posebnimi zahtevami tega odloka. Monitoring se izvaja v času priprave in izvajanja največje prireditve (svetovni pokal v biatlonu ali druge ekvivalentne prireditve). Merilno mesto in mejna vrednost hrupa izhajata iz Študije modela hrupa za biatlonski center Pokljuka (ZVD Ljubljana, 2015) in sta navedeni v predhodnem poglavju »Prireditve«. Lastnik oziroma upravljavec biatlonskega centra (Smučarska zveza Slovenije) mora zagotoviti sintezna letna poročila monitoringa hrupa prireditev in monitoringa populacije kvalifikacijskih vrst (divji petelin *Tetrao urogallus* in gozdni jereb *Bonasa bonasia*) in zagotoviti njuno interpretacijo po Pravilniku o presoji sprejemljivosti na varovana območja. Ta ukrep je potreben, ker ti dve vrsti izkazujeta dolgoročni negativni trend stanja populacije. V kolikor rezultati monitoringa izkazujejo za potrebo, se opravi analiza stresnih hormonov v iztrebkih. Letna poročila se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za okolje, organu, pristojnemu za ohranjanje narave ter upravljavcu narodnega parka. **02 SANACIJA BIATLONSKAGA CENTRA** Zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 in ohranjanja mirnih območij ter zmanjševanja vizualnih in drugih krajinskih obremenitev na zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, se kot del sanacije biatlonskega centra pripravi izvedbeni načrt krajinske arhitekture z zasaditvijo in preoblikovanjem (projektna dokumentacija), ki jo pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2016. Realizacijo izvede Smučarska zveza Slovenije v letih 2017/2018. Z vidika kulturne krajine veljajo sledeče usmeritve: - Na lokaciji obstoječe vodne akumulacije na območju Rudnega polja se, ne glede na splošne omejitve v OPN, dovoli sanacija obstoječega vodnega zbiralnika največ do obsega dovoljenega na podlagi veljavnih predpisov. Sanacija vodne akumulacije vključuje preoblikovanje in sonaravno ureditev strme brežine (ekološka past), zasaditev zgornjega roba z avtohtonimi grmovnicami in rastlinjem. - Vidno moteče infrastrukturne objekte se sanira s tipološko značilnimi elementi lokalnega stavbarstva in kulturne krajine (npr. leseni paravani) in zasaditvijo.

				Z vidika osvetlitve veljajo sledeče usmeritve: - Moč sijalk na rolkarsko-tekaški progi je omejena na minimalno potrebno osvetlitev proge in stadiona, ki jih dovoljujejo standardi pri organizaciji tekem svetovnega pokala. Največja barvna temperatura je 3000 K. - Obstoječa osvetlitev parkirišč se odstrani. Dovoljena je le nevpadljiva, nizka osvetlitev in označitev vhodov in prehodov maksimalne moči 20 W, ki se prižge na IR senzor ob prisotnosti človeka. Dopustna je barvna temperatura manj kot 3000K. - Zunanja osvetlitev objektov naj se odstrani, razen osvetlitve, ki zagotavlja varnost. Z vidika hrupa se upošteva sledeče usmeritve: - V kolikor se bo pri monitoringu hrupa ali stanja populacije divjega petelina izkazalo, da bodo potrebni dodatni omilitveni ukrepi, bo te potrebno v prihodnosti zagotoviti. Kot del sanacije biatlonskega centra se izvede dodatno zasaditev: - Sanira se odprt gozdni rob na celotnem območju biatlonskega centra, vključno z območjem urejenih tekaških prog. Vzpostaviti in vzdrževati je treba ustrezno strukturiran gozdni rob, ki bo dovolj gost, da bo manj prehoden, hkrati pa bo pozimi predstavljal tudi vizualno bariero (ovejanost do tal). Na tem območju je prisoten habitatni tip HT 9410 - Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea). Za sanacijo poškodovanega gozdnega roba je zato od drevesnih vrst najprimernejša smreka (Picea abies), za popestritev pa druge ustrezne vrste iz tega habitatnega tipa. - Parkirišča in zelenice med posameznimi deli biatlonskega centra in ob objektu se zasadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo v obliki drevesnih in grmovnih otokov. - Z grmovno avtohtono vegetacijo se obsadi nekatere tehnično izvedene brežine med posameznimi deli biatlonskega centra, kjer zaradi vzletišča za helikopterje za potrebe obrambe in varstvo pred naravnimi nesrečami na Rudnem polju ni možno zasaditi višje drevnine (npr. dlakavi sleč - Rhododendron hirsutum in vrbe – Salix sp.). - Pri zasaditvah okrog akumulacije se uporabijo šaši, vrbe in visoko steblikovje iz vrst HT 6520 Srednjeevropski gorski gojeni travniki (38.31). Pred zasaditvami ne-lesnih vrst je treba preveriti, če so rastišča primerna (pripravi se načrt zasaditev in zatravitev). - Zemeljski material (rodovitno prst in drugo zemljino) za preoblikovanje reliefa je dovoljeno dovažati iz širšega lokalnega območja, a le iz preverjenih virov, da se na območje ne prenaša tujerodnih rastlin. Pri zemeljskih delih se dodatno izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst. Redno se spremlja morebiten pojav teh vrst in se jih v primeru pojava nemudoma odstrani, ostanke pa

				sežge. - Za zatravitev je treba uporabiti semensko mešanico trav in zeli iz okoliških pašnih površin (HT 6230 Vrstno bogata travišča in HT 6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki). Travno mešanico (seneni drobir) se pridobi tako, da se pokosi okoliška travišča in prenese seno s teh površin na nove travnate površine oziroma s transplantacijo manjših zaplat. Uporaba komercialnih travnih mešanic ni dopustna. Ozeleniti je treba vse površine z odstranjeno oziroma poškodovano travno rušo. - Da bi se preprečilo neuspešnost saditve, je treba ustrezno zavarovati sadike ali nov gozdni rob. Preprečiti je treba, da bi se na ta mesta odlagal sneg, da se prepreči mehanske poškodbe sadik, krajšanje rastne sezone zaradi dolgega ležanja snega in akumulacijo soli s cest na rastišču. Sneg, posebno še sneg s parkirišč in cest, je treba odpeljati drugam. - Pripraviti je treba celovit načrt zasaditve z izborom drevesnih in grmovnih vrst za zasaditev brežin, obnovo gozdnega roba ter semenske mešanice trav in zeli za zatravljanje na območju ureditvenih posegov, vključno s preventivnim ravnanjem glede vnosa in razvoja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Večnamenski centralni objekt biatlonskega centra se ob prenovi sanira v skladu z varstvenimi zahtevami: - Ob rednem vzdrževanju fasade se zamenja obstoječi barvni kolorit fasade (svetlo rumene stene in modrikasto siv opaž in ograje), ki v prostoru deluje tuje. Zidani del fasade se prebarva v toplo, ubito belo barvo, lesene dele in ograjo balkonov pa v temno rjavo-sivo barvo (barva naravnega macesnovega lesa), da se izgubi modrikast nadih in barvo približa tradicionalnemu koloritu. - Ob večji prenovi fasade se fasado preoblikuje na način, da se približa tipološko značilnemu stavbarstvu tega območja. Ustreznost načina prenove fasade potrdi organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Vsi sanacijski ukrepi, ki ne potrebujejo posebnih prilagoditev ali ne zahtevajo investicij (kot npr. neuporaba svetilk), stopijo v veljavo takoj ob uveljavitvi tega prostorskega akta. Časovni okvir izvedbe drugih sanacijskih ukrepov je natančno določen po posameznih ukrepih v elaboratu »Rudno polje: ukrepi (MOP 2016)«. **03 VADBENI CENTER POKLJUKA** Na območju ni dopustno načrtovati novih vojaških dejavnosti: - ki bi kakorkoli povzročale hrup, vibracije ali emisije škodljivih snovi, - s katerimi se preoblikuje zemljišča (npr. poseganje v mikroreliefne kraške oblike) in sečnja drevja za potrebe urjenja Slovenske vojske, - za katere je potrebna gradnja zaklonišč ali objektov za uničevanje neeksplodiranih sredstev in - uporaba bojnega ali manevrskega streliva za orožje velikega kalibra.

				Pri prenovi vojaškega kompleksa se praviloma pri novogradnjah zagotovi ločitev sivih odpadnih voda (tuš, umivalniki, pralni stroji, pomivalni stroji) in črnih odpadnih voda (WC in kuhinje), pri čemer se sive vode lahko ponovno uporabi za splakovanje stranišč. Čiste meteorne vode s streh se vodi v akumulacijo za povečanje pretoka vode v akumulaciji. Na območju stavbnih zemljišč Slovenske vojske na vzhodni strani državne ceste Mrzli Studenec-Rudno polje pozidava ni dopustna zaradi varovanja Brezna na Mesnovcu.
	RP-2 Rudno polje – smučišče Viševnik	TNP OPN	K2, G, f	Na celotnem območju EUP so dopustni dozidava, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitve obstoječih objektov in naprav. Obstoječe objekte je treba komunalno urediti (odvajanje in čiščenje odpadnih vod). Na smučišču pod Viševnikom je obstoječo žičniško napravo dopustno vzdrževati in rekonstruirati ali jo odstraniti in postaviti novo. Umestitev nove žičniške povezave v gozd na območju smučišča ni dopustna zaradi varstva ogroženih vrst ptic. Krčenje gozdnih površin ni dopustno. Osvetlitev smučišča ni dovoljena. Zaradi varovanja narave in ohranjanja mirnih območij mora lastnik gozda: - vzpostaviti ustrezno strukturiran gozdni rob ob smučišču Viševnik, zlasti v smeri mirnega območja Krašca, v smislu vizualne in fizične prepreke; - morebitne poti, ki vodijo v mirna območja, narediti manj prehodne za ljudi, npr. z nameščanjem podrtih dreves oziroma njihovih delov čez poti. Ker lega smučišča Viševnik ne izključuje pogostih trkov divjega petelina z žicami vlečnic, se zaradi preprečitve trkov označijo žice na najbolj relevantnih odsekih. Glede na podatke o pojavljanju petelinov na rastišču Krašca, je smiselno označiti predvsem zgornjih 300 metrov žičnice. Pri nameščanju in podrobnejšem načrtovanju je treba sodelovati in upoštevati navodila organa, pristojnega za ohranjanje narave. Strojno urejanje smučišča je dovoljeno od 7:00 do 22:00 ure z izjemo dela smučišča, ki je bližje mirni coni Krašca (zgornji del smučišča), kjer se morajo dela zaključiti do sončnega zahoda. Za vsak poseg v območju je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in gozdove. Ministrstvo, pristojno za obrambo, na obravnavanem območju ureja lastno telekomunikacijsko infrastrukturo, zato je treba za vsak poseg pridobiti tudi soglasje službe Ministrstva, pristojne za telekomunikacije. Vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija se ohranja, dopustna je le sanitarna sečnja. Krčenje

				drevesne in grmovne vegetacije za namene parkirišč in druge infrastrukture ni dopustno. V območju zahodno od smučišča je načrtovana širitev območja možne izključne rabe za potrebe obrambe. Zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
	RP-3 taborni prostor	TNP OPN	K2	Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in ureditvi tabornega prostora. Taborjenje znotraj določenega območja za taborjenje je prepovedano med 1. januarjem in 1. julijem. Vse odpadke, tudi organske, se redno odstranjuje v za to namenjene zabojnike in se jih ne odlaga v naravo (preprečevanje privabljanja živali). Tabori se lahko izključno na prostoru, namenjenem organiziranemu taborjenju. Taborjenje je dovoljeno le za vzgojno-izobraževalne namene (za tabornike, planince, raziskovalce) in organiziranemu taborjenju Slovenske vojske, ne pa tudi drugim turistom oziroma obiskovalcem. Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke.
Senožeta	SE-3 smučišče Senožeta	BOH OPPN	K1, K2, G, BC	Usmeritve za območje športnega centra (BC): Objekti na območju športnega centra naj bodo medsebojno oblikovno usklajeni. Dopustno je svojstveno (posebno) oblikovanje, ki pa naj se zgleduje po lokalni arhitekturi v Zgornji dolini in bo z njo čim bolj skladno v elementih kot so npr. gabariti, materiali, nakloni streh ipd. FZ je največ 15 %. Na območju je dopustna tudi ureditev šotorišča. Vse objekte je treba komunalno urediti in zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih vod. Parkirišče mora biti peščeno in urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Usmeritve za območje smučišča in žičniških naprav: Dopustni so vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih žičniških objektov in naprav ter gradnja nove žičniške naprave. Širitev smučišča ni dopustna.
Soteska	SO-2 športno igrišče Nomenj	BOH OPN	K1	Dopustna so travnata športna igrišča in začasne tribune. Na zahodni strani EUP je dopustno začasno parkiranje v času rabe igrišča. Dopusten je samo obstoječ objekt za potrebe športnih igrišč. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice.
	SO-3 taborni prostor Mošenac	BOH OPN	K2	Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in ureditvi tabornega prostora. Posegi v gozd in gozdni rob ter postavitev ograj niso dopustni. Osvetljevanje tabornega prostora ni dopustno. Urediti je treba ustrezno zbiranje in odvajanje odpadnih voda. Parkirišče je dopustno v obstoječem obsegu, peščeni izvedbi in urejeno ob lokalni poti ter tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Na

				območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice.
	SO-4 rekreacijsko območje Nomenj 1	BOH OPN	K2, G	Na območju je dopustna športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne namembnosti površin. Športne aktivnosti se izvajajo čim dlje od vodotoka in izven priobalnega pasu. Morebitne dostope do vode je dopustno urejati le točkovno. Dopustne so ureditve rekreacijskih površin in postavitev pomožnih objektov za potrebe rekreacije, razen urejanja poligonov (paintball, BMX, motokros, adrenalinski parki) in igrišč za skupinske športe, ki ni dopustno. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice.
	SO-5 rekreacijsko območje Nomenj 2	BOH OPN	K2, G, PŽ	Na območju je dopustna športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne namembnosti površin. Športne aktivnosti se izvajajo čim dlje od vodotoka in izven priobalnega pasu. Morebitne dostope do vode je dopustno urejati le točkovno. Dopustne so ureditve rekreacijskih površin in postavitev pomožnih objektov za potrebe rekreacije, razen urejanja poligonov (paintball, BMX, motokros, adrenalinski parki) in igrišč za skupinske športe, ki ni dopustno. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice.
Spodnja Bohinjska dolina	SB-2 Dobrave	BOH OPN	K1, K2, G, PC	Na območju je v zimskem času dopustna tudi ureditev tekaških smučarskih prog, ki naj v čim večji meri potekajo po oziroma neposredno ob obstoječih cestah in poljskih poteh. Tekaške smučarske proge, ki ne bi potekale po obstoječih cestah in poljskih poteh, je treba urejati izven rastišč Loeslejeve grezovke in v radiu 100,00 m od rastišč.
	SB-5 območje za trim	BOH OPN	K1, G	Na območju je dopustna ureditev trim steze s pripadajočimi športnimi napravami.
	SB-6 šotorišče Laški Rovt	BOH OPN	K1, ZSc	Na kmetijskih zemljiščih je dopustno urediti šotorišče. Parkiranje vozil v območju ni dopustno. Vse ureditve morajo biti take, da trajno ne spreminjajo osnovne namembnosti in rabe površin (kmetijska raba območja in travišči habitatni tip). Na površinah podrobne namenske rabe ZSc so dopustni objekti samo sanitarni vozel, recepcija in parkirišče. Umestitev navedenih objektov je treba načrtovati tako, da se v čim večji meri ohranijo travišča. Parkirišče mora biti peščeno in urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Urediti je treba ustrezno odvajanje odpadnih voda. Na celotnem območju ni dopustna postavitev zunanje razsvetljave. Posegi v obrežno vegetacijo niso dopustni. Ob robovih območja se zgosti obstoječa vegetacija.
Spodnje Bohinjske	BG-3 nordijski	BOH OPN	BC, G, K2	Dopustni so objekti in ureditve za potrebe nordijskega centra (skakalnice, žičnica, sodniški stolp, večnamenski objekt, manjši objekti za ekipe športnikov, športna igrišča, stalne in začasne tribune,

gore	center Polje			vodni zadrževalnik za zasneževanje, ureditev dostopa do območja, ureditev stalnih in začasnih parkirišč ter pešpoti idr.). Gradnja športnih dvoran ni dopustna. Z ustreznim načrtovanjem je treba zmanjšati vidno izpostavljenost novih ureditev ter preprečiti negativne vplive na vedute proti naselju Žlan. Urediti je treba odprte površine. Za zasaditve se uporabi avtohtone vrste grmovnic in drevnine. Posegi v hudournik na vzhodni strani ter na travnik, v potok in v pas drevesne in grmovne vegetacije severno od ceste niso dopustni. Zagotoviti je treba ustrezen odmik vseh objektov in ureditev od hudournika na vzhodni strani, ki povzroča zasipavanje na vršaju, ter ohranjati obrežno vegetacijo ob hudourniku. Zagotoviti je treba ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov ter odvzemati vode iz hudournika oziroma potoka. Skakalnice je dopustno osvetljevati samo v zimskem času od 1. novembra do 28. februarja, do 21.00 ure. Pogoji za gradnjo vodnega zadrževalnika: - brežine so položne (največ 15° vsaj na tretjini oboda) in ne smejo biti gladke. Na dnu mora v poletnem času ostati najmanj pol metra vode. Praviloma se okolica bazena zasadi z lokalno značilno vegetacijo, - izvede se kot tehnični objekt, zaščiten z ograjo. Spodnji del ograje mora biti v višini 0,00 – min. 40,00 cm poln in gladek, da se prepreči padce živali v zadrževalnik. Gozdni rob je treba v primeru poškodb zaradi gradnje skakalnic in drugih ureditev sanirati. Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. V primeru posegov v območje Natura 2000 je treba predhodno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje oziroma dovoljenje za poseg v naravo.
	BG-4 taborni prostor nad Kredo	TNP OPN	K2	Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in ureditvi tabornega prostora. Na območju ni dopustno posegati v gozd in gozdni rob ter vnašati tujerodnih rastlinskih vrst. Postavitev trajnih objektov ni dovoljena. Območja ni dopustno osvetljevati.
	BG-5 kamp in plezališče pod hotelom Bellevue	TNP OPN	ZSc	Pri postavitvi in urejanju kampa (prostor za šotore, začasne sanitarije, ognjišče) se upošteva naravne značilnosti območja (npr. površine kamnoloma, balvani, strma brežina proti cesti ipd.), tako da se jih ne poškoduje. Potrebne površine za parkiranje se zagotovijo v Ribčevem Lazu (strnjeni del naselja). Lokacija prostora za šotore se jasno označi na informacijski tabli. Tujerodnih rastlinskih vrst ni dopustno vnašati. Kakršnikoli posegi v zemljino so dovoljeni le ob prisotnosti arheološkega nadzora.

Vogel	VO-1 Vogel	TNP OPN	K2, G, OO, BT, PH	Dopustni so naslednji posegi, objekti in ureditve: 1. za športnorekreacijske naprave in ureditve (žičniške naprave in stavbe žičniških naprav, smučarske proge ter druge športno rekreacijske naprave, objekti in ureditve) so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve naprav in objektov ter gradnje novih naprav, objektov in ureditev na obstoječem smučišču; 2. za gostinske in nastanitvene objekte na stavbnih zemljiščih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov tako, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti, ter odstranitve objektov. Spremembe namembnosti objektov niso dopustne, razen za opravljanje dejavnosti: trgovine, storitve, rekreacije, kulturne in zdravstvene dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti osnovni gostinski namembnosti objekta. Površine za opravljanje dopolnilnih dejavnosti v gostinskih nastanitvenih objektih ne smejo preseči 50 % BTP kleti in pritličja. Posegi na objektih so dopustni po predhodni sanaciji odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 3. za ostale obstoječe zakonito zgrajene objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in odstranitve objektov. Povečevanje turističnih nastanitvenih kapacitet ni dopustno. Prav tako ni dopustna sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov, razen v objekte za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Posegi na objektih so dopustni po predhodni sanaciji odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 4. na območju zgornje postaje nihalke (Ski hotel, restavracija Viharnik) je dopustna tudi ureditev razgledne ploščadi; 5. dopustna je rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je urejen tudi gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti; 6. za objekte doma Avtomontaže (parc. 1842/39 k.o. Studor) poleg določil tretje točke velja tudi: – dopustno je samo vzdrževanje obstoječega dostopa do objektov brez širitev in dodatnega utrjevanja, gradnja novih dostopov ni dopustna, – okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, – na prostem ni dopustno predvajati glasbe. 7. dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja gospodarske javne infrastrukture za zagotovitev pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, dopustna je tudi gradnja vodovodnega sistema za oskrbo z vodo za zasneževanje; 8. dopustna je ureditev kolesarskega parka (Orlove glave) in kolesarskega spusta (po Žagarjevem grabnu, po poti od Storeča do Ribčevega Laza); Za vse zgornje posege je treba pridobiti pravnomočno naravovarstveno soglasje ter kulturnovarstveno soglasje. Na območju arheološkega najdišča Dolga Planja je treba ob vseh posegih v tla zagotoviti arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Gozdne in grmovne površine južno in vzhodno od naravne vrednote Lopata ter južno in okoli Storeč vrha je treba ohranjati zaradi ohranitve mirnih območij ter drugih naravovarstveno

				pomembnih habitatnih tipov. V času od januarja do junija je treba omejiti dostop na območja mirnih območij (npr. rekreativnim športnikom, nabiralcem, pohodnikom, turistom ipd.). Pri umeščanju dejavnosti in izvajanju aktivnosti na območjih mirnih območij je treba upoštevati tudi naslednje omilitvene ukrepe (navedeno je ime mirnega območja): – Lopata: hoja je dopustna samo po označenih planinskih poteh; – Vogel: jadralno padalstvo je dopustno na območju, ki je določeno v načrtu upravljanja TNP. Hoja je dopustna samo po označenih planinskih poteh; – Storeč: hoja je dopustna samo po označenih planinskih poteh; – Orlove glave: jadralno padalstvo se usmerja izven mirnega območja. Osvetljevanje smučišč ni dopustno.
	VO-2 smučišče Vogel – spodnja postaja	TNP OPN	BT, PO, G, OO	Dopustna je tudi ureditev makadamskega parkirišča ob spodnji postaji nihalke na »otoku«, okoli katerega poteka enosmerni promet. Ohranja se čim več obstoječe drevesne vegetacije.
	VO-3 planina Zadnji Vogel	TNP OPN	K2, OO	Veljajo določila tretje točke PPIP v EUP VO-1, poleg tega pa velja tudi: – dopustna je gradnja novega objekta sirarne z bivalnim delom ter gradnja novega objekta hleva na mestu ruševin nekdanjega hleva, – na območju EUP sta dopustna največ ena sirarna z bivalnim delom in en hlev, – okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, – na prostem ni dopustno predvajati glasbe, – gradnja novih dostopov ni dopustna.
Zgornja Bohinjska dolina	ZB-11 Vorenčkojca	TNP OPN	K1	Dopustno je travnato športno igrišče ter postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši). Postavitev drugih objektov ni dopustna.
	ZB-12 športno igrišče Bohinjska Češnjica	BOH OPN	ZSs	Dopustno je asfaltirano športno igrišče, ki ga je dopustno ograditi. Za potrebe igrišča je dopustna postavitev začasnih tribun in mikrourbane opreme ter ureditev peščenega parkirišča ob lokalni cesti, ki mora biti urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Druge ureditve in objekti niso dopustni.

5. Občinski podrobni prostorski načrti

164. člen
(območja, za katera je predviden OPPN)

(3) S tem odlokom so določena območja, ki se urejajo z OPPN.

Preglednica 10: Enote urejanja prostora, na katerih je predvidena izdelava OPPN.

naselje	ime OPPN	EUP
Bohinjska Bistrica	Kamp Danica	BB-31
	Prometni terminal	BB-16
	GP Bohinj	BB-8
	Stara ribogojnica	BB-29
	Zbirni center pod Kozjim hrbtom	BB-23
	Na Polani	BB-9
	Dobrava	BB-43
Ribčev Laz	Ribčev Laz – center	RL-2
	Ribčev Laz – jug	RL-3
	Ob Jezernici	RL-12
	Pod Skalco	BJ-4
	Čolnarna Pod skalco	BJ-7
Srednja vas	Smučišče Senožeta	SE-3
Stara Fužina	Stara Fužina – Lev	SF-8

(4) Enote urejanja prostora, za katere se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN, so prikazane na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(5) Meja OPPN, ki je določena s tem odlokom, se v fazi njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meja OPPN se lahko spremeni pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski svet občine Bohinj sprejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo območja OPPN.

165. člen
(usmeritve za območja predvidenih OPPN)

(1) Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati:

- namensko rabo zemljišč, ki je določena v karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«,
- usmeritve za izdelavo OPPN, ki so določene v 159. do 163. členu tega odloka,
- splošne PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, če jih usmeritve za izdelavo OPPN ne spreminjajo,
- usmeritve iz 5. poglavja izvedbenega dela tega odloka.

(2) Če OPPN vključuje več EUP, je treba izdelati strokovne podlage s strokovnimi rešitvami prostorskih ureditev za celotno območje in določiti etapnost izvajanja OPPN v celotnem območju urejanja z OPPN.

(3) Za območje, ki se ureja z OPPN, se izdela en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

(4) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, je treba izdelati strokovne podlage in strokovne rešitve prostorskih ureditev za celotno območje OPPN, določiti in rezervirati morebitne površine za programe družbene infrastrukture, omrežja dostopnih cest in osnovne gospodarske javne infrastrukture ter določiti etapnost izvajanja OPPN v celotnem območju urejanja z OPPN. Izdelati je treba program opremljanja zemljišča, ki bo v primeru etapnega izvajanja OPPN podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja v posameznem območju etape.

(5) FI, FZ, DOBP in DZP se v OPPN računajo na območja posameznih EUP glede na namenske rabe, v izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na EUP, in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.

166. člen
(PIP do sprejema OPPN)

Če ni z usmeritvami za OPPN določeno drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi:

- vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov,
- gradnja pomožnih objektov na gradbenih parcelah obstoječih objektov, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN: samo pomožni objekti iz točk 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 (samo vodnjak), 15 (samo zbiralnik za kapnico) in 24 Priloge 1 tega odloka,
- sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP,
- odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje organov pristojnih za varstvo kulturne dediščine),
- rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI,
- gradnja GJI v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih,
- izmere, obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI,
- gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev,
- avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
- parkirne površine (začasna ureditev do sprejetja OPPN),
- gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti, pešpoti, dostopnih cest oziroma poti do objektov,
- dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
- urejanje parkovnih odprtih bivalnih površin, drevoredi, otroška igrišča ipd.,
- vodnogospodarske ureditve,
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- mikrourbana oprema.

167. člen
(strokovne rešitve prostorskih ureditev in urbanistični, arhitekturni ali krajinsko-arhitekturni natečaj)

(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo variantnih strokovnih prostorskih preveritev ali z javnim natečajem. Variantne strokovne prostorske preveritve lahko izdela en ali več različnih prostorskih načrtovalcev. Izdelane morajo biti

tako, da jih je mogoče med seboj primerjati. Primerjajo se z urbanističnega, okoljskega in ekonomskega vidika. Najustreznejšo strokovno prostorsko preveritev, ki jo predlaga študija variant, potrdi pristojna služba občinske uprave.

(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pridobijo z javnim natečajem, kadar gre za načrtovanje prostorske ureditve ob javnih površinah, prostorske ureditve z javnim programom, za kompleksne prostorske ureditve, za prostorske ureditve v vplivnem območju prostorskih dominant ali za prostorske ureditve, ki so same prostorske dominante. Javni natečaj se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih natečajev.

(3) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev ali javnega natečaja je določena v podrobnih PIP v 159. do 163. členu tega odloka, kadar gre za nov OPPN, pa s sklepom o začetku priprave OPPN.

168. člen
(odstopanja od splošnih določb odloka)

(1) Odstopanje od faktorjev FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno, če gre za rekonstrukcijo obstoječih stavb.

(2) V OPPN se vrednosti FZ in FI, ki so določene s tem odlokom, lahko prekoračijo, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Prekoračitev je treba v OPPN utemeljiti in dokazati, da so za načrtovane objekte zagotovljene predpisane odprte bivalne površine (DOBP), zelene površine (DZP) in parkirne površine v skladu z določbami tega odloka.

(3) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih zakonito zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP tega odloka.

(4) Odstopanja od določil za barve fasad so možna v območjih, ki se urejajo z OPPN, če za to obstajajo strokovne podlage z utemeljitvijo oziroma se za objekte ali območje OPPN izvede javni natečaj.

169. člen
(PIP za pripravo OPPN in državnih prostorskih aktov, ki niso določeni s tem odlokom)

(1) OPPN se lahko izdela v skladu s predpisi s področja urejanja prostora za posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena s tem odlokom, če:

- se za območje ali manjše območje znotraj posameznega EUP izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju z usmeritvami strateškega dela OPN Bohinj za predlagano območje,
- gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč,
- je na obstoječih parcelah, namenjenih gradnji, treba izvesti predhodno komasacijo,
- ni mogoče zagotoviti dostopov do parcel, namenjenih gradnji,
- obstoječe lastništvo parcel, namenjenih gradnji, onemogoča racionalno gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
- gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

(2) Za OPPN in DPN, ki posegajo v območja izjemnih krajin in druga območja prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve in utemeljitve.

170. člen
(območja prostorskih izvedbenih aktov, ki ostajajo v veljavi)

(1) V EUP, za katere ta odlok podaljšuje veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. Če ni v veljavnem prostorskem aktu posebej prepovedano, so dopustni tudi: vzdrževanje objektov, gradnja pomožnih objektov v skladu z namensko rabo EUP, odstranitev objektov ter gradnje in ureditve, določene v 61. členu tega odloka, razen podzemnih etaž. Upoštevati je treba tudi omejitve za razvoj v prostoru, ki so prikazane v Prikazu stanja prostora.

(2) Pri spremembi prostorskih izvedbenih aktov, za katere ta odlok podaljšuje veljavnost, je treba upoštevati določbe tega odloka, razen pri faktorjih (FZ, FI, DOBP, DZP in višina) in dopustnih dejavnostih, kjer se lahko upoštevajo določbe podrobnega prostorskega izvedbenega akta, ki je predmet spremembe.

(3) V primeru neskladja, ko meja veljavnega prostorskega izvedbenega akta v celoti ne zajema EUP oziroma je manjša ali večja od EUP, se območje EUP, ki se nahaja izven območja veljavnega prostorskega izvedbenega akta, ureja s smiselnim upoštevanjem določil veljavnega prostorskega izvedbenega akta.

(4) V primerih, ko so območja ali deli območij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov s tem odlokom opredeljeni za pripravo OPPN, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.

171. člen
(financiranje OPN in OPPN)

(1) Izredne spremembe in dopolnitve OPN, ki jih zahteva posamezni pobudnik ali več pobudnikov in ki niso v javnem interesu, vodi Občina, vse stroške izdelave strokovnih podlag, osnutka, predloga in postopka pa nosi pobudnik. Pobuda s strani pobudnika za spremembe in dopolnitve OPN mora vsebovati obrazložitev in utemeljitev, na območju varstvenih režimov po zakonu o varstvu narave, varstvu voda, varstvu kulture dediščine in varstvu kmetijskih zemljišč pa morajo vsebovati poleg strokovnih podlag tudi mnenje pristojnih organov (v primeru posegov na območja varovanja narave tudi PVO in okoljsko poročilo, če je to zaradi obsega del potrebno).

(2) Izdelavo OPPN, ki ga zahteva posamezni pobudnik ali več pobudnikov in ki ni v javnem interesu, vodi Občina, vse stroške izdelave strokovnih podlag, osnutka, predloga in postopka pa nosi pobudnik. Pobuda s strani pobudnika za izdelavo OPPN mora vsebovati obrazložitev in utemeljitev, na območju varstvenih režimov po zakonu o varstvu narave, varstvu voda, varstvu kulture dediščine in varstvu kmetijskih zemljišč pa morajo vsebovati poleg strokovnih podlag tudi mnenje pristojnih organov (v primeru posegov na območja varovanja narave tudi PVO in okoljsko poročilo, če je to zaradi obsega del potrebno).

IV PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

172. člen
(dokončanje začetih postopkov)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

173. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti planskih in izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji izvedbeni akti:

- Odlok o ureditvenem načrtu Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1) (UVOB, št. 3/03),
- Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev Laz (UVOB, št.9/12),
- Odlok o zazidalnem načrtu Športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski Bistrici (UVOB št. 8/99, 8/06).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«, za ostale dele območij pa se razveljavijo:

- Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje Sz-1 »Strženica« (UVOB, št. 4/98, 3/99, 7/99, 6/04) – območje razveljavitve obsega dele parc. 566/9, 566/11, 566/8, 566/13, 566/7, 566/12 in 566/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica.

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji planski in prostorski izvedbeni akti:

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega (UVG Gorenjske 2/86, 23/88, 9/89 in 4/90), in srednjeročnega plana občine Radovljica (UVG 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86) ter Uradni list RS 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94 in 5/95, 19/97, 22/97, 68/98, (razv. del 19/97) ter UVOB 4/01, 5/04, 1/05, 6/05, 3/10) za območje nove občine Bohinj - preimenovane v sestavine prostorskega plana občine Bohinj,
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (UVOB št. 6/89, Uradni list RS, št. 45/98, UVOB št. 3/99, 7/99, 8/99, 2/00, 6/00, 17/00, 7/01, 2/05, 3/05, 5/05, 3/06, 8/06, 7/07, 9/07, 2/08, 7/09, 1/10 - UPB1, 6/11, 3/13, 5/13),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (UVOB št. 7/01, 8/04, 35/04, 6/05, 03/06, 03/08, 7/09, 1/11, 3/13, 5/13),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 16/91, 72/98, UVOB št. 3/99, 2/00, 6/00, 2/01, 3/03, UVG št. 27/03, UVOB št. 4/03, 5/05, 1/06, 3/06, 5/06, 2/07, 8/07, 9/07, 3/08, 5/08, 8/08, 1/09, 2/09 - UPB2).

174. člen
(dostopnost občinskega prostorskega akta in nadzor)

(1) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Bohinj in na spletnih straneh Občine.

(2) Nadzor nad izvajanjem OPN občine Bohinj opravlja pristojno Ministrstvo in pristojne inšpekcijske službe.

175. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: _____
Bohinjska Bistrica, dne _____

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar

Priloga 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.

PRILOGA 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe

Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt v javni rabi)

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE ZAZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena stavbi, objekt v javni rabi)

	S – območja stanovanj					C – centralnih dej.		I – proizvodnih dej.			B –posebna obm.		Z – območja zelenih površin					P- prometne infrastrukture				E	O	f	Ak	Kmetijskih zemlj.		Gozd	Vode		L - m.s.	OO
VRSTA OBJEKTA / NRP	**SSe** *	**SSv**	**SP**	**SK** *	**SB**	**CU** *	**CD** *	**IG**	**IP**	**IK**	**BT** *	**BC** *	**ZSs** *	**ZSc** *	**ZP** *	**ZK** *	**ZD**	**PC** *	**PŽ**	**PO** *	**PH** *	*		*	*	**K1** * 1	**K2** * 1	**G** * 1	**VC** *	**VI** *	**LN** *	* 1
nadstrešek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	●	/	/	/	/	/	●	/	●	●	●	●	2	2	2	/	/	●	/
drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/
garaža	●	/	/	●	●	●	●	●	●	●	4	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	●	●	●	●	2	2	2	/	/	/	/
uta oz. senčnica	●	/	●	●	●	●	●	/	/	●	●	●	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/
lopa	●	/	/	●	●	/	●	●	●	●	4	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	●	/
vetrolov	●	●	/	●	●	●	/	/	/	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/
zimski vrt, letna kuhinja	●	●	/	●	●	●	/	/	/	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/
savna, fitnes, manjša savna, ipd.	●	●	/	●	●	●	/	/	/	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom**
  - **3 – gradnja nadstreška ni dopustna v območju TNP**
  - **4 – dopustno samo ob obstoječih stanovanjskih objektih**

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

	VRSTA OBJEKTA / NRP	**SSe** *	**SSv**	**SP**	**SK** *	**SB**	**CU** *	**CD** *	**IG**	**IP**	**IK**	**BT** *	**BC** *	**ZSs** *	**ZSc** *	**ZP** *	**ZK** *	**ZD**	**PC** *	**PŽ**	**PO** *	**PH** *	**E** *	**O**	**f** *	**Ak** *	**K1** * 1	**K2** * 1	**G** * 1	**VC** *	**VI** *	**LN** *	**OO** * 1
STAVBE	nadkrita čakalnica	●	●	●	●	●	●	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	●	●	4	4	●	/	/	/	/
	kolesarnica z nadstrešnico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
	telefonska govorilnica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	●	●	/	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
	sanitarna enota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	/	●	●	●	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/
POMOŽ. CEST. OBJ.	pomožni cestni objekti: vsi razen cestni silos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	4	3	/	/	3	/
	pomožni cestni objekti: cestni silos	/	/	/	/	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●	/
GRADBENOINŽENIRSKI OBJEKT	grajeno spominsko obeležje, kapelica, spomenik, kip, križ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	6	6	●	●	/	/	/
	grajena urbana oprema	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	5	5	●	●	●	/	●
	objekt za razsvetljavo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	3	/	/	3	/
	drog	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
	grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	5	5	●	●	●	/	●
	grajeno igralo na otroškem igrišču	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	●	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/
	grajena oprema trim steze in vadbena oprema	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	/	/	●	/	/	/	●	●	/	/	2	/	/	/	/

	grajeni gostinski vrt	•	/	/	•	•	•	•	•	•	/	•	•	/	•	/	/	/	/	/	/	/	/	/	•	/	/	/	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni za vse pomožne objekte v javni rabi**
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – dopustno v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP**
- **3 – ni dopustno v območju TNP**
- **4 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste. Dopustna velikost nadkrite čakalnice je do vključno 40 m2.**
- **5 – samo kot počivališče v sklopu rekonstrukcije obstoječe rekreacijske poti**
- **6 – samo nadomestitev ali prestavitev obstoječih objektov**

4. OGRAJA

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
sosedska ograja, igriščna ograja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	/	/	/	•	/	•	•	•	•	/	/	/	/	/	/	/
varovalna ograja, protihrupna ograja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	•	•	3	3	3	3	3	3	2, 3	2, 3	/	/	/	3	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – samo ograje za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno raziskovalnih preučevanj**
- **3 – varovalna ograja je dopustna samo, če gre za fizično varovanje javne ceste, železnice, žičnice, smučišča, vodnega zbiralnika, objektov energetske in okoljske infrastrukture ter površin nadzemnega pridobivalnega prostora ter območij za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami**

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid.)

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	/	•	•	•	/	•	•	•	•	2, 3	2, 3	2	/	/	•	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja podpornega zidu je dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom, če se s tem relief bistveno ne spreminja ter je objekt erozijsko ogrožen ali na plazovitem območju**
- **3 – dopusten je samo podporni zid v obliki suhozida, in sicer v območjih, kjer so suhozidi značilni, ter samo v okviru agromelioracije in obnove obstoječih tovrstnih zidov**

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	/	/	/	•	/	•	•	•	•	2	2	2	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dopustni, razen za lokalne ČN**
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja je dopustna na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom ter na drugih zemljiščih v skladu z enajstim odstavkom 119. členom odloka**

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	/	/	/	•	/	•	•	•	•	2	2	2	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja je dopustna na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom ter na drugih zemljiščih v skladu z enajstim odstavkom 119. členom odloka**

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
rezervoar za UNP ali nafto (prostornina do 5 m3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	/	/	/	/	/	4	/	•	•	•	•	2	2	2	/	/	/	/
rezervoar za vodo	3	•	•	3	•	3	3	•	•	•	3	3	3	3	/	/	/	/	/	3	/	3	•	3	3	2,3	2,3	2,3	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom**
- **3 – v območju TNP dopustno v skladu z zakonom o narodnem parku**
- **4 – ni dopustno v območju TNP**

9. VODNJAK (VRTINA), VODOMET

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	/	/	/	/	3	3	/	3	3	3	3	2	2	2	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom, če gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo (samo vodnjak in vrtina)**
- **3 – za objekte, ki so urbana oprema, je dopusten samostojni priključek na GJI**

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GJI IN DALJINSKEGA OGREVANJA

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,3,4	2,3,4	2,3,4	2	2	2	2

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – gradnja priključkov na objekte plinovodnega omrežja ni dopustna v območju TNP**
- **3 – pogoji za cestni priključek na javno občinsko cesto: dopusten le ob rekonstrukciji lokalne ceste**
- **4 – pogoji za dovozne poti: dopustna je ureditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih dovoznih poti**

11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	2	2	2	3	3	3	3	•	•	3	3	3	2	3	/	/	/	•	•	•	/	•	•	•	2	/	/	/	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – dopustne so samo parkirne površine za osebna vozila**
- **3 – parkirišča za tovorna vozila niso dopustna**

12. KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
kolesarska pot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	/	●	●	●	●	2	2	●	●	/	/	/
peš pot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	●	●	/	/	●
gozdna pot, planinska pot	/	/	/	/	/	●	●	/	/	/	●	●	●	●	/	/	/	●	/	●	/	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/	●
jahalna pot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	●	●	/	/	●

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste**

13. POMOL (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
	●	●	/	●	/	●	●	/	/	/	●	●	●	●	●	/	●	●	/	●	/	/	/	/	●	/	/	●	●	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**

14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima pripadajočih spremljajočih objektov ali tribun)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
športno igrišče na prostem (razen poligon za kolesa ali motorje)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	●	/	/	/	●	●	2	2	2	/	/	/	/
športno strelišče	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni, razen za športno igrišče na prostem na namenskih rabah K1. K2 in G**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – dopustno kot travnato igrišče za igre na prostem v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP**
  - **3 – ni dopustno v območju TNP**

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
prostornina razlivne vode nad 250 do 2000 m3	/	/	/	●	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	●	●	/	/
prostornina razlivne vode do vključno 250 m3	3	3	/	●	3	3	3	●	●	●	3	8	●	●	●	/	/	●	●	●	/	●	●	4	●	2	2	2	●	●	/	/
bazen, do vključno 60 m^3	●	/	/	●	●	●	●	5	5	/	●	●	5	●	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
namakalni sistemi	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	6	6	/	6	/	/	/	/	●	●	●	6	●	/	/	/
zbiralnik za kapnico (do 30 m3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	●	/	●	●	●	●	7	7	7	/	/	●	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – zajem pitne in tehnološke vode, vodni zbiralnik ter grajen namakalni sistem s črpališčem**
  - **3 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi in vodnega zbiralnika**
  - **4 – na območju Rudnega polja dopustno v skladu z določili odloka**
  - **5 – samo okrasni bazen**
  - **6 – le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema**

- **7 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom**
- **8 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi**

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE (razen objekti za oglaševanje na kozolcih)

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	/	●	/	/	/	2	/	●	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – tudi obešanka na drogu javne razsvetljave**

17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
čebelnjak	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	5	5	5	/	/	/	/
hlev, svinjak, kobilarna, perutninska farma idr.	2	/	/	●	/	2	2	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	4	4	/	/	/	/	/
staja, staja za zatočišče živine na paši	2	/	/	●	/	2	2	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	3	3	/	/	/	/	/
ribogojnica	2	/	/	●	/	2	2	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	●	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
- **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni, razen za objekte na namenskih rabah K1, K2 in G ter za čebelnjak in hlev s senikom (lahko tudi brez) za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov**
- **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
- **2 – samo za potrebe obstoječe kmetije**
- **3 – samo staja za zatočišče živine na paši na planini**
- **4 – dopusten je samo hlev oziroma hlev s senikom za zatočišče živine na paši na planini. Ostali objekti za rejo živali so dopustni, če se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani ter se po odstranitvi objekta vzpostavi prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.**
- **5 – samo čebelnjak na točkovnih temeljih in z BTP do 20 m^2**

18. POMOŽNI KMETIJSKO GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki, razen pastirskega stanu, ni namenjen prebivanju)

	VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
STAVBE	kmečka lopa	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
	rastlinjak	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/
	kašča	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
	senik, svisli	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/
	pastirski stan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/
	skedenj	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
	kozolec	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	/	/	/	/	/
	koruznjak	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
	pokrita skladišča za lesna goriva	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
	silos	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	4	4	/	/	/	/	/
GRADBENOINŽENIRSKI	gnojišče	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	4	4	/	/	/	/	/
	napajalno korito	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/
	krmišče	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	●	●	/	/	/	/
	molzišče	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	3, 4	3,4	/	/	/	/	/
	hlevski izpust	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	4	4	/	/	/	/	/
	ograje za pašo živine	/	/	/	6	/	/	/	/	/	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	6	6	/	/	/	/	/
	obora za rejo divjadi	/	/	/	5	/	/	/	/	/	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	5	5	5	/	/	/	/
	ograja ter opora za	/	/	/	6	/	/	/	/	/	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	6	6	/	/	/	/	/

	trajne nasade																																				
	zbiralnik gnojnice ali gnojevke	/	/	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	4	4	/	/	/	/	/	
	gozdna prometnica	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	
	poljska pot	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – samo enojni kozolec in dvojni kozolec v naslednjih izvedbah, ki so tradicionalno značilne na območju občine Bohinj: enojni stegnjeni kozolec, enojni stegnjeni kozolec na plašč, kozolec na psa ali kozla, toplar**
  - **3 – samo na pašnikih na planinah**
  - **4 – gradnja ob upoštevanju dodatnih določil tega odloka dopustna v 30,00 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo stavbno zemljišče kmetije (samo molzišče, koritasti silos, hlevski izpust, gnojišče ter zbiralnica gnojnice in gnojevke) ali stavbna zemljišča naselja, če gre za kmetijo v strnjenem vaškem jedru (samo koritasti silos in gnojišče)**
  - **5 – ni dopustno v območju TNP**
  - **6 – v območju TNP dopustno, kadar je ograditev namenjena preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje migracije živali prostoživečih vrst**

19. OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen bivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
sirarna	/	/	/	●	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	2	2	/	/	/	/
sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna ipd.	/	/	/	●	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
mlin	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	●	●	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – samo na planinah**

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	3	●	●	●	3,5	●	●	●	●	2,4	●	●	●	5	●	5

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – gradnja objekta s hidroforno postajo ni dopustna v območju TNP**
  - **3 – razen ekološkega otoka**
  - **4 – ekološki otok ni dopusten v območju TNP**
  - **5 – samo objekt vodne infrastrukture**

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI IN POMOŽNI OBJEKTI NA SMUČIŠČU

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 *1	K2 *1	G *1	VC *	VI *	LN *	OO *1
STAVBE	/	/	/	/	/	/	/	●	●	/	●	●	/	/	/	/	/	●	●	●	●	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
GRADBENOINŽENIRSKI OBJEKTI: vsi	/	/	/	/	/	/	/	●	●	/	●	●	/	/	/	/	/	●	●	●	●	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	2	/	/	/	●
vzletišče	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – ni dopustno v območju TNP**

22. POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
STAVBE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	2	2	2	2	2	●	2	2	2	2	2	2	2
GRADBENOINŽENIRSKI OBJEKTI: vsi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	●	2	2	2	2	2	2	2

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov**

23. BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI

NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	●	●	●	/	●	●	2	●	/	●	●	/	/	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni**
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – razen bazne postaje**

24. ZAČASNI OBJEKTI

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe *	SSv	SP	SK *	SB	CU *	CD *	IG	IP	IK	BT *	BC *	ZSs *	ZSc *	ZP *	ZK *	ZD	PC *	PŽ	PO *	PH *	E *	O	f *	Ak *	K1 * 1	K2 * 1	G * 1	VC *	VI *	LN *	OO * 1
kiosk oz. tipski zabojnik	5	5	/	5	/	5	5	/	/	/	5	5	5	5	/	/	/	5	/	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor	●	●	/	●	●	●	●	●	●	/	●	●	2	2	/	/	/	/	/	●	/	/	/	●	/	●	●	/	/	/	/
oder z nadstreškom	●	●	/	●	/	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●	/	/	/	/	●	/	/	/	●	/	●	●	/	/	/	/
pokriti prireditveni prostor	●	/	/	●	/	2	2,4	2	2	/	2	●	2	4	2	/	/	/	/	2	/	/	/	●	/	/	●	/	/	/	/
cirkus	/	/	/	/	/	/	/	●	●	/	4	/	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
začasna tribuna	/	/	/	/	/	●	●	●	●	/	●	●	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	3	3	/	/	/	/
objekt za skladiščenje nenevarnih snovi	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/
tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
začasna sanitarna enota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	/	/	/	●	●	●	●	●	/	/	/
odprt sezonski gostinski vrt	●	/	/	●	●	●	●	●	●	/	●	●	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/
pomol	●	●	/	●	/	●	●	/	/	/	●	●	●	●	●	/	●	●	/	●	/	/	/	/	●	●	●	●	●	/	/

** območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP*

– posebni pogoji
  - **1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka**
  - **2 – športno igrišče z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru ni dopustno**
  - **3 – dopustno v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP**
  - **4 – ni dopustno v območju TNP**
  - **5 – dopustna postavitev samo na javnih površinah oziroma zemljiščih v lasti občine**

Občina Bohinj
Župan

Številka: 007-1/2016
Datum: 08.03.2016

Na podlagi 31. Člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O USTANOVITVI ZAVODA, skrajšani postopek

Predlog sprememb odloka je manj zahteven, zato župan predlaga, da pred obravnavo Občinski svet, v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda sprejme po skrajšanem postopku.

Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda.

Kot poročevalec na seji Občinskega sveta ter na sejah komisij bo sodeloval Nace Arh.

Pripravil:
Nace Arh mag. prav.

PREDLAGATELJ:
Župan
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
tel: 04-577-01-00 fax: 04-572-18-64 e-mail: obcina@bohinj.si

I. UVOD

Razlogi za sprejem odloka, ocena stanja, cilji in načela ter ocena finančnih posledic

Potrebna je dopolnitev seznama registriranih dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod Turizem Bohinj (zavod). V luči sprejemanja Odloka o plovbnem režimu na območju Občine Bohinj je bilo potrebno preveriti, ali ima zavod prava pooblastila za izvajanje dejavnosti oziroma ali ima registrirane dejavnosti, kot so mu naložene s predpisi. S spremembo se dopolnjuje in posodablja seznam dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. S spremembo odloka vzpostavljamo primerno pravno podlago za nemoteno in tekoče delovanje zavoda. Finančnih posledic s sprejetjem sprememb ni.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07), je Občinski svet Občine Bohinj, na 12. redni seji, dne 17. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda

1. člen

Besedilo 3. člena se nadomesti z:

»(1) Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, so:

1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
   - informiranje turistov,
   - zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev),
   - ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
   - sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
   - urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
6. organizacija in izvajanje prireditev,
7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

(2) Te naloge zavod izpolnjuje v okviru naslednjih registriranih dejavnosti:
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava na tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.392 Obratovanje žičnic
- 50.300 Potniški promet po celinskih vodah
- 50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 90.010 Umetniško uprizarjanje
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- 90.030 Umetniško ustvarjanje
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 91.011 Dejavnost knjižnic
- 91.012 Dejavnost arhivov
- 91.020 Dejavnost muzejev
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine
- 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.291 Dejavnost marin
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj«

2. člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

II. OBRAZLOŽITEV

3. člen se dopolnjuje oziroma posodablja seznam registriranih dejavnosti, ki jih izvaja zavod s čimer se zagotavlja pravna podlaga za nemoteno izvajanje nalog, ki so mu poverjene. V letu 2014 je tržna inšpekcija preverila delovanje oz. dejavnost parkirišč, pri čemer je preverila pravno podlago, v skladu s katero Občina Bohinj izvaja to dejavnost. Možnosti sta dve, ali z odlokom ali v registru dejavnosti.

Občina Bohinj
Župan

Številka: 4103-0002/2016
Datum: 29.03.2016

ZADEVA:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2015

Na podlagi 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55-15- ZFisP, 96/15- ZIPRS1617) in na podlagi tretjega odstavka 119. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 8/07) vam v prilogi pošiljam:

- Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2015

Na seji Občinskega sveta bodo Zaključni račun proračuna Občine Bohinj poleg predlagatelja pojasnjevali tudi delavci občinske uprave.

Predlagam, da Občinski svet po končani obravnavi sprejme naslednja sklepa:

SKLEPI:

1. Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2015 s prilogami.

2. Občinski svet sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v leto 2016:
- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 22.486 EUR in
- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 45.865 EUR.

Pripravila: Monika Remškar dipl.ekon.

ŽUPAN
Franc KRAMAR, univ.dipl.inž.les.

PRILOGA:

Besedilo Zaključnega računa proračuna občine Bohinj za leto 2015

ZAKLJUČNI RAČUN
za leto 2015

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 3

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 7

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 22

2.1 PRORAČUN OBČINE BOHINJ ZA LETO 2015 IN NJEGOVE SPREMEMBE V LETU 2015 22

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA 24

2.2.1 BILANCA STANJA 24

2.2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 29

2.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA 55

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 59

2.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 59

C. RAČUN FINANCIRANJA 63

2.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 63

2.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 66

2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 66

2.2.8 PORABA SREDSTEV REZERVE STANOVANJSKEGA SKLADA 67

II. POSEBNI DEL 69

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 128

1 Občinski svet 128

2 Nadzorni odbor 130

3 Župan 131

4 Občinska uprava 133

6 Režijski obrat 219

7 Krajevna skupnost Stara Fužina - Studor 239

8 Krajevna skupnost Srednja vas 241

9 Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica 242

10 Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše 243

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 244

C. RAČUN FINANCIRANJA 245

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 246

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 255

3. PRILOGE 265

Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 266

Poročilo o izvajanju pogodb na stanovanjskem področju za leto 2015 271

Poročilo o naložbah Občine Bohinj s prilogami po stanju na dan 31.12.2015 272

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Stara Fužina - Studor 273

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Srednja vas 303

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica 327

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Koprivnik – Gorjuše 358

Poslovno poročilo za leto 2015 na področju zaščite, reševanja in pomoči 386

Realizacija programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bohinj 393

Poslovno poročilo o delu občinske uprave v letu 2015 397

Letno poročilo za leto 2015 za Občino Bohinj 483

Evidenca sklepov o prerazporeditvi 504

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah tretjega odstavka 98. člena (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013- popr., 101/2013, 55/15- ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in na podlagi 119. člena Statuta Občine Bohinj je občinski svet na 5. redni seji, dne 26.3.2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015, poročilo o porabi rezervnega sklada obvezne proračunske rezerve in poročilo o porabi stanovanjskega rezervnega sklada ter zaključni račun EZR.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bohinj so bili v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija 2015
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)**	**10.769.486**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.047.465
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.383.073
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.150.760
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	656.320
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	575.865
706	DRUGI DAVKI	128
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.664.392
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	372.211
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.019
712	DENARNE KAZNI	68.413
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.106.384
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	111.365
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	919
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	32

722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	887
73		PREJETE DONACIJE	940
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	940
74		TRANSFERNI PRIHODKI	4.720.162
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.509.341
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTVE PRORAČUNA EU	3.210.821
	II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**10.417.686**
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.138.331
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	815.672
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	119.665
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.143.980
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	15.231
409		SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	43.783
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.133.062
410		SUBVENCIJE	55.662
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	886.224
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	203.788
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	987.388
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.002.334
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.002.334
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	143.959
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	84.200
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	59.759
	III.	**PRISEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**	**351.800**
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	**IV.**	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)**	**485**
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	485

751		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
44	**V.**	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0**
442		PORABA SREDSTEV KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIUJE	0
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**485**
	VII.	**SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)**	**352.285**

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

50	**VIII.**	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	**IX.**	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**235.129**
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	235.129
	X.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-IX.)**	**235.129**
	XI.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)**	**117.156**

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bohinj za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2015 v višini 45.865 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2016.

4. člen

Saldo sredstev stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2015 v višini 22.486 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2015.

5. člen

Zaključni račun EZR Občine Bohinj za leto 2015 izkazuje:

I. Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta	618 EUR
II. Skupaj odhodki	274 EUR
III. Sredstva za prenos	344 EUR

6.člen

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 410-0007/2015
Bohinjska Bistrica, 09.03.2015

Župan
Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.

I. SPLOŠNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**10.769.486,45**	**11.869.134,91**	**11.826.299,95**	**8.718.117,24**	**1.099.648,46**	**90,7**	**91,1**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**6.047.465,67**	**6.822.986,15**	**6.800.097,07**	**6.396.911,76**	**775.520,48**	**88,6**	**88,9**
70 DAVČNI PRIHODKI	**4.383.072,71**	**4.965.423,58**	**4.965.423,58**	**4.894.874,37**	**582.350,87**	**88,3**	**88,3**
700 Davki na dohodek in dobiček	**3.150.760,00**	**3.633.418,00**	**3.633.418,00**	**3.718.842,00**	**482.658,00**	**86,7**	**86,7**
7000 Dohodnina	3.150.760,00	3.633.418,00	3.633.418,00	3.718.842,00	482.658,00	86,7	86,7
700020 Dohodnina - občinski vir	*3.150.760,00*	*3.633.418,00*	*3.633.418,00*	*3.718.842,00*	*482.658,00*	*86,7*	*86,7*
703 Davki na premoženje	**656.319,92**	**686.255,58**	**686.255,58**	**647.350,15**	**29.935,66**	**95,6**	**95,6**
7030 Davki na nepremičnine	471.401,56	513.104,58	513.104,58	474.364,14	41.703,02	91,9	91,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	*5.562,60*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.580,69*	*937,40*	*85,6*	*85,6*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*20.476,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*18.570,31*	*-5.476,90*	*136,5*	*136,5*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	*249.481,05*	*273.777,99*	*273.777,99*	*240.293,30*	*24.296,94*	*91,1*	*91,1*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	*190.828,24*	*214.826,59*	*214.826,59*	*205.699,24*	*23.998,35*	*88,8*	*88,8*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	*5.052,77*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.220,60*	*-2.052,77*	*168,4*	*168,4*
7031 Davki na premičnine	235,74	501,00	501,00	275,04	265,26	47,1	47,1
703100 Davek na vodna plovila	*233,99*	*500,00*	*500,00*	*257,52*	*266,01*	*46,8*	*46,8*
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	*1,75*	*1,00*	*1,00*	*17,52*	*-0,75*	*175,0*	*175,0*
7032 Davki na dediščine in darila	81.138,54	72.500,00	72.500,00	69.646,36	-8.638,54	111,9	111,9
703200 Davek na dediščine in darila	*80.391,59*	*70.000,00*	*70.000,00*	*67.984,53*	*-10.391,59*	*114,9*	*114,9*
703201 Zamudne obresti davkov občanov	*746,95*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.661,83*	*1.753,05*	*29,9*	*29,9*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	103.544,08	100.150,00	100.150,00	103.064,61	-3.394,08	103,4	103,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	*21.152,08*	*35.000,00*	*35.000,00*	*38.582,45*	*13.847,92*	*60,4*	*60,4*
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	*82.301,75*	*65.000,00*	*65.000,00*	*64.237,23*	*-17.301,75*	*126,6*	*126,6*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*90,25*	*150,00*	*150,00*	*244,93*	*59,75*	*60,2*	*60,2*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	**575.864,86**	**645.750,00**	**645.750,00**	**528.592,92**	**69.885,14**	**89,2**	**89,2**
7044 Davki na posebne storitve	1.774,77	3.500,00	3.500,00	1.710,39	1.725,23	50,7	50,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*1.774,77*	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.710,39*	*1.725,23*	*50,7*	*50,7*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	574.090,09	642.250,00	642.250,00	526.882,53	68.159,91	89,4	89,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*110.744,32*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.866,57*	*19.255,68*	*85,2*	*85,2*
704704 Turistična taksa	*439.675,16*	*468.000,00*	*468.000,00*	*350.268,65*	*28.324,84*	*94,0*	*94,0*
704706 Občinske takse od pravnih oseb	*4.036,73*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.533,32*	*463,27*	*89,7*	*89,7*
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	*548,97*	*750,00*	*750,00*	*834,66*	*201,03*	*73,2*	*73,2*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*19.084,91*	*30.000,00*	*30.000,00*	*40.379,33*	*10.915,09*	*63,6*	*63,6*
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,0*	*0,0*
706 Drugi davki	**127,93**	**0,00**	**0,00**	**89,30**	**-127,93**	**---**	**---**
7060 Drugi davki	127,93	0,00	0,00	89,30	-127,93	---	---
706099 Drugi davki	*127,93*	*0,00*	*0,00*	*89,30*	*-127,93*	*---*	*---*
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.664.392,96**	**1.857.562,57**	**1.834.673,49**	**1.502.037,39**	**193.169,61**	**89,6**	**90,7**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**372.211,54**	**371.134,72**	**371.134,72**	**374.957,59**	**-1.076,82**	**100,3**	**100,3**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	---	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*---*	*---*
7102 Prihodki od obresti	836,18	1.460,00	1.460,00	3.869,83	623,82	57,3	57,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*169,07*	*660,00*	*660,00*	*414,99*	*490,93*	*25,6*	*25,6*
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	*1,31*	*200,00*	*200,00*	*2.197,36*	*198,69*	*0,7*	*0,7*
710215 Drugi prihodki od obresti	*665,80*	*600,00*	*600,00*	*1.257,48*	*-65,80*	*111,0*	*111,0*
7103 Prihodki od premoženja	368.875,36	369.674,72	369.674,72	371.087,76	799,36	99,8	99,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*56.176,97*	*53.201,72*	*53.201,72*	*56.995,98*	*-2.975,25*	*105,6*	*105,6*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*45.125,01*	*48.000,00*	*48.000,00*	*39.360,98*	*2.874,99*	*94,0*	*94,0*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*34.229,00*	*37.252,00*	*37.252,00*	*30.916,12*	*3.023,00*	*91,9*	*91,9*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*36.898,27*	*54.970,00*	*54.970,00*	*54.969,06*	*18.071,73*	*67,1*	*67,1*
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	*162.017,77*	*155.000,00*	*155.000,00*	*159.551,13*	*-7.017,77*	*104,5*	*104,5*
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	*0,00*	*51,00*	*51,00*	*0,00*	*51,00*	*0,0*	*0,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*79,29*	*1.200,00*	*1.200,00*	*977,08*	*1.120,71*	*6,6*	*6,6*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*34.349,05*	*20.000,00*	*20.000,00*	*28.317,41*	*-14.349,05*	*171,8*	*171,8*
711 Takse in pristojbine	**6.019,44**	**4.060,00**	**4.060,00**	**3.517,57**	**-1.959,44**	**148,3**	**148,3**
7111 Upravne takse in pristojbine	6.019,44	4.060,00	4.060,00	3.517,57	-1.959,44	148,3	148,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*6.019,44*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.517,57*	*-2.019,44*	*150,5*	*150,5*
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	**68.413,24**	**73.000,00**	**73.000,00**	**72.882,51**	**4.586,76**	**93,7**	**93,7**
7120 Globe in druge denarne kazni	68.413,24	73.000,00	73.000,00	72.882,51	4.586,76	93,7	93,7
712001 Globe za prekrške	*66.290,76*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.510,54*	*3.709,24*	*94,7*	*94,7*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*1.902,48*	*0,00*	*0,00*	*1.941,97*	*-1.902,48*	*---*	*---*
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*220,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*430,00*	*780,00*	*22,0*	*22,0*
*712010 ***Povprečnine postopka o prekrških*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,0*	*0,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**1.106.383,69**	**1.085.835,85**	**1.062.946,77**	**954.929,41**	**-20.547,84**	**101,9**	**104,1**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.106.383,69	1.085.835,85	1.062.946,77	954.929,41	-20.547,84	101,9	104,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	*1.093.975,32*	*1.070.835,85*	*1.047.946,77*	*941.476,27*	*-23.139,47*	*102,2*	*104,4*
713005 Prihodki od vstopnin	*12.408,37*	*15.000,00*	*15.000,00*	*13.453,14*	*2.591,63*	*82,7*	*82,7*
714 Drugi nedavčni prihodki	**111.365,05**	**323.532,00**	**323.532,00**	**95.750,31**	**212.166,95**	**34,4**	**34,4**
7141 Drugi nedavčni prihodki	111.365,05	323.532,00	323.532,00	95.750,31	212.166,95	34,4	34,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	*38.805,58*	*20.500,00*	*20.500,00*	*33.112,27*	*-18.305,58*	*189,3*	*189,3*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*72.080,76*	*301.324,00*	*301.324,00*	*60.674,66*	*229.243,24*	*23,9*	*23,9*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*325,05*	*800,00*	*800,00*	*1.306,07*	*474,95*	*40,6*	*40,6*
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	*153,66*	*300,00*	*300,00*	*657,31*	*146,34*	*51,2*	*51,2*
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	*0,00*	*608,00*	*608,00*	*0,00*	*608,00*	*0,0*	*0,0*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**919,12**	**80.247,00**	**80.247,00**	**17.802,92**	**79.327,88**	**1,2**	**1,2**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**32,12**	**1.000,00**	**1.000,00**	**12.882,92**	**967,88**	**3,2**	**3,2**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	32,12	1.000,00	1.000,00	882,92	967,88	3,2	3,2
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*32,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*882,92*	*967,88*	*3,2*	*3,2*
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.800,00*	*0,00*	*---*	*---*
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	---	---
720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*---*	*---*
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**887,00**	**79.247,00**	**79.247,00**	**4.920,00**	**78.360,00**	**1,1**	**1,1**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	887,00	79.247,00	79.247,00	4.920,00	78.360,00	1,1	1,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	*887,00*	*79.247,00*	*79.247,00*	*4.920,00*	*78.360,00*	*1,1*	*1,1*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	**940,00**	**500,00**	**500,00**	**170,42**	**-440,00**	**188,0**	**188,0**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**940,00**	**500,00**	**500,00**	**170,42**	**-440,00**	**188,0**	**188,0**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	740,00	500,00	500,00	0,00	-240,00	148,0	148,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	*740,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*-240,00*	*148,0*	*148,0*
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200,00	0,00	0,00	170,42	-200,00	---	---
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*170,42*	*-200,00*	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**4.720.161,66**	**4.965.401,76**	**4.945.455,88**	**2.303.232,14**	**245.240,10**	**95,1**	**95,4**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**1.509.340,92**	**1.464.107,45**	**1.464.107,45**	**410.093,60**	**-45.233,47**	**103,1**	**103,1**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.505.415,11	1.444.107,45	1.444.107,45	377.797,46	-61.307,66	104,3	104,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	*482.652,00*	*253.062,21*	*253.062,21*	*0,00*	*-229.589,79*	*190,7*	*190,7*
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	*881.681,35*	*1.038.989,34*	*1.038.989,34*	*250.307,83*	*157.307,99*	*84,9*	*84,9*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	*141.081,76*	*152.055,90*	*152.055,90*	*127.489,63*	*10.974,14*	*92,8*	*92,8*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	0,00	199,31	0,00	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199,31*	*0,00*	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.733,56	17.000,00	17.000,00	31.474,73	13.266,44	22,0	22,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	*3.733,56*	*17.000,00*	*17.000,00*	*31.474,73*	*13.266,44*	*22,0*	*22,0*
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	192,25	3.000,00	3.000,00	622,10	2.807,75	6,4	6,4
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	*192,25*	*3.000,00*	*3.000,00*	*622,10*	*2.807,75*	*6,4*	*6,4*
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**3.210.820,74**	**3.501.294,31**	**3.481.348,43**	**1.893.138,54**	**290.473,57**	**91,7**	**92,2**
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	0,00	567.033,68	0,00	---	---
741000 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*567.033,68*	*0,00*	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.122.283,67	0,00	0,00	0,00	-1.122.283,67	---	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	*1.122.283,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.122.283,67*	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.088.537,07	0,00	0,00	0,00	-2.088.537,07	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	*2.088.537,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.088.537,07*	---	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	3.501.294,31	3.481.348,43	1.326.104,86	3.501.294,31	0,0	0,0
741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	*0,00*	*3.501.294,31*	*3.481.348,43*	*1.326.104,86*	*3.501.294,31*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**10.417.686,40**	**11.644.301,91**	**11.601.466,95**	**9.382.906,76**	**1.226.615,51**	**89,5**	**89,8**
40 TEKOČI ODHODKI	**3.138.331,21**	**3.572.373,15**	**3.544.815,62**	**2.764.182,34**	**434.041,94**	**87,9**	**88,5**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**815.672,43**	**869.836,85**	**868.507,49**	**869.724,76**	**54.164,42**	**93,8**	**93,9**
4000 Plače in dodatki	700.464,80	741.465,99	738.778,79	759.747,51	41.001,19	94,5	94,8
400000 Osnovne plače	*639.786,86*	*680.461,63*	*676.208,79*	*699.600,41*	*40.674,77*	*94,0*	*94,6*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*30.064,05*	*30.210,29*	*28.970,00*	*32.792,27*	*146,24*	*99,5*	*103,8*
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	*30.613,89*	*30.794,07*	*33.600,00*	*27.354,83*	*180,18*	*99,4*	*91,1*
4001 Regres za letni dopust	26.161,67	28.539,48	28.130,05	26.034,83	2.377,81	91,7	93,0
400100 Regres za letni dopust	*26.161,67*	*28.539,48*	*28.130,05*	*26.034,83*	*2.377,81*	*91,7*	*93,0*
4002 Povračila in nadomestila	67.072,91	76.401,26	74.546,00	71.324,78	9.328,35	87,8	90,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*37.183,03*	*42.021,82*	*40.350,00*	*38.718,07*	*4.838,79*	*88,5*	*92,2*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*29.889,88*	*34.379,44*	*34.196,00*	*32.606,71*	*4.489,56*	*86,9*	*87,4*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.242,88	2.210,12	2.210,12	1.869,00	967,24	56,2	56,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	*1.242,88*	*2.210,12*	*2.210,12*	*1.869,00*	*967,24*	*56,2*	*56,2*
4004 Sredstva za nadurno delo	10.817,90	11.017,90	12.433,36	9.304,86	200,00	98,2	87,0
400400 Sredstva za nadurno delo	*10.817,90*	*11.017,90*	*12.433,36*	*9.304,86*	*200,00*	*98,2*	*87,0*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.912,27	10.202,10	12.409,17	1.443,78	289,83	97,2	79,9
400900 Jubilejne nagrade	*721,89*	*884,75*	*1.299,41*	*288,76*	*162,86*	*81,6*	*55,6*
400901 Odpravnine	*9.190,38*	*9.317,35*	*11.109,76*	*0,00*	*126,97*	*98,6*	*82,7*
400902 Solidarnostne pomoči	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.155,02*	*0,00*	*---*	*---*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**119.665,00**	**127.559,96**	**125.801,00**	**129.839,14**	**7.894,96**	**93,8**	**95,1**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.326,32	67.961,16	65.900,00	68.863,98	3.634,84	94,7	97,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*64.326,32*	*67.961,16*	*65.900,00*	*68.863,98*	*3.634,84*	*94,7*	*97,6*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.462,34	54.491,30	53.680,00	55.098,80	3.028,96	94,4	95,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*47.671,22*	*50.315,30*	*49.504,00*	*51.037,73*	*2.644,08*	*94,7*	*96,3*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.791,12*	*4.176,00*	*4.176,00*	*4.061,07*	*384,88*	*90,8*	*90,8*
4012 Prispevek za zaposlovanje	644,02	661,93	647,00	590,26	17,91	97,3	99,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	*644,02*	*661,93*	*647,00*	*590,26*	*17,91*	*97,3*	*99,5*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	726,13	805,00	805,00	774,72	78,87	90,2	90,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*726,13*	*805,00*	*805,00*	*774,72*	*78,87*	*90,2*	*90,2*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.506,19	3.640,57	4.769,00	4.511,38	1.134,38	68,8	52,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*2.506,19*	*3.640,57*	*4.769,00*	*4.511,38*	*1.134,38*	*68,8*	*52,6*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	**2.143.979,99**	**2.510.096,08**	**2.480.007,23**	**1.718.251,52**	**366.116,09**	**85,4**	**86,5**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.388,61	262.124,36	263.628,67	169.392,56	46.735,75	82,2	81,7
402000 Pisarniški material in storitve	*7.783,45*	*9.969,04*	*9.985,00*	*8.036,26*	*2.185,59*	*78,1*	*78,0*
402001 Čistilni material in storitve	*4.015,60*	*5.600,00*	*5.600,00*	*3.591,71*	*1.584,40*	*71,7*	*71,7*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,0*	*0,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*32.292,53*	*34.507,00*	*34.507,00*	*34.484,49*	*2.214,47*	*93,6*	*93,6*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*931,03*	*1.216,81*	*1.380,01*	*587,38*	*285,78*	*76,5*	*67,5*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	*16.575,97*	*32.744,83*	*32.744,83*	*17.619,93*	*16.168,86*	*50,6*	*50,6*
402007 Računalniške storitve	*28.836,13*	*32.720,00*	*32.720,00*	*22.264,22*	*3.883,87*	*88,1*	*88,1*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*26.667,28*	*31.763,77*	*33.655,60*	*27.240,72*	*5.096,49*	*84,0*	*79,2*
402009 Izdatki za reprezentanco	*6.030,78*	*7.700,18*	*7.781,40*	*7.884,35*	*1.669,40*	*78,3*	*77,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	*92.255,84*	*104.902,73*	*104.254,83*	*47.683,50*	*12.646,89*	*87,9*	*88,5*
4021 Posebni material in storitve	434.445,69	502.273,69	468.699,86	375.839,46	67.828,00	86,5	92,7
402100 Uniforme in službena obleka	*10.746,36*	*11.403,15*	*11.403,15*	*8.375,07*	*656,79*	*94,2*	*94,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*423.699,33*	*490.870,54*	*457.296,71*	*367.464,39*	*67.171,21*	*86,3*	*92,7*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	440.156,09	510.145,70	513.430,93	408.352,30	69.989,61	86,3	85,7
402200 Električna energija	*94.634,66*	*127.558,65*	*138.622,73*	*92.671,64*	*32.923,99*	*74,2*	*68,3*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*74.831,26*	*102.258,78*	*102.607,20*	*68.407,67*	*27.427,52*	*73,2*	*72,9*
402203 Voda in komunalne storitve	*6.453,84*	*8.505,00*	*8.505,00*	*2.784,38*	*2.051,16*	*75,9*	*75,9*
402204 Odvoz smeti	*87.894,65*	*89.036,54*	*89.000,00*	*82.838,93*	*1.141,89*	*98,7*	*98,8*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	*19.786,68*	*25.074,38*	*24.980,00*	*18.539,27*	*5.287,70*	*78,9*	*79,2*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*26.560,81*	*26.735,96*	*25.716,00*	*25.412,01*	*175,15*	*99,3*	*103,3*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*129.994,19*	*130.976,39*	*124.000,00*	*117.698,40*	*982,20*	*99,3*	*104,8*
4023 Prevozni stroški in storitve	229.030,09	251.465,91	255.349,14	204.820,57	22.435,82	91,1	89,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*25.420,40*	*39.186,00*	*42.050,00*	*31.705,35*	*13.765,60*	*64,9*	*60,5*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*33.311,30*	*39.343,61*	*47.400,00*	*28.982,70*	*6.032,31*	*84,7*	*70,3*
402302 Nadomestni deli za vozila	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.781,59*	*0,00*	*---*	*---*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*1.848,45*	*3.150,00*	*3.150,00*	*1.837,29*	*1.301,55*	*58,7*	*58,7*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*7.837,79*	*9.071,15*	*9.869,15*	*8.434,66*	*1.233,36*	*86,4*	*79,4*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*160.612,15*	*160.715,15*	*152.879,99*	*128.078,98*	*103,00*	*99,9*	*105,1*
4024 Izdatki za službena potovanja	8.922,58	9.825,40	9.440,00	7.709,79	902,82	90,8	94,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*0,00*	*650,00*	*650,00*	*0,00*	*650,00*	*0,0*	*0,0*
402402 Stroški prevoza v državi	*8.922,58*	*9.175,40*	*8.790,00*	*7.709,79*	*252,82*	*97,2*	*101,5*
4025 Tekoče vzdrževanje	521.346,26	604.048,83	604.593,81	291.424,72	82.702,57	86,3	86,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*21.831,20*	*34.383,30*	*34.102,40*	*18.223,63*	*12.552,10*	*63,5*	*64,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*6.950,15*	*10.500,00*	*10.500,00*	*4.499,17*	*3.549,85*	*66,2*	*66,2*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*442.295,48*	*483.819,01*	*484.437,00*	*245.422,79*	*41.523,53*	*91,4*	*91,3*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
402504 Zavarovalne premije za objekte	*10.379,67*	*16.304,46*	*16.156,07*	*9.826,12*	*5.924,79*	*63,7*	*64,3*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*23.356,00*	*28.399,16*	*28.755,44*	*3.285,99*	*5.043,16*	*82,2*	*81,2*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*1.036,44*	*2.314,00*	*2.314,00*	*845,63*	*1.277,56*	*44,8*	*44,8*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*15.497,32*	*28.328,90*	*28.328,90*	*9.321,39*	*12.831,58*	*54,7*	*54,7*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.661,42	61.953,43	58.662,00	47.886,54	6.292,01	89,8	94,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*25.804,00*	*26.281,43*	*26.400,00*	*23.770,98*	*477,43*	*98,2*	*97,7*
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.821,89*	*0,00*	*---*	*---*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*1.600,00*	*800,00*	*0,0*	*0,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*11.916,84*	*12.601,00*	*12.191,00*	*7.079,82*	*684,16*	*94,6*	*97,8*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	*50,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*359,05*	*3.000,00*	*1,6*	*1,6*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	*17.890,58*	*19.221,00*	*16.221,00*	*11.254,80*	*1.330,42*	*93,1*	*110,3*
4027 Kazni in odškodnine	40.550,23	72.076,00	72.076,00	76.179,57	31.525,77	56,3	56,3
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	*2.278,08*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.278,08*	*1,92*	*99,9*	*99,9*
402799 Druge odškodnine in kazni	*38.272,15*	*69.796,00*	*69.796,00*	*73.901,49*	*31.523,85*	*54,8*	*54,8*
4029 Drugi operativni odhodki	198.479,02	236.182,76	234.126,82	136.646,01	37.703,74	84,0	84,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*5.339,71*	*5.992,89*	*6.992,89*	*3.449,80*	*653,18*	*89,1*	*76,4*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	*31.870,91*	*36.896,83*	*37.970,00*	*20.960,85*	*5.025,92*	*86,4*	*83,9*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	*53.875,83*	*54.366,22*	*54.067,98*	*30.698,10*	*490,39*	*99,1*	*99,6*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	*72.147,56*	*86.464,07*	*86.400,00*	*54.095,00*	*14.316,51*	*83,4*	*83,5*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*1.066,13*	*1.066,13*	*2.434,53*	*1.387,14*	*0,00*	*100,0*	*43,8*
402912 Posebni davek na določene prejemke	*7.796,60*	*8.078,00*	*7.038,00*	*4.801,70*	*281,40*	*96,5*	*110,8*
402999 Drugi operativni odhodki	*6.165,20*	*6.165,20*	*455,00*	*461,33*	*0,00*	*100,0*	*---*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*15.789,61*	*22.890,00*	*24.300,00*	*13.094,31*	*7.100,39*	*69,0*	*65,0*
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402923 Druge članarine	*1.065,47*	*1.065,47*	*1.065,47*	*989,79*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*2.382,67*	*3.865,00*	*3.865,00*	*2.245,20*	*1.482,33*	*61,7*	*61,7*
402931 Plačila bančnih storitev	*354,33*	*3.936,29*	*3.936,29*	*1.079,59*	*3.581,96*	*9,0*	*9,0*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	*0,00*	*4.771,66*	*4.976,66*	*2.758,20*	*4.771,66*	*0,0*	*0,0*
403 Plačila domačih obresti	**15.231,02**	**17.380,36**	**23.000,00**	**14.232,95**	**2.149,34**	**87,6**	**66,2**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.231,02	17.380,36	23.000,00	14.232,95	2.149,34	87,6	66,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	*1.407,42*	*1.407,42*	*4.000,00*	*4.124,24*	*0,00*	*100,0*	*35,2*
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	*13.823,60*	*15.972,94*	*19.000,00*	*10.108,71*	*2.149,34*	*86,5*	*72,8*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
409 Rezerve	**43.782,77**	**47.499,90**	**47.499,90**	**32.133,97**	**3.717,13**	**92,2**	**92,2**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	*0,00*	*499,90*	*499,90*	*0,00*	*499,90*	*0,0*	*0,0*
4091 Proračunska rezerva	31.879,11	35.000,00	35.000,00	21.006,74	3.120,89	91,1	91,1
409100 Proračunska rezerva	*31.879,11*	*35.000,00*	*35.000,00*	*21.006,74*	*3.120,89*	*91,1*	*91,1*
4093 Sredstva za posebne namene	11.903,66	12.000,00	12.000,00	11.127,23	96,34	99,2	99,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	*11.903,66*	*12.000,00*	*12.000,00*	*11.127,23*	*96,34*	*99,2*	*99,2*
41 TEKOČI TRANSFERI	**2.133.061,97**	**2.259.724,04**	**2.266.885,70**	**2.077.126,13**	**126.662,07**	**94,4**	**94,1**
410 Subvencije	**55.662,40**	**58.642,60**	**58.942,60**	**97.056,20**	**2.980,20**	**94,9**	**94,4**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.662,40	58.642,60	58.942,60	97.056,20	2.980,20	94,9	94,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	*25.934,81*	*25.942,60*	*25.942,60*	*78.629,01*	*7,79*	*100,0*	*100,0*
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti	*2.541,61*	*2.700,00*	*3.000,00*	*2.621,01*	*158,39*	*94,1*	*84,7*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*27.185,98*	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.806,18*	*2.814,02*	*90,6*	*90,6*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**886.223,66**	**922.429,65**	**928.124,00**	**871.945,64**	**36.205,99**	**96,1**	**95,5**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.260,76	26.390,00	23.890,00	20.380,62	1.129,24	95,7	105,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*25.260,76*	*25.260,76*	*23.890,00*	*20.380,62*	*0,00*	*100,0*	*105,7*
411104 Starševsko nadomestilo	*0,00*	*1.129,24*	*0,00*	*0,00*	*1.129,24*	*0,0*	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.234,62	6.500,00	10.500,00	8.804,87	265,38	95,9	59,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*6.234,62*	*6.500,00*	*10.500,00*	*8.804,87*	*265,38*	*95,9*	*59,4*
4117 Štipendije	6.601,96	12.164,84	20.000,00	17.354,53	5.562,88	54,3	33,0
411799 Druge štipendije	*6.601,96*	*12.164,84*	*20.000,00*	*17.354,53*	*5.562,88*	*54,3*	*33,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	848.126,32	877.374,81	873.734,00	825.405,62	29.248,49	96,7	97,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*4.599,31*	*5.310,81*	*5.670,00*	*3.453,67*	*711,50*	*86,6*	*81,1*
411908 Denarne nagrade in priznanja	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*230.889,92*	*245.500,00*	*241.500,00*	*217.037,32*	*14.610,08*	*94,1*	*95,6*
411920 Subvencioniranje stanarin	*14.901,13*	*16.600,00*	*16.600,00*	*10.742,77*	*1.698,87*	*89,8*	*89,8*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	*579.052,36*	*590.000,00*	*590.000,00*	*575.052,26*	*10.947,64*	*98,1*	*98,1*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	*17.619,60*	*18.900,00*	*18.900,00*	*17.619,60*	*1.280,40*	*93,2*	*93,2*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	---	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**203.788,25**	**215.910,47**	**216.660,47**	**184.864,65**	**12.122,22**	**94,4**	**94,1**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.788,25	215.910,47	216.660,47	184.864,65	12.122,22	94,4	94,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*203.788,25*	*215.910,47*	*216.660,47*	*184.864,65*	*12.122,22*	*94,4*	*94,1*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	**987.387,66**	**1.062.741,32**	**1.063.158,63**	**923.259,64**	**75.353,66**	**92,9**	**92,9**
4130 Tekoči transferi občinam	118.027,42	138.734,14	138.734,14	127.828,75	20.706,72	85,1	85,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	*118.027,42*	*138.734,14*	*138.734,14*	*127.828,75*	*20.706,72*	*85,1*	*85,1*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.513,40	24.200,00	24.200,00	24.220,28	1.686,60	93,0	93,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	*22.513,40*	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.220,28*	*1.686,60*	*93,0*	*93,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	846.846,84	899.807,18	900.224,49	771.210,61	52.960,34	94,1	94,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*197.176,81*	*216.328,53*	*209.599,00*	*200.964,39*	*19.151,72*	*91,2*	*94,1*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	*24.058,86*	*25.026,80*	*25.203,00*	*22.640,42*	*967,94*	*96,1*	*95,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*624.507,37*	*656.630,59*	*662.104,49*	*546.667,22*	*32.123,22*	*95,1*	*94,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	*1.103,80*	*1.821,26*	*3.318,00*	*938,58*	*717,46*	*60,6*	*33,3*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**5.002.334,48**	**5.652.127,87**	**5.627.165,28**	**4.443.430,32**	**649.793,39**	**88,5**	**88,9**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**5.002.334,48**	**5.652.127,87**	**5.627.165,28**	**4.443.430,32**	**649.793,39**	**88,5**	**88,9**
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.937,61	48.300,00	48.300,00	32.000,00	13.362,39	72,3	72,3
420101 Nakup avtomobilov	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,0*	*0,0*
420106 Nakup ladij in čolnov	*15.000,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*0,00*	*3.300,00*	*82,0*	*82,0*
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	*19.937,61*	*20.000,00*	*20.000,00*	*32.000,00*	*62,39*	*99,7*	*99,7*
4202 Nakup opreme	67.007,33	90.346,41	91.267,41	31.460,03	23.339,08	74,2	73,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	*5.178,69*	*5.221,35*	*5.221,35*	*858,88*	*42,66*	*99,2*	*99,2*
420201 Nakup pisarniške opreme	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*419,04*	*0,00*	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	*18.813,92*	*23.579,00*	*23.300,00*	*8.685,79*	*4.765,08*	*79,8*	*80,8*
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	*3.187,86*	*14.187,46*	*15.187,46*	*1.972,95*	*10.999,60*	*22,5*	*21,0*
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.700,00*	*0,00*	---	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	*11.275,24*	*11.288,67*	*11.288,67*	*0,00*	*13,43*	*99,9*	*99,9*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	*147,00*	*500,00*	*700,00*	*147,00*	*353,00*	*29,4*	*21,0*
420239 Nakup avdiovizualne opreme	*2.998,97*	*3.569,93*	*3.569,93*	*730,95*	*570,96*	*84,0*	*84,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*25.405,65*	*32.000,00*	*32.000,00*	*10.945,42*	*6.594,35*	*79,4*	*79,4*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.058,19	20.508,52	18.965,53	42.771,98	450,33	97,8	105,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	*20.058,19*	*20.508,52*	*18.965,53*	*42.771,98*	*450,33*	*97,8*	*105,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.034.626,02	3.374.694,04	3.372.523,71	2.567.476,23	340.068,02	89,9	90,0
420401 Novogradnje	*2.982.665,01*	*3.322.694,04*	*3.320.523,71*	*2.558.296,79*	*340.029,03*	*89,8*	*89,8*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*51.961,01*	*52.000,00*	*52.000,00*	*9.179,44*	*38,99*	*99,9*	*99,9*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.409.138,90	1.518.250,28	1.459.267,66	1.601.855,22	109.111,38	92,8	96,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*1.409.138,90*	*1.518.250,28*	*1.459.267,66*	*1.601.855,22*	*109.111,38*	*92,8*	*96,6*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	262.408,59	273.050,60	273.050,60	6.720,00	10.642,01	96,1	96,1
420600 Nakup zemljišč	*262.408,59*	*273.050,60*	*273.050,60*	*6.720,00*	*10.642,01*	*96,1*	*96,1*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.157,84	326.978,02	363.790,37	161.146,86	152.820,18	53,3	47,9
420801 Investicijski nadzor	*50.055,83*	*127.411,16*	*129.991,99*	*95.586,85*	*77.355,33*	*39,3*	*38,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*111.716,09*	*179.029,28*	*213.268,78*	*52.412,81*	*67.313,19*	*62,4*	*52,4*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	*12.385,92*	*20.537,58*	*20.529,60*	*13.147,20*	*8.151,66*	*60,3*	*60,3*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**143.958,74**	**160.076,85**	**162.600,35**	**98.167,97**	**16.118,11**	**89,9**	**88,5**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**84.199,65**	**95.273,35**	**95.273,35**	**70.959,52**	**11.073,70**	**88,4**	**88,4**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.199,65	86.273,35	86.273,35	70.959,52	2.073,70	97,6	97,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*84.199,65*	*86.273,35*	*86.273,35*	*70.959,52*	*2.073,70*	*97,6*	*97,6*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,0*	*0,0*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**59.759,09**	**64.803,50**	**67.327,00**	**27.208,45**	**5.044,41**	**92,2**	**88,8**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	59.759,09	64.803,50	67.327,00	27.208,45	5.044,41	92,2	88,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	*59.759,09*	*64.803,50*	*67.327,00*	*27.208,45*	*5.044,41*	*92,2*	*88,8*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	**351.800,05**	**224.833,00**	**224.833,00**	**-664.789,52**	**-126.967,05**	**156,5**	**156,5**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**366.194,89**	**240.753,36**	**246.373,00**	**-654.426,40**	**-125.441,53**	**152,1**	**148,6**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**776.072,49**	**990.888,96**	**988.395,75**	**1.555.603,29**	**214.816,47**	**78,3**	**78,5**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**484,76**	**89.957,00**	**89.957,00**	**1.990,45**	**89.472,24**	**0,5**	**0,5**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**484,76**	**89.957,00**	**89.957,00**	**1.990,45**	**89.472,24**	**0,5**	**0,5**
750 Prejeta vračila danih posojil	**484,76**	**500,00**	**500,00**	**1.591,83**	**15,24**	**97,0**	**97,0**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	484,76	500,00	500,00	1.591,83	15,24	97,0	97,0
750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	*484,76*	*500,00*	*500,00*	*1.591,83*	*15,24*	*97,0*	*97,0*
751 Prodaja kapitalskih deležev	**0,00**	**89.457,00**	**89.457,00**	**398,62**	**89.457,00**	**0,0**	**0,0**
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	89.457,00	89.457,00	0,00	89.457,00	0,0	0,0
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	*0,00*	*89.457,00*	*89.457,00*	*0,00*	*89.457,00*	*0,0*	*0,0*
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	398,62	0,00	---	---
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398,62*	*0,00*	---	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0,00	200,00	200,00	120,24	200,00	0,0	0,0
442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*120,24*	*200,00*	*0,0*	*0,0*
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**484,76**	**89.757,00**	**89.757,00**	**1.870,21**	**89.272,24**	**0,5**	**0,5**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**110.140,00**	**110.140,00**	**422.000,00**	**110.140,00**	**0,0**	**0,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**110.140,00**	**110.140,00**	**422.000,00**	**110.140,00**	**0,0**	**0,0**
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**110.140,00**	**110.140,00**	**422.000,00**	**110.140,00**	**0,0**	**0,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	110.140,00	110.140,00	422.000,00	110.140,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	*0,00*	*110.140,00*	*110.140,00*	*422.000,00*	*110.140,00*	*0,0*	*0,0*
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
55 ODPLAČILA DOLGA	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
550 Odplačila domačega dolga	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.128,60	384.730,00	384.730,00	150.728,52	149.601,40	61,1	61,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	*235.128,60*	*384.730,00*	*384.730,00*	*150.728,52*	*149.601,40*	*61,1*	*61,1*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**117.156,21**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-391.647,83**	**-77.156,21**	**292,9**	**292,9**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-235.128,60**	**-274.590,00**	**-274.590,00**	**271.271,48**	**-39.461,40**	**85,6**	**85,6**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-351.800,05**	**-224.833,00**	**-224.833,00**	**664.789,52**	**126.967,05**	**156,5**	**156,5**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	**74.513,17**	**466.161,00**	**-40.000,00**	**466.161,00**			

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 Proračun Občine Bohinj za leto 2015 in njegove spremembe v letu 2015

Občinski svet Občine Bohinj je dne 18.12.2014 sprejel Proračun občine Bohinj za leto 2015 (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 09/14).

Rebalans I je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta – 18.06.2015. Prvi razlog da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna, vsebinsko in vrednostno, s prihodki, ki pripadajo Občini Bohinj, na podlagi dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi 11. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF) je Vlada republike Slovenije z reprezentativnima združenjema občin dne 29.01.2015 sklenila dogovor, da se povprečnina za leto 2015 določi na naslednji način: za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 v višini 525 € in za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 €. Drugi večji razlog je uskladitev občinskega proračuna z Načrtom porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Sredstva bomo črpali pri investiciji Sekundarna kanalizacija Kamnje-Polje, obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina ter pri investiciji projekta Parkiraj & doživi naravo (FM EGP 2009-2014), projekte pa smo uvrstili v načrt razvojnih programov. Tretji razlog pa je ta, da je rebalans, katerega spremembe besedila členov predlagamo v nadaljevanju, predlagan tudi na podlagi nepredvidenih dogodkov in realizacije v prvih štirih mesecih, ki na nekaterih postavkah izkazuje, da planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca proračunskega leta 2015. Prav tako so vključene nekatere nove obveznosti, ki prvotno niso bile planirane. Na nekaterih postavkah sredstva z rebalansom znižujemo, ker ocenjujemo, da so bila planirana previsoko oziroma ne bodo porabljena v celoti. Rebalans je pripravljen na podlagi realizacije na dan 30.04.2015.

Rebalans II je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta – 26.11.2015. Prvi razlog da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna, vsebinsko in vrednostno, s prihodki, ki pripadajo Občini Bohinj, na podlagi dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi 11. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF) je Vlada republike Slovenije z reprezentativnima združenjema občin dne 29.01.2015 sklenila dogovor, da se povprečnina za leto 2015 določi na naslednji način: za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 v višini 525 € in za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 €. Dne 01.08. 2015 pa je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15)-ZIPRS 1415. Objavljena je v Uradnem listu št. 55 z dne 24.7.2015. Z novelo ZIPRS1415-F je povprečnina za obdobje od 1. julija do 31.decembra 2015 določena v višini 519 €. Drugi razlog za rebalans je nakup nepremičnin od Gradbenega podjetja Bohinj d.d.-v likvidaciji na podlagi sodelovanja Občine Bohinj na javni dražbi Okrajnega sodišča v Radovljici. Tretji razlog pa je ta, da je rebalans, predlagan tudi na podlagi nepredvidenih dogodkov in realizacije v prvih desetih mesecih, ki na nekaterih postavkah izkazuje, da planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti

do konca proračunskega leta 2015. Prav tako so vključene nekatere nove obveznosti, ki prvotno niso bile planirane (nakup nepremičnin od Gradbenega podjetja Bohinj d.d.-v likvidaciji). Na nekaterih postavkah sredstva z rebalansom znižujemo, ker ocenjujemo, da so bila planirana previsoko oziroma ne bodo porabljena v celoti. Rebalans je pripravljen na podlagi realizacije na dan 31.10.2015.

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

2.2.1 BILANCA STANJA

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	29.310.180	30.633.570
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	119.903	117.592
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	76.455	69.504
02	NEPREMIČNINE	004	37.092.493	38.739.944
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.107.489	13.232.836
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.980.693	7.451.446
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.919.173	4.622.561
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	339.911	396.699
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.430	2.430
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	87.955	87.955
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.789.912	1.762.405
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.083.648	3.463.967

10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	98.412	4.794
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	512.530	498.718
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	32	32
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	486.817	298.442
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30	30
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	424.752	280.294
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	555.283	2.374.378
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.792	7.279
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	31.488	20.989
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.488	20.989
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	31.425.316	34.118.526
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.953.465	1.750.490
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 +	034	1.531.984	3.048.061

	042 + 043)			
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.781	1.115
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	72.145	66.397
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	212.653	2.021.840
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	154.164	183.584
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	805	1.490
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	933.314	613.693
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	157.122	159.942
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	29.893.332	31.070.465
90	SPLOŠNI SKLAD	045	29.032.667	30.004.226
91	REZERVNI SKLAD	046	68.359	38.804
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28	29
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	789.786	1.024.914
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	2.492	2.492
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	31.425.316	34.118.526
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.953.465	1.750.490

AKTIVA

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva se v celoti nanašajo na dolgoročne premoženjske pravice iz naslova vlaganj v nakup in uporabo računalniških programov.

Nepremičnine

Nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe.

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne kapitalske naložbe se nanašajo na naložbe v delnice Gorenjske banke, d.d., Kranj, Gorenjska gradbena družba Kranj, Žičnice Vogel,…

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se nanašajo na terjatve za kupnine od prodanih stanovanj, ki jih vodi za Občino Bohinj Alpdom Radovljica, d.d. in terjatve za kupnine od prodanega deleža za Vodni park.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan bilance stanja 512.530 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan bilance stanja 486.817 €.

Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan bilance stanja 424.752 €.

Neplačani odhodki

Neplačani odhodki na dan bilance stanja znašajo 555.283 in predstavljajo neplačane odhodke na dan 31.12.2015.

Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve so na dan bilance stanja 5.792 €.

Zaloge materiala

Zaloge materiala znašajo na dan bilance stanja 31.488 €, nanašajo pa se na material, ki je v skladišču režijskega obrata.

PASIVA

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan bilance stanja 72.145 €, znesek predstavlja plače za zaposlene za mesec december 2015.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan bilance stanja 212.653 €. Nanašajo se na obveznosti do domačih dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva, tekoče in investicijske transfere.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan bilance stanja 154.164 €.

Neplačani prihodki

Neplačani prihodki so na dan 31.12.2015 znašali 933.314 €.

Pasivne časovne razmejitve

Stanje na dan bilance je 157.122 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2015 je 29.032.667 €. Med lastne vire sodijo tudi rezervni sklad, dolgoročne finančne obveznosti in presežek prihodkov nad odhodki.

2.2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	10.769.486	8.718.117
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	6.047.465	6.396.912
70	**DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)**	103	4.383.073	4.894.874
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	3.150.760	3.718.842
7000	Dohodnina	105	3.150.760	3.718.842
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	656.320	647.350
7030	Davki na nepremičnine	117	471.401	474.364
7031	Davki na premičnine	118	236	275
7032	Davki na dediščine in darila	119	81.139	69.646
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	103.544	103.065
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	575.865	528.593
7044	Davki na posebne storitve	126	1.775	1.710
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	574.090	526.883
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	128	89

71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	1.664.392	1.502.038
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	372.211	374.958
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	2.500	0
7102	Prihodki od obresti	143	836	3.870
7103	Prihodki od premoženja	144	368.875	371.088
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	6.019	3.518
7111	Upravne takse in pristojbine	147	6.019	3.518
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	68.413	72.883
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	1.106.384	954.929
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	111.365	95.750
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	111.365	95.750
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)**	153	919	17.803
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	32	12.883
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	32	883
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	11.800
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	200
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	887	4.920
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	887	4.920
73	**PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)**	166	940	170

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	940	170
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	740	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	200	170
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)**	176	4.720.162	2.303.232
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.509.341	410.093
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.505.415	377.797
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	199
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	3.734	31.475
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	192	622
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	3.210.821	1.893.139
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	567.034
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	1.122.284	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	2.088.537	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	1.326.105
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219**	192	0	0

	+ 220)			
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	10.417.686	9.382.911
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	3.138.331	2.764.185
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	815.672	869.726
4000	Plače in dodatki	224	700.465	759.748
4001	Regres za letni dopust	225	26.161	26.035
4002	Povračila in nadomestila	226	67.073	71.325
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.243	1.869
4004	Sredstva za nadurno delo	228	10.818	9.305
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	9.912	1.444
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235	231	119.665	129.839

	+ 236)			
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	64.327	68.864
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	51.462	55.099
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	644	590
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	726	775
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.506	4.511
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	2.143.980	1.718.253
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	215.389	169.393
4021	Posebni material in storitve	239	434.446	375.839
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	440.156	408.352
4023	Prevozni stroški in storitve	241	229.030	204.821
4024	Izdatki za službena potovanja	242	8.923	7.710
4025	Tekoče vzdrževanje	243	521.346	291.425
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	55.661	47.887
4027	Kazni in odškodnine	245	40.550	76.180
4029	Drugi operativni odhodki	247	198.479	136.646
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	15.231	14.233
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	15.231	14.233
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	43.783	32.134
41	**TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	2.133.062	2.077.128

410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	55.662	97.056
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	55.662	97.056
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	886.224	871.947
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	25.261	20.381
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	6.235	8.805
4117	Štipendije	279	6.602	17.355
4119	Drugi transferi posameznikom	280	848.126	825.406
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	203.788	184.865
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	987.388	923.260
4130	Tekoči transferi občinam	283	118.028	127.829
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	22.513	24.220
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	846.847	771.211
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)**	295	5.002.334	4.443.430
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	5.002.334	4.443.430
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	34.938	32.000
4202	Nakup opreme	299	67.007	31.460
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	20.058	42.772
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.034.626	2.567.476
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.409.139	1.601.855
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	262.408	6.720

4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	174.158	161.147
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)**	907	143.959	98.168
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	84.200	70.960
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	84.200	70.960
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	59.759	27.208
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	59.759	27.208
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)**	921	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	351.800	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	664.794
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	48	47
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov Občine Bohinj za obdobje 01.01.2015 – 31.12.2015 je razvidno, da smo v letu 2015 realizirali 10.769.486 € prihodkov in 10.417.686 € odhodkov.

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Javnofinančni odhodki

Javnofinančne odhodki iz leta 2015 po ekonomski klasifikaciji lahko razvrstimo v sledeče skupine:

- Tekoči odhodki.
- Tekoči transferi.
- Investicijski odhodki.
- Investicijski transferi.


Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov za Občino Bohinj za leto 2015 in iz spodnje tabele in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih odhodkov v realizaciji:

Tabela 1: Primerjava odhodkov za leto 2015 z veljavnim planom

	Realizacija na dan 31.12.2015 (V EUR)	**Veljavni plan 2015 (V EUR)**	**indeks**
Tekoči odhodki (40)	3.138.331	3.572.373	88
Tekoči transferi (41)	2.133.062	2.259.724	94
Investicijski odhodki (42)	5.002.334	5.652.128	89
Investicijski transferi (43)	143.959	160.077	90
SKUPAJ ODHODKI	**10.417.686**	**11.644.302**	**89**


Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za leto 2015 načrtovani javnofinančni odhodki realizirani v višini indeksa 90% oziroma realizacija je za 1.207.652 EUR nižja od načrtovane.
V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna za leto 2015 so med odhodke tekočega leta vključena vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do *31. decembra 2015.*

Graf 1: Delež javnofinančnih odhodkov v letu 2015



Vir: lasten vir

Graf 2: Primerjava med realiziranim in veljavnim planom za leto 2015



Vir: lasten vir

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 815.672 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za plače in druge izdatke porabili 815.672,43 EUR sredstev, in sicer

Plače in dodatki	700.464,80 EUR
Regres za letni dopust	26.161,67 EUR
Povračila in nadomestila	67.072,91 EUR
Sredstva za delovno uspešnost	1.242,88 EUR
Sredstva za nadurno delo	10.817,90 EUR
Drugi izdatki zaposlenim	9.912,27 EUR

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 119.665 €

Obrazložitev podskupine - K3

Za prispevke delodajalcev za socialno varstvo smo v letu 2015 namenili 119.665 EUR sredstev, in sicer:

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.326,32 EUR
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	51.462,34 EUR
Prispevki za zaposlovanje	644,02 EUR
Prispevki za starševsko varstvo	726,13 EUR

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.506,19 EUR

402 Izdatki za blago in storitve 2.143.980 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Pisarniški in splošni material ter storitve	215.388,61 EUR
Posebni material in storitve	434.445,69 EUR
Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	440.156,09 EUR
Prevozni stroški in storitve	229.030,09 EUR
Izdatki za službena potovanja	8.922,58 EUR
Tekoče vzdrževanje	521.346,26 EUR
Poslovne najemnine in zakupnine	55.661,42 EUR
Kazni in odškodnine	40.550,23 EUR
Drugi operativni prihodki	198.479,02 EUR
SKUPAJ	**2.143.979,99 EUR**

403 Plačila domačih obresti 15.231 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za najete kredite pri poslovnih bankah plačali 15.231 EUR obresti.

409 Rezerve 43.783 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo oblikovali za 31.879,11 EUR proračunske rezerve za posebne namene ter za 11.903,66 EUR sredstev za stanovanjski rezervni sklad.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije 55.662 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo porabili 55.662,40 EUR sredstev za subvencije, in sicer:

Subvencija za kmetijstvo	25.934,81 EUR
Subvencija standardov kakovosti	2.541,61 EUR

Subvencije privatnim podjetjem	27.185,98 EUR
SKUPAJ	**55.662,40 EUR**

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 886.224 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za transfer posameznikom in gospodinjstvom namenili 886.223,66 EUR sredstev, in sicer za:

Darila ob rojstvu otroka	25.260,76 EUR
Transfer za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne denarne pomoči)	6.234,62 EUR
Štipendije	6.601,96 EUR
Regresiranje prevozov v šolo	4.599,31 EUR
Regresiranje oskrbe v domih	230.889,92 EUR
Subvencioniranje stanarin	14.901,13 EUR
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	579.052,36 EUR
Izplačila družinskemu pomočniku	17.619,60 EUR
Denarne nagrade	1.064 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 203.788 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenili 203.788,25 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi 987.388 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za Medobčinski inšpekcijski organ Bled Bohinj nakazali 111.441,35 EUR sredstev ter za Skupno revizijsko službo 6.586,07 EUR.

Ravno tako smo za Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina nakazali 22.513,40 EUR sredstev.

Za tekoče transfere v javne zavode smo nakazali 846.846,84 EUR sredstev iz proračuna, in sicer za Turizem Bohinj 404.559,51 EUR, osnovno šolo 156.438,83 EUR, itd.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.002.334 €

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov,

prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Investicijski odhodki novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij so letu 2015 naslednji:

Modernizacija kolesarske steze	59.078,89 EUR
Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina	762.946,69 EUR
Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje	504.172,66 EUR
Izgradnja CČN	1.461.843,89 EUR
Sekundarna kanalizacija Grajska ulica	104.938,86 EUR
Avtobusna postaja pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja	6.927,03 EUR
Ureditev žarnega pokopališča	33.679,49 EUR
Izgradnja pomolov	39.325,00 EUR
Športno igrišče v Češnjici	43.961,01 EUR
Ureditev javnih površin	2.461,90 EUR
Ureditev parkirišča na Vodnikovi	2.786,48 EUR
Adaptacije KS Bohinjska Bistrica	8.000,00 EUR
Ureditev kontejnarskih mest	4.504,12 EUR

Nakup prevoznih sredstev v letu 2015 :

Nakup traktorja AGT 860	19.937,61 EUR
Nakup ladje	15.000,00 EUR

Nakup opreme v letu 2015 :

Nakup pisarniškega pohištva	5.178,69 EUR
Nakup računalnikov in računalniške opreme	18.813,92 EUR
Prikazovalnik hitrosti	3.187,86 EUR
Nakup opreme za pluženje	11.275,24 EUR
Glasovalni sistem	2.998,97 EUR
Nakup gsm-jev	147,00 EUR
Nakup muzejske zbirke	20.000,00 EUR
Nakup druge opreme in napeljav	5.405,65 EUR

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2015 porabili 20.058,19 EUR proračunskih sredstev, in sicer za nakup:

- zabojnikov
- motorno koso,

- hidravlično žago,
- peč za ogrevanje na drsališču,
- izdelava lesenih klopi ob jezeru,
- postavitev verige ob spominski plošči.

Ravno tako je KS Srednja vas porabila za nakup drugih osnovnih sredstev 192,99 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v letu 2015 namenili 1.409.138,90 EUR proračunskih sredstev, in sicer za:

Izdelavo vetrolova v Osnovni Šoli Dr. Janeza Mencingerja	10.000,00 EUR
Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja	136.620,33 EUR
Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja, podružnice Srednja vas	112.117,56 EUR
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	109.994,89 EUR
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	4.569,80 EUR
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	40.339,44 EUR
Izdelava kovinske ograje na pomolu	1.950,00 EUR
Izdelava kovinske ograje na pomolu	3.670,61 EUR
Vzdrževanje čistilne naprave	9.924,00 EUR
Vzdrževanje vodovodov	34.838,49 EUR
Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina	791.298,92 EUR
Vzdrževanje mrliških vežic	3.210,75 EUR
Vzdrževanje zbirnega centra	6.694,92 EUR
Investicijsko vzdrževanje kanalizacije	51.273,47 EUR
Sanacijo fasade Stara Fužina 53b	9.266,00 EUR
Izdelava betonske plošče za hokej v Senožetih	14.755,90 EUR
Investicije KS-jev	68.613,82 EUR

Za nakup zemljišč smo v letu 2015 porabili 262.408,59 EUR (nakup GP Bohinj v likvidaciji, nakup zemljišč za modernizacijo kolesarske poti Bohinj, itd.)

Za investicijski nadzor smo v letu 2015 namenili 50.055,83 EUR sredstev, in sicer:

Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja	1.133,12 EUR
Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja, podružnice Srednja vas	3.599,88 EUR
Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina	9.810,32 EUR
Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje	6.540,25 EUR

Izgradnja CČN	18.176,98 EUR
Sekundarna kanalizacija Grajska ulica	2.378,31 EUR
Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina	8.416,97 EUR

Za projektno dokumentacijo smo v letu 2015 namenili 111.716,09 EUR proračunskih sredstev, in sicer za:

Ureditev hudournika na Gorjušah	2.623,00 EUR
Ureditev dostopa do vrtca	4.880,00 EUR
OPN	48.245,24 EUR
OPPN	12.820,00 EUR
Modernizacija kolesarske steze	6.595,60 EUR
Investicijsko vzdrževanje vodovodov	620,00 EUR
Izdelava projektov za kanalizacijo	1.751,50 EUR
Sekundarna kanalizacija Kamnje-Polje	4.230,00 EUR
ureditev žarnega pokopališča	2.000,00 EUR
Ureditev vaškega jedra	8.910,75 EUR
Ureditev javnih površin	14.640,00 EUR
Odprto brezžično omrežje	4.400,00 EUR

Za drugo projektno dokumentacijo pa smo namenili 12.385,92 EUR sredstev, in sicer za:

Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina	2.248,25 EUR
Izgradnja CČN	6.010,92 EUR
Popravilo Grajske	2.000,00 EUR
Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina	425,00 EUR
Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje	1.701,75 EUR

43 INVESTICIJSKI TRANSFER

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 84.200€

Obrazložitev podskupine - K3

V letu 2015 smo za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam namenili 84.199,65 EUR sredstev. Pretežni del sredstev, 34.453,11 EUR, je namenjeno za GZ Bled Bohinj. Za nakup opreme ter za nakup avtolestve smo namenili 9.570,07 EUR. Ravno tako smo 17.000 EUR nakazali PGD Studor za nakup gasilskega

avtomobila.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 59.759 €

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine. Pretežni del sredstev je bilo nakazanih OŠ dr. Janeza Mencingerja 30.451,50 EUR

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Javnofinančni prihodki

Javnofinančne prihodke iz leta 2015 po ekonomski klasifikaciji lahko razvrstimo v sledeče skupine:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodke,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki.

Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov za Občino Bohinj za leto 2015 in iz spodnje tabele in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji:


Tabela 2: Primerjava prihodkov za leto 2015 z veljavnim planom

	Realizacija na dan 31.12.2015 (V EUR)	**Veljavni plan 2015 (V EUR)**	**Indeks**
Davčni prihodki	4.383.073	4.965.424	88
Nedavčni prihodki	1.664.393	1.857.562	90
Kapitalski prihodki	919	80.247	1
Prejete donacije	940	500	188
Transferni prihodki	4.720.162	4.965.402	95
SKUPAJ PRIHODKI	**10.769.486**	**11.869.135**	**91**

Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za leto 2015 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani v višini indeksa 90% oziroma realizacija je za 1.079.703 EUR nižja od načrtovane. Iz zgornje tabele je razvidno, da se je zgodil večji izpad načrtovanih kapitalskih prihodkov.


V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna za leto 2015 so med prihodke tekočega leta vključena vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 31. decembra 2015.

Graf 3: Delež javnofinančnih prihodkov v letu 2015



Vir: lasten vir

Graf 4: Realizacija javnofinančnih prihodkov od leta 2002 do 2015



Vir: lasten vir

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček 3.150.760 €

Obrazložitev podskupine - K3

V skladu z Zakonom o financiranju občin in po podatkih Ministrstva za finance je za leto 2015 bil delež dohodnine določen za Občino Bohinj v višini 3.150.760 EUR . Realizacija je bila 86,7%. Razlog za nižjo realizacijo je planiranje prihodkov tudi iz naslova finančne izravnave, ki je realiziran na prihodku 740- transferni prihodki iz drugih finančnih institucij, na podlagi zahtev Ministrstva za Finance.

703 Davki na premoženje 656.320 €

Obrazložitev podskupine - K3

- 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb
- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb

Odmera NUSZ je izdana s strani DU Kranj, Izpostave Radovljica. Realizacija prihodkov od NUSZ od pravnih oseb znaša 249.481,05 EUR, kar predstavlja 91,1 %

realizacijo glede na plan.

- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb

Odmera NUSZ je izdana s strani DU Kranj, Izpostave Radovljica. Realizacija prihodkov od NUSZ od fizičnih oseb znaša 190.828,24 EUR, kar predstavlja 88,8 % plan.

- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva na kontu predstavljajo obresti, ki so jih zavezanci za odmero NUSZ dolžni poravnati zaradi zamudi roka plačila NUSZ. Realizacija zamudnih obresti iz naslova NUSZ znaša 5.052,77 EUR. Plan smo presegli za kar 168,4 %.

- 703100 Davek na premičnine – davek na vodna plovila
- 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine
- 703200 Davek na dediščine in darila

V letu 2015 smo plan za Davek na dediščino in darila presegli za 14,9 % in dosegli 80.391,59 EUR realizacije.

- 703201 Zamudne obresti davkov občanov
- 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb

Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od pravnih oseb je dosegel 60,4 % planiranih sredstev.

- 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb

Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od fizičnih oseb je presegel planirana sredstva za 26,6 %.

- 703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin

Davki na premoženje so v skladu z davčno zakonodajo RS za leto 2015 realizirani v višini 60,2%. Odmerja in izterjuje jih Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS.

704 Domači davki na blago in storitve 575.865 €

Obrazložitev podskupine - K3

- 704403 Davek na dobitke od iger na srečo.

V letu 2015 smo realizirali 1.774,77 EUR davka od iger na srečo.

- 704700 Okolijska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Realizacija v letu 2015 je znašala 110.744,32 EUR . Postavka zajema naše mesečne akontacije in nakazila ostalih zavezancev za okoljsko dajatev.

Pregled porabe namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2015:

Konto	**Prihodki**
704700 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	110.744,32 EUR
Postavka	**Poraba**
6752- Gradnja povezovalnega kanala sp.dolina	57.719,35 EUR
6719- Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo	53.024,97 EUR

- 704704 Turistična taksa

V letu 2015 je bilo realizirane 439.675,16 EUR turistične takse oziroma 94 % od planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015.

Pregled porabe namenskih sredstev za turizem (turistične takse in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo) v letu 2015

Konto	**Prihodki**
704704 Turistična taksa - realizacija 2015	439.675,16 EUR
710309 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 2015	162.017,77 EUR
Skupaj	**601.692,93 EUR**
Postavka	**Poraba**
4103 - Urejanje tekaških prog	29.865,80 EUR
4109 - Novoletna razsvetljava	2.735,83 EUR
4115 - Prireditve ob novem letu	17.140,49 EUR
4117 - Turistična informativna dejavnost – TIC-u	44.000,00 EUR
4118 - Drsališče Bohinjska Bistrica	13.894,86 EUR
4122 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega cvetja	10.000,00 EUR
4123 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija	10.323,04 EUR
4124 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – plače	89.000,00 EUR
4130 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus	20.000,00 EUR
4131 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – promocija	113.870,67 EUR
4133 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavoda	44.500,00 EUR
4140 - Svetovni pokal Telemark	7.000,00 EUR
4143 - Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno poletje	8.000,00 EUR
4144 - Leader in drugi EU projekti	12.000,00 EUR
5070 - Članstvo omrežja Alpskih občin	625,00 EUR
4145- Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj	11.000,00 EUR
4146- Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni pokal	5.000,00 EUR
6195- Modernizacija kolesarske poti Bohinj	77.242,72 EUR

6134 - Hortikulturna ureditev kraja	32.057,06 EUR
6764 - Odprto brezžično omrežje Bohinj	4.400,00 EUR
4808- Postavitev turistične signalizacije	8.861,99 EUR
4142- Sofinanciranje prireditev ob obletnicah	6.141,00 EUR
6768- Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica	34.034,47 EUR
Skupaj	**601.692,93 EUR**

- 704706 Občinske takse od pravnih oseb

Občinske takse od pravnih oseb so bile zaračunane za namestitev transparentov in ostalih oglasnih tabel, ter za uporabo javnih površin. Izdanih je bilo 14 odločb. Realizacija je 4.036,73 EUR, kar predstavlja 89,7% planiranih prihodkov.

- 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov so bile zaračunane za namestitev transparentov in ostalih oglasnih tabel, za najem stojnic ter uporabo javnih površin. Izdanih je bilo 7 odločb. Realizacija je 548,97 EUR, kar predstavlja 73,2% planiranih prihodkov.

- 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jih lastniki gozdov. Pristojbino odmeri Davčna uprava RS. Prihodek v višini 19.084,91 EUR je namenski in je bili v celoti namenjen za redno vzdrževanje gozdnih cest.

Pregled porabe namenskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015

Konto	**Prihodki**
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - realizacija 2015	19.084,91 EUR
Postavka	**Poraba**
4060 Vzdrževanje gozdnih cest	19.084,91 EUR

706 Drugi davki 128 €

Obrazložitev podskupine - K3

V letu smo 2015 smo prejeli 127,93 EUR drugih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 372.212 €

Obrazložitev podskupine - K3

- 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad prihodki

Na skupščini delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj d.d. je bil dne 19.06.2015 sprejet sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2014 uporabi za izplačilo dividend in sicer v višini 0,10 EUR bruto na delnico. Ker smo lastniki 25.000 delnic

je to znašalo 2.500 EUR.

- 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Prejete obresti od sredstev na vpogled sredstev vezave čez noč so realizirani v višini 25,6 % .

- 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev

Realizacija je 1,31 EUR.

- 710215 Drugi prihodki od obresti

Realizacija je 665,80 EUR.

- 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Prihodki so bili realizirani v višini 56.176,97 EUR, kar predstavlja 105,6 % glede na plan. V najemnine za poslovne prostore so vključene najemnine in stroški obratovanja za poslovne prostore v kulturnem domu J. Ažmana, dvorana Danica, poslovni prostori na naslovu Triglavska 32 (bivša Elektro stavba).

- 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 45.125,01 EUR, kar predstavlja 94 % načrtovanih prihodkov.

Pregled namenskih prihodkov za najemnine za leto 2015:

Konto		**Prihodki**
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - realizacija 2015	45.125,01 EUR
Postavka		**Poraba**
4603	Tekoče vzdrževanje stanovanj	14.052,85 EUR
4605	Rezervni sklad stanovanjskega področja	11.903,66 EUR
4602	Stroški upravljanja stanovanj	3.233,33 EUR
4612	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	4.569,80 EUR
6767	Sanacija fasade Stara Fužina 53b	9.266,00 EUR

- 710304 Prihodki od drugih najemnin

Prihodki od najemnin za občinska zemljišča, za katere ima občina sklenjene najemne pogodbe, so bili realizirani v višini 34.229 EUR, kar je 91,9 % glede na plan.

- 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

Realizacija je 67,1% in predstavlja plačilo koncesijo za gozdove iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v vrednosti 35.054,45 EUR in za lovstvo v višini 1.843,82 EUR.

- 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

Občina Bohinj prejema prihodke od koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi sprejetega »Sporazuma o razporejanju prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo«, in na podlagi »Dogovora o delitvi koncesijske dajatve«, ki so ga podpisale Občina Kranjska gora, Občina Jesenice in Občina Bohinj. Realizacija v letu 2015 je z zneskom 162.017,77 EUR dosegla 104,5% plan. Pregled porabe namenskih sredstev za koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo v letu 2015 je prikazana pri prihodku turistična taksa.

- 710310 Zamudne obresti od konces. dajatev od posebnih iger na srečo

- 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

Realizacija je 79,29 EUR.

- 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Prihodki v skupni višini 34.349,05 so dosegli 171,8% plan. Realizacija predstavlja prihodke od koncesij od malih hidroelektrarn.

711 Takse in pristojbine 6.019 €

Obrazložitev podskupine - K3

•711100 Upravne takse (tar.št.1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)

Realizacija predstavlja prihodke od upravnih taks v skladu z Zakonom o upravnih taksah v višini 150,5 %.

712 Globe in druge denarne kazni 68.413 €

Obrazložitev podskupine - K3

- 712001 Globe za prekrške

Prihodki od kazni za kršitev področnih zakonov in občinskih odlokov so v letu 2015 dosegli plan v višini 94,7 %.

- 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaženje okolja je uvedena z Zakonom o graditvi objektov. Odškodnino odmeri pristojni organ UE Radovljica z odločbo. Realizacija v letu 2015 je bila 1.902,48 EUR.

- 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

Prihodki so realizirani v 22 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.106.384 €

Obrazložitev podskupine - K3

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 1.093.975,32 EUR . Realizacija se sestoji iz naslednjih postavk:

Dejavnost	Prihodki 2015
oskrba z vodo	87.217,85 EUR
števnina	35.165,98 EUR
odvajanje odplak-kanalščina	33.315,63 EUR
čiščenje odplak	48.049,83 EUR
zbiranje in odvoz odpadkov	162.032,49 EUR
uporaba posod za odpadke	14.835,57 EUR
deponiranje odpadkov	261.889,56 EUR
pogrebna dejavnost	6.905,80 EUR
pokopališka dejavnost	9.150,14 EUR
tržna dela	15.642,91 EUR

prihodki od prodaje lesa, razglednic, itd	0 EUR
prihodki od nadomestil od cestnine in parkirnine	258.296,82 EUR
skupna raba pogodbe	2.517,45 EUR
ladia	101.874,15 EUR
prihodki KS	57.081,14 EUR
Skupaj	**1.093.975,32 EUR**

713005 Prihodki od vstopnin

Realizacija 2015 predstavlja 82,7% plana od prodaje vstopnic za Planšarski muzej, Muzeja T. Godca ter Oplenove hiše.

Dejavnost	**Prihodki 2015**
Planšarski muzej	9.006,42 EUR
Oplenova hiša	2.885,30 EUR
Muzej Tomaža Godca	516,65 EUR
Skupaj	**12.408,37 EUR**

714 Drugi nedavčni prihodki 111.365 €

Obrazložitev podskupine - K3

- 714100 Drugi nedavčni prihodki

Druge nedavčne prihodke v skupnem znesku 38.805,58 EUR smo prejeli kot služnosti, sklepi o dedovanju (12.835,81 EUR), sofinanciranje javnih del (2.315,59 EUR), vračilo nenamensko porabljenih sredstev (1.716,95 EUR), vračilo štipendij (3.154,79 EUR), varovanje Novo leto (900 EUR), refundacija plače –sodišče ter KS Stara Fužina-Studor (4.453,88 EUR), tradicionalno sušenje krme (2.500 EUR), ter druge odškodnine, zavarovalnine, el.energija stanovanja, poštnina nalepke. Ravno tako so tu realizirani prihodki KS-jev.

- 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

V letu 2015 je bila realizacija v višini 72.080,76 EUR .

- 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

Iz naslova sofinanciranje stroškov družinske pomočnika smo v letu 2015 prejeli 325,05 EUR, kar predstavlja 40,6% realizacijo.

- 714110 Zamudne obresti komunalnih storitev

Realizacija v letu 2015 je bila 153,66 EUR oziroma 51,2%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 32 €

Obrazložitev podskupine - K3

Kapitalski prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili realizirani v višini 32,12 EUR, kar predstavlja 3,2% glede na plan planiranih prihodkov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 887 €

Obrazložitev podskupine - K3

Občina je v letu 2015 na podlagi prodajne pogodbe prodala zemljišče parc. št. 62/75 k.o. Savica. Omenjena prodaja zemljišča je bila vključena v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2015.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov 940 €

Obrazložitev podskupine - K3

Donacije so občini in krajevnim skupnostim nakazale fizične in pravne osebe v višini 940 EUR, in sicer 740 EUR nam je nakazalo Društvo ESTET za izvedbo postavitve visoke plezalne stene v Športni dvorani Danica, 200 EUR donacij pa je bilo nakazanih KS Koprivnik Gorjuše.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.509.341 €

Obrazložitev podskupine - K3

- **740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna**

Občini Bohinj je v letu 2015 pripadalo 482.652 EUR finančne izravnave (razlike med primerno porabo občine in dohodnino, ki jo občina prejme za financiranje primerne porabe).

- **740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**

- Požarna taksa je eden izmed virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu na postavki državni sklad in se odvaja v občinski proračun. Požarna taksa je namenska in se porablja izključno za redno delovanje PGD in GZ ter nabavo gasilske opreme. Realizacija v letu 2015 je bila 16.144 EUR in v celoti porabljena za nabavo gasilske opreme .

Pregled porabe požarne takse v letu 2015

Konto	**Prihodki**
74000107 Požarna taksa - realizacija 2015	16.144 EUR
Postavka	**Poraba**
4912 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme	16.144 EUR

- Sofinanciranje investicij iz strani SVLR v skladu z določili 21. člena ZFO-1 v skupnem znesku 105.394,00 EUR je bilo namenjeno za projekte:

Pregled porabe sredstev v letu 2015:

Konto	**Prihodki**
740001 21.člen	105.394,00 EUR
Postavka	**Poraba**
6259- Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina	73.775,80 EUR
6762- Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje	31.618,20 EUR

- Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.Save smo v letu 2015 prejeli tudi sredstva:

- MKO smo prejeli 49.825,28 EUR;
- MOP 442.852,42 EUR ter
- MGRT 226.887,00 EUR.

- S strani BSC-ja smo prejeli 40.578,65 EUR sredstev za Projekt Dediščina starih hišnih imen.

- **740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo**

- Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je realiziran v višini 57.511,25 EUR za redno vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove OE Bled;

Pregled porabe sredstev v letu 2015:

Konto	**Prihodki**
740001 Nakazilo MKO - realizacija 2015	57.511,25 EUR
Postavka	**Poraba**
4060- Vzdrževanje gozdnih cest	57.511,25 EUR

- Realizacija v višini 61.808,57 EUR predstavlja sofinanciranje SVRL za delovanje skupne notranje revizijske službe (za leto 2014) in delovanje skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva (za leto 2013 in 2014).
- V letu 2015 smo prejeli 1.600,84 EUR za subvencioniranje tržnih najemnin.
- V letu 2015 smo prejeli 20.161,10 EUR sredstev od Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

- **740200 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo**

- V letu 2015 smo ravno tako prejeli 3.733,56 EUR sredstev nakazilo dajatev ZPIZ-a.

- **740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo**

- Prihodki v vrednosti 192,25 EUR predstavljajo sredstva iz Centra za socialno delo Radovljica, za stroške nastale iz izvrševanje dela v splošno korist.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.210.821 €

Obrazložitev podskupine - K3

Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.Save smo v letu 2015 prejeli 1.946.890,69 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske politike za kohezijsko politiko. Ravno tako smo v letu 2015 prejeli 1.122.283,67 EUR sredstev za Projekt Komunalna infrastruktura spodnja Bohinjska dolina, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko.

Prejeli smo tudi sredstva za Projekt Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas ter Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, in sicer:

Konto	**Prihodki**
74130000- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	141.646,38 EUR
Proračunska postavka	**Poraba**
3435- Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas	53.422,90 EUR
3436- Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica	88.233,48 EUR

2.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA

V skladu s predpisi Občina Bohinj za vodenje poslovnih knjig evidentira poleg plačane realizacije tudi fakturirano realizacijo, ki jo izkazujemo v obrazcu "Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov".

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	1.004.044	869.366
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	1.004.044	869.366
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	605	109.286	128.212
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	1.113.330	997.578
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	1.055.433	842.968
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	211.762	180.738
461	STROŠKI STORITEV	614	843.671	662.230
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	471.542	490.310
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	371.406	391.357
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	60.881	63.295
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	39.255	35.658
462	**G) AMORTIZACIJA**	619	560.061	361.577
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	2.087.036	1.694.855

	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	973.706	697.277

Po izstopu občine Bohinj iz Javnega podjetja Komunala Radovljica smo pričeli z delovanjem kot režijski obrat s 01.01.2002 s sedežem na Rožni ulici 18 v Bohinjski Bistrici. Izvajamo vse javne službe, za katere je po zakonu dolžna poskrbeti občina in sicer:

- oskrba naselij s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah, za katere je pristojna občina Bohinj.

Poleg tega pa režijski obrat skrbi tudi za:

- oskrbo industrijskih in drugih porabnikov za vodo, ter oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
- od pomladi leta 2010 samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb,
- vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri),
- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč
- pogrebne storitve,
- javno razsvetljavo,
- urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
- plakatiranje in izobešanje zastav.

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.004.044 EUR

Skupaj ustvarjeni prihodki iz tega naslova v letu 2015 znašajo EUR in so razdeljeni na sledeče dejavnosti:

Dejavnost	Prihodki 2014 (V EUR)	Prihodki 2015 (V EUR)	Indeks (15/14)
Oskrba z vodo	86.336	92.538	107
Števnina	35.475	35.955	101
Odvajanje odplak-kanalščina	33.012	36.802	111
Čiščenje odplak	47.649	53.100	111
Zbiranje in odvoz odpadkov	161.590	164.211	102
Uporaba posod za odpadke	14.234	15.673	110
Deponiranje odpadkov	259.270	264.635	102
Pogrebna dejavnost	6.255	6.793	109
Pokopališka dejavnost	10.723	10.772	100
Tržna dela	26.640	11.594	44

Prihodki od opominov, GSM	1.257	665,80	53
Prihodki od nadomestil od cestnine in parkirnine	183.465	309.473	168
Skupna raba pogodbe	3.459	1.832	53
SKUPAJ	**869.365**	**1.004.044**	**115**

762 Finančni prihodki 109.286 EUR

460 Stroški materiala 211.762 EUR

Sredstva so bila porabljena predvsem za redno vzdrževanje vodovoda, urejanje parkov in zelenic, talno, vertikalno in svetlobno signalizacijo, goriva in maziva, material za vodovod, kanalizacijo in zimsko službo, elektriko, menjavo števcev, zaščitna sredstva, pisarniški material ter druge materiale in storitve.

461 Stroški storitev 843.671 EUR

Med te stroške sodijo vzdrževanja vozil, priprava in tiskanje plačilnih nalogov, zdravniški pregledi, stroški tujih storitev (pluženje), geodetski posnetki za kataster, asfaltiranja cest, zavarovalne premije, odškodnine za zemljišča, odvoz in odlaganje odpadkov ter druge splošne in posebne storitve.

Konto	Opis konta	skupni znesek v EUR
46102001	Čistilne storitve	153,72
46102003	Založniške in tiskarske storitve	725,34
46102006	Stroški oglaševalskih storitev	3.341,75
46102007	Računalniške storitve	6.760,51
46102008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.041,12
46102099	Druge splošne storitve	13.560,43
46102199	Druge posebne storitve	216.339,58
46102201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	512,68
46102203	Voda in komunalne storitve	6.100,80
46102204	Odvoz smeti	85.141,28
46102205	Telefon, teleks, fax, e-mail, RTV	8.380,82
46102206	Poštnina in kurirske storitve	12.806,09
46102299	Druge storitve komunikacij in komunale	124.484,17
46102300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	163,28
46102301	Vzdrževanje in popravila vozil	18.848,36
46102304	Pristojbine za registracijo vozil	1.916,73
46102305	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.837,79
46102399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.880,00
46102500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.264,01
46102503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230.072,87
46102504	Zavarovalne premije za objekte	2.161,39
46102511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.569,13
46102512	Zavarovalne premije za opremo	529,16

46102599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.744,23
46102600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	25.804,00
46102601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	-22
46102603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.211,52
46102606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50,00
46102799	Druge odškodnine in kazni	10.215,47
46102903	Plačila za delo preko študentskega servisa	26.503,40
46102905	Sejnine udeležencem odborov	1.293,35
46102907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	131,60
46102920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	895,02
46102931	Plačila bančnih storitev	254,05

462 Amortizacija **560.061 EUR**

Amortizacija je bila obračunana od opreme, infrastrukture, gradbenih objektov in opreme.

464 Plače in nadomestila plač **471.542 EUR**

Tu je zajeto 12 mesečnih plač delavcev režijskega obrata, prav tako prispevki za socialno varnost in drugi stroški dela, kamor so vključene tudi odpravnine in jubilejne nagrade. Na režijskem obratu se vodijo tudi plače za javna dela, plača za KS Stara Fužina ter plača ladjarjev.

Odhodek	**Znesek v EUR**
Plače in nadomestila plač	371.406
Prispevki za socialno varnost delodajalca	60.881
Drugi stroški dela	39.255
Skupaj	**471.542**

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	485	1.991
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	485	1.592
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	485	1.592
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	399
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	399
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	120
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	120
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	120
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0

444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	485	1.871
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 €

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV


750 Prejeta vračila danih posojil 485 €

Obrazložitev podskupine - K3

Tabela 3: Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev

Naziv konta	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pr.vrač.dan.dolg. pos.od posam.	6.329	4.401	1.386	5.920	491	781	1.592	485
Prod.kapitalskih deležev	29.318	29.318	0	0	0	29.318	399	0

Graf 5: Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev od leta 2005 do leta 2015



Vir: lastni vir

Prav tako med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Izdatke prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

Tabela 4: Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev po letih

Naziv konta	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Poveč. kapit. deležev in naložb 441	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Poraba kupnin iz naslova priv. 442	1.117	1.117	999	999	576	304	120	0

Graf 6: Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev od leta 2005 do leta 2015



Vir: lastni vir

C RAČUN FINANCIRANJA

2.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	422.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	422.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	422.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	235.129	150.729
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	235.129	150.729
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	235.129	150.729
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	271.271
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	235.129	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	117.156	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	391.652

5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	**0 €**

55 ODPLAČILA DOLGA 235.129 €

550 Odplačila domačega dolga 235.129 €

Obrazložitev podskupine - K3

Znesek 235.128,60 EUR je znesek odplačil glavnice dolgoročnega kredita, in sicer za:

HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	150.728,52 EUR
BANKA SPAKASSE D.D.	37.400,04 EUR
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D.	47.000,04 EUR

Tabela 5: Zadolževanje


Naziv konta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zadolževanje (500)	0	0	900.000	379.000	0	0	0	422.000	0

V izkazu računa financiranja se izkazujejo zadolževanja in odplačila glavnic najetih kreditov. V letu 2007 je Občina Bohinj dokončno odplačila glavnice najetega kredita iz leta 2002 za izgradnjo prizidka k OŠ Boh. Bistrica. Zadolžitev iz leta 2009 za investicije se odplačuje šele od leta 2010 naprej, zadolžitev iz leta 2010 pa od januarja 2011 naprej. Konec leta 2011 pa smo refinancirali kredita iz leta 2010 in 2011. Odplačilno dobo kredita smo zmanjšali na 7 let. V letu 2014 sta bila najeta dva dolgoročna kredita za dobo petih let, ki bosta dokončno odplačana v letu 2019.

Tabela 6: Odplačila dolga

Naziv konta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Odplačila domačega dolga 550	19.126	0	0	135.000	88.900	150.729	150.729	150.729	235.129

Graf 7: Zadolževanje in odplačilo dolga po letih od 2005 do 2016


Zadolževanje ter odplačila dolga po letih
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zadolževanje (500)
Odplačila domačega dolga 550

2.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva iz proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesrečah, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev.

V letu 2015 smo oblikovali 31.879,11 EUR proračunske rezerve, prenos rezerve iz leta 2014 pa je znašal 17.132,78 EUR. Poraba je znašala skupaj 3.146,40 EUR, za prenos v leto 2016 pa je ostal znesek 45.865,49 EUR. Za sanacijska dela smo v letu 2015 porabili 146,40 sredstev proračunske rezerve za odstranitev skale na Nomenju ter 3.000 EUR na podlagi sklepa občinskega sveta za obnovo kozolca zaradi udara strele.

2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu z Odlokom o proračunu občine Bohinj za leto 2015 namenila za:

Datum	Znesek V EUR	PP	Namen
09.03.2015	2.100,00	4700	Prerazporejamo sredstva zaradi dodatnih del na objektu tržnica (Vodnikova cesta) za potrebe nakupa materiala in obnove ter zaprtje prostora, kjer je stal mlekomat.
27.05.2015	368,97	4700	Prerazporejena sredstva so namenjena za nakup manjšega orodja za popravila v poslovnih prostorih Občine Bohinj.
09.07.2015	600,00	6134	Prerazporejamo sredstva za ureditev poti proti jezeru.
15.07.2015	3.647,00	4142	Prerazporejamo sredstva za financiranje glasbenih nastopov ob obletnicah društev.
30.07.2015	2.000,00	4700	Prerazporejamo sredstva za ureditev tržnice v Bohinjski Bistrici.
31.07.2015	1.207,80	6125	Prerazporejamo sredstva za ureditev kolesarske steze.
18.08.2015	1.769,00	6134	Sredstva se prerazporedijo za nakup lesenih klopi ob Bohinjskem jezeru.
28.08.2015	1.000,00	6134	Prerazporejamo sredstva za hortikulturno ureditev kraja.
28.08.2015	250,00	3020	Prerazporejamo sredstva za donatorsko sodelovanje pri zagonu nove ribogojnice.
03.09.2015	250,00	3012	Prerazporejamo sredstva za nabavo majic za policijsko upravo pri organizaciji dogodka 11. sveta maša za policiste.
15.10.2015	450,00	3012	Prerazporejamo sredstva za izvedbo dogodka-komemoracija Rebro Ukanc.

16.10.2015	60,00	6134	Prerazporejamo sredstva za hortikulturno ureditev kraja.
27.10.2015	797,33	3020	Prerazporejamo sredstva za nakup novoletnih poslovnih daril.
SKUPAJ	**14.500,10**		

2.2.8 PORABA SREDSTEV REZERVE STANOVANJSKEGA SKLADA

V skladu s Pravilnikom o oblikovanju stanovanjskega rezervnega sklada (Ur. list št. 11/2004), ki ga za Občino Bohinj mesečno obračunava služba Alpdom d.d. Radovljica, Dominvest d.o.o. in Skupnost lastnikov, Triglavska cesta 28, so se sredstva evidentirala na kontu 409300. Denarna sredstva so se evidentirala na kontu 9102 – rezervni sklad/stanovanjski sklad in na kontu 1101 – izločena denarna sredstva – rezervni sklad. Celotna denarna sredstva pa so na podračunu EZR Občine Bohinj.
Stanje stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2014 je znašalo 20.670,64 EUR, izplačila med letom 2015 so znašala 11.069,09EUR, vplačila pa 11.884,55 EUR, tako da je končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 - 22.486,10 EUR. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2016.

Zap.št.	Naslov	Namen porabe	Skupaj
1.	Prečna ulica 5	Sanacija fasade	5.629,80 €
		Sanacija skupnega jaška	77,84 €
		Servis oljnega gorilnika	27,47 €
2.	Vodnikova cesta 8	Sanacija fasade	1.244,30 €
		Servis gorilnika	11,16 €
3.	Trg svobode 6	Servis gorilnika	25,19 €
		Čiščenje žlebov in popravilo strehe	41,23 €
4.	Prečna ulica 1	Sanacija fasade - nabava materiala	1.587,63 €
		Sanacija fasade - nadzor, inženiring	134,38 €
		Streha, varnostni načrt	29,99 €
		Sanacija fasade	496,50 €
		Servis oljnega gorilnika	5,55 €
5.	Prečna ulica 1B	Sanacija fasade	1.701,95 €
		Servis gasilnih aparatov	5,89 €
6.	Stara Fužina	Sanacija fasade - izdelava	50,20 €

	53B	varnostnega načrta	
	SKUPAJ		**11.069,09 €**

II. POSEBNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
01	**Občinski svet**	**61.838,22**	**80.512,48**	**80.512,48**	**48.736,24**	**18.674,26**	**76,8**	**76,8**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**61.838,22**	**80.512,48**	**80.512,48**	**48.736,24**	**18.674,26**	**76,8**	**76,8**
0101	**Politični sistem**	**61.838,22**	**80.512,48**	**80.512,48**	**48.736,24**	**18.674,26**	**76,8**	**76,8**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***60.723,63***	***78.493,00***	***78.493,00***	***29.768,12***	***17.769,37***	***77,4***	***77,4***
3001	*Del plače članom občin. sveta in nagrad članom delovnih teles*	*46.952,68*	*60.000,00*	*60.000,00*	*20.650,62*	*13.047,32*	*78,3*	*78,3*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	46.952,68	60.000,00	60.000,00	20.650,62	13.047,32	78,3	78,3
3014	*Stroški reprezentance - občinski svet*	*7,56*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*492,44*	*1,5*	*1,5*
402009	Izdatki za reprezentanco	7,56	500,00	500,00	0,00	492,44	1,5	1,5
3015	*Glasovalna naprava*	*2.998,97*	*3.569,93*	*3.569,93*	*0,00*	*570,96*	*84,0*	*84,0*
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.998,97	3.569,93	3.569,93	0,00	570,96	84,0	84,0
5005	*Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu*	*5.764,50*	*9.423,07*	*9.423,07*	*4.117,50*	*3.658,57*	*61,2*	*61,2*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.764,50	9.423,07	9.423,07	4.117,50	3.658,57	61,2	61,2
5010	*Financiranje političnih strank*	*4.999,92*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,08*	*100,0*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,08	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***1.114,59***	***2.019,48***	***2.019,48***	***18.968,12***	***904,89***	***55,2***	***55,2***
3040 Volitve - sejnine	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.968,12*	*0,00*	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	887,43	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	1.152,97	0,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1.092,53	0,00	---	---
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	1.524,56	0,00	---	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00	---	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	13.837,29	0,00	---	---
3046 Volitve - delno povračilo stroškov za volilno kampanjo	*1.114,59*	*2.019,48*	*2.019,48*	*0,00*	*904,89*	*55,2*	*55,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.114,59	2.019,48	2.019,48	0,00	904,89	55,2	55,2

02 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
02	**Nadzorni odbor**	**5.323,86**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.123,10**	**676,14**	**88,7**	**88,7**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5.323,86**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.123,10**	**676,14**	**88,7**	**88,7**
0203	**Fiskalni nadzor**	**5.323,86**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.123,10**	**676,14**	**88,7**	**88,7**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***5.323,86***	***6.000,00***	***6.000,00***	***5.123,10***	***676,14***	***88,7***	***88,7***
3002	*Del plače članom nadzornega odbora*	*5.323,86*	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.123,10*	*676,14*	*88,7*	*88,7*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.323,86	6.000,00	6.000,00	5.123,10	676,14	88,7	88,7

03 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
03	**Župan**	**74.428,80**	**77.636,33**	**77.636,33**	**77.565,35**	**3.207,53**	**95,9**	**95,9**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**74.428,80**	**77.636,33**	**77.636,33**	**77.565,35**	**3.207,53**	**95,9**	**95,9**
0101	**Politični sistem**	**74.428,80**	**77.636,33**	**77.636,33**	**77.565,35**	**3.207,53**	**95,9**	**95,9**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***74.428,80***	***77.636,33***	***77.636,33***	***77.565,35***	***3.207,53***	***95,9***	***95,9***
3000	*Plača občinskega funkcionarja*	*14.727,48*	*14.900,00*	*14.900,00*	*14.483,99*	*172,52*	*98,8*	*98,8*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.727,48	14.900,00	14.900,00	14.483,99	172,52	98,8	98,8
3003	*Osnovna plača - župan*	*46.639,14*	*47.712,87*	*48.409,00*	*46.521,51*	*1.073,73*	*97,8*	*96,3*
400000	Osnovne plače	36.744,45	37.103,87	37.800,00	36.839,16	359,42	99,0	97,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.653,76	2.800,00	2.800,00	2.438,69	146,24	94,8	94,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	849,58	960,00	960,00	834,17	110,42	88,5	88,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.486,75	3.600,00	3.600,00	3.476,12	113,25	96,9	96,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.584,54	2.650,00	2.650,00	2.576,62	65,46	97,5	97,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	208,80	210,00	210,00	208,15	1,20	99,4	99,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,65	24,00	24,00	23,61	0,35	98,5	98,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	39,39	40,00	40,00	39,28	0,61	98,5	98,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	325,00	325,00	85,71	276,78	14,8	14,8
3012	*Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije*	*4.285,50*	*5.130,01*	*5.130,01*	*6.502,33*	*844,51*	*83,5*	*83,5*
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	125,63	200,01	200,01	0,00	74,38	62,8	62,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.539,44	1.550,00	1.550,00	2.452,14	10,56	99,3	99,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.033,43	1.650,00	1.650,00	471,69	616,57	62,6	62,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	257,00	300,00	300,00	248,50	43,00	85,7	85,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3.330,00	0,00	100,0	100,0
3013	*Materialni stroški - GSM*	*626,16*	*850,00*	*850,00*	*675,13*	*223,84*	*73,7*	*73,7*
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	626,16	850,00	850,00	675,13	223,84	73,7	73,7

03 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca	*5.999,19*	*6.692,12*	*6.147,32*	*7.838,09*	*692,93*	*89,7*	*97,6*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	336,80	336,80	500,00	254,08	0,00	100,0	67,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.884,78	2.922,78	2.950,00	3.856,63	38,00	98,7	97,8
402099 Drugi splošni material in storitve	637,61	1.282,55	1.297,33	1.356,08	644,94	49,7	49,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.240,01	1.250,00	500,00	1.796,31	9,99	99,2	248,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	899,99	899,99	899,99	574,99	0,00	100,0	100,0
3030 Dnevnice za službena potovanja	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,0*	*0,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
3032 Stroški prevoza	*2.151,33*	*2.151,33*	*2.000,00*	*1.544,30*	*0,00*	*100,0*	*107,6*
402402 Stroški prevoza v državi	2.151,33	2.151,33	2.000,00	1.544,30	0,00	100,0	107,6

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
04 Občinska uprava	**7.811.829,15**	**8.782.306,98**	**8.782.306,98**	**7.114.295,97**	**970.477,83**	**89,0**	**89,0**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**2.069,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.955,16**	**930,87**	**69,0**	**69,0**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**2.069,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.955,16**	**930,87**	**69,0**	**69,0**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	***2.069,13***	***3.000,00***	***3.000,00***	***1.955,16***	***930,87***	***69,0***	***69,0***
3166 Provizija za plačilni promet	*2.069,13*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.955,16*	*930,87*	*69,0*	*69,0*
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.069,13	3.000,00	3.000,00	1.955,16	930,87	69,0	69,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***625,00***	***625,00***	***625,00***	***625,00***	***0,00***	***100,0***	***100,0***
5070 Članstvo omrežja Alpskih občin	*625,00*	*625,00*	*625,00*	*625,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**175.755,90**	**204.107,97**	**204.107,97**	**169.037,58**	**28.352,07**	**86,1**	**86,1**
0402 Informatizacija uprave	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**
04029001 Informacijska infrastruktura	***4.400,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***0,00***	***0,00***	***100,0***	***100,0***
6764 Odprto brezžično omrežje Bohinj	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	**171.355,90**	**199.707,97**	**199.707,97**	**169.037,58**	**28.352,07**	**85,8**	**85,8**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***42.130,51***	***44.850,00***	***44.850,00***	***39.342,43***	***2.719,49***	***93,9***	***93,9***
3191 Urejanje internetnih strani	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*252,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	252,00	0,00	100,0	100,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
5002 Stroški za tisk in objavo	*2.947,02*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.746,47*	*552,98*	*84,2*	*84,2*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.947,02	3.500,00	3.500,00	2.746,47	552,98	84,2	84,2
5003 Občinski tednik	*4.538,40*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.538,40*	*11,60*	*99,8*	*99,8*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.538,40	4.550,00	4.550,00	4.538,40	11,60	99,8	99,8
5004 Bohinjske novice	*33.845,09*	*36.000,00*	*36.000,00*	*31.805,56*	*2.154,91*	*94,0*	*94,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.265,62	32.000,00	32.000,00	31.805,56	1.734,38	94,6	94,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.579,47	4.000,00	4.000,00	0,00	420,53	89,5	89,5
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***3.248,81***	***3.600,00***	***3.600,00***	***2.902,85***	***351,19***	***90,2***	***90,2***
3011 Občinski kulturni praznik	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
3050 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja	*712,57*	*800,00*	*800,00*	*255,59*	*87,43*	*89,1*	*89,1*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	712,57	800,00	800,00	255,59	87,43	89,1	89,1
3052 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev	*322,78*	*500,00*	*500,00*	*310,46*	*177,22*	*64,6*	*64,6*
402009 Izdatki za reprezentanco	322,78	500,00	500,00	310,46	177,22	64,6	64,6
3054 Občinski praznik drugi stroški	*944,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.234,80*	*55,19*	*94,5*	*94,5*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	944,81	1.000,00	1.000,00	1.234,80	55,19	94,5	94,5
3062 Čistilna akcija	*968,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*802,00*	*31,35*	*96,9*	*96,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	968,65	1.000,00	1.000,00	802,00	31,35	96,9	96,9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***125.976,58***	***151.257,97***	***151.257,97***	***126.792,30***	***25.281,39***	***83,3***	***83,3***
3174 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo	*14.743,47*	*21.000,00*	*21.000,00*	*10.520,95*	*6.256,53*	*70,2*	*70,2*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.743,47	21.000,00	21.000,00	10.520,95	6.256,53	70,2	70,2
3198 Odškodninski zahtevki	*2.278,08*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.278,08*	*1,92*	*99,9*	*99,9*
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	2.278,08	2.280,00	2.280,00	2.278,08	1,92	99,9	99,9
3199 Sodni postopki- poravnave	*20.400,72*	*20.750,00*	*20.750,00*	*40.363,80*	*349,28*	*98,3*	*98,3*
402799 Druge odškodnine in kazni	20.400,72	20.750,00	20.750,00	40.363,80	349,28	98,3	98,3

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
4100 Sanitarije na Ribčevem Lazu	*4.159,74*	*4.700,00*	*4.700,00*	*576,10*	*540,26*	*88,5*	*88,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.272,19	3.700,00	3.700,00	43,51	427,81	88,4	88,4
402200 Električna energija	399,87	500,00	500,00	177,27	100,13	80,0	80,0
402203 Voda in komunalne storitve	487,68	500,00	500,00	355,32	12,32	97,5	97,5
4700 Poslovni prostori	*69.356,42*	*86.327,97*	*86.327,97*	*62.204,69*	*16.971,55*	*80,3*	*80,3*
402001 Čistilni material in storitve	1.490,23	2.200,00	2.200,00	1.119,96	709,77	67,7	67,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.159,11	2.000,00	2.000,00	2.202,89	840,89	58,0	58,0
402200 Električna energija	5.804,76	9.351,80	9.351,80	8.266,42	3.547,04	62,1	62,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.064,92	21.807,20	21.807,20	15.402,67	5.742,28	73,7	73,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.106,12	1.500,00	1.500,00	1.222,30	393,88	73,7	73,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.225,76	7.000,00	7.000,00	3.304,55	3.774,24	46,1	46,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	166,08	1.000,00	1.000,00	166,04	833,92	16,6	16,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	16.823,30	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.339,44	40.843,29	40.843,29	13.696,56	503,85	98,8	98,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	625,68	625,68	0,00	625,68	0,0	0,0
4704 Telefon - poslovni prostori	*168,23*	*200,00*	*200,00*	*161,48*	*31,77*	*84,1*	*84,1*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	168,23	200,00	200,00	161,48	31,77	84,1	84,1
4719 Izdelava razširjenih energetskih pregledov	*14.869,92*	*16.000,00*	*16.000,00*	*10.687,20*	*1.130,08*	*92,9*	*92,9*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.735,60	10.697,60	10.697,60	10.687,20	962,00	91,0	91,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.134,32	5.302,40	5.302,40	0,00	168,08	96,8	96,8
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**17.956,92**	**18.165,71**	**18.165,71**	**14.006,71**	**208,79**	**98,9**	**98,9**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**17.956,92**	**18.165,71**	**18.165,71**	**14.006,71**	**208,79**	**98,9**	**98,9**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***17.956,92***	***18.165,71***	***18.165,71***	***14.006,71***	***208,79***	***98,9***	***98,9***
5060 RAGOR	*9.432,97*	*9.600,00*	*9.600,00*	*5.441,00*	*167,03*	*98,3*	*98,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.432,97	9.600,00	9.600,00	5.441,00	167,03	98,3	98,3
5062 Sofinanciranje programov BSC	*8.523,95*	*8.565,71*	*8.565,71*	*8.565,71*	*41,76*	*99,5*	*99,5*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.523,95	8.565,71	8.565,71	8.565,71	41,76	99,5	99,5

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**637.468,20**	**691.810,78**	**691.810,78**	**637.639,83**	**54.342,58**	**92,1**	**92,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**118.027,42**	**138.734,14**	**138.734,14**	**127.828,75**	**20.706,72**	**85,1**	**85,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***118.027,42***	***138.734,14***	***138.734,14***	***127.828,75***	***20.706,72***	***85,1***	***85,1***
3176	*Stroški revizorskih storitev*	*6.586,07*	*10.438,00*	*10.438,00*	*7.732,63*	*3.851,93*	*63,1*	*63,1*
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	6.586,07	10.438,00	10.438,00	7.732,63	3.851,93	63,1	63,1
3197	*Stroški SMIR*	*111.441,35*	*128.296,14*	*128.296,14*	*120.096,12*	*16.854,79*	*86,9*	*86,9*
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	111.441,35	128.296,14	128.296,14	120.096,12	16.854,79	86,9	86,9
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**519.440,78**	**553.076,64**	**553.076,64**	**509.811,08**	**33.635,86**	**93,9**	**93,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***482.806,87***	***503.246,64***	***503.246,64***	***480.711,86***	***20.439,77***	***95,9***	***95,9***
3101	*Osnovne plače*	*379.145,82*	*389.948,56*	*390.153,56*	*418.431,61*	*10.802,74*	*97,2*	*97,2*
400000	Osnovne plače	271.882,69	273.783,54	276.108,79	307.149,31	1.900,85	99,3	98,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.135,63	12.135,63	11.310,00	12.033,80	0,00	100,0	107,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	419,82	600,00	600,00	414,75	180,18	70,0	70,0
400100	Regres za letni dopust	6.714,37	6.714,37	6.714,37	6.864,30	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.996,05	12.400,00	12.400,00	13.180,36	403,95	96,7	96,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.465,80	18.980,00	18.980,00	18.196,16	2.514,20	86,8	86,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	710,12	710,12	710,12	403,26	0,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.670,60	5.670,60	5.233,36	3.613,07	0,00	100,0	108,4
400900	Jubilejne nagrade	721,89	721,89	721,89	288,76	0,00	100,0	100,0
400901	Odpravnine	4.610,37	4.610,37	4.610,37	0,00	0,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.737,45	25.737,45	24.690,00	28.518,17	0,00	100,0	104,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.077,67	19.260,00	19.260,00	21.138,98	182,33	99,1	99,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.541,42	1.698,00	1.698,00	1.707,63	156,58	90,8	90,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	264,93	264,93	250,00	239,49	0,00	100,0	106,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	290,83	320,00	320,00	321,74	29,17	90,9	90,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	906,18	1.570,00	1.570,00	1.603,63	663,82	57,7	57,7
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0,00	4.771,66	4.976,66	2.758,20	4.771,66	0,0	0,0
3140	*Pisarniški material in storitve*	*6.120,39*	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.948,95*	*879,61*	*87,4*	*87,4*
402000	Pisarniški material in storitve	6.120,39	7.000,00	7.000,00	5.948,95	879,61	87,4	87,4

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3141 Zdravniški pregledi	*602,94*	*700,00*	*700,00*	*1.433,59*	*97,06*	*86,1*	*86,1*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	602,94	700,00	700,00	1.433,59	97,06	86,1	86,1
3142 Delo preko študentskega servisa	*15.678,34*	*16.000,00*	*16.000,00*	*2.099,77*	*321,66*	*98,0*	*98,0*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.678,34	16.000,00	16.000,00	2.099,77	321,66	98,0	98,0
3144 Podjemna pogodba	*23.985,96*	*24.180,00*	*24.180,00*	*7.707,42*	*194,04*	*99,2*	*99,2*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.874,99	19.005,00	20.045,00	5.733,62	130,01	99,3	94,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.110,97	5.175,00	4.135,00	1.973,80	64,03	98,8	123,6
3146 Čistilni material in storitve	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*651,28*	*0,00*	---	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	651,28	0,00	---	---
3147 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura	*385,60*	*500,00*	*500,00*	*333,30*	*114,40*	*77,1*	*77,1*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	385,60	500,00	500,00	333,30	114,40	77,1	77,1
3148 Računalniške storitve	*17.959,60*	*19.000,00*	*19.000,00*	*11.223,71*	*1.040,40*	*94,5*	*94,5*
402007 Računalniške storitve	17.959,60	19.000,00	19.000,00	11.223,71	1.040,40	94,5	94,5
3153 Poštnina in kurirske storitve	*13.780,01*	*13.800,00*	*13.800,00*	*11.686,48*	*19,99*	*99,9*	*99,9*
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.780,01	13.800,00	13.800,00	11.686,48	19,99	99,9	99,9
3154 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	*8.516,28*	*10.205,00*	*10.000,00*	*7.983,91*	*1.688,72*	*83,5*	*85,2*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.516,28	10.205,00	10.000,00	7.983,91	1.688,72	83,5	85,2
3160 Stroški prevoza - kilometrina	*4.432,44*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.647,84*	*67,56*	*98,5*	*98,5*
402402 Stroški prevoza v državi	4.432,44	4.500,00	4.500,00	4.647,84	67,56	98,5	98,5
3161 Dnevnice za službena potovanja v državi	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*0,0*	*0,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0	0,0
3164 Stroški seminarjev	*1.679,21*	*1.792,89*	*1.792,89*	*834,52*	*113,68*	*93,7*	*93,7*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.679,21	1.792,89	1.792,89	834,52	113,68	93,7	93,7
3165 Izdatki za strokovno izobraževanje	*934,53*	*934,53*	*934,53*	*167,14*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	934,53	934,53	934,53	167,14	0,00	100,0	100,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3167 Bančne storitve	*100,28*	*3.636,29*	*3.636,29*	*1.079,59*	*3.536,01*	*2,8*	*2,8*
402931 Plačila bančnih storitev	100,28	3.636,29	3.636,29	1.079,59	3.536,01	2,8	2,8
3171 Druge članarine	*1.065,47*	*1.065,47*	*1.065,47*	*989,79*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402923 Druge članarine	1.065,47	1.065,47	1.065,47	989,79	0,00	100,0	100,0
3172 Drugi splošni material in storitve	*4.736,10*	*5.850,00*	*5.850,00*	*3.840,11*	*1.113,90*	*81,0*	*81,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	457,77	500,00	500,00	411,64	42,23	91,6	91,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.278,33	5.350,00	5.350,00	3.428,47	1.071,67	80,0	80,0
3173 Zavarovalne premije - pravna zaščita	*1.683,90*	*1.683,90*	*1.683,90*	*1.652,85*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.683,90	1.683,90	1.683,90	1.652,85	0,00	100,0	100,0
3193 Stroški intelektualnih storitev	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***36.633,91***	***49.830,00***	***49.830,00***	***29.099,22***	***13.196,09***	***73,5***	***73,5***
3157 Vzdrževanje osnovnih sredstev	*709,10*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.566,48*	*540,90*	*56,7*	*56,7*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	709,10	1.250,00	1.250,00	1.566,48	540,90	56,7	56,7
3177 Tekoče vzdrževanje stavb	*19.320,04*	*31.630,00*	*31.630,00*	*20.038,26*	*12.309,96*	*61,1*	*61,1*
402001 Čistilni material in storitve	602,93	700,00	700,00	0,00	97,07	86,1	86,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	411,23	1.350,00	1.350,00	708,65	938,77	30,5	30,5
402200 Električna energija	2.399,50	3.000,00	3.000,00	2.957,54	600,50	80,0	80,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.844,88	15.000,00	15.000,00	10.026,75	5.155,12	65,6	65,6
402203 Voda in komunalne storitve	161,95	280,00	280,00	173,22	118,05	57,8	57,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.696,08	4.800,00	4.800,00	3.175,97	2.103,92	56,2	56,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.680,81	4.700,00	4.700,00	2.600,82	2.019,19	57,0	57,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	522,66	1.800,00	1.800,00	395,31	1.277,34	29,0	29,0
3180 Nabava pisarniškega pohištva	*1.507,34*	*1.650,00*	*1.650,00*	*468,48*	*142,66*	*91,4*	*91,4*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.507,34	1.550,00	1.550,00	468,48	42,66	97,3	97,3

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3182 Nakup računalnikov in prog. opreme	*14.986,43*	*15.000,00*	*15.000,00*	*7.017,00*	*13,57*	*99,9*	*99,9*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.986,43	15.000,00	15.000,00	7.017,00	13,57	99,9	99,9
3183 Nakup telefonov	*111,00*	*300,00*	*300,00*	*9,00*	*189,00*	*37,0*	*37,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	111,00	300,00	300,00	9,00	189,00	37,0	37,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**143.762,71**	**146.500,00**	**146.500,00**	**127.520,70**	**2.737,29**	**98,1**	**98,1**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**143.762,71**	**146.500,00**	**146.500,00**	**127.520,70**	**2.737,29**	**98,1**	**98,1**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***16.692,64***	***18.000,00***	***18.000,00***	***12.863,28***	***1.307,36***	***92,7***	***92,7***
4920 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer	*3.660,50*	*4.200,00*	*4.200,00*	*2.465,28*	*539,50*	*87,2*	*87,2*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.660,50	4.200,00	4.200,00	2.465,28	539,50	87,2	87,2
4921 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM	*579,03*	*800,00*	*800,00*	*398,00*	*220,97*	*72,4*	*72,4*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	579,03	800,00	800,00	398,00	220,97	72,4	72,4
4930 Nakup opreme za CZ	*12.453,11*	*13.000,00*	*13.000,00*	*10.000,00*	*546,89*	*95,8*	*95,8*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.453,11	13.000,00	13.000,00	10.000,00	546,89	95,8	95,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***127.070,07***	***128.500,00***	***128.500,00***	***114.657,42***	***1.429,93***	***98,9***	***98,9***
4900 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	100,0
4901 Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev	*61.500,00*	*61.500,00*	*61.500,00*	*55.828,95*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.500,00	61.500,00	61.500,00	55.828,95	0,00	100,0	100,0
4910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4911 Tekoči transfer - nakup opreme	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*16.517,84*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.517,84	0,00	100,0	100,0
4912 Nakup opreme - investicijski transfer	*26.570,07*	*28.000,00*	*28.000,00*	*21.310,63*	*1.429,93*	*94,9*	*94,9*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.570,07	28.000,00	28.000,00	21.310,63	1.429,93	94,9	94,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**4.057,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**2.146,86**	**10.142,13**	**28,6**	**28,6**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**4.057,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**2.146,86**	**10.142,13**	**28,6**	**28,6**
08029001 Prometna varnost	***4.057,87***	***14.200,00***	***14.200,00***	***2.146,86***	***10.142,13***	***28,6***	***28,6***
3175 Svet za varnost občanov	*4.057,87*	*4.200,00*	*4.200,00*	*2.146,86*	*142,13*	*96,6*	*96,6*
402099 Drugi splošni material in storitve	308,81	442,14	442,14	1.585,66	133,33	69,8	69,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	561,20	570,00	570,00	561,20	8,80	98,5	98,5
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.187,86	3.187,86	3.187,86	0,00	0,00	100,0	100,0
6772 nakup policijskega vozila	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,0*	*0,0*
420101 Nakup avtomobilov	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**37.311,79**	**90.423,00**	**90.423,00**	**48.467,51**	**53.111,21**	**41,3**	**41,3**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**37.311,79**	**90.423,00**	**90.423,00**	**48.467,51**	**53.111,21**	**41,3**	**41,3**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***37.311,79***	***90.423,00***	***90.423,00***	***48.467,51***	***53.111,21***	***41,3***	***41,3***
3301 Javna dela - osnovne plače	*36.218,09*	*87.423,00*	*87.423,00*	*47.041,07*	*51.204,91*	*41,4*	*41,4*
400000 Osnovne plače	25.390,78	63.200,00	63.200,00	33.187,60	37.809,22	40,2	40,2
400100 Regres za letni dopust	2.372,19	4.750,00	4.750,00	2.827,80	2.377,81	49,9	49,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.144,82	6.090,00	6.090,00	2.955,47	3.945,18	35,2	35,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.771,34	2.750,00	2.750,00	2.505,46	978,66	64,4	64,4
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.487,61	5.870,00	5.870,00	3.061,19	3.382,39	42,4	42,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.843,93	4.120,00	4.120,00	2.265,05	2.276,07	44,8	44,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	149,04	335,00	335,00	183,00	185,96	44,5	44,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,26	41,00	41,00	20,82	10,74	73,8	73,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	28,12	67,00	67,00	34,68	38,88	42,0	42,0
4033 Materialni stroški - javna dela - Službena obleka	*1.093,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.426,44*	*1.906,30*	*36,5*	*36,5*
402100 Uniforme in službena obleka	432,49	1.000,00	1.000,00	482,13	567,51	43,3	43,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	661,21	2.000,00	2.000,00	944,31	1.338,79	33,1	33,1

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**222.269,60**	**230.258,74**	**230.258,74**	**166.430,21**	**7.989,14**	**96,5**	**96,5**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**78.049,90**	**85.958,74**	**86.258,74**	**82.124,85**	**7.908,84**	**90,8**	**90,5**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***55.193,21***	***62.958,74***	***63.258,74***	***71.782,46***	***7.765,53***	***87,7***	***87,3***
4053 Sofinanciranje projekta turistična sirarska pot	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,0*	*0,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta	*2.541,61*	*3.300,00*	*3.600,00*	*2.621,01*	*758,39*	*77,0*	*70,6*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0	0,0
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti	2.541,61	2.700,00	3.000,00	2.621,01	158,39	94,1	84,7
4069 Ukrepi za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.201,16*	*0,00*	---	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	58.201,16	0,00	---	---
4091 Projekti CLLD	*41.099,57*	*43.192,67*	*43.192,67*	*8.312,44*	*2.093,10*	*95,2*	*95,2*
402099 Drugi splošni material in storitve	41.099,57	43.192,67	43.192,67	8.312,44	2.093,10	95,2	95,2
5063 LAS-za razvoj podeželja	*2.641,28*	*5.466,07*	*5.466,07*	*2.647,85*	*2.824,79*	*48,3*	*48,3*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.641,28	5.466,07	5.466,07	2.647,85	2.824,79	48,3	48,3
6408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina	*8.910,75*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*1.089,25*	*89,1*	*89,1*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.910,75	10.000,00	10.000,00	0,00	1.089,25	89,1	89,1
11029003 Zemljiške operacije	***22.856,69***	***23.000,00***	***23.000,00***	***10.342,39***	***143,31***	***99,4***	***99,4***
4030 Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti	*14.864,48*	*15.000,00*	*15.000,00*	*2.408,28*	*135,52*	*99,1*	*99,1*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.864,48	15.000,00	15.000,00	2.408,28	135,52	99,1	99,1
4031 Urejanje gozdnih vlak	*7.992,21*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.934,11*	*7,79*	*99,9*	*99,9*
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.992,21	8.000,00	8.000,00	7.934,11	7,79	99,9	99,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**5.230,25**	**5.300,00**	**5.000,00**	**1.200,66**	**69,75**	**98,7**	**104,6**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***5.230,25***	***5.300,00***	***5.000,00***	***1.200,66***	***69,75***	***98,7***	***104,6***
4056 Stroški zavetišča za živali	*5.230,25*	*5.300,00*	*5.000,00*	*1.200,66*	*69,75*	*98,7*	*104,6*
402099 Drugi splošni material in storitve	5.230,25	5.300,00	5.000,00	1.200,66	69,75	98,7	104,6
1104 Gozdarstvo	**138.989,45**	**139.000,00**	**139.000,00**	**83.104,70**	**10,55**	**100,0**	**100,0**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***138.989,45***	***139.000,00***	***139.000,00***	***83.104,70***	***10,55***	***100,0***	***100,0***
4060 Vzdrževanje gozdnih cest	*138.989,45*	*139.000,00*	*139.000,00*	*83.104,70*	*10,55*	*100,0*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	138.989,45	139.000,00	139.000,00	83.104,70	10,55	100,0	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**32.558,70**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.438,28**	**12.441,30**	**72,4**	**72,4**
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	**32.558,70**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.438,28**	**12.441,30**	**72,4**	**72,4**
12029001 Oskrba z električno energijo	***32.558,70***	***45.000,00***	***45.000,00***	***34.438,28***	***12.441,30***	***72,4***	***72,4***
4332 Tokovina	*32.558,70*	*45.000,00*	*45.000,00*	*34.438,28*	*12.441,30*	*72,4*	*72,4*
402200 Električna energija	32.558,70	45.000,00	45.000,00	34.438,28	12.441,30	72,4	72,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**438.090,51**	**499.600,00**	**499.600,00**	**248.209,24**	**61.509,49**	**87,7**	**87,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**438.090,51**	**499.600,00**	**499.600,00**	**248.209,24**	**61.509,49**	**87,7**	**87,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***82.513,80***	***95.000,00***	***91.700,00***	***59.388,42***	***12.486,20***	***86,9***	***90,0***
4035 Urejanje poti okoli jezera	*9.973,59*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*26,41*	*99,7*	*99,7*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.973,59	10.000,00	10.000,00	0,00	26,41	99,7	99,7
6090 Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica	*16.219,89*	*25.000,00*	*25.000,00*	*33.497,39*	*8.780,11*	*64,9*	*64,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.219,89	25.000,00	25.000,00	33.497,39	8.780,11	64,9	64,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6091 Asfaltiranje - KS Stara Fužina	*14.993,80*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*6,20*	*100,0*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.993,80	15.000,00	15.000,00	0,00	6,20	100,0	100,0
6092 Asfaltiranje - KS Srednja vas	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	---
6093 Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše	*14.953,53*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*46,47*	*99,7*	*99,7*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.953,53	15.000,00	15.000,00	10.000,00	46,47	99,7	99,7
6102 Letno vzdrževanje krajevnih cest	*26.372,99*	*30.000,00*	*26.700,00*	*5.891,03*	*3.627,01*	*87,9*	*98,8*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	5.891,03	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.372,99	30.000,00	26.700,00	0,00	3.627,01	87,9	98,8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***94.019,59***	***102.000,00***	***102.000,00***	***46.946,20***	***7.980,41***	***92,2***	***92,2***
6114 Rekonstrukcija občinskih cest	*6.942,49*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.101,61*	*3.057,51*	*69,4*	*69,4*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.942,49	10.000,00	10.000,00	8.101,61	3.057,51	69,4	69,4
6120 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest	*9.834,38*	*10.000,00*	*10.000,00*	*15.502,89*	*165,62*	*98,3*	*98,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.834,38	10.000,00	10.000,00	15.502,89	165,62	98,3	98,3
6141 Izgradnja pločnikov ob Jelovški ulici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.967,40*	*0,00*	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	9.967,40	0,00	---	---
6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj	*77.242,72*	*82.000,00*	*82.000,00*	*13.374,30*	*4.757,28*	*94,2*	*94,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.972,23	2.000,00	2.000,00	1.116,73	27,77	98,6	98,6
420401 Novogradnje	59.078,89	62.300,00	62.300,00	9.276,09	3.221,11	94,8	94,8
420600 Nakup zemljišč	9.596,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.404,00	87,2	87,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.595,60	6.700,00	6.700,00	2.981,48	104,40	98,4	98,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	***55.720,21***	***84.600,00***	***87.900,00***	***57.956,28***	***28.879,79***	***65,9***	***63,4***
4301 Odbojne ograje na občinskih cestah	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,41*	*0,00*	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	---	---

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
4320 Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture	*7.655,96*	*35.000,00*	*35.000,00*	*24.573,36*	*27.344,04*	*21,9*	*21,9*
402799 Druge odškodnine in kazni	7.655,96	35.000,00	35.000,00	22.000,00	27.344,04	21,9	21,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	2.573,36	0,00	---	---
4808 Postavitev turistične signalizacije	*8.861,99*	*8.900,00*	*8.900,00*	*3.811,91*	*38,01*	*99,6*	*99,6*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.861,99	8.900,00	8.900,00	3.811,91	38,01	99,6	99,6
6103 Talna in vertikalna signalizacija	*4.264,87*	*4.300,00*	*4.400,00*	*18.581,46*	*35,13*	*99,2*	*96,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.264,87	4.300,00	4.400,00	18.581,46	35,13	99,2	96,9
6109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah	*22.479,50*	*23.600,00*	*23.200,00*	*2.846,97*	*1.120,50*	*95,3*	*96,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.479,50	23.600,00	23.200,00	2.846,97	1.120,50	95,3	96,9
6121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija	*1.325,26*	*1.400,00*	*1.400,00*	*3.648,41*	*74,74*	*94,7*	*94,7*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.325,26	1.400,00	1.400,00	3.648,41	74,74	94,7	94,7
6130 Oporni zidovi - vzdrževanje	*11.132,63*	*11.400,00*	*15.000,00*	*4.483,76*	*267,37*	*97,7*	*74,2*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.132,63	11.400,00	15.000,00	4.483,76	267,37	97,7	74,2
13029004 Cestna razsvetljava	***121.692,64***	***130.000,00***	***130.000,00***	***60.209,77***	***8.307,36***	***93,6***	***93,6***
4330 Vzdrževanje javne razsvetljave	*11.697,75*	*20.000,00*	*20.000,00*	*7.563,52*	*8.302,25*	*58,5*	*58,5*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.697,75	20.000,00	20.000,00	7.563,52	8.302,25	58,5	58,5
4333 Investicije v javno razsvetljavo	*109.994,89*	*110.000,00*	*110.000,00*	*52.646,25*	*5,11*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	109.994,89	110.000,00	110.000,00	52.646,25	5,11	100,0	100,0
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	***84.144,27***	***88.000,00***	***88.000,00***	***0,00***	***3.855,73***	***95,6***	***95,6***
6118 Vzdrževanje državne ceste	*84.144,27*	*88.000,00*	*88.000,00*	*0,00*	*3.855,73*	*95,6*	*95,6*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	84.144,27	88.000,00	88.000,00	0,00	3.855,73	95,6	95,6
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23.708,57***	***0,00***	***---***	***---***
6096 Projektna dokumentacija ceste spodnja bohinjska dolina	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.708,57*	*0,00*	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	21.561,37	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00	---	---

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
14 GOSPODARSTVO	**478.921,84**	**485.847,00**	**485.847,00**	**377.598,94**	**6.925,16**	**98,6**	**98,6**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**37.185,98**	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.806,18**	**2.814,02**	**93,0**	**93,0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***37.185,98***	***40.000,00***	***40.000,00***	***15.806,18***	***2.814,02***	***93,0***	***93,0***
4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva	*27.185,98*	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.806,18*	*2.814,02*	*90,6*	*90,6*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.185,98	30.000,00	30.000,00	15.806,18	2.814,02	90,6	90,6
4205 Razvojno obrtno-podjetniški center	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**441.735,86**	**445.847,00**	**445.847,00**	**361.792,76**	**4.111,14**	**99,1**	**99,1**
14039001 Promocija občine	***6.141,00***	***6.147,00***	***6.147,00***	***4.927,50***	***6,00***	***99,9***	***99,9***
4142 Sofinanciranje prireditev ob obletnicah	*6.141,00*	*6.147,00*	*6.147,00*	*4.927,50*	*6,00*	*99,9*	*99,9*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.141,00	6.147,00	6.147,00	4.927,50	6,00	99,9	99,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***435.594,86***	***439.700,00***	***439.700,00***	***356.865,26***	***4.105,14***	***99,1***	***99,1***
4103 Urejanje tekaških prog	*29.865,80*	*29.865,80*	*30.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*	*99,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.865,80	29.865,80	30.000,00	20.000,00	0,00	100,0	99,6
4115 Prireditve ob novem letu	*17.140,49*	*17.140,49*	*17.140,49*	*21.177,13*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	17.140,49	17.140,49	17.140,49	21.177,13	0,00	100,0	100,0
4117 Turistična informativna dejavnost - TIC	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*32.298,57*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.000,00	44.000,00	44.000,00	32.298,57	0,00	100,0	100,0
4118 Drsališče Bohinjska Bistrica	*13.894,86*	*18.000,00*	*18.000,00*	*17.222,04*	*4.105,14*	*77,2*	*77,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.601,10	8.000,00	8.000,00	8.325,65	1.398,90	82,5	82,5
402200 Električna energija	4.899,75	6.650,00	8.000,00	5.700,04	1.750,25	73,7	61,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	494,01	1.000,00	1.000,00	785,40	505,99	49,4	49,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	2.350,00	1.000,00	2.410,95	450,00	80,9	190,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
4122 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega cvetja	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija	*10.323,04*	*10.323,04*	*15.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*100,0*	*68,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.323,04	10.323,04	15.000,00	9.000,00	0,00	100,0	68,8
4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače	*89.000,00*	*89.000,00*	*88.000,00*	*75.933,56*	*0,00*	*100,0*	*101,1*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63.653,84	63.653,84	58.500,00	55.523,41	0,00	100,0	108,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.275,80	10.275,80	10.200,00	8.603,51	0,00	100,0	100,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.267,10	14.267,10	17.400,00	11.389,34	0,00	100,0	82,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	803,26	803,26	1.900,00	417,30	0,00	100,0	42,3
4130 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	100,0	100,0
4131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija	*113.870,67*	*113.870,67*	*111.559,51*	*80.000,00*	*0,00*	*100,0*	*102,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.870,67	113.870,67	111.559,51	80.000,00	0,00	100,0	102,1
4133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavoda	*44.500,00*	*44.500,00*	*43.000,00*	*42.454,30*	*0,00*	*100,0*	*103,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.500,00	44.500,00	43.000,00	42.454,30	0,00	100,0	103,5
4137 Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
4140 prireditve v Bohinju	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.179,66*	*0,00*	*---*	*---*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	3.179,66	0,00	---	---
4143 Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno poletje	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.600,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00	0,00	100,0	100,0
4144 Leader in drugi EU projekti	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
4145 Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4146 Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni pokal v biatlonu, športni festival	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.005.817,41**	**3.495.466,82**	**3.495.466,82**	**2.597.948,21**	**489.649,41**	**86,0**	**86,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**2.971.560,04**	**3.458.716,87**	**3.458.716,87**	**2.587.991,81**	**487.156,83**	**85,9**	**85,9**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***2.971.560,04***	***3.458.716,87***	***3.458.716,87***	***2.587.991,81***	***487.156,83***	***85,9***	***85,9***
6713 Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZI	*0,00*	*0,00*	*31.600,00*	*0,00*	*0,00*	*---*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	---	0,0
6717 PGD PZI CČN Bohinjska Bistrica	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,0*	*0,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0	0,0
6718 CČN Bohinj	*1.514.730,66*	*1.727.339,73*	*1.727.339,73*	*1.409.973,86*	*212.609,07*	*87,7*	*87,7*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.065,19	8.139,99	8.139,99	2.085,02	7.074,80	13,1	13,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.633,68	29.000,00	29.000,00	0,00	1.366,32	95,3	95,3
420401 Novogradnje	1.461.843,89	1.603.821,68	1.603.821,68	1.352.846,82	141.977,79	91,2	91,2
420801 Investicijski nadzor	18.176,98	76.143,99	76.143,99	53.458,02	57.967,01	23,9	23,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.010,92	10.234,07	10.234,07	1.584,00	4.223,15	58,7	58,7
6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo	*53.024,97*	*72.600,00*	*41.000,00*	*56.024,37*	*19.575,03*	*73,0*	*129,3*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.273,47	69.498,84	37.898,84	51.632,87	18.225,37	73,8	135,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	4.391,50	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.751,50	3.101,16	3.101,16	0,00	1.349,66	56,5	56,5

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica	*107.412,28*	*114.320,03*	*112.230,53*	*203.526,91*	*6.907,75*	*94,0*	*95,7*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	95,11	1.813,83	1.813,83	186,17	1.718,72	5,2	5,2
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	0,00	0,00	3.821,89	0,00	---	---
420401 Novogradnje	104.938,86	106.006,95	103.836,62	191.937,14	1.068,09	99,0	101,1
420801 Investicijski nadzor	2.378,31	6.499,25	6.580,08	4.391,71	4.120,94	36,6	36,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	---	---
6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	*6.805,86*	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*1.694,14*	*80,1*	*80,1*
402200 Električna energija	547,24	561,05	560,00	0,00	13,81	97,5	97,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	502,68	718,95	720,00	0,00	216,27	69,9	69,8
402203 Voda in komunalne storitve	172,23	240,00	240,00	0,00	67,77	71,8	71,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.583,71	3.590,00	3.180,00	0,00	6,29	99,8	112,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	390,00	800,00	0,00	390,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	66,7	66,7
6752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina	*772.530,61*	*971.478,90*	*971.478,90*	*897.969,44*	*198.948,29*	*79,5*	*79,5*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	741,95	3.547,94	3.547,94	1.452,06	2.805,99	20,9	20,9
420401 Novogradnje	762.946,69	949.901,30	949.901,30	877.088,37	186.954,61	80,3	80,3
420801 Investicijski nadzor	8.416,97	14.971,38	14.971,38	17.253,01	6.554,41	56,2	56,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	425,00	3.058,28	3.058,28	816,00	2.633,28	13,9	13,9
6754 Projekti sekundarne kanalizacije	*4.230,00*	*32.410,50*	*34.500,00*	*0,00*	*28.180,50*	*13,1*	*12,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.230,00	32.410,50	34.500,00	0,00	28.180,50	13,1	12,3
6762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje	*512.825,66*	*514.067,71*	*514.067,71*	*20.497,23*	*1.242,05*	*99,8*	*99,8*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	411,00	624,93	624,93	0,00	213,93	65,8	65,8
420401 Novogradnje	504.172,66	504.172,66	504.172,66	18.183,75	0,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	6.540,25	7.391,74	7.391,74	188,48	851,49	88,5	88,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.701,75	1.878,38	1.878,38	2.125,00	176,63	90,6	90,6

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**13.501,86**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.956,40**	**1.498,14**	**90,0**	**90,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***13.501,86***	***15.000,00***	***15.000,00***	***9.956,40***	***1.498,14***	***90,0***	***90,0***
4411 Urejanje brežin in propustov	*13.501,86*	*15.000,00*	*15.000,00*	*9.956,40*	*1.498,14*	*90,0*	*90,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.878,86	12.377,00	12.377,00	9.956,40	1.498,14	87,9	87,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	100,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**20.755,51**	**21.749,95**	**21.749,95**	**0,00**	**994,44**	**95,4**	**95,4**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***20.755,51***	***21.749,95***	***21.749,95***	***0,00***	***994,44***	***95,4***	***95,4***
6414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt	*20.755,51*	*21.749,95*	*21.749,95*	*0,00*	*994,44*	*95,4*	*95,4*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	867,13	1.000,00	1.000,00	0,00	132,87	86,7	86,7
420401 Novogradnje	5.248,38	5.749,95	5.749,95	0,00	501,57	91,3	91,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.640,00	15.000,00	15.000,00	0,00	360,00	97,6	97,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**496.357,46**	**563.373,13**	**563.373,13**	**149.633,00**	**67.015,67**	**88,1**	**88,1**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**76.516,04**	**84.921,42**	**85.471,42**	**35.355,70**	**8.405,38**	**90,1**	**89,5**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***15.450,80***	***16.711,78***	***16.711,78***	***7.045,10***	***1.260,98***	***92,5***	***92,5***
4321 Geodetski posnetki	*8.711,78*	*8.711,78*	*8.711,78*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.711,78	8.711,78	8.711,78	0,00	0,00	100,0	100,0
4323 Cenitve Občina	*2.623,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.881,64*	*377,00*	*87,4*	*87,4*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.623,00	3.000,00	3.000,00	2.881,64	377,00	87,4	87,4
4818 Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika	*4.116,02*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.163,46*	*883,98*	*82,3*	*82,3*
402007 Računalniške storitve	4.116,02	5.000,00	5.000,00	4.163,46	883,98	82,3	82,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	***61.065,24***	***68.209,64***	***68.759,64***	***28.310,60***	***7.144,40***	***89,5***	***88,8***
4804 Novi prostorski dokumenti	*48.245,24*	*53.759,64*	*53.759,64*	*28.310,60*	*5.514,40*	*89,7*	*89,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.245,24	53.759,64	53.759,64	28.310,60	5.514,40	89,7	89,7

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
4809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN	*12.820,00*	*14.450,00*	*15.000,00*	*0,00*	*1.630,00*	*88,7*	*85,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.820,00	14.450,00	15.000,00	0,00	1.630,00	88,7	85,5
1603 Komunalna dejavnost	**44.872,20**	**56.250,00**	**56.250,00**	**52.330,42**	**11.377,80**	**79,8**	**79,8**
16039003 Objekti za rekreacijo	***41.920,19***	***52.000,00***	***52.000,00***	***47.826,42***	***10.079,81***	***80,6***	***80,6***
4710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana	*41.920,19*	*52.000,00*	*52.000,00*	*38.676,42*	*10.079,81*	*80,6*	*80,6*
402001 Čistilni material in storitve	907,85	1.000,00	1.000,00	935,13	92,15	90,8	90,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.750,57	1.800,00	1.500,00	1.729,93	49,43	97,3	116,7
402200 Električna energija	6.162,39	6.210,93	6.210,93	5.952,03	48,54	99,2	99,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.211,80	36.500,00	36.800,00	27.095,00	9.288,20	74,6	74,0
402203 Voda in komunalne storitve	387,54	500,00	500,00	351,87	112,46	77,5	77,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.510,97	4.000,00	4.000,00	623,38	489,03	87,8	87,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.989,07	1.989,07	1.989,07	1.989,08	0,00	100,0	100,0
6420 Ureditev igrišč in rekonstrukcija šole v Srednji vasi	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.150,00*	*0,00*	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	***2.735,83***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.278,04***	***1.264,17***	***68,4***	***68,4***
4109 Novoletna razsvetljava	*2.735,83*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.278,04*	*1.264,17*	*68,4*	*68,4*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.735,83	4.000,00	4.000,00	4.278,04	1.264,17	68,4	68,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***216,18***	***250,00***	***250,00***	***225,96***	***33,82***	***86,5***	***86,5***
4336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov	*216,18*	*250,00*	*250,00*	*225,96*	*33,82*	*86,5*	*86,5*
402200 Električna energija	216,18	250,00	250,00	225,96	33,82	86,5	86,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**43.176,76**	**54.601,11**	**54.601,11**	**49.674,63**	**11.424,35**	**79,1**	**79,1**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.742,77***	***0,00***	***---***	***---***
4606 Subvencioniranje najemnine	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.742,77*	*0,00*	---	---
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	0,00	0,00	10.742,77	0,00	---	---

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***43.176,76***	***54.601,11***	***54.601,11***	***38.931,86***	***11.424,35***	***79,1***	***79,1***
4602 Stroški upravljanja stanovanj	*3.233,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.588,55*	*1.766,67*	*64,7*	*64,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.233,33	5.000,00	5.000,00	3.588,55	1.766,67	64,7	64,7
4603 Tekoče vzdrževanje stanovanj	*14.052,85*	*21.800,00*	*21.800,00*	*9.021,26*	*7.747,15*	*64,5*	*64,5*
402200 Električna energija	711,94	3.000,00	3.000,00	650,31	2.288,06	23,7	23,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.048,09	4.500,00	4.500,00	659,37	1.451,91	67,7	67,7
402203 Voda in komunalne storitve	176,42	500,00	500,00	46,16	323,58	35,3	35,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.950,15	10.500,00	10.500,00	4.499,17	3.549,85	66,2	66,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.166,25	3.300,00	3.300,00	3.166,25	133,75	96,0	96,0
4604 Vpis stanovanj v zemljiško knjigo	*151,12*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*348,88*	*30,2*	*30,2*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	151,12	500,00	500,00	0,00	348,88	30,2	30,2
4605 Rezervni sklad stanovanjskega področja	*11.903,66*	*12.000,00*	*12.000,00*	*11.127,23*	*96,34*	*99,2*	*99,2*
409300 Sredstva proračunskih skladov	11.903,66	12.000,00	12.000,00	11.127,23	96,34	99,2	99,2
4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	*4.569,80*	*6.035,11*	*6.035,11*	*11.902,82*	*1.465,31*	*75,7*	*75,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.569,80	6.035,11	6.035,11	11.902,82	1.465,31	75,7	75,7
4613 Ureditev stanovanj	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.292,00*	*0,00*	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	---	---
6767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b	*9.266,00*	*9.266,00*	*9.266,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.266,00	9.266,00	9.266,00	0,00	0,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**331.792,46**	**367.600,60**	**367.050,60**	**12.272,25**	**35.808,14**	**90,3**	**90,4**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***78.506,86***	***104.550,00***	***104.000,00***	***5.552,25***	***26.043,14***	***75,1***	***75,5***
4326 Geodetske odmere zemljišč	*9.865,95*	*10.550,00*	*10.000,00*	*5.552,25*	*684,05*	*93,5*	*98,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.865,95	10.550,00	10.000,00	5.552,25	684,05	93,5	98,7
6768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica	*43.961,01*	*44.000,00*	*44.000,00*	*0,00*	*38,99*	*99,9*	*99,9*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.961,01	44.000,00	44.000,00	0,00	38,99	99,9	99,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6769 zagon žičnica Kobla	*1.464,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*18.536,00*	*7,3*	*7,3*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.464,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.536,00	7,3	7,3
6770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi	*14.755,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*244,10*	*98,4*	*98,4*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.755,90	15.000,00	15.000,00	0,00	244,10	98,4	98,4
6771 parkiraj in doživi naravo	*8.460,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*6.540,00*	*56,4*	*56,4*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.460,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.540,00	56,4	56,4
16069002 Nakup zemljišč	***253.285,60***	***263.050,60***	***263.050,60***	***6.720,00***	***9.765,00***	***96,3***	***96,3***
4800 Nakup zemljišč in stavb	*48.355,00*	*58.120,00*	*58.120,00*	*6.720,00*	*9.765,00*	*83,2*	*83,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	473,01	1.000,00	1.000,00	0,00	526,99	47,3	47,3
420600 Nakup zemljišč	47.881,99	57.120,00	57.120,00	6.720,00	9.238,01	83,8	83,8
4813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji	*204.930,60*	*204.930,60*	*204.930,60*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420600 Nakup zemljišč	204.930,60	204.930,60	204.930,60	0,00	0,00	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**82.006,86**	**95.700,00**	**95.700,00**	**87.692,42**	**13.693,14**	**85,7**	**85,7**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**1.508,60**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.472,60**	**6.491,40**	**18,9**	**18,9**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***1.508,60***	***8.000,00***	***8.000,00***	***4.472,60***	***6.491,40***	***18,9***	***18,9***
3710 Preventivni programi zdravja	*1.508,60*	*8.000,00*	*8.000,00*	*4.472,60*	*6.491,40*	*18,9*	*18,9*
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.508,60	4.840,00	4.840,00	4.472,60	3.331,40	31,2	31,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**80.498,26**	**87.700,00**	**87.700,00**	**83.219,82**	**7.201,74**	**91,8**	**91,8**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***65.677,87***	***69.700,00***	***69.700,00***	***68.159,82***	***4.022,13***	***94,2***	***94,2***
3700 Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje	*22.513,40*	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.220,28*	*1.686,60*	*93,0*	*93,0*
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.513,40	24.200,00	24.200,00	24.220,28	1.686,60	93,0	93,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3721 Nega na domu za starejše občane - plače	*13.387,97*	*15.000,00*	*15.000,00*	*13.838,54*	*1.612,03*	*89,3*	*89,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.254,84	8.740,00	8.740,00	8.312,12	485,16	94,5	94,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.329,03	1.600,00	1.600,00	1.338,25	270,97	83,1	83,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.804,10	4.660,00	4.660,00	4.188,17	855,90	81,6	81,6
3722 Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe	*29.776,50*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.101,00*	*723,50*	*97,6*	*97,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.776,50	30.500,00	30.500,00	30.101,00	723,50	97,6	97,6
17079002 Mrliško ogledna služba	***14.820,39***	***18.000,00***	***18.000,00***	***15.060,00***	***3.179,61***	***82,3***	***82,3***
3720 Mrliško ogledna služba	*14.820,39*	*18.000,00*	*18.000,00*	*15.060,00*	*3.179,61*	*82,3*	*82,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.820,39	18.000,00	18.000,00	15.060,00	3.179,61	82,3	82,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**339.289,76**	**377.481,00**	**377.481,00**	**303.185,60**	**38.191,24**	**89,9**	**89,9**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**37.942,60**	**37.942,60**	**37.942,60**	**17.493,74**	**0,00**	**100,0**	**100,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***17.942,60***	***17.942,60***	***17.942,60***	***12.493,74***	***0,00***	***100,0***	***100,0***
3544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih	*17.942,60*	*17.942,60*	*17.942,60*	*12.493,74*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.942,60	17.942,60	17.942,60	12.493,74	0,00	100,0	100,0
18029002 Premična kulturna dediščina	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***100,0***	***100,0***
3546 Nakup muzejske zbirke	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	**219.291,84**	**249.827,40**	**249.827,40**	**201.652,47**	**30.535,56**	**87,8**	**87,8**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***103.915,44***	***119.270,00***	***119.270,00***	***103.554,24***	***15.354,56***	***87,1***	***87,1***
3500 Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica	*19.240,98*	*28.300,00*	*28.300,00*	*19.893,70*	*9.059,02*	*68,0*	*68,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450,72	5.000,00	5.000,00	0,00	3.549,28	29,0	29,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	141,15	300,00	300,00	143,93	158,85	47,1	47,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.649,11	23.000,00	23.000,00	19.749,77	5.350,89	76,7	76,7

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3501 Knjižnica skupni delavci - plače	*71.248,32*	*72.500,00*	*72.500,00*	*71.660,54*	*1.251,68*	*98,3*	*98,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	57.355,97	57.400,00	57.000,00	57.144,74	44,03	99,9	100,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.318,59	8.660,00	8.660,00	8.722,10	341,41	96,1	96,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.389,05	5.840,00	5.840,00	5.465,42	450,95	92,3	92,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	184,71	600,00	1.000,00	328,28	415,29	30,8	18,5
3505 Nabava knjig	*11.470,00*	*11.470,00*	*11.470,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.470,00	11.470,00	11.470,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
3531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis	*1.956,14*	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.000,00*	*5.043,86*	*27,9*	*27,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.956,14	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.043,86	27,9	27,9
18039005 Drugi programi v kulturi	***115.376,40***	***130.557,40***	***130.557,40***	***98.098,23***	***15.181,00***	***88,4***	***88,4***
3504 Materialni stroški - muzeji	*13.398,42*	*16.720,00*	*16.720,00*	*11.671,57*	*3.321,58*	*80,1*	*80,1*
402001 Čistilni material in storitve	133,61	450,00	450,00	0,00	316,39	29,7	29,7
402099 Drugi splošni material in storitve	744,43	800,00	800,00	712,99	55,57	93,1	93,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.228,67	2.500,00	2.500,00	1.040,84	271,33	89,2	89,2
402200 Električna energija	3.922,83	5.450,00	5.450,00	3.775,64	1.527,17	72,0	72,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.891,29	4.000,00	4.000,00	4.184,58	108,71	97,3	97,3
402203 Voda in komunalne storitve	548,77	700,00	700,00	573,00	151,23	78,4	78,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	628,82	1.220,00	1.220,00	584,52	591,18	51,5	51,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	1.600,00	1.600,00	800,00	300,00	81,3	81,3
3510 ZKO - programi	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	100,0
3511 Programi društev v ZKO	*19.706,19*	*20.000,00*	*20.000,00*	*18.034,52*	*293,81*	*98,5*	*98,5*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.706,19	20.000,00	20.000,00	18.034,52	293,81	98,5	98,5
3512 Programi drugih izvajalcev	*399,70*	*1.957,40*	*1.957,40*	*2.990,00*	*1.557,70*	*20,4*	*20,4*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399,70	1.957,40	1.957,40	0,00	1.557,70	20,4	20,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	---	---

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3520 Upravljanje kulturnih domov	*3.685,60*	*3.800,00*	*3.800,00*	*4.136,35*	*114,40*	*97,0*	*97,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685,60	3.800,00	3.800,00	4.136,35	114,40	97,0	97,0
3521 Ponatis prospektov za muzeje	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*519,23*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	519,23	0,00	100,0	100,0
3523 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi	*1.707,82*	*6.500,00*	*6.500,00*	*3.299,85*	*4.792,18*	*26,3*	*26,3*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.707,82	6.500,00	6.500,00	3.299,85	4.792,18	26,3	26,3
3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plače	*22.241,07*	*24.000,00*	*24.000,00*	*20.413,58*	*1.758,93*	*92,7*	*92,7*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.281,02	18.497,00	17.500,00	15.900,11	1.215,98	93,4	98,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.562,80	2.748,00	3.000,00	2.403,93	185,20	93,3	85,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.340,26	2.455,00	3.200,00	2.017,94	114,74	95,3	73,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	56,99	300,00	300,00	91,60	243,01	19,0	19,0
3528 Strokovno delo GM Kranj	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.772,68*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.772,68	0,00	100,0	100,0
3530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*8.205,58*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.205,58	0,00	100,0	100,0
3532 Vzdrževanje kulturnih domov	*1.496,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*3,15*	*99,8*	*99,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	823,50	826,65	826,65	0,00	3,15	99,6	99,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	673,35	673,35	673,35	0,00	0,00	100,0	100,0
3533 Nabava opreme za društva	*4.999,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.713,39*	*0,01*	*100,0*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,99	5.000,00	5.000,00	4.713,39	0,01	100,0	100,0
3534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov	*8.676,70*	*10.000,00*	*10.000,00*	*523,32*	*1.323,30*	*86,8*	*86,8*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.676,70	5.000,00	5.000,00	523,32	1.323,30	73,5	73,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3535 Vzdrževanje muzejskih stavb	*2.949,06*	*4.880,00*	*4.880,00*	*17.863,12*	*1.930,94*	*60,4*	*60,4*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.949,06	4.880,00	4.880,00	7.863,12	1.930,94	60,4	60,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	---
3542 Ureditev zoisovega parka	*915,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*85,00*	*91,5*	*91,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	915,00	1.000,00	1.000,00	0,00	85,00	91,5	91,5
3543 Obnova muzeja T. Godec	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.755,04*	*0,00*	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	1.755,04	0,00	---	---
1804 Podpora posebnim skupinam	**8.970,81**	**11.500,00**	**11.500,00**	**6.038,94**	**2.529,19**	**78,0**	**78,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***1.934,13***	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.999,96***	***65,87***	***96,7***	***96,7***
5006 Sofinanciranje veteranskih organizacija veteranov vojne za Slovenijo	*1.934,13*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.999,96*	*65,87*	*96,7*	*96,7*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.934,13	2.000,00	2.000,00	1.999,96	65,87	96,7	96,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***7.036,68***	***9.500,00***	***9.500,00***	***4.038,98***	***2.463,32***	***74,1***	***74,1***
3547 Sofinanciranje lovskih družin	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.440,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	100,0	100,0
5000 Sofinanciranje društev in organizacij	*4.998,83*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.758,15*	*1,17*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.998,83	5.000,00	5.000,00	1.758,15	1,17	100,0	100,0
5031 Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine	*537,85*	*3.000,00*	*3.000,00*	*840,83*	*2.462,15*	*17,9*	*17,9*
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	280,76	660,00	660,00	322,55	379,24	42,5	42,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	83,30	1.080,00	1.080,00	169,20	996,70	7,7	7,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32,04	170,00	170,00	25,59	137,96	18,9	18,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29,78	150,00	150,00	45,04	120,22	19,9	19,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	111,97	940,00	940,00	278,45	828,03	11,9	11,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**73.084,51**	**78.211,00**	**78.211,00**	**78.000,45**	**5.126,49**	**93,5**	**93,5**
18059001 Programi športa	***38.993,67***	***42.011,00***	***42.011,00***	***49.505,72***	***3.017,33***	***92,8***	***92,8***
3601 ZŠO - strokovno izobraževanje	*9.886,44*	*9.892,44*	*9.892,44*	*8.855,98*	*6,00*	*99,9*	*99,9*
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.822,44	8.828,44	8.828,44	8.855,98	6,00	99,9	99,9
3603 ZŠO - programi društev	*5.613,39*	*6.072,56*	*6.072,56*	*5.390,29*	*459,17*	*92,4*	*92,4*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.613,39	6.072,56	6.072,56	5.390,29	459,17	92,4	92,4
3604 Programi drugih izvajalcev	*3.598,66*	*4.296,00*	*4.296,00*	*2.904,00*	*697,34*	*83,8*	*83,8*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.598,66	4.296,00	4.296,00	2.904,00	697,34	83,8	83,8
3607 ZŠO rekreacija	*4.822,42*	*5.150,00*	*5.150,00*	*4.291,57*	*327,58*	*93,6*	*93,6*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.822,42	5.150,00	5.150,00	4.291,57	327,58	93,6	93,6
3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme	*12.503,13*	*12.600,00*	*12.600,00*	*11.427,66*	*96,87*	*99,2*	*99,2*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.503,13	12.600,00	12.600,00	11.427,66	96,87	99,2	99,2
3612 Investicije - izgradnja, gradbena dela	*2.569,63*	*4.000,00*	*4.000,00*	*16.636,22*	*1.430,37*	*64,2*	*64,2*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.569,63	4.000,00	4.000,00	869,24	1.430,37	64,2	64,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	15.766,98	0,00	---	---
18059002 Programi za mladino	***34.090,84***	***36.200,00***	***36.200,00***	***28.494,73***	***2.109,16***	***94,2***	***94,2***
3602 ZŠO - šport otrok in mladine	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*25.185,76*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.200,00	31.200,00	31.200,00	25.185,76	0,00	100,0	100,0
3900 Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za mlade	*2.890,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.308,97*	*2.109,16*	*57,8*	*57,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	9,62	500,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.890,84	4.500,00	4.500,00	3.299,35	1.609,16	64,2	64,2

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.245.582,33**	**1.319.948,93**	**1.319.948,93**	**1.737.491,58**	**74.366,60**	**94,4**	**94,4**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**616.288,79**	**638.140,00**	**638.140,00**	**601.369,25**	**21.851,21**	**96,6**	**96,6**
19029001	***Vrtci***	***604.461,81***	***626.140,00***	***626.140,00***	***600.926,99***	***21.678,19***	***96,5***	***96,5***
3400	*Tekoči transferji v javne zavode*	*535.000,00*	*535.000,00*	*535.000,00*	*520.250,12*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	535.000,00	535.000,00	535.000,00	520.250,12	0,00	100,0	100,0
3401	*Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine*	*44.052,36*	*55.000,00*	*55.000,00*	*54.802,14*	*10.947,64*	*80,1*	*80,1*
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	44.052,36	55.000,00	55.000,00	54.802,14	10.947,64	80,1	80,1
3404	*Dodatna strokovna pomoč*	*4.885,84*	*8.960,00*	*8.960,00*	*8.464,88*	*4.074,16*	*54,5*	*54,5*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.885,84	8.960,00	8.960,00	8.464,88	4.074,16	54,5	54,5
3405	*Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti*	*2.440,44*	*6.000,00*	*6.000,00*	*4.247,74*	*3.559,56*	*40,7*	*40,7*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.440,44	6.000,00	6.000,00	4.247,74	3.559,56	40,7	40,7
3406	*Delo sindikalnega zaupnika*	*221,44*	*230,00*	*230,00*	*221,44*	*8,56*	*96,3*	*96,3*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	221,44	230,00	230,00	221,44	8,56	96,3	96,3
3410	*Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic*	*1.347,47*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.449,60*	*452,53*	*74,9*	*74,9*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.347,47	1.800,00	1.800,00	1.449,60	452,53	74,9	74,9
3421	*Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer*	*11.634,26*	*12.150,00*	*12.150,00*	*7.408,34*	*515,74*	*95,8*	*95,8*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.634,26	12.150,00	12.150,00	7.408,34	515,74	95,8	95,8
3433	*Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do vrtca*	*4.880,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*4.082,73*	*2.120,00*	*69,7*	*69,7*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	7.000,00	7.000,00	4.082,73	2.120,00	69,7	69,7
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***11.826,98***	***12.000,00***	***12.000,00***	***442,26***	***173,02***	***98,6***	***98,6***
3422	*Dodatni programi*	*1.826,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*173,02*	*91,4*	*91,4*
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	172,18	172,18	0,00	172,18	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.826,98	1.827,82	1.827,82	0,00	0,84	100,0	100,0
3432	*Investicije po programu za vrtec Bohinj*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*442,26*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	442,26	0,00	100,0	100,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**397.585,71**	**439.144,93**	**439.144,93**	**934.221,76**	**41.559,22**	**90,5**	**90,5**
19039001 Osnovno šolstvo	***397.585,71***	***439.144,93***	***439.144,93***	***934.221,76***	***41.559,22***	***90,5***	***90,5***
3200 Tekoči materialni stroški	*27.648,06*	*29.088,44*	*35.000,00*	*26.560,28*	*1.440,38*	*95,1*	*79,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.648,06	29.088,44	35.000,00	26.560,28	1.440,38	95,1	79,0
3201 Kurjava	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*52.135,38*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.000,00	47.000,00	47.000,00	52.135,38	0,00	100,0	100,0
3202 Zavarovanje objektov	*6.722,74*	*10.000,00*	*10.000,00*	*7.000,00*	*3.277,26*	*67,2*	*67,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.722,74	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.277,26	67,2	67,2
3221 Kulturne prireditve za otroke	*2.809,92*	*2.810,00*	*2.810,00*	*55,50*	*0,08*	*100,0*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	549,92	550,00	550,00	0,00	0,08	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.260,00	2.260,00	2.260,00	55,50	0,00	100,0	100,0
3222 Materialni stroški dogovorjenega programa	*7.190,00*	*7.190,00*	*7.190,00*	*4.171,45*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.190,00	7.190,00	7.190,00	4.171,45	0,00	100,0	100,0
3231 Dotacije družbene dejavnosti	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*290,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	400,00	400,00	290,00	0,00	100,0	100,0
3240 Vzdrževanje in obnove	*17.452,07*	*19.646,72*	*13.735,16*	*12.490,41*	*2.194,65*	*88,8*	*127,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.975,57	17.170,22	8.735,16	12.490,41	2.194,65	87,2	171,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.476,50	2.476,50	5.000,00	0,00	0,00	100,0	49,5
3241 Investicije po programu OŠ Mencinger	*27.965,00*	*27.965,00*	*27.965,00*	*16.560,61*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.965,00	17.965,00	17.965,00	16.560,61	0,00	100,0	100,0
3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas	*115.717,44*	*129.754,81*	*129.754,81*	*0,00*	*14.037,37*	*89,2*	*89,2*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.117,56	124.626,65	122.126,65	0,00	12.509,09	90,0	91,8
420801 Investicijski nadzor	3.599,88	5.128,16	7.628,16	0,00	1.528,28	70,2	47,2

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica	*137.753,45*	*158.289,96*	*158.289,96*	*814.958,13*	*20.536,51*	*87,0*	*87,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	136.620,33	153.857,68	153.857,68	804.886,70	17.237,35	88,8	88,8
420801 Investicijski nadzor	1.133,12	4.432,28	4.432,28	8.973,43	3.299,16	25,6	25,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	---	---
3437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja	*6.927,03*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*72,97*	*99,0*	*99,0*
420401 Novogradnje	6.927,03	7.000,00	7.000,00	0,00	72,97	99,0	99,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**34.648,57**	**38.562,00**	**38.562,00**	**26.053,94**	**3.913,43**	**89,9**	**89,9**
19059001 Izobraževanje odraslih	***1.992,75***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.600,00***	***7,25***	***99,6***	***99,6***
3220 Strokovna predavanja za starše in učence	*1.992,75*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.600,00*	*7,25*	*99,6*	*99,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.992,75	2.000,00	2.000,00	2.600,00	7,25	99,6	99,6
19059002 Druge oblike izobraževanja	***32.655,82***	***36.562,00***	***36.562,00***	***23.453,94***	***3.906,18***	***89,3***	***89,3***
3230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov	*32.655,82*	*36.562,00*	*36.562,00*	*23.453,94*	*3.906,18*	*89,3*	*89,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.294,37	29.200,00	29.200,00	23.453,94	3.905,63	86,6	86,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.361,45	7.362,00	7.362,00	0,00	0,55	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	**197.059,26**	**204.102,00**	**204.102,00**	**175.846,63**	**7.042,74**	**96,6**	**96,6**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***190.457,30***	***191.937,16***	***184.102,00***	***158.492,10***	***1.479,86***	***99,2***	***103,5***
3210 Prevozi učencev - plačila storitev	*157.832,16*	*157.835,16*	*150.000,00*	*127.103,99*	*3,00*	*100,0*	*105,2*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	157.832,16	157.835,16	150.000,00	127.103,99	3,00	100,0	105,2
3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plače	*32.625,14*	*34.102,00*	*34.102,00*	*31.388,11*	*1.476,86*	*95,7*	*95,7*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.599,31	5.310,81	5.670,00	3.453,67	711,50	86,6	81,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.922,85	15.077,69	14.899,00	15.932,83	154,84	99,0	100,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.572,64	1.743,00	1.743,00	1.572,63	170,36	90,2	90,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.471,50	11.852,50	11.672,00	10.327,58	381,00	96,8	98,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	58,84	118,00	118,00	101,40	59,16	49,9	49,9

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
19069003 Štipendije	***6.601,96***	***12.164,84***	***20.000,00***	***17.354,53***	***5.562,88***	***54,3***	***33,0***
5030 Občinske štipendije - izobraževanje	*6.601,96*	*12.164,84*	*20.000,00*	*17.354,53*	*5.562,88*	*54,3*	*33,0*
411799 Druge štipendije	6.601,96	12.164,84	20.000,00	17.354,53	5.562,88	54,3	33,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**399.197,39**	**442.299,00**	**442.299,00**	**375.029,45**	**43.101,61**	**90,3**	**90,3**
2002 Varstvo otrok in družine	**107.530,05**	**127.500,00**	**127.500,00**	**113.646,83**	**19.969,95**	**84,3**	**84,3**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***107.530,05***	***127.500,00***	***127.500,00***	***113.646,83***	***19.969,95***	***84,3***	***84,3***
3362 Pomoč na domu - strokovno vodenje	*6.365,52*	*7.500,00*	*7.500,00*	*6.365,52*	*1.134,48*	*84,9*	*84,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.365,52	7.500,00	7.500,00	6.365,52	1.134,48	84,9	84,9
3365 Pomoč na domu - blago in storitev	*45.531,28*	*53.500,00*	*56.000,00*	*49.587,13*	*7.968,72*	*85,1*	*81,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.531,28	53.500,00	56.000,00	49.587,13	7.968,72	85,1	81,3
3370 Druge socialne storitve	*1.885,99*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.875,00*	*114,01*	*94,3*	*94,3*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.885,99	2.000,00	2.000,00	1.875,00	114,01	94,3	94,3
3371 Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za plače …	*28.382,01*	*38.000,00*	*38.000,00*	*35.438,56*	*9.617,99*	*74,7*	*74,7*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.382,01	38.000,00	38.000,00	35.438,56	9.617,99	74,7	74,7
5020 Prispevek za novorojenčke	*25.365,25*	*26.500,00*	*24.000,00*	*20.380,62*	*1.134,75*	*95,7*	*105,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	104,49	110,00	110,00	0,00	5,51	95,0	95,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	25.260,76	25.260,76	23.890,00	20.380,62	0,00	100,0	105,7
411104 Starševsko nadomestilo	0,00	1.129,24	0,00	0,00	1.129,24	0,0	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**291.667,34**	**314.799,00**	**314.799,00**	**261.382,62**	**23.131,66**	**92,7**	**92,7**
20049001 Centri za socialno delo	***670,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***2.330,00***	***22,3***	***22,3***
3350 Preventivni programi za mlade	*670,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*2.330,00*	*22,3*	*22,3*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.330,00	22,3	22,3

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	***20.380,80***	***21.665,00***	***21.665,00***	***20.369,32***	***1.284,20***	***94,1***	***94,1***
3375 Družinski pomočnik	*20.380,80*	*21.665,00*	*21.665,00*	*20.369,32*	*1.284,20*	*94,1*	*94,1*
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.559,28	1.560,52	1.570,00	1.559,28	1,24	99,9	99,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.139,48	1.139,48	1.130,00	1.128,30	0,00	100,0	100,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,36	35,00	35,00	34,06	0,64	98,2	98,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,56	12,00	12,00	10,56	1,44	88,0	88,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	17,52	18,00	18,00	17,52	0,48	97,3	97,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	17.619,60	18.900,00	18.900,00	17.619,60	1.280,40	93,2	93,2
20049003 Socialno varstvo starih	***230.889,92***	***245.500,00***	***241.500,00***	***217.037,32***	***14.610,08***	***94,1***	***95,6***
3367 Splošni socialni zavodi	*118.866,68*	*120.500,00*	*116.500,00*	*104.239,37*	*1.633,32*	*98,6*	*102,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	118.866,68	120.500,00	116.500,00	104.239,37	1.633,32	98,6	102,0
3368 Posebni socialni zavodi	*112.023,24*	*125.000,00*	*125.000,00*	*112.797,95*	*12.976,76*	*89,6*	*89,6*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	112.023,24	125.000,00	125.000,00	112.797,95	12.976,76	89,6	89,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***19.627,76***	***21.600,00***	***25.600,00***	***6.991,56***	***1.972,24***	***90,9***	***76,7***
3341 Enkratne denarne pomoči	*4.726,63*	*5.000,00*	*9.000,00*	*6.991,56*	*273,37*	*94,5*	*52,5*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	378,00	500,00	500,00	61,69	122,00	75,6	75,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.348,63	4.500,00	8.500,00	6.929,87	151,37	96,6	51,2
4608 Subvencioniranje najemnine	*14.901,13*	*15.600,00*	*15.600,00*	*0,00*	*698,87*	*95,5*	*95,5*
411920 Subvencioniranje stanarin	14.901,13	15.600,00	15.600,00	0,00	698,87	95,5	95,5
4609 Obratovalni stroški najemnikov	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,0*	*0,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	***5.468,00***	***6.104,00***	***6.104,00***	***4.004,00***	***636,00***	***89,6***	***89,6***
3377 Program za preprečevanje odvisnosti	*1.464,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*	*636,00*	*69,7*	*69,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.464,00	2.100,00	550,00	0,00	636,00	69,7	266,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	---	0,0

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
3378 Sofinanciranje komune Skupnost Žarek	*4.004,00*	*4.004,00*	*4.004,00*	*4.004,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***14.630,86***	***16.930,00***	***16.930,00***	***12.980,42***	***2.299,14***	***86,4***	***86,4***
3351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij	*5.012,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*4.990,42*	*988,00*	*83,5*	*83,5*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.012,00	6.000,00	6.000,00	4.990,42	988,00	83,5	83,5
3352 Preven.program za druge družbene skupn.in organ.	*324,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.175,10*	*21,7*	*21,7*
402099 Drugi splošni material in storitve	130,01	600,00	600,00	0,00	469,99	21,7	21,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194,89	900,00	900,00	0,00	705,11	21,7	21,7
3353 Sofinanciranje programov Rdečega Križa	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
3374 Sofinanciranje dejavnosti varne hiše	*2.163,96*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.140,00*	*136,04*	*94,1*	*94,1*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.163,96	2.300,00	2.300,00	2.140,00	136,04	94,1	94,1
3380 Sofinanciranje najemnine - ŠENT	*371,00*	*371,00*	*371,00*	*350,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	371,00	371,00	371,00	350,00	0,00	100,0	100,0
6766 ANIMA SANA-krepitev duševnega zdravja	*1.259,00*	*1.259,00*	*1.259,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**20.850,66**	**23.000,00**	**23.000,00**	**14.232,95**	**2.149,34**	**90,7**	**90,7**
2201 Servisiranje javnega dolga	**20.850,66**	**23.000,00**	**23.000,00**	**14.232,95**	**2.149,34**	**90,7**	**90,7**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***20.850,66***	***23.000,00***	***23.000,00***	***14.232,95***	***2.149,34***	***90,7***	***90,7***
5401 Odplačila kreditov	*20.850,66*	*23.000,00*	*23.000,00*	*14.232,95*	*2.149,34*	*90,7*	*90,7*
402999 Drugi operativni odhodki	5.701,37	5.701,37	0,00	0,00	0,00	100,0	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.325,69	1.325,69	4.000,00	4.124,24	0,00	100,0	33,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.823,60	15.972,94	19.000,00	10.108,71	2.149,34	86,5	72,8

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**31.879,11**	**35.499,90**	**35.499,90**	**21.006,74**	**3.620,79**	**89,8**	**89,8**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**31.879,11**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.006,74**	**3.120,89**	**91,1**	**91,1**
23029001	***Rezerva občine***	***31.879,11***	***35.000,00***	***35.000,00***	***21.006,74***	***3.120,89***	***91,1***	***91,1***
5200	*Proračunski sklad - proračunska rezerva*	*31.879,11*	*35.000,00*	*35.000,00*	*21.006,74*	*3.120,89*	*91,1*	*91,1*
409100	Proračunska rezerva	31.879,11	35.000,00	35.000,00	21.006,74	3.120,89	91,1	91,1
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0,00**	**499,90**	**499,90**	**0,00**	**499,90**	**0,0**	**0,0**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0,00***	***499,90***	***499,90***	***0,00***	***499,90***	***0,0***	***0,0***
5210	*Proračunska rezervacija*	*0,00*	*499,90*	*499,90*	*0,00*	*499,90*	*0,0*	*0,0*
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,0	0,0

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
06	**Režijski obrat**	**2.295.148,46**	**2.496.860,04**	**2.476.914,16**	**1.975.318,25**	**201.711,58**	**91,9**	**92,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.395,87**	**6.500,00**	**6.500,00**	**3.281,31**	**3.104,13**	**52,2**	**52,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.395,87**	**6.500,00**	**6.500,00**	**3.281,31**	**3.104,13**	**52,2**	**52,2**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.423,80***	***1.590,00***	***1.590,00***	***1.377,38***	***166,20***	***89,6***	***89,6***
6050	*Oglaševalne storitve*	*1.423,80*	*1.590,00*	*1.590,00*	*1.377,38*	*166,20*	*89,6*	*89,6*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.423,80	1.590,00	1.590,00	1.377,38	166,20	89,6	89,6
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.972,07***	***4.910,00***	***4.910,00***	***1.903,93***	***2.937,93***	***40,2***	***40,2***
6055	*Zavarovalne premije za objekte*	*1.972,07*	*4.910,00*	*4.910,00*	*1.903,93*	*2.937,93*	*40,2*	*40,2*
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.972,07	4.910,00	4.910,00	1.903,93	2.937,93	40,2	40,2

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**537.919,25**	**553.474,59**	**553.474,59**	**551.158,44**	**15.555,34**	**97,2**	**97,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**537.919,25**	**553.474,59**	**553.474,59**	**551.158,44**	**15.555,34**	**97,2**	**97,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***534.076,96***	***542.114,59***	***542.114,59***	***548.371,83***	***8.037,63***	***98,5***	***98,5***
6001	*Plače - osnovne plače*	*462.553,85*	*464.060,31*	*459.974,59*	*478.039,96*	*1.506,46*	*99,7*	*100,6*
400000	Osnovne plače	298.175,49	298.175,49	290.600,00	313.448,49	0,00	100,0	102,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.274,66	15.274,66	14.860,00	18.319,78	0,00	100,0	102,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	30.194,07	30.194,07	33.000,00	26.940,08	0,00	100,0	91,5
400100	Regres za letni dopust	17.075,11	17.075,11	16.665,68	16.342,73	0,00	100,0	102,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.911,82	21.911,82	20.240,00	21.425,52	0,00	100,0	108,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.569,44	11.569,44	11.386,00	11.735,89	0,00	100,0	101,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	532,76	1.500,00	1.500,00	1.465,74	967,24	35,5	35,5
400400	Sredstva za nadurno delo	5.147,30	5.147,30	7.000,00	5.691,79	0,00	100,0	73,5
400900	Jubilejne nagrade	0,00	162,86	577,52	0,00	162,86	0,0	0,0
400901	Odpravnine	4.580,01	4.706,98	6.499,39	0,00	126,97	97,3	70,5
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	1.155,02	0,00	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.023,19	31.023,19	30.000,00	32.223,63	0,00	100,0	103,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.995,82	22.995,82	22.194,00	23.883,74	0,00	100,0	103,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.857,50	1.898,00	1.898,00	1.928,23	40,50	97,9	97,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	314,62	320,00	320,00	295,78	5,38	98,3	98,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	350,27	360,00	360,00	361,50	9,73	97,3	97,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.551,79	1.745,57	2.874,00	2.822,04	193,78	88,9	54,0

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6030 Materialni stroški režijskega obrata	*68.715,64*	*72.940,00*	*72.940,00*	*63.683,51*	*4.224,36*	*94,2*	*94,2*
402000 Pisarniški material in storitve	1.356,72	2.000,00	2.000,00	886,57	643,28	67,8	67,8
402001 Čistilni material in storitve	689,30	700,00	700,00	709,43	10,70	98,5	98,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	28,00	30,00	30,00	0,00	2,00	93,3	93,3
402007 Računalniške storitve	1.352,35	2.100,00	2.100,00	2.336,26	747,65	64,4	64,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.887,72	3.900,00	3.900,00	1.425,72	1.012,28	74,0	74,0
402009 Izdatki za reprezentanco	38,57	146,00	200,00	140,55	107,43	26,4	19,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.353,14	4.794,71	4.794,71	3.128,29	441,57	90,8	90,8
402100 Uniforme in službena obleka	8.205,28	8.205,29	8.205,29	7.892,94	0,01	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640,77	2.000,00	2.000,00	3.194,85	359,23	82,0	82,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.639,61	5.640,00	5.640,00	4.568,10	0,39	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.791,72	3.150,00	3.100,00	2.382,25	358,28	88,6	90,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.496,11	12.560,00	11.556,00	11.863,23	63,89	99,5	108,1
402402 Stroški prevoza v državi	1.318,57	1.318,57	1.200,00	1.407,36	0,00	100,0	109,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	513,78	514,00	514,00	450,32	0,22	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	25.404,00	25.881,43	26.000,00	23.297,64	477,43	98,2	97,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
6031 Delo preko študentskega servisa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.162,48*	*0,00*	*---*	*---*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	1.162,48	0,00	---	---
6036 Stroški za strokovno izobraževanje	*131,60*	*131,60*	*1.500,00*	*1.220,00*	*0,00*	*100,0*	*8,8*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	131,60	131,60	1.500,00	1.220,00	0,00	100,0	8,8
6041 Seminarji	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*150,00*	*0,00*	*---*	*0,0*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	---	0,0
6043 Električna energija	*1.780,85*	*2.200,00*	*2.200,00*	*1.695,52*	*419,15*	*81,0*	*81,0*
402200 Električna energija	1.780,85	2.200,00	2.200,00	1.695,52	419,15	81,0	81,0
6060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo	*895,02*	*2.782,68*	*4.500,00*	*2.420,36*	*1.887,66*	*32,2*	*19,9*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.782,68	3.500,00	2.420,36	1.782,68	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	895,02	1.000,00	1.000,00	0,00	104,98	89,5	89,5

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***3.842,29***	***11.360,00***	***11.360,00***	***2.786,61***	***7.517,71***	***33,8***	***33,8***
6034 Vzdrževanje vozil	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*428,09*	*2.500,00*	*0,0*	*0,0*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	750,00	750,00	316,83	750,00	0,0	0,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	750,00	750,00	10,70	750,00	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	500,00	500,00	100,56	500,00	0,0	0,0
6058 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava	*95,16*	*1.000,00*	*1.000,00*	*45,65*	*904,84*	*9,5*	*9,5*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	95,16	1.000,00	1.000,00	45,65	904,84	9,5	9,5
6059 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	*948,50*	*1.860,00*	*1.860,00*	*506,08*	*911,50*	*51,0*	*51,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	948,50	1.860,00	1.860,00	506,08	911,50	51,0	51,0
6062 GSM aparat	*36,00*	*200,00*	*200,00*	*138,00*	*164,00*	*18,0*	*18,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	36,00	200,00	200,00	138,00	164,00	18,0	18,0
6064 Osebni računalnik	*1.762,63*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.668,79*	*237,37*	*88,1*	*88,1*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.762,63	2.000,00	2.000,00	1.668,79	237,37	88,1	88,1
6066 Nakup računalniških programov	*0,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,0*	*0,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0	0,0
6079 Nakup pohištva RO	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**195.188,85**	**225.854,57**	**225.854,57**	**151.824,76**	**30.665,72**	**86,4**	**86,4**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**155.863,85**	**180.854,57**	**180.854,57**	**151.824,76**	**24.990,72**	**86,2**	**86,2**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***133.011,20***	***153.958,57***	***153.958,57***	***127.642,05***	***20.947,37***	***86,4***	***86,4***
6104 Material na zalogi - zimska služba - skupna raba	*18.400,20*	*20.000,00*	*20.000,00*	*12.241,26*	*1.599,80*	*92,0*	*92,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.400,20	20.000,00	20.000,00	12.241,26	1.599,80	92,0	92,0

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6105 Stroški drugih izvajalcev - pluženje	*43.205,12*	*44.500,00*	*44.500,00*	*87.946,97*	*1.294,88*	*97,1*	*97,1*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	41.929,68	43.000,00	43.000,00	86.658,65	1.070,32	97,5	97,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.275,44	1.500,00	1.500,00	1.288,32	224,56	85,0	85,0
6110 Tekoče vzdrževanje vozil	*10.913,57*	*20.000,00*	*20.000,00*	*11.196,49*	*9.086,43*	*54,6*	*54,6*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	37,53	680,00	680,00	205,36	642,47	5,5	5,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.294,35	9.700,00	9.700,00	5.367,09	6.405,65	34,0	34,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.630,88	7.200,00	7.200,00	3.775,39	1.569,12	78,2	78,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	621,66	800,00	800,00	610,78	178,34	77,7	77,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.329,15	1.329,15	1.329,15	1.237,87	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	290,85	290,85	0,00	290,85	0,0	0,0
6125 Vzdrževanje kolesarske steze	*8.031,37*	*8.207,80*	*8.207,80*	*1.493,01*	*176,43*	*97,9*	*97,9*
402099 Drugi splošni material in storitve	8.031,37	8.207,80	8.207,80	1.493,01	176,43	97,9	97,9
6135 Rezervni deli za stroje	*4.832,32*	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.781,59*	*1.167,68*	*80,5*	*80,5*
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	0,00	0,00	5.781,59	0,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.832,32	6.000,00	6.000,00	0,00	1.167,68	80,5	80,5
6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč	*27.077,96*	*31.346,77*	*31.346,77*	*7.943,58*	*4.268,81*	*86,4*	*86,4*
402200 Električna energija	166,57	200,00	200,00	154,06	33,43	83,3	83,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.880,00	1.980,00	1.980,00	400,00	100,00	95,0	95,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.105,06	4.930,00	4.930,00	4.646,03	1.824,94	63,0	63,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.879,73	17.954,59	17.954,59	1.376,74	2.074,86	88,4	88,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.509,42	1.745,00	1.745,00	1.366,75	235,58	86,5	86,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.925,98	3.925,98	3.925,98	0,00	0,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	611,20	611,20	611,20	0,00	0,00	100,0	100,0
6184 Nabava orodja	*1.660,09*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.039,15*	*3.339,91*	*33,2*	*33,2*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.660,09	5.000,00	5.000,00	0,00	3.339,91	33,2	33,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	1.039,15	0,00	---	---
6196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture	*18.890,57*	*18.904,00*	*18.904,00*	*0,00*	*13,43*	*99,9*	*99,9*
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	11.275,24	11.288,67	11.288,67	0,00	13,43	99,9	99,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.615,33	7.615,33	7.615,33	0,00	0,00	100,0	100,0

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	***22.852,65***	***26.896,00***	***26.896,00***	***24.182,71***	***4.043,35***	***85,0***	***85,0***
6124 Vzdrževanje avtobusnih postajališč in plakatnih mest	*4.046,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.160,38*	*953,34*	*80,9*	*80,9*
402099 Drugi splošni material in storitve	4.046,66	5.000,00	5.000,00	2.120,73	953,34	80,9	80,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	---	---
6129 Najemnine - cestna dejavnost	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*1.600,00*	*800,00*	*0,0*	*0,0*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	0,0	0,0
6132 Stroški materiala	*8.540,52*	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.525,59*	*459,48*	*94,9*	*94,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.540,52	9.000,00	9.000,00	8.525,59	459,48	94,9	94,9
6165 Odškodnine -zemljišča	*10.265,47*	*12.096,00*	*12.096,00*	*11.896,74*	*1.830,53*	*84,9*	*84,9*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50,00	50,00	50,00	359,05	0,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	10.215,47	12.046,00	12.046,00	11.537,69	1.830,53	84,8	84,8
1305 Vodni promet in infrastruktura	**39.325,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**5.675,00**	**87,4**	**87,4**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***39.325,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***5.675,00***	***87,4***	***87,4***
6199 Ureditev priveza za čolne	*39.325,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*5.675,00*	*87,4*	*87,4*
420401 Novogradnje	39.325,00	45.000,00	45.000,00	0,00	5.675,00	87,4	87,4
14 GOSPODARSTVO	**67.679,21**	**75.138,00**	**75.138,00**	**31.417,49**	**7.458,79**	**90,1**	**90,1**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**67.679,21**	**75.138,00**	**75.138,00**	**31.417,49**	**7.458,79**	**90,1**	**90,1**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***67.679,21***	***75.138,00***	***75.138,00***	***31.417,49***	***7.458,79***	***90,1***	***90,1***
6168 Karte, nalepke	*589,00*	*589,00*	*589,00*	*589,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	100,0	100,0
6170 Fizično varovanje premoženja	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,0*	*0,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
6171 Najem WC kabin	*4.013,33*	*4.211,00*	*4.211,00*	*3.217,26*	*197,67*	*95,3*	*95,3*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.013,33	4.211,00	4.211,00	3.217,26	197,67	95,3	95,3

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6197 Splošni stroški - turistični čoln	*63.076,88*	*69.338,00*	*69.338,00*	*27.611,23*	*6.261,12*	*91,0*	*91,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	725,34	1.118,00	1.118,00	681,37	392,66	64,9	64,9
402007 Računalniške storitve	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.435,06	19.000,00	19.000,00	7.961,30	564,94	97,0	97,0
402200 Električna energija	1.458,99	2.000,00	2.000,00	427,37	541,01	73,0	73,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14,78	200,00	200,00	26,61	185,22	7,4	7,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.765,39	2.900,00	2.900,00	753,06	134,61	95,4	95,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	22.473,27	22.642,00	22.642,00	17.600,52	168,73	99,3	99,3
402931 Plačila bančnih storitev	254,05	300,00	300,00	0,00	45,95	84,7	84,7
420106 Nakup ladij in čolnov	15.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00	3.300,00	82,0	82,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.950,00	2.258,00	2.258,00	161,00	308,00	86,4	86,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**437.760,91**	**505.679,00**	**505.679,00**	**376.361,70**	**67.918,09**	**86,6**	**86,6**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**396.650,32**	**461.750,00**	**461.750,00**	**335.084,43**	**65.099,68**	**85,9**	**85,9**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***272.061,93***	***275.000,00***	***275.000,00***	***260.959,17***	***2.938,07***	***98,9***	***98,9***
6128 Najemnine - ekološki otoki	*1.969,80*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.012,56*	*130,20*	*93,8*	*93,8*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.969,80	2.100,00	2.100,00	2.012,56	130,20	93,8	93,8
6501 Odlaganje odpadkov	*129.994,19*	*130.976,39*	*124.000,00*	*117.698,40*	*982,20*	*99,3*	*104,8*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	129.994,19	130.976,39	124.000,00	117.698,40	982,20	99,3	104,8
6502 Ravnanje z odpadki	*24.411,93*	*24.892,00*	*26.200,00*	*33.819,43*	*480,07*	*98,1*	*93,2*
402099 Drugi splošni material in storitve	10.189,60	10.485,75	10.588,75	14.679,99	296,15	97,2	96,2
402100 Uniforme in službena obleka	1.738,36	1.741,25	1.741,25	0,00	2,89	99,8	99,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	19,37	200,00	200,00	15,05	180,63	9,7	9,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.769,68	5.770,00	5.770,00	4.215,00	0,32	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.694,92	6.695,00	7.900,00	14.909,39	0,08	100,0	84,8
6508 Odvoz odpadkov	*84.717,28*	*85.800,00*	*85.800,00*	*79.491,43*	*1.082,72*	*98,7*	*98,7*
402204 Odvoz smeti	84.717,28	85.800,00	85.800,00	79.491,43	1.082,72	98,7	98,7

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6510 Smetarsko vozilo	*30.968,73*	*31.231,61*	*36.900,00*	*20.237,35*	*262,88*	*99,2*	*83,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	463,81	500,00	500,00	385,84	36,19	92,8	92,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	356,40	360,00	360,00	0,00	3,60	99,0	99,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.336,00	9.336,00	12.000,00	10.112,46	0,00	100,0	77,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	16.843,61	16.843,61	18.900,00	6.661,67	0,00	100,0	89,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	287,96	500,00	500,00	276,29	212,04	57,6	57,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.841,26	1.842,00	2.640,00	2.503,97	0,74	100,0	69,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.839,69	1.850,00	2.000,00	297,12	10,31	99,4	92,0
6512 Nakup kontejnerjev	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.700,00*	*0,00*	---	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	---	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***120.084,27***	***171.750,00***	***171.750,00***	***70.280,39***	***51.665,73***	***69,9***	***69,9***
6215 Vzdrževanje čistilnih naprav	*31.408,27*	*48.000,00*	*58.000,00*	*6.136,48*	*16.591,73*	*65,4*	*54,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.514,01	10.000,00	10.000,00	28,11	4.485,99	55,1	55,1
402200 Električna energija	10.165,39	15.300,00	25.300,00	4.848,45	5.134,61	66,4	40,2
402203 Voda in komunalne storitve	3.350,87	4.200,00	4.200,00	0,00	849,13	79,8	79,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.921,53	10.000,00	10.000,00	1.259,92	3.078,47	69,2	69,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.785,86	3.500,00	3.500,00	0,00	1.714,14	51,0	51,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.670,61	5.000,00	5.000,00	0,00	1.329,39	73,4	73,4
6601 Vzorčenje vode	*1.881,85*	*5.500,00*	*5.500,00*	*4.948,52*	*3.618,15*	*34,2*	*34,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.881,85	5.500,00	5.500,00	4.948,52	3.618,15	34,2	34,2
6606 Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije	*22.480,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*33.401,50*	*7.519,44*	*74,9*	*74,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.480,56	30.000,00	30.000,00	33.401,50	7.519,44	74,9	74,9
6608 Sistem sledenja	*446,40*	*700,00*	*700,00*	*580,00*	*253,60*	*63,8*	*63,8*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	446,40	700,00	700,00	580,00	253,60	63,8	63,8
6610 Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacije	*37.761,44*	*38.000,00*	*28.000,00*	*0,00*	*238,56*	*99,4*	*134,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	34.090,09	34.328,65	24.328,65	0,00	238,56	99,3	140,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.671,35	3.671,35	3.671,35	0,00	0,00	100,0	100,0
6704 GSM	*154,59*	*250,00*	*250,00*	*117,73*	*95,41*	*61,8*	*61,8*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	154,59	250,00	250,00	117,73	95,41	61,8	61,8

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6708 Zavarovalne premije za infrastrukturo	*1.972,66*	*7.000,00*	*7.000,00*	*3.522,52*	*5.027,34*	*28,2*	*28,2*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.972,66	7.000,00	7.000,00	3.522,52	5.027,34	28,2	28,2
6709 Vzdrževanje in popravila vozil	*7.331,88*	*9.500,00*	*9.500,00*	*6.662,32*	*2.168,12*	*77,2*	*77,2*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.363,09	3.700,00	3.700,00	2.601,11	1.336,91	63,9	63,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.716,85	3.800,00	3.800,00	2.670,81	83,15	97,8	97,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	112,13	200,00	200,00	237,85	87,87	56,1	56,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.139,81	1.800,00	1.800,00	1.152,55	660,19	63,3	63,3
6712 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	*15.886,62*	*28.800,00*	*28.800,00*	*11.174,37*	*12.913,38*	*55,2*	*55,2*
402100 Uniforme in službena obleka	370,23	456,61	456,61	0,00	86,38	81,1	81,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.612,43	19.543,39	19.543,39	6.892,44	10.930,96	44,1	44,1
402200 Električna energija	6.734,62	8.100,00	8.100,00	4.037,18	1.365,38	83,1	83,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	500,00	500,00	132,62	500,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	169,34	200,00	200,00	112,13	30,66	84,7	84,7
6750 Nakup orodja	*760,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.736,95*	*3.240,00*	*19,0*	*19,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	760,00	4.000,00	4.000,00	3.736,95	3.240,00	19,0	19,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***4.504,12***	***15.000,00***	***15.000,00***	***3.844,87***	***10.495,88***	***30,0***	***30,0***
6253 Sanacija črnih odlagališč	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,0*	*0,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
6507 Poraba takse za obremenjevanje okolja	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,0*	*0,0*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	0,0
6511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice	*4.504,12*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.844,87*	*495,88*	*90,1*	*90,1*
420401 Novogradnje	4.504,12	5.000,00	5.000,00	3.844,87	495,88	90,1	90,1
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**41.110,59**	**43.929,00**	**43.929,00**	**41.277,27**	**2.818,41**	**93,6**	**93,6**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***41.110,59***	***43.929,00***	***43.929,00***	***41.277,27***	***2.818,41***	***93,6***	***93,6***
6134 Hortikulturna ureditev kraja	*32.057,06*	*33.429,00*	*33.429,00*	*31.643,91*	*1.371,94*	*95,9*	*95,9*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.744,20	1.800,00	1.800,00	1.688,32	55,80	96,9	96,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.343,87	28.660,00	28.660,00	29.955,59	1.316,13	95,4	95,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.968,99	2.969,00	2.969,00	0,00	0,01	100,0	100,0

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6180 Ceconijev park	*9.053,53*	*10.500,00*	*10.500,00*	*9.633,36*	*1.446,47*	*86,2*	*86,2*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.489,46	8.935,93	9.000,00	7.116,76	1.446,47	83,8	83,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.564,07	1.564,07	1.500,00	0,00	0,00	100,0	104,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	2.516,60	0,00	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.053.204,37**	**1.130.213,88**	**1.110.268,00**	**861.274,55**	**77.009,51**	**93,2**	**94,9**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**976,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.009,47**	**24,00**	**97,6**	**97,6**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***976,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***3.009,47***	***24,00***	***97,6***	***97,6***
6070 Geodetski posnetki - kataster	*976,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.009,47*	*24,00*	*97,6*	*97,6*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	976,00	1.000,00	1.000,00	3.009,47	24,00	97,6	97,6
1603 Komunalna dejavnost	**1.052.228,37**	**1.129.213,88**	**1.109.268,00**	**858.265,08**	**76.985,51**	**93,2**	**94,9**
16039001 Oskrba z vodo	***1.002.932,84***	***1.077.613,88***	***1.057.668,00***	***839.952,69***	***74.681,04***	***93,1***	***94,8***
6210 Elektrika	*10.231,15*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.518,33*	*1.768,85*	*85,3*	*85,3*
402200 Električna energija	10.231,15	12.000,00	12.000,00	12.518,33	1.768,85	85,3	85,3
6211 Zamenjava števcev	*12.640,41*	*15.000,00*	*15.000,00*	*7.597,17*	*2.359,59*	*84,3*	*84,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.640,41	15.000,00	15.000,00	7.597,17	2.359,59	84,3	84,3
6212 Vzorčenje vode	*7.831,66*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.065,91*	*168,34*	*97,9*	*97,9*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.831,66	8.000,00	8.000,00	7.065,91	168,34	97,9	97,9
6216 Drugi splošni material in storitve	*80.903,40*	*91.000,00*	*70.000,00*	*71.687,07*	*10.096,60*	*88,9*	*115,6*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	80.903,40	91.000,00	70.000,00	71.687,07	10.096,60	88,9	115,6
6218 Goriva in maziva	*8.188,75*	*12.400,00*	*12.400,00*	*10.701,52*	*4.211,25*	*66,0*	*66,0*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.188,75	12.400,00	12.400,00	10.701,52	4.211,25	66,0	66,0
6219 GSM	*2.201,25*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.850,26*	*298,75*	*88,1*	*88,1*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.201,25	2.500,00	2.500,00	1.850,26	298,75	88,1	88,1

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6220 Pristojbine za registracijo vozil	*657,36*	*700,00*	*700,00*	*589,54*	*42,64*	*93,9*	*93,9*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	657,36	700,00	700,00	589,54	42,64	93,9	93,9
6221 Zavarovalne premije za vozila	*3.527,57*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.439,71*	*72,43*	*98,0*	*98,0*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.527,57	3.600,00	3.600,00	3.439,71	72,43	98,0	98,0
6222 Zavarovalne premije za infrastrukturo	*644,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*766,29*	*4.355,58*	*12,9*	*12,9*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	644,42	5.000,00	5.000,00	766,29	4.355,58	12,9	12,9
6224 Vzdrževanje in popravila vozil	*7.119,96*	*11.000,00*	*17.000,00*	*15.874,83*	*3.880,04*	*64,7*	*41,9*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.119,96	11.000,00	17.000,00	15.874,83	3.880,04	64,7	41,9
6226 Najemnine zemljišč (zajetja)	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,0*	*0,0*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0
6227 Sistem sledenja	*1.428,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.740,00*	*571,40*	*71,4*	*71,4*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.428,60	2.000,00	2.000,00	1.740,00	571,40	71,4	71,4
6229 Nakup opreme	*19.937,61*	*20.000,00*	*20.000,00*	*32.000,00*	*62,39*	*99,7*	*99,7*
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	19.937,61	20.000,00	20.000,00	32.000,00	62,39	99,7	99,7
6230 Nakup orodja	*2.985,56*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.208,47*	*14,44*	*99,5*	*99,5*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.985,56	3.000,00	3.000,00	2.208,47	14,44	99,5	99,5
6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	*40.866,65*	*54.400,00*	*69.400,00*	*69.911,86*	*13.533,35*	*75,1*	*58,9*
402007 Računalniške storitve	5.408,16	6.000,00	6.000,00	4.540,79	591,84	90,1	90,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	400,00	400,00	32,01	400,00	0,0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	10.999,60	11.999,60	1.972,95	10.999,60	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.838,49	34.999,60	48.999,60	63.366,11	161,11	99,5	71,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	620,00	2.000,80	2.000,80	0,00	1.380,80	31,0	31,0
6234 Primarni vodovodni sistem spodnja bohinjska dolina	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199.587,70*	*0,00*	*---*	*---*
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	95.152,35	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	97.511,99	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.833,36	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	---	---

06 - Režijski obrat *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
6255 Obnova vodohrana Dobrava	*0,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*0,00*	*5.700,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,0	0,0
6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina	*803.768,49*	*828.313,88*	*808.368,00*	*21.920,29*	*24.545,39*	*97,0*	*99,4*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	411,00	932,28	932,28	0,00	521,28	44,1	44,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	791.298,92	812.170,39	792.232,49	19.212,57	20.871,47	97,4	99,9
420801 Investicijski nadzor	9.810,32	12.844,36	12.844,36	282,72	3.034,04	76,4	76,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.248,25	2.366,85	2.358,87	2.425,00	118,60	95,0	95,3
6260 Vodovod Grajska ulica	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.068,50*	*0,00*	*---*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	67.068,50	0,00	---	---
6261 Obnova vododovoda Ribčev Laz	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*313.425,24*	*0,00*	*---*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	307.410,62	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	4.814,62	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***49.295,53***	***51.600,00***	***51.600,00***	***18.312,39***	***2.304,47***	***95,5***	***95,5***
6300 Elektrika	*1.739,11*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.853,49*	*1.260,89*	*58,0*	*58,0*
402200 Električna energija	1.739,11	3.000,00	3.000,00	1.853,49	1.260,89	58,0	58,0
6303 Storitve za redno vzdrževanje	*11.876,93*	*12.600,00*	*12.600,00*	*16.458,90*	*723,07*	*94,3*	*94,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.266,18	8.600,00	8.600,00	3.381,52	333,82	96,1	96,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.210,75	3.600,00	3.600,00	13.077,38	389,25	89,2	89,2
6312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica	*35.679,49*	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*320,51*	*99,1*	*99,1*
420401 Novogradnje	33.679,49	33.741,50	33.741,50	0,00	62,01	99,8	99,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.258,50	2.258,50	0,00	258,50	88,6	88,6

07 - Krajevna skupnost Stara Fužina Studor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
07	**Krajevna skupnost Stara Fužina Studor**	**118.112,82**	**141.746,08**	**118.857,00**	**107.252,88**	**23.633,26**	**83,3**	**99,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**60.138,69**	**71.887,00**	**68.887,00**	**55.853,90**	**11.748,31**	**83,7**	**87,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**60.138,69**	**71.887,00**	**68.887,00**	**55.853,90**	**11.748,31**	**83,7**	**87,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***60.138,69***	***71.887,00***	***68.887,00***	***55.853,90***	***11.748,31***	***83,7***	***87,3***
8000	*Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer*	*14.589,19*	*21.207,00*	*21.207,00*	*17.306,83*	*6.617,81*	*68,8*	*68,8*
402001	Čistilni material in storitve	191,68	500,00	500,00	175,91	308,32	38,3	38,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.030,00	0,00	100,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.441,61	5.000,00	5.000,00	4.513,79	558,39	88,8	88,8
402200	Električna energija	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.737,82	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.060,00	0,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	104,74	290,00	290,00	0,00	185,26	36,1	36,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	107,59	1.851,61	2.000,00	0,00	1.744,02	5,8	5,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.433,29	0,00	---	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	405,39	405,39	257,00	0,00	0,00	100,0	157,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.520,00	0,00	100,0	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	78,18	400,00	400,00	6,02	321,82	19,6	19,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	0,0

07 - Krajevna skupnost Stara Fužina Studor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva	*45.549,50*	*50.680,00*	*47.680,00*	*38.547,07*	*5.130,50*	*89,9*	*95,5*
400000 Osnovne plače	7.593,45	8.198,73	8.500,00	8.975,85	605,28	92,6	89,3
402000 Pisarniški material in storitve	100,65	650,00	650,00	35,14	549,35	15,5	15,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.279,76	3.280,00	3.280,00	2.550,20	0,24	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	204,51	750,00	750,00	264,00	545,49	27,3	27,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.531,10	1.730,00	1.730,00	1.288,70	198,90	88,5	88,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	223,83	500,00	0,00	223,83	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.666,79	2.666,79	2.400,00	1.508,35	0,00	100,0	111,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	808,01	940,00	940,00	1.349,46	131,99	86,0	86,0
402203 Voda in komunalne storitve	14,55	30,00	30,00	11,58	15,45	48,5	48,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	109,38	109,38	100,00	74,52	0,00	100,0	109,4
402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	809,49	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	256,31	2.500,00	2.500,00	857,85	2.243,69	10,3	10,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.241,25	13.500,00	10.500,00	7.476,33	258,75	98,1	126,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.503,03	2.503,03	2.500,00	2.668,51	0,00	100,0	100,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	11.798,24	11.798,24	11.500,00	9.835,33	0,00	100,0	102,6
402912 Posebni davek na določene prejemke	431,20	600,00	600,00	585,88	168,80	71,9	71,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	211,27	400,00	400,00	255,88	188,73	52,8	52,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**57.974,13**	**69.859,08**	**49.970,00**	**51.398,98**	**11.884,95**	**83,0**	**116,0**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**57.974,13**	**69.859,08**	**49.970,00**	**51.398,98**	**11.884,95**	**83,0**	**116,0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***57.974,13***	***64.859,08***	***44.970,00***	***51.398,98***	***6.884,95***	***89,4***	***128,9***
8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste	*57.974,13*	*64.859,08*	*44.970,00*	*51.398,98*	*6.884,95*	*89,4*	*128,9*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	57.974,13	64.859,08	44.970,00	51.398,98	6.884,95	89,4	128,9
13029003 Urejanje cestnega prometa	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,0***	***0,0***
6126 Avtobusno postajališče Studor	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - Krajevna skupnost Srednja vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
08	**Krajevna skupnost Srednja vas**	**22.060,53**	**25.050,00**	**25.050,00**	**23.623,15**	**2.989,47**	**88,1**	**88,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.060,53**	**25.050,00**	**25.050,00**	**23.623,15**	**2.989,47**	**88,1**	**88,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.060,53**	**25.050,00**	**25.050,00**	**23.623,15**	**2.989,47**	**88,1**	**88,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***22.060,53***	***25.050,00***	***25.050,00***	***23.623,15***	***2.989,47***	***88,1***	***88,1***
8100	*Krajevna skupnost Srednja vas-transfer*	*7.928,80*	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.483,41*	*1.071,20*	*88,1*	*88,1*
402000	Pisarniški material in storitve	20,00	20,00	20,00	43,95	0,00	100,0	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	174,40	200,00	200,00	300,00	25,60	87,2	87,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.164,68	2.424,00	2.424,00	2.594,79	259,32	89,3	89,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.321,95	1.800,00	1.800,00	1.098,81	478,05	73,4	73,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	16,58	50,00	50,00	213,78	33,42	33,2	33,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.654,28	1.700,00	1.700,00	1.654,31	45,72	97,3	97,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	378,12	390,00	390,00	378,11	11,88	97,0	97,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,79	20,00	20,00	3,66	17,21	14,0	14,0

A. Bilanca odhodkov

08 - Krajevna skupnost Srednja vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
8101	*Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva*	*14.131,73*	*16.050,00*	*16.050,00*	*15.139,74*	*1.918,27*	*88,1*	*88,1*
402000	Pisarniški material in storitve	20,00	34,04	50,00	0,00	14,04	58,8	40,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	39,50	50,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	84,11	548,00	548,00	88,00	463,89	15,4	15,4
402200	Električna energija	468,08	468,08	450,00	464,70	0,00	100,0	104,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.847,50	3.152,63	3.600,00	1.703,98	1.305,13	58,6	51,3
402204	Odvoz smeti	2.236,54	2.236,54	2.200,00	2.225,94	0,00	100,0	101,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	165,96	165,96	150,00	0,00	0,00	100,0	110,6
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	---	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	689,29	689,29	260,00	1.032,15	0,00	100,0	265,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	206,08	206,08	530,00	359,88	0,00	100,0	38,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	300,79	349,75	395,00	303,91	48,96	86,0	76,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	68,75	105,00	105,00	68,75	36,25	65,5	65,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00	---	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	100,0	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	---	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	---	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	192,99	192,99	0,00	0,00	0,00	100,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.640,64	6.640,64	6.380,00	5.299,58	0,00	100,0	104,1

09 - Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
09	**Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica**	**19.329,11**	**20.300,00**	**20.300,00**	**19.739,88**	**970,89**	**95,2**	**95,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.330,06**	**8.300,00**	**8.300,00**	**7.320,87**	**969,94**	**88,3**	**88,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.330,06**	**8.300,00**	**8.300,00**	**7.320,87**	**969,94**	**88,3**	**88,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***7.330,06***	***8.300,00***	***8.300,00***	***7.320,87***	***969,94***	***88,3***	***88,3***
8300	*Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer*	*7.329,11*	*7.890,00*	*7.890,00*	*7.315,38*	*560,89*	*92,9*	*92,9*
402000	Pisarniški material in storitve	153,69	215,00	215,00	211,82	61,31	71,5	71,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55,00	150,00	150,00	0,00	95,00	36,7	36,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	80,00	80,00	24,40	80,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	312,34	535,00	535,00	468,47	222,66	58,4	58,4
402099	Drugi splošni material in storitve	57,67	93,17	102,00	3,64	35,50	61,9	56,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	34,00	40,00	40,00	45,73	6,00	85,0	85,0
402402	Stroški prevoza v državi	115,50	115,50	0,00	110,29	0,00	100,0	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	53,72	260,00	0,00	53,72	0,0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.829,05	4.829,05	4.820,00	4.775,16	0,00	100,0	100,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.207,56	1.208,00	1.208,00	1.195,16	0,44	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	18,74	25,00	25,00	19,38	6,26	75,0	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	463,83	463,83	455,00	461,33	0,00	100,0	101,9
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	100,0	---
8301	*Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva*	*0,95*	*410,00*	*410,00*	*5,49*	*409,05*	*0,2*	*0,2*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,95	10,00	10,00	5,49	9,05	9,5	9,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0

09 - Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**11.999,05**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.419,01**	**0,95**	**100,0**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**11.999,05**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.419,01**	**0,95**	**100,0**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***11.999,05***	***12.000,00***	***12.000,00***	***12.419,01***	***0,95***	***100,0***	***100,0***
8302	*Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in investicije*	*11.999,05*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.419,01*	*0,95*	*100,0*	*100,0*
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	---	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.179,44	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.999,05	4.000,00	4.000,00	2.820,53	0,95	100,0	100,0

10 - Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
10	**Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše**	**9.615,45**	**13.890,00**	**13.890,00**	**11.251,94**	**4.274,55**	**69,2**	**69,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.615,45**	**13.890,00**	**13.890,00**	**11.251,94**	**4.274,55**	**69,2**	**69,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.615,45**	**13.890,00**	**13.890,00**	**11.251,94**	**4.274,55**	**69,2**	**69,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.615,45***	***13.890,00***	***13.890,00***	***11.251,94***	***4.274,55***	***69,2***	***69,2***
8200	*Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer*	*8.224,67*	*9.500,00*	*9.500,00*	*7.364,51*	*1.275,33*	*86,6*	*86,6*
402000	Pisarniški material in storitve	12,00	50,00	50,00	22,40	38,00	24,0	24,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.213,20	3.175,49	3.350,00	3.347,60	962,29	69,7	66,1
402009	Izdatki za reprezentanco	196,40	196,40	196,40	52,60	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.113,11	2.113,11	1.938,60	2.611,14	0,00	100,0	109,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	699,81	700,00	300,00	258,95	0,19	100,0	233,3
402203	Voda in komunalne storitve	17,71	25,00	25,00	20,93	7,29	70,8	70,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	129,08	130,00	300,00	317,56	0,92	99,3	43,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	68,15	120,00	120,00	78,23	51,85	56,8	56,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.122,65	2.270,00	2.500,00	0,00	147,35	93,5	84,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	650,00	700,00	700,00	650,00	50,00	92,9	92,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,56	20,00	20,00	5,10	17,44	12,8	12,8
8201	*Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva*	*1.390,78*	*4.390,00*	*4.390,00*	*3.887,43*	*2.999,22*	*31,7*	*31,7*
402001	Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	767,74	500,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	199,95	250,00	250,00	282,88	50,05	80,0	80,0
402204	Odvoz smeti	940,83	1.000,00	1.000,00	1.121,56	59,17	94,1	94,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.340,00	2.340,00	1.515,25	2.340,00	0,0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
04	**Občinska uprava**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**120,24**	**200,00**	**0,0**	**0,0**
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***0,00***	***200,00***	***200,00***	***120,24***	***200,00***	***0,0***	***0,0***
4600	*Prenos kupnin na SSRS*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*120,24*	*200,00*	*0,0*	*0,0*
442100	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0,00	200,00	200,00	120,24	200,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2015 (3)	REALIZACIJA 2014 (4)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
04	**Občinska uprava**	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**235.128,60**	**384.730,00**	**384.730,00**	**150.728,52**	**149.601,40**	**61,1**	**61,1**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***235.128,60***	***384.730,00***	***384.730,00***	***150.728,52***	***149.601,40***	***61,1***	***61,1***
5401	*Odplačila kreditov*	*235.128,60*	*384.730,00*	*384.730,00*	*150.728,52*	*149.601,40*	*61,1*	*61,1*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	235.128,60	384.730,00	384.730,00	150.728,52	149.601,40	61,1	61,1

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

3001 Del plače članom občin. sveta in nagrad članom delovnih teles

46.953 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izplačila sejnin občinskim svetnikom (8x redna seja, od tega so bile 4 seje še iz leta 2014 in 1 izredna seja, ravno tako še iz leta 2014) in nagrad članom delovnih teles (Komisija za mandatna vprašanja – 8x, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo – 6x, Komisija za negospodarske dejavnosti – 6x, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo – 7x, Statutarno-pravna komisija – 6x, Komisija za turizem in kmetijstvo – 6x, Uredniški odbor Bohinjskih novic – 11x, Komisija za izvedbo postopka za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj – 1x, Komisija za organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku – 2x, Komisija za sušenje krme v kozolcih – 1x, Komisija za stvarno premoženje – 5x).

Tudi komisijam se je plačalo še za seje, opravljene v letu 2014.

3014 Stroški reprezentance - občinski svet **8 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj je opravila nakup kozarcev za vodo za člane Občinskega sveta.

3015 Glasovalna naprava **2.999 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je Občina Bohinj opravila nakup glasovalne naprave, ki omogoča lažje delo članov Občinskega sveta. Strošek nabave glasovalne naprave skupaj z računalniško opremo je znašal 2.998,97 EUR.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

5005 Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu 5.765 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj je v letu 2015 snemala in predvajala 9 sej Občinskega sveta Občine Bohinj.

5010 Financiranje političnih strank 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena financiranju političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3046 Volitve - delno povračilo stroškov za volilno kampanjo 1.115 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov za volilno kompanijo.

02 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3002	**Del plače članom nadzornega odbora**	**5.324 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nadzorni odbor se je v letu 2015 sestal na 5 rednih sejah. V začetku leta 2015 sta bili izplačani tudi 2 seji nadzornega odbora iz leta 2014.

03 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3000 Plača občinskega funkcionarja **14.727 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Podžupanu Sodju je bilo izplačanih 12 plač.

3003 Osnovna plača - župan **46.639 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izplačila dvanajstih plač županu.

3012 Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije **4.286 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za proslave in promocijo občine ter za nakup daril in pogostitev za poslovne partnerje.

3013 Materialni stroški - GSM **626 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka izkazuje porabo sredstev za plačilo stroškov mobilne telefonije za župana in podžupana.

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca **5.999 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za reprezentanco, predvsem za pogostitve gostujočih in šopke za različne priložnosti.

3030 Dnevnice za službena potovanja **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 ni bilo izplačanih sredstev za dnevnice.

3032 Stroški prevoza **2.151 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prevoza na službenih potovanjih.

04 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

3166 Provizija za plačilni promet **2.069 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Provizija je bila plačana Ministrstvu za finance za izvajanje direktnih obremenitev, za vodenje računov in storitev na področju plačevanja. Prav tako je bila provizija plačana Poštni banki Slovenije za plačilni promet preko posebnega računa z ničelnim stanjem, na katerega polagamo predvsem iztržke od parkomatov, upravnih taks,itd. V decembru smo se tudi vključili v izvajanje obveznega večstranskega pobota in za-ta namen plačali tudi stroške izvršenih pobotov. Ravno tako smo Alta investu d.d. plačali stroške za letno vodenje trgovalnega računa.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami.
- Evropska listina o lokalni samoupravi.
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti.
- Zakon o zunanjih zadevah.
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je promocija Bohinja in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte.

5070 Članstvo omrežja Alpskih občin **625 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za članstvo občine Bohinj v omrežju Alpskih občin. Občina Bohinj skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora tvori regijo Julijske Alpe. Združenje obsega več kot 250 občin iz celotnega alpskega prostora od Francije do Slovenije. Glavne naloge: izmenjava strokovnega znanja in primerov dobre prakse med občinami in dolinami iz celotnega alpskega loka, ki so se med seboj povezale zato, da bi lahko cilje Alpske konvencije uresničevale v vsakdanjem življenju in tako prispevale k uveljavljanju sonaravnega razvoja na območju Alp. Članstvo v omrežju med drugim omogoča prijavo na razpise za pridobitev sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

6764 Odprto brezžično omrežje Bohinj **4.400 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo prenovili Načrt razvoja širokopasovnega omrežja za potrebe kandidiranja na EU razpise. Del storitve smo plačali v leto 2015 (4.400 €), ostalo bomo plačali v letu 2016.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Našim občanom smo zagotovili tekoče obveščanje in informiranje o aktualnih zadevah na območju občine in s tem dosegli osnovni cilj na področju obveščanja javnosti. Javno obveščanje je potekalo preko Bohinjskih novic, Radia Triglav v oddaji Občinski tednik Občine Bohinj ter preko spletne strani Občine Bohinj. Določene uradne objave in obvestila smo objavili v Uradnem listu RS in drugih medijih javnega obveščanja.

3191 Urejanje internetnih strani **800 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija izkazuje porabo sredstev v letu 2015 za redno vzdrževanje internetnih strani.

5002 Stroški za tisk in objavo **2.947 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za razna informativna oglaševanja in priložnostna sporočila v tiskanih medijih ali na radiu ter tisk odločb pavšalne turistične takse.

5003 Občinski tednik **4.538 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj svoje občane in občanke dvakrat mesečno obvešča o dogajanju v občini preko Radia Triglav v oddaji Tednik Občine Bohinj. Realizacija izkazuje porabo sredstev za pripravo in objavo oddaje.

5004 Bohinjske novice **33.845 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija predstavlja plačilo 12 številk Bohinjskih novic (dec. 2014 do nov. 2015), plačilo ene izredne številke Uradnega vestnika ter sejnine uredniškega odbora.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **3.249 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

V ta del sodi izvedba kulturnega in občinskega praznika Občine Bohinj. Praznika je določil Občinski svet Občine Bohinj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Programa obeh praznikov sta bila izvedena. S tem je bil letni cilj dosežen.

3011 Občinski kulturni praznik **300 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Glede na dejstvo, da naša osnovna šola nosi ime po dr. Janezu Mencingerju, kateremu je posvečen kulturni praznik naše občine, smo se s šolo dogovorili, da program pripravijo v šoli. V skladu s pogodbo je tudi v letu 2015 program organizirala in realizirala naša šola.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija plana je v skladu s planiranimi stroški.

3050 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja 713 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačila založniških in tiskarskih storitev za nagrajence ob občinskem prazniku (plakete in priznanja) v višini: 413,67 € za graverske storitve in 298,90 € za tiskarske storitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob planiranju sredstev nam ni poznano število občinskih nagrajencev, zato je plan lahko le ocena stroškov. Realizacija je posledica plačila stroškov plaket in priznanj za sedem nagrajencev.

3052 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev 323 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru praznovanja ob občinskem prazniku smo pripravili pogostitev:

- ob podelitvi priznanj najboljšim mladim športnikom v višini 47,51 €;
- na osrednji proslavi ob občinskem prazniku v višini 205,68 €;
- ob otvoritvi čistilne naprave v višini 69,59 €.

Pogostitev na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku je pripravilo Društvo Invalid Bohinj, proračun so bremenili le stroški materiala. Za ostali prireditvi smo pogostitev pripravili na občinski upravi, proračun so bremenili le stroški materiala.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev v višini 177,22 € je posledica dejanskega plačila materiala in varčevanja.

3054 Občinski praznik drugi stroški 945 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru praznovanja ob občinskem prazniku smo pripravili tedenski program prireditev. V realizacijo so vključena plačila stroškov, predstavljenih v spodnji tabeli.

Izvajalec	**vsebina**	**Stroški v EUR**
Pavel Korošec s.p.	fotografije, DVD na osrednji prireditvi	100,00
Mej-se d.o.o.	dotisk majic / nagrade mladim športnikom	44,80
Planinsko društvo Srednja vas	prireditev ob spomeniku Štirih srčnih mož	300,00
Glasbeno društvo Bohinj	sodelovanje na otvoritvi čistilne naprave	150,00
Društvo plesalnica studia Bohinj	sodelovanje na podelitvi priznanj mladim športnikom	150,00

Zvonček - S d.o.o.Jesenice	šopki za nagrajence, aranžma za oder	200,01
SKUPAJ		**944,81**

3062 Čistilna akcija **969 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije ter pogostitev udeležencev le-te. Tudi v letu 2015 smo akcijo združili z dogodkom Zeleni vikend. Junija je bila izvedena še ena čistilna akcija, v sklopu katere sta Občinska uprava in Režijski obrat uredila območje parka Pod skalco.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 125.977 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih stavbah v skladu z zakonodajo.

3174 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo **14.743 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena za pokrivanje sodnih stroškov (stroški postopka), storitev odvetnikov (zastopanje v odškodninskih, pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih), notarjev (overitve, vlaganje ZK predlogov) ter stroškov izvršiteljev in izvršilnih postopkov.

3198 Odškodninski zahtevki **2.278 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bilo porabljenih sredstev v višini 2.278,08 EUR. Gre za plačilo obveznosti (rente), ki jo mora občina Bohinj plačati na podlagi pravnomočne sodbe opr.št. II Cp 3662/2011.

3199 Sodni postopki- poravnave **20.401 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačila po sklenjenih sodnih poravnavah:

- 20.400,72 EUR tretji obrok poravnava Zoisova hiša (poravnava med Nadškofijo Ljubljana in Občino Bohinj) opr.št. I P 338/2012, z dne 15.03.2013.

4100 Sanitarije na Ribčevem Lazu **4.160 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, vode, odvoz smeti in nabavo čistilnih sredstev za sanitarije na Ribčevem Lazu. Prepleskana je bila lesena fasada objekta.

4700 Poslovni prostori **69.356 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih odpadkov za objekte kulturni dom Joža Ažmana, dom upokojencev, šolo na Koprivniku, tržnico, poslovne prostore na Triglavski 32. Za vse te objekte je bil opravljen obvezen letni pregled gasilnikov. V kulturnem domu je bila pregledana varnostna razsvetljava in za to pridobljen certifikat ustreznosti. Nabavljene so bile tri sedežne garniture za avlo kulturnega doma Joža Ažmana. Na celotnem objektu "Cuki" je bila zamenjana streha. Obnovljeni so bili vsi zaključki in špice ob strehi in zaščiteni z kovinsko pločevino. Na zadnjem delu objekta - tržnica je bila obnovljena celotna notranjost. Vgrajena so bila okna in zamenjana vhodna vrata, obnovljena je bila nova električna napeljava. Celoten objekt se je toplotno izoliral in izvedena je bila nova fasada. Obnovljen je bil tudi zunanji tretoar pred objektom. V vseh poslovnih objektih so bili izvedeni letni pregledi gasilnih aparatov. Prav tako so bile pregledane in očiščene kurilne naprave za nemoteno delovanje v času zimske sezone.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

4704 Telefon - poslovni prostori **168 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stacionarnega telefona

Krajevni skupnosti Bohinjska Bistrice ter Kulturnemu domu Jože Ažmana.

4719 Izdelava razširjenih energetskih pregledov 14.870 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo sredstva porabili za izvajanje energetskega menedžmenta in izdelavo poročila: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih. Izdelali smo tudi Energetske izkaznice za vse občinske stavbe za katere so le-te zakonsko predpisane.

Obenem smo v letu 2015 izdelali razširjeni energetski pregled za dve stavbi, Zdravstveni dom z lekarno ter Kulturni dom Jože Ažmana v Bohinjski Bistrici. Z omenjenima stavbama imamo namen v letu 2016 kandidirati na razpisu za Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo. Ker pogoji razpisa še niso točno določeni bo ob objavi le tega jasno z koliko stavbami se bomo prijavili na razpis. Razširjeni energetski pregled imamo izdelan tudi za Občinsko stavbo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Glavni program Znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. Sem vključujemo programe BSC in Ragor.

5060 RAGOR 9.433 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se namenila za izvajanje projektov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:

1. Sodelovanje pri koordinaciji županov v višini 1.194,00 EUR
2. Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja (podjetniška kavica) v višini 1.372,00 EUR
3. Lokalno podjetniški center (VEM točka) v višini 1.292,00 EUR
4. Europe direct Gorenjska v višini 1.265,00 EUR

5. Proč z invazivkami v višini 2.500,00 EUR
6. Lokalna samooskrba v višini 1.440,00 EUR

S postavke smo zagotovili tudi sredstva v višini 370,00 EUR za sofinanciranje izdajanja "Kranjske č'bele". Višina sofinanciranja je 10,00 EUR za vsakega člana Čebelarskega društva Bohinj, ki ima stalno prebivališče v občini Bohinj.

5062 Sofinanciranje programov BSC 8.524 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in sofinanciranje na področju RRA izhaja iz potreb regionalnega okolja po neprestanem razvoju projektnih idej. V okviru RRA se je v letu 2015 sofinanciralo delovanje na področjih: vodenje regionalnega razvoja in priprava projektov za spodbujanje razvoja, tehnološkega razvoja, človeških virov, turizma, infrastrukture, okolja in prostora ter podeželja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Skupna revizijska služba je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS 41/08), naloge se izvajajo na podlagi letnega načrta dela, ki je ga župani občin sprejemajo letno v skladu z Pravilnikom o delovanju skupne notranje revizijske službe.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj je ustanovljeno na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (v nadaljevanju MIR-1) (Uradni list RS, št. 63/2009), MIR pa opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na podlagi državnih in lokalnih predpisov kot samostojen organ.

3176 Stroški revizorskih storitev 6.586 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža (13,77%) za skupno notranjo revizijsko službo v letu 2015.

3197 Stroški SMIR 111.441 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dejavnost MIR smo v letu 2015 sofinancirali v višini 111.441,35 €.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Sredstva na spodaj navedenih proračunskih postavkah so bila v letu 2015 namenjena za materialne stroške občinske uprave (v največji meri za pisarniški material, računalniške storitve, sodne stroške, poštnino, telefon, provizijo za plačilni promet,...).

3101 Osnovne plače 379.146 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na občinski upravi in sicer za dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 18 plač, v februarju 16 plač (uslužbenka je nastopila porodniški dopust, uslužbenec na področju prostora manj); v marcu 16 plač; v aprilu 16 plač, v maju 17 plač (zaposlil se je pripravnik); v juniju 17 plač; v juliju 17 plač, v avgustu 17 plač, v septembru 17 plač; v oktobru 17 plač (uslužbenka se je upokojila, zaposlila se je nova uslužbenka v tajništvu), v novembru 18 plač (vrnila se je uslužbenka s porodniškega dopusta), v decembru 18 plač.

V mesecu juniju je bil izplačan regres zaposlenim na občinski upravi (v skladu z 176. členom ZUJF-a).

Izplačani sta bili 2 jubilejni nagradi, ena za 10 let delovne dobe v javnem sektorju in druga za 20 let delovne dobe v javnem sektorju.

3140 Pisarniški material in storitve 6.120 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena za nemotenemu poslovanju občinske uprave za pisarniški material in storitve .

3141 Zdravniški pregledi 603 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena obdobnim zdravniškim pregledom. Na pregled je odšlo 5 zaposlenih.

3142 Delo preko študentskega servisa 15.678 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena študentom, ki so opravljali študentsko delo in obvezno delovno prakso v občinski upravi ter studenško delo v muzeju.

3144 Podjemna pogodba **23.986 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je imela Občina Bohinj sklenjenih 5 podjemnih pogodb (vodenje občinske kronike, vzdrževalna dela v Cecconijevem parku, urejanje javnih površin, adaptacija opornih zidov, polaganje robnikov, ostala dela in naloge po nalogu naročnika).

3147 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura **386 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so porabljena za letno naročnino na revijo IKS ter letno naročnino na Revijo Javna naročila in javne finance. Ravno tako smo se odločili za nakup zakona o graditvi objektov.

3148 Računalniške storitve **17.960 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje računalniške programske opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave (vzdrževanje progama za zajem in vodenje dokumentov vhodne ter izhodne pošte, finančnega programa, celotnega informacijskega sistema občinske uprave, ipd.). Del porabe predstavlja tudi zamenjava programa za upravljanje dokumentov vhodne in izhodne pošte ter nadgradnjo programske opreme.

3153 Poštnina in kurirske storitve **13.780 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva se namenjajo za pokritje stroškov poštnine in kurirskih storitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje pri komuniciranju med organi in strankami.

3154 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta **8.516 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za stacionarni telefon na občinski upravi ter kritje GSM porabe zaposlenih na občinski upravi, RTV prispevek, dostop do zakonodaje, itd

3160 Stroški prevoza - kilometrina **4.432 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za stroške prevoza na službenih potovanjih po državi.

3161 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na službenih potovanjih v državi ni bilo izplačanih dnevnic.

3164 Stroški seminarjev 1.679 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za obisk 7 delovnih posvetov in sicer: Kategorizacija občinskih cest, Javna naročila male vrednosti in postopek s pogajanji, Urejanje razmerij na nepremičninah s stavbno pravico, služnostjo in pripadajočimi zemljišči, Kako do EU sredstev, LIDAR in uporaba podatkov laserskega skeniranja v geodeziji, Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev, Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti.

3165 Izdatki za strokovno izobraževanje 935 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme ODOS ter za licence in namestitev modulov programske opreme ODOS.

3167 Bančne storitve 100 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bile porabljene za obresti zakladniškega računa ter stroške za najem kratkoročnega kredita.

3171 Druge članarine 1.065 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za članarino Skupnost občin Slovenije v 2 obrokih ter sredstva za uporabo digitalnega potrdila.

3172 Drugi splošni material in storitve 4.736 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za najem fotokopirnega stroja, naročnine za vstop v državno informacijsko omrežje, vzdrževanje strežnika za e-pošto ter drugi splošni material in storitve, ki jih Občina Bohinj potrebuje za svoje delovanje.

3173 Zavarovalne premije - pravna zaščita 1.684 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena za letno naročnino, sklenjeno za zavarovanje Arag.

3193 Stroški intelektualnih storitev 2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za stroške pravnih svetovalnih storitev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe in tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme je imela sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori omogoča zadostne delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov izvaja ob podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo zunanji izvajalci.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in servisiranje osnovnih sredstev ter nabavo novih osnovnih sredstev v skladu s planom. Sredstva so se porabila za servisiranje in vzdrževanje fotokopirnega stroja, zamenjavo nekaterih kosov dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme, računalnikov in programske opreme.

3157 Vzdrževanje osnovnih sredstev 709 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za servisiranje in nabavo tonerjev kopirnih strojev.

3177 Tekoče vzdrževanje stavb 19.320 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva za vzdrževanje občinske stavbe so bila porabljena za plačilo stroškov za električno energijo, ogrevanje, vode, komunalnih storitev in zavarovanja. Opravljen je bil letni pregled gasilnih aparatov in kurilne naprave.

3180 Nabava pisarniškega pohištva 1.507 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nabavljena je bila ena omara za shranjevanje dokumentacije in dva stola.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Pisarniško pohištvo OB004 - 06 - 0004.

3182 Nakup računalnikov in prog. opreme 14.986 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se namenila za zamenjavo programske opreme za zajem in vodenje dokumentov vhodne in izhodne pošte, nakupa naprav za internetno in brezžično povezavo občinske stavbe, nakupa računalnikov in pripadajoče programske opreme - tudi za Policijsko postajo Bohinjska Bistrica in programske opreme za potrebe geodetskih posnetkov. Del sredstev pa je bil porabljen za redno vzdrževanje, nadgradnje in popravila računalniške opreme.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske opreme OB004 - 06 - 0001.

3183 Nakup telefonov 111 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Opravili smo nakup enega GSM aparata.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske opreme OB004 - 06 - 0001.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4920 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer 3.661 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 4.200,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 3.660,50 €, kar predstavlja 87,2 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila OD, članom ki so se udeležili usposabljanja na Igu ali so posredovali na intervencijah v času službe, ter za ureditev štabne sobe v kletnih prostorih občinske zgradbe.

4921 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM 579 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 800,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 579,03 €, kar predstavlja 72,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov GSM za člana štaba CZ Občine Bohinj in stroške pozivanja ob intervencijah.

4930 Nakup opreme za CZ **12.453 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V proračunu Občine Bohinj za leto 2015 so za nabavo opreme za zaščito, reševanje in pomoč namenjena sredstva v višini 13.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v znesku 5.000,00 €, za dokončno poplačilo izvenkrmnega motorja za čoln, za enoto potapljačev iz PGD Savica Polje v znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup dozatorjev za polnjenje protipoplavnih vreč s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil kamero Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih blazin, za PGD Koprivnik in Nemški Rovt pa zajemalna nosila po en kos. Preostanek plačila fakture se bo pokrival iz sredstev v letu 2015. Namenjena sredstva so bila porabljena v celoti, kar predstavlja 95,8 % veljavnega plana.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup opreme za civilno zasčito OB004 - 06 - 0007.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4900 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj **17.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z veljavnim planom so sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj za leto 2015 planirana v višini 17.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 17.000,00 €, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenih delavcev ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v razmerju glede na število PGD v občini zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje.

4901 Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev **61.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z veljavnim proračunom so v letu 2015 za delovanje društev namenjena sredstva v višini 61.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v višini 61.500,00 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za:

Zap. Št Vrsta	– namen	Znesek €
1.	Vzdrževanje vozil	4.796,01 €
2.	Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani)	7.954,91 €
3.	Prvi del dotacije za redno delovanje PGD	3.750,00 €

4.	Vzdrževanje opreme	4.592,08 €
5.	Registracija vozil	1.263,42 €
6.	Značke čini	978,19 €
7.	Dejavnost mladine	2.600,00 €
8.	Dejavnost članice veterani	1.369,97 €
9.	Zdravstveni pregledi	4.874,68 €
10.	Plačilo PIZ in ZZ	2.567,38 €
11.	Izobraževanje	617,32 €
12.	Ogrevanje GD	7.150,00 €
13.	Drugi del dotacij v skl. S pravil	16.813,45 €
14.	Delovanje OGP	2.172,59 €
	SKUPAJ:	**61.500,00 €**

4910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za investicijsko vzdrževanje GD in opreme so bila z veljavnim proračunom namenjena v znesku 4.000,00 €. 2.000,00 € je bilo preneseno na proračunsko postavko 4912 za nakup gas. vozila za PGD Studor. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v celoti, obnovo ostrešja GD za PGD Gorjuše v znesku 1.000,00 €, in za obnovo fasade na GD Savica-Polje v znesku 1.000,00 €. Za vsa izvedena dela so bile sklenjene pogodbe z občino Bohinj, PGD pa so posredovala poročila o porabi sredstev s priloženimi fakturami. Poraba sredstev predstavlja 100 % veljavnega plana.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD OB004 - 06 - 0008.

4911 Tekoči transfer - nakup opreme 20.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z veljavnim proračunom so za nakup zaščitne in reševalne opreme PGD v letu 2015 namenjena sredstva v višini 20.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v znesku 20.000,00 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana.

PGD Srednja vas	**Kos**	**Znesek Z DDV**
vedrovka	1	257,99 €
čelada z vizirjem	4	619,36 €
ščitnik za čelado	4	96,64 €
rokavic št. 10	2	171,72 €
rokavic št. 11	2	171,72 €

delovni pas	5	216,85 €
podkapa	5	147,47 €
gas. škornji št 43	2	370,69 €
zajemalna nosila	1	330,50 €
Detektor plinov	1	157,56 €
Skupaj		**2.540,50 €**
PGD Boh. Bistrica	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Komplet zaščitnih oblek	2	1.365,91 €
Jeklenki za IDA	6	1.127,10 €
Detektor plinov	1	841,40 €
Zaščitni škornji	2	370,68 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €
Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
IDA	4	3.260,20 €
Skupaj		**7.495,01 €**
PGD Gorjuše	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Gasilski pas	3	130,11 €
Ročnik turbomatic	1	383,69 €
Zaščitna obleka	2	1.365,91 €
Zaščitni škornji	3	556,03 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €
Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
Skupaj		**2.965,46 €**
PGD Boh. Češnjica	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Agregat	1	1.300,11 €
Skupaj		**1.300,11 €**
PGD Gradišče	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Mikrofon zvočnik	1	84,55 €
Skupaj		**84,55 €**
PGD Koprivnik	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Komplet zaščitnih oblek	2	1.365,91 €
Ročnik nepiro	1	763,93 €

Detektor plinov	1	157,56 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €
Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
Zaščitni škornji	3	556,03 €
Vezalna vrv	2	56,44 €
Skupaj		**3.429,59 €**
PGD Stara Fužina	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Detektor plinov	1	157,56 €
IDA	2	1.630,10 €
tlačni posodi	2	375,70 €
Skupaj		**2.163,36 €**
PGD Nomenj	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Nosilec za svetilko	2	35,60 €
Skupaj		**35,60 €**
PGD Nemški Rovt	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Reševalna vrv	1	58,19 €
Tlačana posoda	2	375,70 €
Skupaj		**433,89 €**

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD OB004 - 06 - 0008.

4912 Nakup opreme - investicijski transfer **26.570 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z veljavnim planom so bila sredstva za investicije na področju požarnega varstva v letu 2015 planirana v višini 28.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje gasilske avto lestve GARS Jesenice v znesku 9.570,07 €, za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Studor v znesku 17.000,00 €. Za sofinanciranje avto lestve GARS Jesenice, je podpisana pogodba, ki se v naslednjem letu izteče. Za ostala sredstva za investicije, so bili pridobljeni trije predračuni. Skupaj je bilo namensko porabljenih sredstev v znesku 26.570,07 €, kar predstavlja 94,89% planiranih sredstev.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD OB004 - 06 - 0008.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji smo vplivali na dvig prometno varnostne kulture udeležencev. Pri izvajanju aktivnosti je bil cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. S tem smo dosegli spremembo vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev.

3175 Svet za varnost občanov 4.058 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva smo namenili za izvedbo izobraževalnega programa Kolesarčki v OŠ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup materiala za poslikavo varne poti v šolo, ki je bila izvedena v sodelovanju z učenci osnovne šole. V okviru preventivnega programa varnosti v cestnem prometu smo financirali nakup majic s preventivno vsebino za učence prvih razredov osnovne šole. Iz sredstev je bila kupljena tudi opozorilna tabla za merjenje in beleženje hitrosti.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

3301 Javna dela - osnovne plače 36.218 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V Občini Bohinj je bilo v letu 2015 zaposlenih 6 javnih delavcev. Trije so bili

zaposleni na programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin, eden na programu Pomoč pri izvajanju programa za občane, eden na programu Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, eden pa na programu Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva. Delo so opravljali glede na potrebe po krajevnih skupnostih. Njihova delovna obveznost je bila osem ur dnevno.

Sredstva so bila porabljena za osnovne plače in nadure javnih delavcev, druge boleznine, povračilo stroškov prehrane in prevoza med delom, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko zaposlovanje in službene obleke javnih delavcev.

Izplačan jim je bil tudi regres.

4033 Materialni stroški - javna dela - Službena obleka 1.094 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup osebne delovne zaščite, zdravniške preglede in izvedbo preizkusa iz varstva pri delu ter varstva pred požarom za delavce na javnih delih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Letni program dela RAGOR 2014

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

4053 Sofinanciranje projekta turistična sirarska pot 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciranje ni bilo realizirano, ker projekt v letu 2015 še ni bil zaključen.

4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 2.542 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj je financirala certificiranje za leto 2015 za pridobljeno geografsko zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo proizvajalci, ki imajo pogoje proizvodnje sira - v letu 2015 so to 4 proizvajalci Mohanta. Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Bohinjski planinski sir OB004-07-0001.

4091 Projekti CLLD 41.100 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izvajanje projektov Stara hišna imena. V letu 2015 smo bili pri projektu vodilni partner.

Stara hišna imena

Projekt „Stara hišna imena" poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje programa Leader. V letu 2015 se je projekt nadaljeval v vaseh Bitnje, Gorjuše, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt in Nomenj. Za strokovno izvedbo projekta je bila izbrana Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V letu 2015 je bil projekt v celoti zaključen (pregled zapisov hišnih imen v zgodovinskih virih, zbiranje hišnih imen na terenu, zbiranje zgodb o hišnih imenih z osnovnošolci, izvedba srečanj z domačini s predstavitvijo pomena hišnih imen, promocija projekta v obliki obveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja hišnih imen in narečnih govorov).

Ker smo bili v letu 2015 vodilni partner, smo morali zagotoviti sredstva na postavki tudi za preostale partnerje v projektu in poskrbeti za prenakazilo sredstev, ki smo jih prejeli s strani EU.

Sredstva v višini 409,00 EUR so bila namenjena za vzdrževanje rezultatov projekta stara hišna imena.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : LEADER projekti OB004-09-0001.

5063 LAS-za razvoj podeželja 2.641 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za upravljanje in delovanje LAS, skladno s podpisano

Pogodbo o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja "Gorenjska košarica".

6408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina 8.911 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za ureditev/vzpostavitev novega vaškega jedra v Stari Fužini pred Kulturnim domom. Izdelanih je bilo več variantnih rešitev, ki so bile predstavljene tudi na sejah Krajevne skupnosti, potekala so usklajevanja z Direkcijo za ceste.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

11029003 Zemljiške operacije

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji se nanašajo na varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč oziroma poti in gozdov.

4030 Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 14.864 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedena so bila vzdrževalna dela na naslednjih kmetijskih poteh:

- Čez Dobravo od Bohinjske Bistrice do Polj vključno z vsemi glavnimi priključki;
- od Broda čez Senožeta do Bohinjske Češnjice;
- od cerkve na Bitnjah do glavne ceste pri mostu čez reko Savo;
- od elektrarne do železniškega mostu pri reki Savi na Bitnjah.

Vse poti so bile nasute z gramozom, pogredirane in utrjene z valjanjem. Uredilo se je tudi meteorno odvodnjavanje.

4031 Urejanje gozdnih vlak **7.992 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedena so bila planirana vzdrževalna dela na naslednjih vlakah v zasebnih gozdovih: Potoče - Strana odd. 23, 36 in, Na kamnu odd.74, Za hribom odd.77, Za Gradec odd. 93 in Črna gora odd.110. Iz sredstev interventnega Zakona sanacije gozdnih cest in gozdnih vlak po žledolomu februar 2014 pa so bila sredstva izključno porabljena za izdelavo novih vlak na območjih gozdov napadenih z lubadarjem. Tako je bilo iz teh sredstev zgrajenih 14. novih vlak v vrednosti 33.00 EUR.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

4056 Stroški zavetišča za živali **5.230 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu z Zakonom o zaščiti živali so občine dolžne zagotoviti pogoje za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. Na podlagi pogodbe smo del sredstev namenili zavetišču Perun na Blejski Dobravi za zagotovitev enega boksa v zavetišču. Preostali del sredstev je bil namenjen za sterilizacijo oziroma kastracijo prostoživečih brezdomnih mačk.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4060 Vzdrževanje gozdnih cest **138.989 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za realizacijo programa vzdrževanja gozdnih cest, katerega je pripravil Zavod za gozdove, OE Bled. Izvedeno je bilo vzdrževanje na 25 km cest v državnih gozdovih in 19 km cest v privatnih gozdovih. Prav tako je bilo vgrajenih še 21 dražnikov za meteorno odvodnavanje vode. Opravljeno je bilo tudi 274 ur ročnega dela.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

4332 Tokovina **32.559 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo omrežnine in električne energije za javno razsvetljavo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4035 Urejanje poti okoli jezera **9.974 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obstoječa pešpot od gostišča Kramar pa do konca Fužinarskega zaliva je bila na novo utrjena z grobim gramozom. Urejeno je bilo tudi meteorno odvodnjavanje. Bankine poti so se nasule z prstjo tako, da bo možna poznejša zatravitev in ozelenitev terena v spomladanskem času.

6090 Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica **16.220 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na novo je bil asfaltiran najbolj kritičen del ceste pred vstopom v vas Nemški Rovt iz zahodne strani. Sredstva za to preplastitev je v višini 50% prispevalo podjetje Elektro Gorenjska. Izvedena je bila preplastitev dela ceste v središču Nemškega Rovta in Zoisovi ulici pri Vebru v Bohinjski Bistrici.

6091 Asfaltiranje - KS Stara Fužina **14.994 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Po predlogu krajevne skupnosti se je preplastila cesta od Tinčka do državne ceste in del ceste pri Mrovlu v Stari Fužini.

6093 Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše **14.954 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedene so bila preplastitve na posameznih odsekih ceste na Gorjušah: proti Boltarju, Bovcu in Bavantu.

6102 Letno vzdrževanje krajevnih cest **26.373 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so se porabila za nabavo hladnega asfalta za krpanje udarnih jam, za nasutje bankin, za obžagovanje grmovja ob cesti, za spomladansko čiščenje cestišča in za nabavo manjkajoče vertikalne signalizacije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izgradnja kolesarske zanke po Spodnji in Zgornji dolini, v skladu s sprejetim idejnim projektom.

6114 Rekonstrukcija občinskih cest 6.942 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obnovljena je bila dotrajana asfaltna prevleka dela krajevne ceste v Zgornjem Podjelju.

6120 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 9.834 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za krpanje udarnih jam, za košnjo trave- strojno, obsekavanje grmovja, popravilo in čiščenje propustov, nasipanje bankin. Obnovljene so bile cestne mreže za meteorno odvodnjavanje na Brodu in Stari Fužini.

6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 77.243 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za namen podaljševanja Kolesarske poti Bohinj ter dodatno označevanje na trasi kolesarske poti.

Tako smo za namen podaljševanja izvedli parcelacije in odkupe zemljišč za cca. 650 metrov kolesarske poti med Srednjo vasjo in Bohinjsko Češnjico. Za del trase je bila izdelana tudi projektna dokumentacija - PZI. V drugi polovici leta smo na omenjeni trasi uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti v makadamski obliki.

Preostala sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, ter postavitev novih dodatnih označevalnih in informativnih tabel na obstoječi in novozgrajeni trasi.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Modernizacija kolesarske poti Bohinj OB004-10-0004.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je postavitev turistične signalizacije po vseh vaseh v občini Bohinj, v skladu z Elaboratom za postavitev turistične signalizacije in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

4320 Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture 7.656 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizirana je odškodnina za nastalo škodo pri gradnji dostopne poti na zajetju ob izviru Bistrice. V zameno za odškodnino, kot kompenzacijo so izvedeni trije hišni priključki.

4808 Postavitev turistične signalizacije 8.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bil pripravljen Elaborat za postavitev turistične signalizacije na Poljah, na Savski cesti v Bohinjski Bistrici, na Becovem mostu v Bohinjski Bistrici ter nasproti kampa Danica. Pridobljen je bil nalog za postavitev s strani DRSI in naročena signalizacija pri pooblaščenem proizvajalcu.

6103 Talna in vertikalna signalizacija 4.265 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obnovljena je bila kompletna talna signalizacija na občinskih cestah in parkirišči. Prav tako so bile obnovljene talne oznake za modro cono na parkirišču v Stari Fužini in Ribčevem Lazu.

6109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah 22.480 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Montirana je bila nova ograja na mostu pri gasilskem domu na Gorjušah. V Bohinjski Češnjici je bil popravljen most pri Hodaku. Montirana je bila nova ograja in popravljena povozna površina. Na mostu pri Savic v Ukancu smo podbetonirali mostne opornike in popravili temelje mostu. Pri mostu v Jereki pri Košmrlju se je izvedla zaščita temeljev in tlaka mostu po navodilih koncesionarja vzdrževalca vodotokov. Popravljena je bila tudi kovinska ograja mostu pri bitenjski cerkvi.

6121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija 1.325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Naročen je bil elaborat prometne ureditve za naselje Bohinjska Bistrica.

6130 Oporni zidovi - vzdrževanje 11.133 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gradnje visokovodnega nasipa vodotoka Mostnica v Stari Fužini. Izvedena so bila vzdrževalna dela na opornem zidu vodotoka Pretovka v Stari Fužini.

13029004 Cestna razsvetljava

4330 Vzdrževanje javne razsvetljave 11.698 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo najema dvižne košare in nabavo rezervnih delov za javno razsvetljavo.

4333 Investicije v javno razsvetljavo 109.995 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se porabila za obnovo JR na Kamnjah, Poljah, v Stari Fužini, v Srednji vasi, na Savici, na Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Obnova javne razsvetljave OB004-07-0011.

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

6118 Vzdrževanje državne ceste 84.144 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V sodelovanju z Direkcijo RS za ceste smo zgradili mini krožno križišče v središču Bohinjske Bistrice. V sklopu gradnje je bila na novo postavljena javna razsvetljava, ter talna in vertikalna signalizacija.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj,
- Soglasje Ministrstva za finance,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključni so: načrtno urejanje poslovnih lokacij, regeneracija in revitalizacija območja, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, promocija

podjetništva, spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov.

4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva 27.186 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj je v letu 2015 objavila Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Sredstva so se dodeljevala na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči (št. priglasitve M001-5883415-2015), priglašene Ministrstvu za finance.

Razpisana so bila sredstva v višini 30.000,00 EUR za naslednje ukrepe:

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Realizacija po posameznih ukrepih je bila sledeča;

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 8.950,27 EUR

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 7.630,97 EUR

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva - 878,51 EUR

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 1.492,05 EUR

Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 9.703,72 EUR

Dva upravičenca oz. upravičenki sta odstopili od vloge. Eden od upravičencev je od vloge odstopil pred nakazilom sredstev, zato mu le-ta niso bila nakazana (sredstva v višini 613,30 EUR9, drugemu upravičencu pa so bila sredstva nakazana, vendar jih je kasneje, zaradi zaprtja delovnega mesta za katerega je pridobil sredstva, le-ta vrnil skupaj z obrestmi (1.469,55 EUR).

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ukrepi za spodbujanje in razvoj gospodarstva OB004-11-0006.

4205 Razvojno obrtno-podjetniški center 10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za financiranje strokovne pomoči podjetnikom, ki so se prijavili na poziv, ki je bil objavljen v Bohinjskih novicah. Pomoč podjetnikom je

vsebovala:

- pregled poslovnih idej za spodbujanje gospodarstva na lokalnem nivoju,
- seznanitev udeležencev z različnimi statusi ter pomoč pri registraciji, ureditvi najprimernejšega statusa,
- pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
- pomoč pri iskanju primernih razpisov in možnosti za razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4142 Sofinanciranje prireditev ob obletnicah 6.141 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditev ob obletnicah društev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odlok o turistični taksi v občini Bohinj
- Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci so porast turističnih nočitev in prihodov turistov in večji prihodek turistične takse.

4103 Urejanje tekaških prog 29.866 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V sezoni 2014/2015 je Turizem Bohinj upravljal tekaške proge v Bohinju z zunanjimi izvajalci. Za urejanje prog v Zgornji bohinjski dolina je bila sklenjena pogodba s Cesar Zdravkom, za urejanje prog na Pokljuki (Pokljuka – Rudno polje

zg. in Goreljek) s Centrom Pokljuka in za urejanje prog na Goreljku z Vojkom Kokaljem s.p. Po spodnji bohinjski dolini je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem SERVIS ODAR, Anton Odar, s.p. Tekaške proge so se urejale skladno z možnostmi (sneg). Tekaške proge so bile v tej sezoni kvalitetno urejene, prav tako smo izboljšali obveščanje o stanju na tekaških progah.

4115 Prireditve ob novem letu 17.140 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za financiranje prireditev ob novem letu 2014/2015. Prireditve so potekale od 29.12.2014 do 31.12.2014 v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Dne 29.12.2014 je v Občina Bohinj v Kulturnem domu Jože Ažmana organizirala tudi predstavo za otroke z obiskom Dedka Mraza.

Program je bil sledeč:

29.12.2014 – PREDSTAVA ZA OTROKE Z OBISKOM DEDKA MRAZA

29.12.2014 – NASTOP SKUPINE PLAVA TRAVA ZABORAVA

30.12.2014 – NASTOP SKUPINE MAMBO KINGS

31.12.2014 – NASTOP SKUPINE 101KA BAND

4117 Turistična informativna dejavnost - TIC 44.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ena izmed nalog javnega zavoda Turizem Bohinj je opravljanje turistično informacijske dejavnosti (informiranje gostov). Turizem Bohinj kot skrbnik turistično informacijskega sistema vodi koordinacijo bohinjskih informacijskih centrov: TIC Bohinjska Bistrica (Turizem Bohinj), TIC Ribčev Laz (sodelovanje s TD Bohinj), TIC Stara Fužina, zbira statistične podatke o obisku in skrbi za njihovo obdelavo. Turistično informacijska dejavnost se v turističnem območju Bohinj opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so registrirani za opravljanje turističnih dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno telekomunikacijsko in računalniško opremo za nemoteno delovanje TIC-a. Partnerji v letu 2015 so bili TD Bohinj, KS Stara Fužina, LD Turizem ter Gregor Sodja, ZAPA s.p. v letu 2015 smo namreč odprli nov TIC – Srednja vas. Dejavnost se je izvajala v prostorih Pošte Srednja vas. Prav sodelovanje z lokalno skupnostjo je omogočilo tudi delovanje pošte. V letu 2015 je info centre obiskalo več kot 101.300 ljudi (v letu 2013 102.649 ljudi, v letu 2014 90.226 ljudi).

4118 Drsališče Bohinjska Bistrica 13.895 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila porabljena za najem agregata za led, servis pri zagonu drsališča, nakup hladilne tekočine, najem WC, plačilo električne energije in plačilo uslug pri postavitvi šotora. Nabavljena je bila peč za ogrevanje šotora v času snežnih padavin.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

4122 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega cvetja 10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Maja in junija 2015 smo devetič zapored organizirali Mednarodni festival alpskega cvetja. Gre za nov celostni turistični produkt. Posebno pozornost smo posvetili promociji festivala na lokalnem in regionalnem nivoju. Z odzivom smo bili zadovoljni, saj smo že zaznali povečanje števila obiskovalcev v Bohinju, prav tako pa tudi večje število udeležencev na posameznih dogodkih v okviru festivala. Festival je ponovno naletel na podporo na lokalnem nivoju, kar navsezadnje izkazuje vključenost lepega števila posameznikov in društev v njegovo načrtovanje in izvedbo, podpora pa se izkazuje tudi na nacionalni ravni. Festival alpskega cvetja je dokazal in pokazal, da resnično postaja eden pomembnejših dogodkov ne samo v Sloveniji ampak tudi širše po Evropi in svetu. Dokazuje tudi, da ni lahko (prej težko) najti pravo ravnotežje med željo po ohranjanju narave na eni in ekonomsko uspešnostjo na drugi strani.

Zanimanje za festival je vsako leto večje. Ocenjujemo, da je bilo na račun festivala letos ustvarjenih okrog 1000 nočitev. Spodbuden rezultat, ki potrjuje pravilnost naše odločitve o organizaciji festivala prav v predsezonskem času. Tudi ostale številke so več kot impresivne. V času festivalu se je vodenih botaničnih izletov in izletov opazovanja ptic ter delavnic udeležilo 850 ljudi. Vseh ostalih dogodkov (koncertov, razstav itd) pa nekaj več kot 7550 ljudi. Eden izmed vrhuncev letošnjega festivala je bila organizacija Vikenda za družine in otroke, ki se ga je v dveh dneh udeležilo skoraj 3000 otrok in staršev.

Festival po našem mnenju prinaša tudi zelo velike multiplikativne učinke, predvsem na prepoznavnost Bohinja, ki s tem utrjuje svojo pozicijo na trgu kot destinacija trajnostnega turizma.

4123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija 10.323 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Skladno z novo celostno podobo sprehajalnih (tematski) poti smo v letu 2015 nadaljevali z označevanjem izbranih 22 sprehajalnih / pohodniških poti po Bohinju. Nadaljevali smo tudi z urejanjem poti. Dogovorili smo se o načinu urejanja poti in sicer smo skupaj s TD Bohinj za določen čas zaposlili eno osebo, ki je skrbela za vzdrževanje poti. Skrbništvo nekaterih poti so prevzela tudi domača društva. Cilj tega povezovanja je tudi vključevanje lokalnega prebivalstva v prizadevanje za boljši turistični razvoj. V letu 2015 smo pripravili tudi popravke Karte pohodniških poti v merilu 1:25.000.

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače 89.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je potekala po planu. Zaradi pridobitve projekta Parkiraj in doživi naravo smo aprila 2015 za določen čas (do septembra 2016) zaposlili eno osebo, ki pa se je financirala iz naslova projekta. V okviru projekta MOTOR smo uveljavljali 3 plače

enega zaposlenega, zato smo lahko preostanek sredstev prenesli na postavko promocija.

4130 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus 20.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je potekala po planu. Sofinanciranje je bilo zagotovljeno tudi s strani turističnega gospodarstva (razmerje 50:50). V poletnem času smo uvedli Hop on Hop off Bus na Pokljuko, ki je vozil ob vikendih v mesecu juliju in avgustu.

4131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija113.871 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Internet (www.bohinj.si):

V letu 2015 smo sproti vzdrževali (delno zunanji izvajalec) spletno stran www.bohinj.si, ki je z zasnovo postala eden najpomembnejših orodij promocije in trženja turistične destinacije Bohinj.

Rezervacijski sistem (CRS):

V letu 2015 smo aktivno opravljali naloge v okviru centralnega rezervacijskega sistema, ki ga vodi SPIRIT. V CRS je bilo v letu 2015 na novo vključenih 5 ponudnikov in jih je doslej skupaj več kot 160, Turizem Bohinj je prevzel skrbništvo za cca 90 ponudnikov, ostale pa Turistično društvo. Po statističnih podatkih (število rezervacij preko sistema CRS) je bilo za destinacijo Bohinj skupaj opravljenih kar 36% vseh rezervacij v tem sistemu v Sloveniji.

Tiskani, elektronski materiali - splošno

Za potrebe TIC-ev smo izdelali ponatis poletne panoramske karte z navedbo vseh aktivnosti in zanimivosti v Bohinju v poletnem času, zimsko panoramsko karto s profili tekaških prog, zloženko in plakate za novoletne prireditve v Dvorani Danica. Izdelali in natisnili smo produktne brošure (pohodništvo, festival cvetja, in ribištvo, Alpski večer, Bohinj-ski vlak, Paketi Bohinj).

Tržno komuniciranje

Sejmi in borze, oglaševanje:

V letu 2015 smo se v okviru Skupnosti Julijskih Alp udeležili 24 turističnih sejmov v tujini (Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija, Češka, Madžarska, Italija, Avstrija, Srbija, Belgija, Španija, Izrael, Finska), v okviru RDO Gorenjska sejma TIP v Ljubljani in dveh sejmov v tujini (FREE München in Argus Bike Dunaj), samostojno pa smo sodelovali še na enem specializiranem ribiškem sejmu (Nemčija), dveh kongresnih (Nemčija Španija) in dveh največjih borzah v Sloveniji – SIW in Conventa. Udeležili smo se 12 poslovnih dogodkov – B2B workshop.

Oglaševali smo v različnih revijah elektronskih medijih, radiu, televiziji doma in v tujini.

4133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavoda 44.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za redno delovanje zavoda. Realizacija je potekala po planu. Sredstva so bila namenjena za stroške najemnin, elektrike, komunalnih, poštnih, bančnih, računalniških storitev, klipinga in storitve odnosa z javnostmi ter za manjše pogostitve na rednih delovnih sestankih. Sredstva so se povečala zaradi tehnične okvare računalniškega sistema Turizma Bohinj.

4137 Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda 7.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Konec septembra in v začetku oktobra 2015 smo že sedmič organizirali Dneve pohodništva v Bohinju in jih izvedli v okviru vseslovenskega projekta Slovenija hodi, ki ga vodi GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Ponovno smo posebno pozornost posvetili usklajevanju ideje njeni promociji na lokalni in regionalni ravni. Dnevi pohodništva so sicer dobro zamišljen, vendar vsebinsko nedodelan produkt. Ideja o novem celostnem turističnem produktu je bila sicer pozitivno sprejeta, kar dokazuje odziv posameznikov in organizacij (društva, klubi), ki so se vključila v načrtovanje in izvedbo Dnevov pohodništva, zato je nujno potrebno vsebinsko prenoviti idejo pri čemer se je potrebno v večji meri povezati tako s organizacijami, ki se ukvarjajo s pohodništvom, kot tudi s ponudniki turističnih storitev. Eden največjih izzivov pa predstavlja umestitev produkta na trg in uspešno trženje.

V letu 2015 smo v sodelovanju z domačo ribiško družino izvedli tudi 6. Festivala ribištva z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. Za ta produkt pa lahko ugotovimo, da se je odlično prijel in kaže izredno dobe rezultate. Ribiči so sicer ena najboljših ciljnih skupin. Spoštujejo in cenijo okolje, v katerega prihajajo in so za to pripravljeni seči globoko v denarnico. V Nekaj več kot 75 gostov iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Češke, Madžarske in Nove Zelandije je ustvarilo več kot 500 nočitev.

4143 Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno poletje

8.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Turizem Bohinj je v letu 2015 ponovno organiziral Glasbeno poletje v Bohinju. Umetniški vodja festivala je ostal Roman Leskovic. Največji dogodek je bil gostovanje slovenske filharmonije (prvi koncert), ki je v okviru spomina 100 obletnice začetka bitk na Soški fronti izvedla Mozartov Requiem. Bohinj v okviru Glasbenega poletja obiščejo vrhunski ustvarjalci in poustvarjalci glasbenih del. Koncerte je obiskalo več 684 poslušalcev (80 več kot v letu 2014).

4144 Leader in drugi EU projekti 12.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo izvajali in zaključili aktivnosti dveh Leader projektov – Manjši muzeji in Skupaj za najboljše iz Bohinja.

4145 Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj 11.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi razvoja destinacijske upravljavske organizacije DMC Turizem Bohinj in sicer smo pripravili promocijski filmček, različne promocijske materiale, pripravili poslovni načrt za Bohinjsko, izvedli anketo za goste Bohinja. Sredstva so bila namenjena tudi za zunanjega izvajalca za vodenje aktivnosti Centra za kakovost.

4146 Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni pokal v biatlonu, športni festival 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Evropskega prvenstva v kajak maratonu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Obačine Bohinj, št. 8/01) določam, da Občina Bohinj organizira javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v okviru režijskega obrata. Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/98, 4/02) pa določa splošne pogoje za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod. Naprave in objekti, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod, so osnovna sredstva Občine Bohinj.

6718 CČN Bohinj 1.514.731 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena sredstva so namenjena izgradnji centralne čistilne naprave Bohinj. Projekt je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad, in sicer v skupni višini 91,22%, od tega je delež EU 85% in slovenski delež 15% . Projekt je v zaključni fazi, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Zg.Save OB004-10-0002.

6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 53.025 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena sredstva so se namenila za plačilo storitev izvedencev tehničnega pregleda povezovalnega kanala spodnja dolina. Izveden je odsek kanal v Stari Fužini. Izdelana tehnična dokumentacija podbojev državne ceste v spodnji dolini. Projekt meteornega kanala na Grajski. Izvedena ostala neupravičena dela na sekundarnem kanalu Kamnje in Polje.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Razvoj sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod OB004-06-0025.

6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 107.412 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se porabila za gradnjo kanalizacije na Grajski ulici. Projekt je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad. Projekt sestavni del t.z. GORKI I. sklop, je v zaključni fazi.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Zg.Save OB004-10-0002.

6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 6.806 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za stroške nadomestnih stanovanj za stanovalca Grajske 5 in Grajske 6, ter deloma (2.000,00 €) za izdelavo idejnega projekta za sanacijo teh dveh stavb.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 OB004-13-0012.

6752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 772.531 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena so sredstva za izgradnjo povezovalnega kanala spodnja dolina, projekt je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad. Projekt je sestavni del t.z. GORKI I. sklop, je zaključen. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Zg.Save OB004-10-0002.

6754 Projekti sekundarne kanalizacije 4.230 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letošnjem letu nismo porabili planiranih sredstev. Realizacija predstavlja plačilo projektne dokumentacije prevezave kanala Grajska - Majhnova.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Projekti sekundarne kanalizacije OB004-08-0003.

6762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje 512.826 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za namen izgradnje kanalizacije v naselju Kamnje in Polje, za gradbeni nadzor in varnostno koordinacijo. Projekt se je izvajal v okviru projekta "Komunalna infrastruktura spodnja dolina", sofinanciran je bil s strani EU - Strukturni sklad. Gradnja je zaključena. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Komunalna infrastruktura spodnja bohinjska dolina OB004-13-0009.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4411 Urejanje brežin in propustov 13.502 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na Poljah so se sanirale brežine in očistile naplavine hudourniškega grabna, ki poteka od skakalnice do kmetije "Tazgoren". Pri Mežnarju v Stari Fužini smo utrdili brežino, popravili propust meteorne kanalizacije ob državni cesti. Za sanacijo hudourniškega grabna v Zg. Gorjušah smo naročili PZI projekt, na podlagi katerega bo možna sanacija.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Program razvoja turizma v občini Bohinj

• Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je postopna ureditev vseh javnih površin v Bohinjski Bistrici.

6414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 20.756 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo parkirišča in ureditev okolice na Vodnikovi ulici v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil delno zaključen, saj je povezan z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture, ki pa se na omenjenem odseku v letu 2015 ni izvedla.

Preostala sredstva so se namenila za izvedbo javne delavnice ureditve središča Bohinjske Bistrice. Delavnica je bila uspešno izvedena z čimer smo pridobili rešitve glede ureditve javnih površin v Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica OB004-08-0006.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), kot tudi na njegovi osnovi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), zahtevata, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja (prodaja, menjava) ocenjeno. Njegovo vrednost oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča. Zakon sicer ne zahteva cenitve v primerih pridobivanja (nakupa) stvarnega premoženja, vendar Uredba določa, da je sestavni del posamičnega programa tudi ocenjena vrednost premoženja, kar predstavlja vrednost, določeno s cenitvijo.

4321 Geodetski posnetki 8.712 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je 100%. Uredilo se je del mej ob občinskih cestah, del mej zaradi gradnje kanalizacije. Narejen je bil geodetski načrt novega stanja zemljišča na Rju

za potrebe projekta prestavitve ceste.

4323 Cenitve Občina 2.623 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bilo izdelanih šest cenitvenih poročil, in sicer za potrebe prodaj, nakupov, oddaje v najem, ustanovitev stavbnih pravic, itd

4818 Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika 4.116 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nadgradnjo Prostorsko informacijskega sistema Iobčina skladno s podpisano pogodbo ter za delno poplačilo novega modula Predlogi in pobude.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je javna razgrnitev in sprejetje OPN Bohinj.

4804 Novi prostorski dokumenti 48.245 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi predstavitev OPN svetnikom ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji Občinskega sveta. Do podanih predlogov in pripomb je Občina zavzela stališče in ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil

oktobra poslan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora. Na podlagi pripomb in predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko poročilo. Do konca leta smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so potekala usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo opravljeno.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Novi prostorski dokumenti OB004-07-0026.

4809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 12.820 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z rebalansom so se sredstva namenila za izvedbo arhitekturno- urbanistične delavnice za Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in parka štirih srčnih mož ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in Pošto. K sodelovanju smo povabili tri skupine arhitektov, ki so pripravili vsak svojo variantno rešitev in jo na predstavitvi, ki je potekala v Stari Fužini tudi predstavili javnosti. Na podlagi predlogov, pripomb, razgovorov ter terenskih ogledov se je pričela pripravljati končna, sintezna variantna rešitev, ki bo predstavljena v začetku leta 2016 in bo služila kot strokovna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN ter drugih prostorskih aktov (npr UN Pod skalco, OPPN Ribčev Laz).

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Obnova lokacijskih načrtov Ribčev Laz OB004-08-0014.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je sanacija šole z razširitvijo telovadnice in ureditvijo zunanjih športnih in otroških igrišč.

4710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana 41.920 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, za ogrevanje, vodo, komunalnih storitev, pregled seval in gasilnih aparatov. Opravljen je bil servis plinske peči za ogrevanje. Za lažjo in hitrejšo montažo zaščitnih gumijastih preprog v času prireditev smo nabavili posebne cevi za navajanje predmetnih zaščitnih preprog.

16039004 Praznično urejanje naselij

4109 Novoletna razsvetljava 2.736 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva so bila porabljena za najem dvižne košare pri postavitvi in demontaži novoletne razsvetljave. Dokupili smo tudi nekaj nove novoletne razsvetljave za dodatno okrasitev v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu in Srednji vasi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja

4336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov 216 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine in električne energije za POP pretvornike na Bitnjah, Jereki in Nomenju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pristojnosti občine na stanovanjskem področju določa Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 –

ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), ki nalaga občinam zlasti sprejem občinskega stanovanjskega programa, zagotavljanja sredstev za pridobitev neprofitnih stanovanj, spodbujanja različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj ter zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Zakonodaja:
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Stvarnopravni zakonik

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji tega podprograma so vzdrževanje in prenova stanovanj, vpis še nevpisanih stanovanj v Zemljiško knjigo in izboljšava stanovanjskega fonda Občine Bohinj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Bohinj.

4602 Stroški upravljanja stanovanj 3.233 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 3.233,33 € so bila porabljena za plačilo upravniški storitev (sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe) upravniku Alpdom, d.d., Radovljica, ki upravlja večstanovanjski stavbi na naslovu Prečna ulica 1B in Ulica Tomaža Godca 3 ter upravniku Dominvest d.o.o., ki upravlja večstanovanjske stavbe na naslovu Prečna ulica 1 in 5, Vodnikova cesta 8 in 13, Trg svobode 6, Koprivnik v Bohinju 4 in Stara Fužina 53B, v katerih ima občina Bohinj stanovanja oziroma poslovne prostore.

4603 Tekoče vzdrževanje stanovanj 14.053 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za plačilo tekočega vzdrževanja stanovanj in obratovalnih stroškov so bila realizirana v višini 14.052,85 €. Sredstva so bila porabljena za plačilo naslednjih

storitev oziroma blaga: menjava polnilne pipe v kotlovnici, servis gorilnika, razlika plačila do eko sklada za Prečno ulico 1 in 5, električna energija in števnina za vodomer za neprofitna občinska stanovanja, ki so prazna in za Gorjuše 36 (naprej prefakturiramo najemniku), redni servis kotlovnice, točkovanje stanovanja, menjava radiatorja, premontaža in dobava delilnikov, nakup potrošnega materiala za adaptacijo stanovanja in obnovo talnih oblog ter beljenje sten v neprofitnem stanovanju na Prečni ulici 1B, beljenje sten po izlitju v stanovanju in poslovnem prostoru na Triglavski cesti 32, hišniške storitve, pregled delovanja sistema in kalorimetrov, menjava visokotlačne raztezne posode, redni letni servis kotla, dimnikarske storitve, nakup peletov, izdelava pocinkane pohodne rešetke, izdelava dokumentacije in dobava opreme s področja varstva pred požarom ter izdelava rezervnega ključa za kurilnico na Vodnikovi cesti 13, menjava vdolbne ključavnice, varnostnega ščita in cilindričnega vložka za vhodna vrata, izdelava kopije ključa za vhodna vrata, servis gasilnikov za knjižnico in menjava radiatorja v stanovanju na Prečni ulici 5, nakup dotrajanega grelnika vode v kopalnici za neprofitno občinsko stanovanje na Prečni 1B in Trgu svobode 6, menjava vhodnih vrat na Jelovški cesti 14, dimnikarske storitve, menjava radiatorskih termostatskih ventilov za poslovni prostor, nakup kurilnega olja ter čiščenje žlebov za večstanovanjsko stavbo Koprivnik v Bohinju 4, pregled gasilnih aparatov v večstavnoanjski stavbi Ulica Tomaža Godca 3, dimnikarske storitve za objekt Stara Fužina 53B in zavarovalna premija za zavarovanje občinskih stanovanj, garaž in poslovnih prostorov.

4604 Vpis stanovanj v zemljiško knjigo 151 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

151,12 € je bilo porabljenih za plačilo stroškov vpisa skupnih delov stavbe v Zemljiško knjigo za Prečna ulico 1, vpis etažne lastnine in izdelavo listine za sporazum za Vodnikova cesto 8 ter notarsko overitev Sporazuma o oblikovanju etažne lastnine za objekt Jelovška cesta 2.

4605 Rezervni sklad stanovanjskega področja 11.904 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila realizirana v višini 11.903,66 € in predstavljajo navidezno zbrana sredstva rezervnega sklada. Višino vplačanih sredstev v rezervni sklad določajo merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka (Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka). Poraba sredstev rezervnega sklada je razvidna na kontu 9102 – rezervni sklad/stanovanjski sklad, ki je sestavni del proračuna.

4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

4.569,80 € je bilo porabljenih za menjavo strešne kritine za stanovanje na Jelovški cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 1B ter plačilo razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 8.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje stanovanj

OB004-06-0026.

6767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b 9.266 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 so bila sredstva na tej postavki namenjena za menjavo oken na kulturnem domu Stara Fužina.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje stanovanj OB004-06-0026.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4326 Geodetske odmere zemljišč 9.866 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bil izdelan elaborat stanja občinskih cest v smislu njihovega poteka po privatnih zemljiščih. Na podlagi elaborata je bil izdelan tudi načrt urejanja omenjene tematike, ki ga je potrdila Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Na podlagi elaborata smo tako v letu 2015 pričeli z odmero zemljišč občinskih cest, ki potekajo po privatnih zemljiščih.

Večina sredstev je bila porabljena za odmere cest, preostala pa za vpis občinskih stavb v kataster stavb in izdelavo etažnih elaboratov omenjenih stavb.

6768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 43.961 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo zgradili športno igrišče v Bohinjski Češnjici. Na podlagi izbire najboljše ponudbe smo najprej zamenjali spodnji ustroj zemljišča, nato pa na njem zgradili asfaltirano športno igrišče. Obenem smo igrišče ogradili z ograjami, vgradili vso potrebno športno opremo na igrišču ter zraven igrišča utrdili manjše parkirišče. Poleg igrišča smo uredili tudi manjše počivališče, ki bo služilo tudi za potrebe bodoče trase kolesarske steze. Z ograjo smo ogradili tudi manjše otroško igrišče, ki bo dokončano v letu 2016.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

6769 zagon žičnica Kobla **1.464 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za študijo Presoja upravičenosti investicije v žičnico »Kozji hrbet«.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

6770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi **14.756 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo betonske plošče ob Smučišču Senožeta za drsališče. Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

6771 Parkiraj in doživi naravo **8.460 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za potrebe javnega razpisa Oprema parkirišč NV Bohinjsko jezero in vzpostavitev Inteligentnega Transportnega Sistema (ITS) v okviru projekta Parkiraj & doživi naravo (Finančni mehanizem EGP 2009-2014) so bila sredstva v višini 8.460,00 EUR porabljena za izdelavo projektne naloge.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : EGP 2009-2014 Parkiraj in doživi naravo OB004-15-0001.

16069002 Nakup zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj je sestavljen na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je razdeljen na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, s katerimi občina ravna na različne načine: ga pridobiva, z njim razpolaga, ga upravlja in najema.

V skladu z načelom gospodarne rabe javnih sredstev lahko občine pridobivajo stvarno premoženje zgolj v obsegu, kot ga nujno potrebujejo za nemoteno opravljanje svojih funkcij, brez nepotrebnih zalog.

4800 Nakup zemljišč in stavb **48.355 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bilo realiziranih 18 nakupov zemljišč za potrebe ureditve lastništva na občinskih kategoriziranih cestah, za potrebe gradnje kolesarske poti, odkup vodohrana na Bitnjah, odkup za potrebe gradnje pločnika na Kamnjah, za širitev ceste v Bohinjski Bistrici in v k.o. Savica (na Rju), za potrebe gradnje krožišča v Bohinjski Bistrici in odkup za gradnjo igrišča v Bohinjski Češnjici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup zemljišč OB004-08-0012.

4813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji

204.931 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bila plačana celotna kupnina za zemljišče upravne stavbe Gradbenega podjetja Bohinj d.d. Dne 28.12.2015 smo od sodišča prejeli sklep o izročitvi nepremičnine. Na sklep se je nekdanji lastnik pritožil in zadevo rešuje višje sodišče.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup zemljišč OB004-08-0012.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Izvajali smo preventivne programe s področja zdravstvenega varstva in s tem dosegli zastavljene cilje.

3710 Preventivni programi zdravja **1.509 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programov s področja zobozdravstvene preventive otrok v vrtcu ter za nakup zobnih ščetk. Organizirano je bilo letovanje predšolskih in šolskih otrok v Pineti - Novigrad. Iz Občine Bohinj je letovalo 23 šolskih otrok. Vsi otroci so bili predlagani s strani ZD Bohinj. V letu 2015 smo nadaljevali s preventivnim programom sistematičnih logopedskih pregledov. Pregledani so bili otroci letnika 2010. V ZD Bohinj je dvakrat mesečno prisotna tudi logopedinja, ki opravlja logopedske obravnave otrok iz naše občine. Izvedena je bila preventivna zdravstvena dejavnost za odrasle, v obliki športne joge, s katero se poskuša z dihalnimi vajami, telesnimi položaji oz. asanami in mentalnim osredotočenjem doseči telesno in duševno uravnoteženost. V začetku leta pa je bila izvedena zdravstvena preventiva otrok kot promocija varnosti pri športni aktivnosti na ledu s poudarkom na zdravju in aktivni izrabi prostega časa.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina je dolžna zagotavljati plačilo stroškov za izvajanje zakonskih obveznosti po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kar smo v celoti zagotovili. Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dodatnih (nadstandardnih) programov:

- dodatno dežurno službo v ZD Bohinj tudi ob vikendih in praznikih. Redna dežurna služba je organizirana v ZD Bled oziroma v ZD Radovljica.
- dodatno nego na domu,

Podlago za uveljavljanje pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračunskih sredstev zagotavlja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Občina je dolžna zagotavljati plačilo stroškov za izvajanje zakonskih obveznosti, kar smo v celoti zagotovili. Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dodatnih (nadstandardnih) programov.

3700 Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje **22.513 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica mesečnega števila upravičencev za katere občina na podlagi

odločbe plačuje zdravstveno zavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju. Število upravičencev je odvisno od potreb na trgu dela in socialnih razmer posameznika. Zaradi tehničnih težav ni bilo možno pridobiti podatke za zavarovance v mesecu novembru 2015. Navedeni znesek, zato bremeni proračun v letu 2016. Povprečno mesečno število zavarovancev je bilo 66. Natančnejše število zavarovancev po mesecih je predstavljeno v spodnji tabeli:

mesec zavarovanja	št. upravičencev
december 2014	62
januar	67
februar	73
marec	76
april	68
maj	68
junij	66
julij	63
avgust	61
september	62
oktober	64

3721 Nega na domu za starejše občane - plače 13.388 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka vključuje plačilo sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev ter plačilo izdatkov za blago in storitve. Sredstva so bila porabljena za pokritje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem programa nege na domu za starejše občane, ki jo izvaja ZD Bohinj.

3722 Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe 29.777 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dodatnih (nadstandardnih) programov, med drugim tudi izvajanje dežurne zdravstvene službe v ZD Bohinj.

Redna dežurna služba je organizirana v ZD Bled oziroma v ZD Radovljica.

V letu 2015 smo z OZG Kranj sklenili pogodbo za sofinanciranje dodatne dežurne službe v ZD Bohinj. Realizacija v višini 29.776,50 € je posledica plačila obveznosti za 4. tromesečje 2014 in plačila za prva 3 četrtletja leta 2015.

17079002 Mrliško ogledna služba

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
- Zakonu o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe predstavlja osnovni cilj, ki je bil dosežen v letu 2015.

3720 Mrliško ogledna služba 14.820 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in plačil pogrebnih stroškov za občane brez prejemkov. Občina je v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti dolžna zagotoviti sredstva za mrliške oglede, obdukcije s stroški prevoza in pogrebne stroške za tiste, ki nimajo svojcev ali le-ti niso sposobni plačati teh stroškov. V letu 2015 je bilo opravljenih 45 mrliških ogledov, 7 obdukcij in plačanih 10 prevozno pogrebnih storitev ter stroški za eno osebo, vezanih na uporabo mrliških vežic.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina je v letu 2013 sprejela Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih (UV OB 4/13) na podlagi katerega je bil izveden razpis za sofinanciranje sušenja krme v kozolcih.

3544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 17.943 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Bohinjski kozolci in tradicionalni način sušenja krme v njih predstavlja živo kulturno dediščino v naši občini pa tudi v slovenskem merilu, zato je bil tudi v letu 2015

objavljen razpis s katerim je Občina Bohinj podprla tradicionalno sušenje v kozolcih. Sredstva v višini 17.942,60 EUR so bila dodeljena 81 upravičencem za 1340 obdelanih bran. Vrednost ene brane je bila 13,39 EUR.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

18029002 Premična kulturna dediščina

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odkup muzejske zbirke sloni na pogodbi, sklenjeni med lastniki in Občino Bohinj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Med dolgoročne cilje sodi odkup muzejske zbirke 1. svetovne vojne, kar bomo zagotovili z odplačilom v treh letih. V letu 2015 smo plačali zadnji obrok in s tem uresničili zastavljeni letni cilj.

3546 Nakup muzejske zbirke 20.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Celotna vrednost muzejske zbirke 1. svetovne vojne je vredna 30.000,00 €. Prvi obrok v višini 5.000,00 € je bil poravnan v letu 2013, drugi obrok v enaki višini v letu 2014, zadnji, v višini 20.000,00 € pa v letu 2015.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Osnovni občinski predpis, ki ureja knjižnično dejavnost je Odlok o ustanovitvi Knjižnice Antona Tomaža Linharta.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V okviru proračunskih postavk na področju kulture, ki predstavlja pestro zbirko različnih dejavnosti, smo zagotovili pogoje za izvajanje zakonsko obveznih nalog in tudi sredstva za financiranje drugih programov. Zagotovili smo nemoteno delovanje knjižnice na območju naše občine, sredstva za nakup novih knjig in opreme.

3500 Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica 19.241 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru postavke so bila sredstva v višini 19.240,98 € porabljena za plačilo (dec. 14 do nov. 15) materialnih stroškov knjižnic in stroškov prireditev za otroke na območju naše občine in delno za skupne stroške matične knjižnice. Sredstva so bila porabljena za:

- pokrivanje tekočih stroškov v krajevnih knjižnicah (elektrika, komunala ...) v Bohinjski Bistrici, Stari Fužini in v Srednji vasi v višini 17.649,11,
- stroške Telekoma Slovenije d.d. za knjižnico v Srednji vasi v višini 141,15 €,
- stroške Dominvesta in Alpdoma za porabo kuriv in ogrevanja v višini 1.450,72 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev v višini 9.059,02 € je posledica dejanskega plačila stroškov ogrevanja v knjižnici v Bohinjski Bistrici za katero je bilo še v preteklem letu uveljavljeno preplačilo, ki se je zaključilo v letu 2015.

3501 Knjižnica skupni delavci - plače 71.248 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica zagotovitve dogovorjenega 15% deleža sredstev za plače skupnih (5,35) delavcev knjižnice A.T.Linharta Radovljica, ki opravljajo strokovna dela tudi za našo občino in v celoti za 2,5 zaposleni delavki na območju naše občine. Del sredstev za plačilo skupnih delavcev, glede na število prebivalcev, zagotavljajo tudi občine Bled, Gorje in Radovljica.

Vrsta plačila	Znesek v €
Sredstva za plače	57.355,97
Prispevki delodajalca	8.318,59
Sredstva za blago in storitve	5.389,05
Kolektivno zavarovanje	184,71
SKUPAJ	**71.248,32**

3505 Nabava knjig **11.470 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plan je bil v celoti realiziran. V okviru sredstev smo sofinancirali nakup knjižničnega gradiva, ki predstavlja knjige, revije, DVD, CD ...

3531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis **1.956 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica nakupa vitrine, računalniške in knjižne opreme.

Proračunska postavka se navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 je bilo predvidenih 5.000,00 € za selitev knjižnice v Stari Fužini na drugo ustrezno lokacijo, kar še ni bilo realizirano.

18039005 Drugi programi v kulturi

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, druge pa kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega ustvarjanja. Cilji proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične dejavnosti.

Velika pozornost je namenjena tudi ohranjevanju in obnovi kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na področju kulture:

- zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti vključno z nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v občini,
- z obnovo Muzeja Tomaža Godca smo zagotovili ustrezne prostore za izvajanje muzejske dejavnosti,
- poskrbeli smo za strokovno delo na muzejskih zbirkah in zagotovili sredstva za delovanje muzejskih zbirk,

- zagotovili smo ustrezne prostore za delovanje knjižnice, sredstva za nakup knjižničnega gradiva in posodobitev poslovanja knjižnic,
- zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju kulture, kot so razstave v knjižnici, program ob občinskem in kulturnem prazniku Občine Bohinj, Vodnikovi dnevi …
- sofinancirali smo izdajo dveh pomembnih knjig

3504 Materialni stroški - muzeji **13.398 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za muzeje v Bohinju pokrivamo materialne stroške, ki nastanejo z delovanjem muzejev. V spodnji tabeli so predstavljeni stroški ločeno za Oplenovo hišo, Planšarski muzej in Muzej Tomaža Godca.

Vrsta stroška	**Oplenova hiša**	**Planšarski muzej**	**Muzej T. Godca**	**Skupni stroški v EUR**
Biroservis Klančar - nastavitev blagajn				732,96
Butan plin			3.891,29	
Elektrik Holzbauer				179,18
Elektro Gorenjska	319,03	1.213,48	610,05	
GEN-I, d.o.o.	293,45	1.253,69	200,76	
ERDU- vzdrževanje dvigala			414,80	
Mercator, d.d.				1.594,36
IVD MARIBOR, servis dvigala			119,56	
Mihovc d.o.o. - najemnina sanitarije		1.300,00		
Komunalne storitve	184,56	184,56	212,02	
PROSAFE INTER. d.o.o. /gasilni aparati				36,00
HG trade, barve za muzej				29,85
Telekom Slovenije, d.d.		135,54	493,28	
SKUPAJ = 13.398,42 €	**797,04**	**4. 087,27**	**5.941,76**	**2.572,35**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev v višini 3.321,58 € je posledica zapadlosti zadnjega računa za plin v Muzeju T. Godca v leto 2016 in plačila dejanskih stroškov.

3510 ZKO - programi **2.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje skupnih programov in tekmovanj, ki jih vsako leto organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - izpostava Radovljica.

3511 Programi društev v ZKO **19.706 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi sredstev in prijav na razpis. Realizacija je nižja, ker na razpisu niso bila podeljena vsa sredstva. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom:

Izvajalec	višina sredstev v EUR
Društvo plesalnica Bohinj	2.375,14
Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica	1.290,34
Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas	3.971,84
Muzejsko društvo Žiga Zois	1.248,72
Glasbeno društvo Bohinj	3.328,85
Kulturno društvo Bohinj	4.330,98
Kulturno društvo Gorjuše	561,92
Pevsko društvo Franca Urbanca	724,26
Kulturno društvo Valentina Vodnika	270,56
Lovski rogisti Bohinj	603,55
Kulturno društvo K	1.000,00

3512 Programi drugih izvajalcev **400 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi razpisa smo sredstva v letu 2015 namenili za sofinanciranje naslednjega programa:

Izvajalec	Program	Stroški v EUR
Krajevna skupnost Koprivnik Gorjuše	Vodnikovi dnevi	399,70
SKUPAJ		**399,70**

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev v višini 1.557,70 na proračunski postavki je posledica prijav na razpis za sofinanciranje drugih programov v kulturi. V primerjavi s preteklimi leti se je v letu 2015 na razpis prijavil le en izvajalec programa.

3520 Upravljanje kulturnih domov 3.686 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi sredstev in prijav na razpis. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom:

Izvajalec	višina sredstev v EUR
Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica	660,34
Glasbeno društvo Bohinj	802,80
Kulturno društvo Bohinj	284,75
Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas	711,88
Kulturno društvo Gorjuše	841,31
Kulturno društvo K	384,52

3521 Ponatis prospektov za muzeje 3.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za izdelavo in ponatis prospektov smo porabili sredstva, ki izkazujejo realizacijo.

3523 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi 1.708 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačil stroškov oskrbnice v Oplenovi hiši, ki je do 1.7.2015 delo še lahko opravljala v okviru dopolnilne dejavnosti. Po tem roku smo z oskrbnico preverili različne možnosti za opravljanje dela: dopolnilno delo ni bilo možno, samostojno podjetništvo bi bilo za oskrbnico predrago zaradi obveznosti plačila prispevkov, podjemna pogodba pa bi predstavljala visok strošek za občino. Na podlagi navedenega smo v mesecu juliju in avgustu v delo vključili študenta. Za september in oktober smo se z GM dogovorili za zaposlitev oskrbnice (takrat za določen čas).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunsko postavko so bili vezani stroški le za prvo polletje, kar je tudi vzrok za nižjo realizacijo in preostanek sredstev v višini 4.792,18 €.

3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plače **22.241 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V realizacijo so vključena plačila zaposlenih oskrbnic za meseca november in december preteklega leta in plačila do vključno oktobra 2015. Plačila za meseca september in oktober 2015 vključujejo pokrivanje stroškov zaposlitve za tri oskrbnice. Ostali meseci pa le za dve oskrbnici.

Vrsta plačila	**Znesek v EUR**
Sredstva za plače	17.281,02
Prispevki delodajalca	2.562,80
Sredstva za blago in storitve	2.340,26
Kolektivno zavarovanje	56,99
SKUPAJ	**22.241,07**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo v višini 1.758,93 € je posledica plačila nadomeščanja v času dopustov iz naslova dela preko študentskega servisa.

3528 Strokovno delo GM Kranj **10.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz prejetih zahtevkov je razvidno, da so bila sredstva porabljena za naslednje:

Izvajalec	**Strošek v EUR**
Zavarovalnica Triglav	172,59
David John Limon - prevodi	412,50
Božnar in partner - vizije tiska	519,72
Topika - konf. lutka	327,06
Janže Korošec - elektrika Muzeju T. Godca	1.218,00
Teksel d.o.o. - projektor	610,00
Merkur/oprema	242,91
M servis	494,09
Nimbus d.o.o./digitalna fotografija	439,20
Barbara Hofman -arh. topografija Nomenj	366,00
Epigram - izdelava napisov 3D, nalepk, napisov	4.960,99
Siniša Šterling / izdelava črk iz cortena	236,94
SKUPAJ	**10.000,00**

3530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK 20.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je bila posledica plačila stroškov v zvezi s ponovno postavitvijo muzejskih zbirk v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici.

V letu 2015 so potekale aktivnosti za ureditev mansardnega dela in za postavitev razstave. V spodnji tabeli je predstavljena poraba sredstev

Izvajalec	Vrsta del	Stroški v EUR
Maru d.o.o. , Žirovnica	izdelava profilov za zaščito cevi, led trakovi, obešanke	4.868,41
Franci Rogelj s.p., Šenčur	dobava, montaža lesenega dela in ureditev veže, razstavni prostor / corten	6.876,00
	oprema za postavitev razstave /podstrešje-mansarda	8.255,59
SKUPAJ		**20.000,00**

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 – 09 – 0003.

3532 Vzdrževanje kulturnih domov 1.497 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov, ki jih za vadbo uporabljajo kulturna društva in sicer:

- Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas v višini 673,35 €,
- Društvo Plesalnica Bohinj (baletna soba) v višini 823,50 €.

Proračunska postavka se navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti OB004 – 09 – 0003.

3533 Nabava opreme za društva 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi sredstev in petih prijav na razpis. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom:

Izvajalec	višina sredstev v EUR
Glasbeno društvo Bohinj	295,80
Lovski rogisti Bohinj	766,19
Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas	2.846,08
Kulturno društvo Gorjuše	320,47

Kulturno društvo Bohinj	527,18
Kulturno društvo K	85,27
Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica	159,00

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

3534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov 8.677 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo sredstva namenili za :

- obnovo spomenika na Ravnah v višini 3.664,00 €;
- izvedbo konservatorskih del (Marijin oltar) v cerkvi na Bitnjah v višini 5.000,00 €;
- začetek čiščenja območja Sv. Eme na Nomenju v višini (material) 12,70 €.

Na območju Sv. Eme se dela v zvezi z delno obnovo zaradi slabega vremena niso v celoti zaključila. Dela bomo izvedli v letu 2016.

Proračunska postavka se se navezuje na NRP :Obnova kulturnih spomenikov OB004 - 06 - 0037.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi slabih vremenskih pogojev se dela na Nomenju niso v celoti izvedla (delna obnova obzidja). Območje je bilo očiščeno pod nadzorom ZVKD Kranj. Posledica tega je preostanek sredstev v višini 1.323,30 €.

3535 Vzdrževanje muzejskih stavb 2.949 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je odraz del v Muzeju T. Godca, ki jih predstavljamo v spodnji tabeli:

Izvajalec	**Vrsta del**	**Strošek v EUR**
Niko Kordež,s.p.	strojna dela-centralno ogrevanje	209,84
Slikopleskarstvo Mlekuš Kristjan s.p.	izdelava macesnovih letev , popravilo podesta, brušenje in barvanje	2.739,22
SKUPAJ		**2.949,06**

3542 Ureditev zoisovega parka 915 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2014 smo izdali naročilnico za inventarizacijo in valorizacijo drevesnega fonda in usmeritve za vzdrževanje parkovne vegetacije v Zoisovem parku. Dokumentacijo smo prejeli, stroški storitve so bremenili proračun v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 smo uspeli v celoti pripraviti program - dokumentacijo za obnovo Zoisovega parka in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Območje še ni razglašeno za spomenik lokalnega pomena, kar bi bila osnova za prijavo na določene razpise Ministrstva za kulturo. Ne glede na navedeno ustreznih razpisov nismo zasledili. Glede na varčevalne ukrepe se bomo obnove lotili fazno.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2015 in na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe veteranskih organizacij..

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj smo dosegli z izvedo javnega razpisa.

5006 Sofinanciranje veteranskih organizacija veteranov vojne za Slovenijo 1.934 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu z razpisom smo sofinancirali programe naslednjih organizacij:

- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo v višini 1.800,00 €,
- Policijsko veteransko društvo Sever - Gorenjska v višini 134,13 €.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Z objavo javnega razpisa smo drugim družbenim skupinam ter organizacijam zagotovili možnost za pridobitev sredstev, s katerimi smo zagotovili pogoje za aktivno preživljanje prostega časa in višjo kvaliteto življenja.

Občina Bohinj je pristopila k podpisu dogovora o opravljanju družbeno koristnega dela za osebe, ki bi jim bila sicer izrečena denarna kazen ali zapor za opravljeno kršitev zakonskih predpisov. V tem delu proračuna zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov prehrane, prevoza, zavarovanj in zdravniškega pregleda za vključene osebe. Sredstva se v celoti refundirajo iz državnih sredstev.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z izvedbo sofinanciranja programov smo dosegli letne cilje.

3547 Sofinanciranje lovskih družin 1.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu z razpisom smo sofinancirali programe naslednjim izvajalcem:

- Lovska družina Bohinjska Bistrica v višini 557,00 €,
- Lovska družina Stara Fužina v višini 511,00 €,
- Lovska družina Nomenj-Gorjuše v višini 432,00 €.

5000 Sofinanciranje društev in organizacij 4.999 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe izvajalskih organizacij, kar je podrobneje razvidno v spodnji tabeli

Izvajalec	**Program**	**Višina odobrenih sredstev v EUR**
Ljudska univerza Radovljica	Medgeneracijski center	242,72
KO ZB za vrednote NOB Bohinjska Bistrica	Letni program / ohranjanje vrednot	700,00
KO ZB za vrednote NOB Polje - Bohinj	Letni program / socialno področje	380,00
Združenje ZB za vrednote NOB Radovljica	Letni program prireditev	356,11
Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica	Letni program	3.170,00
Društvo upokojencev Stara Fužina	Letni program - ročna dela	150,00
SKUPAJ		**4.998,83**

5031 Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine 538 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo v program vključili dve odrasli osebi. Za vključene pokrivamo stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravniški pregled ter potrebna zavarovanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je posledica plačila stroškov za dejansko vključene osebe. Števila ob začetku leta ne moremo natančno predvideti. Vsa sredstva so v celoti refundirana s strani državnega proračuna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

V skladu z Zakonom o športu in Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje,
- gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V letu 2015 smo ustvarili pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa športa, zagotovili smo ustrezno športno infrastrukturo in zagotovili pogoje za organizirano športno vadbo različnih ciljnih skupin. S tem smo uresničili zastavljene cilje.

3601 ZŠO - strokovno izobraževanje 9.886 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za delovanje športnih društev, izobraževanje strokovnega kadra, za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj ter občinskih priznanj športnikom, na podlagi sprejetega Letnega programa športa v letu 2015 in trinajstih prijav na razpis. V sklopu izobraževanja se je 35 udeležencev usposabljalo in spopolnjevalo v petih različnih programih. Nagrade v višini 1.000,00 € so bile

podeljene najboljšim trem športnikom na podlagi doseženih rezultatov iz leta 2014. Izplačane so bile športnim izvajalcem, kateri so v skladu z dogovorom športnika, sredstva namenili za njihovo vadnino, opremo... Občinska priznanja je za prizadevno in uspešno delo na področju športa v letu 2014 pridobilo 15 mladih športnikov, iz različnih športnih področjih. Ker osnovna šola ni prijavila izvajanje programa Šolskih športnih tekmovanj so se sredstva prerazporedila za denarno nagrado Janu Lukaniču, za njegove dosežke na Specialni olimpiadi za mlade.

Sredstva so bila nakazana naslednjim izvajalcem športnih programov:

Izvajalec	**delovanje društva v EUR**	**izobraževanje kadra v EUR**	**denarne nagrade v EUR**
Smučarsko skakalni klub Bohinj	932,05	108,29	/
Smučarsko društvo Bohinj	1.465,56	183,26	450,00
Kajak kanu klub Bohinj	/	/	350,00
Nogometni klub Bohinj	1.844,81	249,90	/
Shotokan karate klub Bohinj	1.047,75	44,10	200,00
Estet, društvo za dejavnosti v naravi	783,79	/	/
Apartma Žnidar, Daša Šmid s.p.	/	149,94	/
Športno društvo Avgust Gašperin	128,56	/	/
Gibalno umetniško društvo Artes	85,00	/	/
OŠ dr. Janeza Mencingerja	/	66,64	/
Športno društvo Bohinj	51,43	/	/
Klub malega nogometa Utrip Bohinjska Bistrica	353,54	/	/
Klub akademija borilnih veščin Bohinj	327,82	/	/

3603 ZŠO - programi društev **5.613 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in prijav na razpis. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov športnih prireditev in za kritje stroškov nakupa priznanj in medalij. V letu 2015 so izvajalci športnih programov izvedli 18 športnih prireditev na katerih je bilo udeleženih 4.846 tekmovalcev.

Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobila naslednja društva:

Izvajalec	športne prireditve (v EUR)	sredstva za priznanja in medalje (v EUR)
Smučarsko skakalni klub Bohinj	260,28	20,15
Smučarsko društvo Bohinj	821,52	129,50
Kajak kanu klub Bohinj	216,00	102,65
Nogometni klub Bohinj	1.504,80	47,43
Shotokan karate klub Bohinj	724,32	77,05
Športno društvo Avgust Gašperin	468,00	167,87
Klub akademija borilnih veščin Bohinj	660,60	413,22

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker izvajalci športnih programov prijavljenih programov niso izvedli v celoti.

3604 Programi drugih izvajalcev 3.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in prijav na razpis. Sredstva so se namenila za sofinanciranje programov vrhunskega športa. V začetku leta 2015 smo beležili 13 kategoriziranih športnikov mladinskega razreda in 1 kategoriziranega športnika perspektivnega razreda. Na podlagi prijav na razpis je sredstva pridobilo Smučarsko društvo Bohinj. Na navedeni postavki so bila zagotovljena sredstva tudi za kritje stroškov IKT tehnologije. Sredstva v višini 98,66 EUR so bila nakazana dvema društvoma. Eno društvo programa ni izvedlo. Ker je na podlagi izvedenega razpisa ostalo še nekaj nerazporejenih sredstev se je iz te postavke, sofinancirala tudi udeležba na Evropskem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih, ki je potekalo v Rusiji. Prvenstva se je udeležilo pet članic Društva plesalnice studia Bohinj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker sredstva namenjena za vrhunski šport niso bila v celoti razdeljena na razpisu.

3607 ZŠO rekreacija 4.822 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in prijav na razpis. Sredstva so se namenila za sofinanciranje športne rekreacije, sofinanciranje programa športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami ter kakovostnega športa. Športna rekreacija je zajemala 3 različne programe športne

vadbe, vanjo se je v letu 2015 vključevalo 89 udeležencev. Program športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami je v letu 2015 izvajalo Smučarsko društvo Bohinj, ter v ta namen na razpisu prejelo 1.150,00 €. Sredstva so bila na podlagi Letnega programa športa, izplačana tudi OŠ dr. Janeza Mencingerja, za kritje stroškov izvedbe programa naučimo se plavati za 73 predšolskih otrok v višini 2.000,00 €. V športne programe kakovostnega športa se je vključevalo 18 udeležencev iz različnih športnih panog.

Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobila naslednja društva:

Izvajalec	**športna rekreacija v EUR**	**kakovostni šport v EUR**
Daša Šmid s.p.	66,67	/
Gibalno umetniško društvo Artes	133,33	514,50
Estet, društvo za dejavnosti v naravi	600,00	/
Nogometni klub Bohinj	200,00	157,92

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker društva prijavljenih programov niso izvedla v celoti.

3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 12.503 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V tabeli navedeni izvajalci športnih programov so sredstva pridobili na podlagi razpisa. Sredstva so se delila na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj. Na podlagi prijav na razpis so se sredstva delila naslednjim izvajalcem:

Izvajalec	**vrednost sredstev v EUR**
Smučarsko skakalni klub Bohinj	1.675,96
Apartmaji Žnidar, Daša Šmid, s.p.	1.781,61
Kajak kanu klub Bohinj	448,19
Smučarsko društvo Bohinj	4.434,65
Vrtec Bohinj	168,28
Estet, društvo za dejavnosti v naravi	754,95
Nogometni klub Bohinj	1.373,23
Nordijsko smučarsko društvo Bohinj	989,33
Klub akademija borilnih veščin Bohinj	545,57
Gibalno umetniško društvo Artes	116,30
ŠD Avgust Gašperin	215,06

Proračunska postavka se navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker društva prijavljene opreme niso v celoti kupila.

3612 Investicije - izgradnja, gradbena dela 2.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 2.598,07 € izkazujejo porabo sredstev za vzdrževanje in obnovo garderobnih prostorov na nogometnem igrišču v Danici. Sredstva v višini 159,37 € so bila namenjena za izdelavo novih označevalnih tabel na otroškem igrišču v Bohinjski Bistrici ter trim stezi. Ostala sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture na področju Bohinja (trim steza, športno igrišče Kamnje in Stara Fužina, nogometno igrišče Danica...).

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

18059002 Programi za mladino

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Posebnih predpisov na področju občine nismo sprejemali. Smo pa z objavo javnega razpisa mlade spodbudili k združevanju v interesnih dejavnostih, ki izobražujejo in zagotavljajo pogoje za aktivno preživljanje prostega časa.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Omogočili smo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini ter s tem dosegli realizacijo letnega cilja.

3602 ZŠO - šport otrok in mladine 31.200 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na postavki je posledica dela z mladimi v okviru dejavnosti športnih društev, klubov in drugih organizacij. Izvajalci športnih programov so pridobili sredstva na podlagi prijave na razpis in upoštevanja pravilnika za delitev sredstev. V letu 2015 se je 43 otrok udeleževalo predšolskih športnih programov, v okviru interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok pa je bilo 95 udeležencev programov. V športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je vključevalo 147 otrok. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je štela 41 udeležencev, interesna pa 8 mladincev. V smučarski tečaj je bilo vključenih 124 otrok. Plavalni tečaj pa se je izvajal v okviru enega izvajalca in je štel 18 udeležencev. Osnovna šola je na razpisu prijavila izvajanje plavalnega tečaja za 1.,3. in 7. razred, smučarski tečaj za 1. in 4. razred, program gorske šole v naravi

za 5 skupin. Za 7., 8. in 9. razrede pa je bil prijavljen tudi program plesnega tečaja.

Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobili naslednji izvajalci:

Izvajalec	**višina sredstev v EUR**
Smučarsko skakalno društvo Bohinj	2.360,44
Smučarsko društvo Bohinj	5.608,91
Apartmaji Žnidar, Daša Šmid s.p.	4.567,60
Kajak kanu klub Bohinj	1.856,07
Nogometni klub Bohinj	5.759,79
Shotokan karate klub Bohinj	143,70
Estet, društvo za dejavnosti v naravi	1.832,12
OŠ dr. Janeza Mencingerja	5.287,39
Klub borilnih veščin Bohinj	467,01
Nordijsko smučarsko društvo Bohinj	2.814,04
Športno društvo Bohinj	502,93

3900 Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za mlade 2.891 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi razpisa smo sofinancirali programe Društva za uresničevanje interesa mladih Bohinj v višini 1.390,84 € in program PUM (projektno učenje mladih) v višini 1.500,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostanek sredstev v višini 2.109,16 € je posledica nižje oz. dejanske prijave programov na javni razpis mlade in dejansko izvajanje prijavljenih programov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina je v skladu z Zakonom o vrtcih in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti. Zaradi sprememb obstoječih normativov in neustreznih prostorov Vrtca v Bohinjski Bistrici smo pripravili prostorsko presojo za gradnjo novega vrtca, pridobili idejno zasnovo in DIIP. Na podlagi pogajanj smo se dogovorili za dostop do lokacije na kateri bo vrtec in odkupili del zemljišča, za ureditev dostopa.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotovili smo ustrezne prostorske, kadrovske in materialne pogoje za izvajanje predšolskih programov.

Konec leta smo izdali pooblastilo za izvedbo postopka pridobitve projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt: VRTEC BOHINJSKA BISTRICA, na parc št.: 332/2, 333/2, 334/2, 335/4, 335/1, 336/3, 338/2, vse v k.o. Bohinjska Bistrica.

3400 Tekoči transferji v javne zavode **535.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroške za programe vrtca pokrivajo starši, občinski proračun in na podlagi zakonskih obveznosti, delno tudi državni proračun. Ministrstvo za šolstvo in šport namesto staršev pokriva stroške za programe vrtca za mlajše otroke, ob predpostavki da sta v vrtec hkrati vključena več kot dva otroka iz iste družine. Na postavki navedena sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so vključeni v vrtec naše občine in imajo v Bohinju stalno prebivališče.

3401 Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine

44.052 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva smo namenili za plačilo razlike med polno ceno in višino plačila staršev, za starše s stalnim bivališčem v Bohinju, katerih otroci so vključeni v programe vrtcev v drugih občinah. Na dejansko realizacijo oziroma na število otrok vključenih v vrtce druge občine ne moremo vplivati ali jih predvideti, saj na podlagi zakonodaje starši lahko otroke vpisujejo v programe vrtca preko celega leta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj v realizaciji prihaja zaradi spreminjanja števila vpisanih otrok, ter zaradi spreminjanja določitve višine plačila programa na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo.

3404 Dodatna strokovna pomoč **4.886 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za plačilo dodatne strokovne pomoči, specialnih pedagogov ali drugih strokovnih delavcev za predšolske otroke, kot izhaja iz posebnih odločb o usmeritvi oz. vključitvi otroka v program, ki jo izda Zavod za

šolstvo. Navedene stroške v skladu z zakonskimi predpisi v celoti pokriva občinski proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker sta otroka z odločbo o usmeritvi, prestopila v osnovnošolsko izobraževanje oziroma drugo izobraževalno ustanovo, s tem je postala obveznost financiranja dodatne strokovne pomoči, breme pristojnega ministrstva.

3405 Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti 2.440 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nadomeščanje bolniških odsotnosti vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Enoti vrtec Bohinj. V skladu s sprejeto metodologijo je ustanovitelj vrtca dolžan zagotavljati sredstva za nadomeščanje v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker ni možno v naprej predvideti odsotnosti delavcev.

3406 Delo sindikalnega zaupnika 221 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za financiranje dela sindikalnega zaupnika v Organizacijski enoti vrtec Bohinj. V skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, sredstva za delo sindikalnega zaupnika krije občina. Glede na naravo financiranja pri vrtcu, ta strošek presega stroške dela v skladu z normativi in zato ni del elementa cene programov vrtca.

3410 Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic 1.347 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca so bile organizirane cicibanove urice, ki so jih izvajale vzgojiteljice našega vrtca.

3421 Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer 11.634 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vrtca. Realizacija vključuje plačila različnih vzdrževalnih del in nabavo potrebnega materiala za vzdrževanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala, ker OE Vrtec v mesecu septembru ni izvajal cicibanovih uric.

3433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do vrtca 4.880 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačila PGD in PZI načrta prometne ureditve novega vrtca in izdelave elaborata za prestavitev ograje župnišča v Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP: Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ dr. Janeza Mencingerja ... OB004 - 08 - 0022.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zaradi varčevalnih ukrepov cilji v celoti niso bili izvedeni.

3422 Dodatni programi 1.827 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija predstavlja plačilo stroškov kulturnih prireditev za predšolske otroke.

3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za igralnico ter večnamensko igralo. Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotovili smo ustrezne pogoje za izvajanje programov osnovnega izobraževanja. Z energetsko sanacijo stavbe matične osnovne šole smo zagotovili zmanjšanje porabe energije v objektu. Prav tako smo zagotovili sredstva za izvajanje dodatnih - nadstandardnih programov za učence.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z energetsko sanacijo stavbe osnovne šole v Bohinjski Bistrici smo zagotovili pogoje za znižanje stroškov električne energije in ogrevanja, kar je že razvidno iz finančnega plana za leto 2015.

3200 Tekoči materialni stroški 27.648 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na vzdrževanje stavbe Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in Podružnične šole v Srednji vasi ter vključujejo tekoče materialne stroške (elektrika, komunalne storitve, čistila, varnostni sistem, dimnikarske storitve).

3201 Kurjava 47.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na nakup kurilnega olja.

3202 Zavarovanje objektov 6.723 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na zavarovanja objektov in šolskega kombija.

3221 Kulturne prireditve za otroke 2.810 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za financiranje kulturnih prireditev, ki so namenjene učencem. Del sredstev pa se je namenilo za izvedbo dejavnosti ob tednu otroka.

3222 Materialni stroški dogovorjenega programa 7.190 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za naslednje programe: interesne dejavnosti, plesni tečaj, šolska tekmovanja (kemija, biologija, matematika, tehnika, cici vesela šola, o sladkorni bolezni, športno plezanje, atletika, mladi in gore, čebelarstvo) ter izvedba projektov (Evropska vas, TPLG, jezikajmo), literarni natečaj.

3231 Dotacije družbene dejavnosti 400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v obliki donacije, namenjena za sodelovanje pri projektu udeležbe na Svetovni specialni olimpijadi 2015. Ter za sofinanciranje programa Gimnazije Jesenice ob praznovanju obletnice. Delež sredstev se je kot donacija namenil Društvu studia plesalnica Bohinj, za izvedbo prireditve za mlade.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi varčevalnih ukrepov.

3240 Vzdrževanje in obnove 17.452 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena za material za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovne šole. Realizacija vključuje plačilo vzdrževalnih del/storitev in prav tako materiala, ki je potreben za vzdrževalna dela.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

3241 Investicije po programu OŠ Menciger 27.965 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nakup pralnega stroja, motorne kose, table iz plute, za sofinanciranje nakupa računalniške opreme, opreme za učilnico. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so se namenila za energetsko sanacijo OŠ (zamenjava lesenega in steklenega dela pri glavnem vhodu). Ostala sredstva pa so se porabila za novo razsvetljavo v avli matične OŠ.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004 - 09 - 0003.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica varčevalnih ukrepov.

3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas 115.717 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. Zamenjan je bil ovoj stavbe, izolirano podstrešje ter zamenjani termostatski ventili v šoli. Šola je tako energetsko sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen videz ter dodatni prostor za opravljanje različnih dejavnosti na podstrešju. Del sredstev je bil porabljen tudi za gradbeni ter projektantski nadzor ter za stroške varnostnega načrta.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Energetska sanacija stavbe osnovna šola Dr. Janeza Mencingerja, podružnica Srednja vas OB004-13-0003.

3436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 137.753 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo nadaljevali in uspešno zaključili projekt energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 2015 se je izolirala še streha ter montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, izboljšala se je akustičnost avle ter zamenjala razsvetljava v njej. Del sredstev pa je bil porabljen za gradbeni nadzor.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Energetska sanacija stavbe osnovna šola OB004-13-0002.

3437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 6.927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se zagotovila za izgradnjo novega avtobusnega postajališča pred matično OŠ.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni izvedbeni cilj smo uresničili z zagotovitvijo sredstev za strokovno izvajanje nalog. Program so izvedli v organizaciji OŠ dr. J. Mencingerja.

3220 Strokovna predavanja za starše in učence 1.993 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva smo namenili financiranju strokovnih predavanj za starše in učence, ki jih je pripravila osnovna šola. V letu 2015 je v izplačilo zapadlo plačilo osmih predavanj oziroma delavnic.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Osnovo za izvajanje programov predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotovili smo pogoje za izobraževanje otrok v okviru drugih izobraževalnih zavodov, kot so glasbene šole in šola s prilagojenim programom. S tem smo dosegli zastavljeni letni cilj.

3230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 32.656 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija izkazuje plačilo povezano s stroškom povračila prevoza in prehrane za učitelje Glasbene šole Radovljica, ki izvajajo pouk v Bohinju. Zagotavljanje sredstev za logopeda ter spremljevalke na kombiju, za otroke, ki obiskujejo OŠ Antona Janše v Radovljici ter materialne stroške (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje,...) v skladu s pogodbo o zagotavljanju sredstev za pokrivanje stroškov javnega zavoda OŠ Antona Janše Radovljica. Glede na izdelan ključ so se zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje zasebne glasbene šole. V skladu z zakonskimi določbami je občina dolžna kriti tudi 85 % materialnih stroškov na otroka, zasebnim osnovnim šolam.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o osnovni šoli v svojem 56 . členu določa obveznost občine, da zagotovi ustrezne prevoze za učence.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V okviru programa smo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov prevoza za učence v skladu s predpisi.

3210 Prevozi učencev - plačila storitev 157.832 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija sredstev izkazuje porabo sredstev za plačilo avtobusnih prevozov, ki jih za učence naše šole in učence, ki imajo stalno bivališče v naši občini, vendar obiskujejo OŠ Antona Janša Radovljice, izvaja podjetje Alpetour.

3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plače 32.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo zahtevkov za prevoze (kilometrino) s šolskim kombijem. V postavke sta vključena prevoznika za OŠ Antona Janše Radovljica in OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Šoferja nista vključena v sistemizacijo delovnih mest na OŠ. Občina je pokrivala tudi stroške kilometrine rejnici iz Radovljice, ki deklico, s stalnim bivališčem v naši občini, dnevno vozi v OŠ Antona Janša v Radovljici ter občanki Bohinja, katere otrok na podlagi odločbe o usmeritvi, obiskuje osnovnošolski program Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič v Dragi. Konec leta pa smo začeli pokrivati tudi obveznosti povrnitve prevoznih stroškov za otroka s posebnimi potrebami vključenega v Dom Matevža Langusa.

19069003 Štipendije

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Odlok o štipendiranju v občini Bohinj
- Pravilnik o štipendiranju v občini Bohinj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotovili smo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja v skladu z občinskimi predpisi.

5030 Občinske štipendije - izobraževanje 6.602 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bohinj za vsako šolsko leto razpiše sredstva za podelitev občinskih štipendij dijakom in študentom. V prvi polovici leta je občina podeljevala 6 štipendij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi nižjega števila podeljenih občinskih štipendij.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na področju socialnega varstva smo zagotovili sredstva za izvrševanje zakonskih obveznosti in tudi del sredstev za zagotovitev nadstandardnih programov. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu smo iz proračuna občine financirali: pomoč družini na domu, storitve v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila in status družinskega pomočnika. Ostali programi sodijo v področje nadstandardnih storitev. Pomoč družini na domu smo izvajali na podlagi podeljene koncesije.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Na področju socialnega varstva smo zagotovili sredstva za izvrševanje zakonskih obveznosti in tudi del sredstev za zagotovitev nadstandardnih programov. Sofinancirali smo preventivne programe za mlade in programe, ki so zagotovili našim občanom večjo socialno varnost in so bili usmerjeni v učinkovito reševanje socialnih stisk. Z izvajanjem zakonskih obveznosti smo zagotovili vsem občanom enako dostopnost do socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in na podlagi odločb izdanih s strani CSD Radovljica sofinancirali stroške uporabnikov; kadar je upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila in status družinskega pomočnika. Ostali programi sodijo v področje nadstandardnih storitev.

3362 Pomoč na domu - strokovno vodenje 6.366 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačila stroškov vodenja in koordinacije strokovne delavke za izvajanje pomoči na domu. Vključena so plačila za december 2014 in plačila za mesece od januarja do vključno oktobra 2015. Zadnja dva meseca preteklega leta zapadeta v plačilo v letu 2016. Stroški vodenja predstavljajo del cene, ki jo je, za socialno varstveno storitev pomoč na domu, potrdil Občinski svet naše občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cena od zadnje potrditve 1.6.2012 ostaja nespremenjena, kar je vplivalo na ostanek sredstev in s tem na razliko med realizacijo in planom v višini 1.134,48 €.

3365 Pomoč na domu - blago in storitev 45.531 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Število uporabnikov storitve se je v letu spreminjalo od 14 do 22 uporabnikov na mesec. V povprečju je bilo v program vključenih 17 uporabnikov mesečno. Na dan 31.12.2015 je bilo vključenih 13 žensk in 3 moški. Program že več let izvajajo tri oskrbovalke.

V realizacijo je vključeno plačilo storitve za zadnji mesec v letu 2015 in prvih 10 mesecev leta 2015. Občina pokriva razliko med sprejeto ceno za uporabnike in plačilom uporabnikov. Občina pokriva tudi del cene v višini 66,50 % subvencije k ceni storitve za uporabnika (delež občine v ekonomski ceni 67,70 %) in stroške prevozov oskrbovalk nad normativom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cena se v letu 2015 ni spreminjala in znaša za opravljeno uro storitve 18,58 € (ekonomska cena). Na ostanek sredstev v višini 7.968,72 € je vplivalo dejansko število uporabnikov storitve, njihov delež plačila storitve in tudi nespremenjena cena.

3370 Druge socialne storitve 1.886 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občankam in občanom Bohinja zagotavljamo enkrat mesečno brezplačno pravno pomoč v prostorih občinske stavbe na Triglavski cesti 35 v Bohinjski Bistrici. Realizacija vključuje plačilo obveznosti za zadnje tri mesece preteklega leta in plačila stroškov storitve za prvih 9 mesecev leta 2015. Sredstva v višini 385,99 so bila namenjena za plačilo pomoči na domu za našo občanko, ki živi v drugi občini.

3371 Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za plače … 28.382 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Programi, ki so se v letu 2015 izvajali v okviru javnih del so predstavljeni v spodnji tabeli. Ločeno so predstavljeni izvajalci programov, obdobje izvajanja programov, število vključenih oseb s stopnjo zahtevane izobrazbe in porabo sredstev.

Vsi navedeni programi se sofinancirajo s strani zavoda RS za zaposlovanje v višini 55%. Razliko pokriva občinski proračun ali izvajalci sami. V realizaciji so vključena tudi plačila za programe, ki so se izvajali še v decembru in novembru leta 2014.

Naziv programa javnega dela	**Izvajalec programa**	**obdobje izvajanja**	**število vključenih oseb / stopnja izobrazbe**	**poraba sredstev v EUR**
Društvena dejavnost na	Ribiška družina Bohinj	obveznosti za leto 2014	1 oseba / IV. raven	618,01

podeželju			izobrazbe	
Pomoč in varstvo za invalide	Društvo Invalid Bohinj	obveznosti za leto 2014	1 oseba / II. raven izobrazbe	1.186,56
Učna in druga pomoč otrokom, uč....	OŠ dr. Janeza Mencingerja	od 1.2. do 30.6. in od 1.9. do 31.12.2015	1 oseba / V. raven izobrazbe	4.993,93
Učna in druga pomoč otrokom, uč....	OŠ dr. Janeza Mencingerja - Vrtec	od 1.2.2015 do 31.12.2015	1 oseba / IV. raven izobrazbe	5.320,63
Pomoč v knjižnici	Knjižnica A. T. Linharta - Bohinj	od 1.4.2015 do 31.12.2015	1 oseba / V. raven izobrazbe	4.112,52
Družabništvo in spremljanje	Zavod sv. Martina Srednja vas	od 1.2.2015 do 31.12.2015	2 osebi / IV. raven izobrazbe	10.910,28
Pomoč in varstvo za starejše	Zavod sv. Martina Srednja vas	od 1.2.2015 do 31.12.2015	1 oseba / IV. raven izobrazbe - invalid	1.240,08
SKUPAJ				**28.382,01**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od plana zaradi razlike med dejanskim terminom izvajanja programa in prijavo termina na razpis. Na javni razpis je bilo prijavljenih več programov, kot je bilo dejansko odobrenih, kar je dodatno vplivalo na manjšo porabo proračunskih sredstev.

5020 Prispevek za novorojenčke 25.365 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačil prispevka za 57 novorojenčkov. Od tega je bilo 5 otrok rojenih še v letu 2014, 52 pa v letu 2015. Prispevek smo nakazali za 23 prvorojencev in 23 drugorojencev. V devetih primerih se je družina povečala za tretjega ter v enem primeru za četrtega in v enem primeru za petega otroka.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od plana za 1.134,75 €, kar pa je posledica dejanskega števila rojenih otrok in oddanih vlog.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Centri za socialno delo ne izvajajo preventivnih programov na podlagi zakonskih pooblastil neposredno in brezplačno.

Za izvedbo posameznih programov se sklenejo ustrezne pogodbe ali pa se CSD prijavijo na javne razpise.

3350 Preventivni programi za mlade 670 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija je posledica plačila stroškov programa Preprečujmo in odkrivajmo vse oblike zlorab, ki ga izvaja Center za socialo delo Radovljica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi varčevalnih ukrepov razpisa nismo izvedli. Nekatere programe smo izvedli v okviru drugih proračunskih postavk.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Prestopek pridobitve statusa družinskega pomočnika določa Zakon o socialnem varstvu. Družinskega pomočnika lahko pridobi oseba, ki je sicer upravičena do institucionalnega varstva. Pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu pa lahko namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki ji nudi pomoč v domačem okolju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni in tudi dolgoročni cilj je usmerjen v podporo in zagotovitev finančnih sredstev vsem, ki bodo pridobili status družinskega pomočnika, saj s tem ukrepom starejšim oz. invalidnim osebam lahko zagotovimo kvalitetnejše bivanje na domu. Oseba, ki postane družinski pomočnik pa dobi status zaposlene osebe in s tem zagotovljeno socialno varnost.

3375 Družinski pomočnik 20.381 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo zagotovili sredstva za dve osebi s statusom družinskega pomočnika. Občina, na podlogi ustreznih odločb o statusu družinskega pomočnika, upravičeni osebi zagotovi sredstva kot delno plačilo za izgubljeni dohodek. V obeh primerih sta osebi, ki sta pridobili družinskega pomočnika upravičeni tudi do dodatka za tujo nego in pomoč. Navedeni dodatek je po pravnomočnosti, prej navedenih odločb, prihodek proračuna Občine Bohinj.

Iz proračuna se plačajo vsi zakonsko določeni prispevki in nakazilo družinskemu pomočniku.

20049003 Socialno varstvo starih

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda CSD Radovljica ali Občinska uprava Občine Bohinj plačuje oz. prispeva del sredstev za pokritje oskrbnih stroškov oskrbovancem v splošnih in posebnih socialnih zavodih. Realizacija je posledica števila oskrbovancev, višine plačila občine, deleža plačila oskrbovancev in dejanskih cen storitev. Število oskrbovancev se med letom lahko spreminja, kar močno vpliva na končno realizacijo planiranih sredstev.

V letu 2015 je Center za socialno delo Radovljica po uradni dolžnosti izvedel preverjanje plačil oskrbnih stroškov. V skladu z navedenim in ugotovljenih finančnim stanjem oskrbovancev se je višina plačil pri posameznikih spreminjala, predvsem v primeru, ko so imeli uporabniki prihranke.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Vsem, ki so potrebovali pomoč pri pokrivanju stroškov oskrbe smo ugodili. V večini primerov je odločbe za sofinanciranje ali financiranje izdal pristojni Center za socialno delo. Za uporabnike, ki so oskrbovanci institucij, ki ne sodijo v javno mrežo smo odločbe izdali na občinski upravi.

3367 Splošni socialni zavodi 118.867 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija vključuje delno ali celotno financiranje oskrbnih stroškov devetnajstim oskrbovancem v devetih splošnih socialno varstvenih zavodih. Glede na posredovanje računov je bilo za vsakega oskrbovanca izvedenih od 10 do 12 plačil v obdobju od novembra 2014 do vključno oktobra 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

3368 Posebni socialni zavodi 112.023 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija vključuje delno ali celotno financiranje oskrbnih stroškov enajstim oskrbovancem v petih posebnih socialno varstvenih zavodih. Glede na posredovanje računov je bilo za vsakega oskrbovanca izvedenih od 10 do 12 plačil, od vključno novembra 2014 do vključno oktobra 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina izvaja program na podlagi sprejetega Odloka o dodelitvi enkratnih denarnih pomoči. Občine se za izvajanje socialnega varstva materialno ogroženih odločajo same.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Aktivno smo sodelovali pri reševanju socialne problematike naših občank in občanov ter pri tem nudili pomembne informacije in neposredno pomoč pri uveljavljanju pravic posameznikov in družin.

3341 Enkratne denarne pomoči 4.727 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Denarno pomoč smo dodelili 18 upravičencem za premostitev materialne stiske. Pomoč smo v desetih primerih nakazali v funkcionalni obliki; neposredno za poplačilo terjatev in stroškov. Le v štirih primerih je bila pomoč dodeljena posameznikov, v ostalih primerih družinam. Najpogosteje smo pomoč namenili za plačilo nujnih stroškov, kot so električna energija, oskrbni stroški, prehrana. Dve vlogi nista bili pozitivno rešeni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je posledica pravnomočnih odločb in izplačil v letu 2015.

4608 Subvencioniranje najemnine **14.901 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo tržno najemnino subvencionirali 9 upravičencem, neprofitno najemnino pa 7 upravičencem, za kar je bilo porabljenih 14.901,13 €.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Socialno varstvo zasvojenih smo v letu 2015 zagotavljali s pokrivanjem stroškov Skupnosti-komune Žarek, ki izvaja programe za odvisnike in za preprečevanje odvisnikov. Izvedli smo tudi preventivni Program Izzivalec ulice. Izvedba programov je temeljila na sklenjenih pogodbah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zastavljene cilje smo dosegli. Del vsebin s tega področja je bila vključena v programe, ki jih je izvajala osnovna šola.

3377 Program za preprečevanje odvisnosti **1.464 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je posledica plačila programa Izzivalec ulice, ki je v svoji vsebini opozoril na različne oblike zasvojenosti (tobak, alkohol, spletna omrežja...)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil financiran tudi iz drugih virov, zato so bili stroški proračuna nižji od plana.

3378 Sofinanciranje komune Skupnost Žarek **4.004 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi pogodbe, skupaj s sosednjimi občinami, sofinanciramo program komune v Bohinju. Realizacija vključuje plačilo pogodbenega zneska v skladu s planom za leto 2015.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Posebno skupino drugih ranljivih skupin predstavljajo različni uporabniki, ki so s svojim načinom življenja ali zaradi posebnih potreb izpostavljeni posebnim obremenitvam družbe in okolja.

Na tem področju z izvedbo programov zagotavljamo posebno varstvo socialno ogroženim in osebam s posebnimi potrebami. Programi so namenjeni tako posameznikom kot tudi njihovim družinam ali posebnim skupinam. Izvajalci navedenih programov so OORK Radovljica, humanitarne in invalidske organizacije in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Med pomembne cilje sodi zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje programov nevladnih organizacij. Za organizacije, ki delujejo na območju naše občine zagotavljamo prostore in finančna sredstva - za ostale pa sredstva za sofinanciranje v primeru, da so člani organizacije /ali uporabniki programov , občani Občine Bohinj.

3351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 5.012 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva smo dodelili društvom na podlagi javnega razpisa in pogodbe. V letu 2015 so sredstva prejele naslednje organizacije:

Organizacija, ki izvaja programe	Prejeta sredstva v EUR
Društvo diabetikov Jesenice	163,80
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	42,00
Društvo psoriatikov Slovenije	100,20
Društvo za rehabilitacijo in preventivo KRMA	313,80
Društvo Invalid Bohinj	2.100,00
OZARA, Slovenije-pisarna Jesenice	463,80
Slovensko društvo Hospic	740,60
Sonček, društvo za cerebralno paralizo	616,80
SOŽITJE, dr. za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju	108,50
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje	117,00
Ustanova Mali vitez	38,80

Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske	131,60
Društvo paraplegikov Gorenjske	63,60
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo	11,50
SKUPAJ	**5.012,00**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostala sredstva v višini 988,00 € so posledica nepodpisanih pogodb s strani društva in števila prijavljenih izvajalcev na razpis.

3352 Preven.program za druge družbene skupn.in organ. 325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V tem letu smo prvič pripravili posebno slovesnost ob mednarodnem dnevu starejših, na kateri je župan podelili priznanja prostovoljcem, ki so s svojim delom prispevali k dvigu kvalitete dela posameznega društva. Program smo pripravili v sodelovanju z društvoma upokojencev, društvom invalidov in krajevnimi organizacijami RK v Bohinju. Med drugim smo na občinski upravi pripravili priznanja za nagrajence in zloženko s pomembnimi informacijami za starejše ter invalide.

Realizacija vključuje delno stroške pogostitve, stroške fotografiranja, vodenja in šopke za nagrajence.

Del stroškov (pogostitev) bremeni srečanje župana s predstavniki šolskega parlamenta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroške prireditve ob mednarodnem dnevu starejših smo porazdelili med društvi upokojencev, društvo invalidov in Občino Bohinj. S tem smo znižali višino stroškov za občinski proračun.

3353 Sofinanciranje programov Rdečega Križa 5.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Območna organizacija RK v Radovljici izvaja programe za občine Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Na podlagi ustrezne pogodbe so letni programi izvajali tudi za naše občane.

3374 Sofinanciranje dejavnosti varne hiše 2.164 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Gorenjske občine so kot soustanoviteljice Varne hiše in Materinskega doma dolžne zagotavljati dogovorjen delež za sofinanciranje delovanja in za investicije. Program sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

3380 Sofinanciranje najemnine - ŠENT 371 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom za sofinanciranje najemnine prostorov za izvajanje programov.

6766 ANIMA SANA-krepitev duševnega zdravja 1.259 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

5401 Odplačila kreditov 20.851 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah smo poravnali obresti :

HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	6.602,03 EUR
BANKA SPAKASSE D.D.	4.139,08 EUR
SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D.	2.873,37 EUR
UNICREDIT BAKA SLOVENIJE D.D.	478,12 EUR

Ravno tako smo poravnali stroške obresti DRI upravljanje investicije d.o.o. ter Prvi Finančni Agenciji d.o.o. za odkup terjatev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah(UL RS 79/99) nalaga občini, da zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

5200 Proračunski sklad - proračunska rezerva 31.879 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 se je obvezna proračunska rezerva oblikovala za 31.879,10 EUR. Poraba proračunskega sklada je navedena v točki 2.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5210 Proračunska rezervacija 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Poraba Proračunske rezerve je opredeljena v točki 2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.

06 Režijski obrat

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6050 Oglaševalne storitve **1.424 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za javne objave preko sredstev javnega obveščanja glede prekuhavanja vode ali za obvestila o odvozu smeti ter za objavo telefonskih številk v modrih številkah.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

6055 Zavarovalne premije za objekte **1.972 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za zavarovalne premije za objekte.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6001 Plače - osnovne plače **462.554 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na režijskem obratu in sicer za dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 28 plač, v februarju 26 plač; 2 uslužbencema je potekla pogodba o zaposlitvi, v marcu 26 plač, v aprilu 29 plač; na režijskem obratu sta se zaposlila dva uslužbenca – voznika oz. upravljalca čolna in 1 uslužbenec na čistilni napravi, v maju 30 plač; za določen čas se je zaposlil komunalni delavec, v juniju 31 plač; za določen čas se je zaposlila uslužbenka-parkirnina; v juliju 30 plač; uslužbenec je podal odpoved od delovnega razmerja, v avgustu 30 plač, v septembru 30 plač, v oktobru 31 plač; zaposlil se je

uslužbenec na čistilni napravi, v novembru 31 plač, v decembru 32 plač; zaposlil se je komunalni delavec za določen čas).

V mesecu juniju je bil izplačan regres zaposlenim na režijskem obratu (v skladu z 176. členom ZUJF-a).

6030 Materialni stroški režijskega obrata 68.716 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za druge splošne stroške in material, čistilni material, porabo kuriv in stroške ogrevanja RO, stroške priprave podatkov in tiskanje posebnih položnic, odvetniške storitve, ki vključujejo izterjave, zdravniške preglede, pisarniški material, poštnino, telefon, za stroške reprezentance, računalniške storitve, zaščitna sredstva – predvsem za obleke operativcev, varstvo pri delu, kilometrino in stroške tujih storitev.

Največji strošek v višini 25.404 € predstavlja najemnina za poslovni prostor režijskega obrata.

6036 Stroški za strokovno izobraževanje 132 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bilo za strokovno izobraževanje zaposlenih na režijskem obratu porabljenih 131,60 EUR.

6041 Seminarji 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 se uslužbenci na režijskem obratu niso udeleževali seminarjev.

6043 Električna energija 1.781 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za električno energijo na odjemnem mestu režijskega obrata.

6060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo 895 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za projekt vaškega jedra Gorjuše.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

6034 Vzdrževanje vozil **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na tej postavki sredstva niso bila porabljena.

6058 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava **95 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški so bili namenjeni za material za redno vzdrževanje.

6059 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov **949 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka je bila realizirana za popravilo in servis garažnih vrat, servis plinske peči in nakup materiala za tekoče vzdrževanje.

6062 GSM aparat **36 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo kupili štiri mobilne aparate za potrebe Režijskega obrata.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske opreme OB004 - 06 - 0002.

6064 Osebni računalnik **1.763 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika skupaj s pripadajočo strojno in programsko opremo, nakup multifunkcijske naprave za potrebe čistilne naprave in naprav za internetno in brezžično povezavo centralne čistilne naprave.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske opreme OB004 - 06 - 0002.

6079 Nakup pohištva RO **1.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Pisarniško pohištvo OB004 - 06 - 0004.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

6104 Material na zalogi - zimska služba - skupna raba 18.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 92,0 %. Sredstva so bila namenjena za nakup posipnih materialov; 115.88 t morske soli granulacije 0-4 mm in 350 m^3 apnenčevega drobljenca, granulacije 4-8 mm, za zimsko posipanje cest. Nabavili smo tudi 800 novih snežnih kolov.

6105 Stroški drugih izvajalcev - pluženje 43.205 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki Stroški drugih izvajalcev-pluženje, je v 2015 dosegla 43,205,12 €, realizacija na proračunski postavki je bila 97,1 %. V zimskem obdobju 2014-2015 smo imeli 13 sklenjenih pogodb s pogodbenimi izvajalci, za zimsko obdobje 2015-2016 pa smo sklenili pogodbe z 12 podizvajalci. V zimskem obdobju 2014-2015, od 15. novembra do 15. marca, oziroma obdobja, ko so na cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci zimske službe za odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi preprečevanja poledice opravili skupaj 991 ur. Od tega 391 ur v letu 2014 in 600 ur v letu 2015, v skladu s poročili o izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. 59 ur so opravili podizvajalci v zimskem obdobju 2015-2016 do 31.12.2015.

Podizvajalci so v letu 2015 opravili 659 ur strojnega dela, v skladu s poročili o izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. Proračunska postavka vključuje tudi stroške satelitskega sledenja (GPS) v višini 1.275,44 €, s katerim je bil v prejšnjih letih uveden učinkovit nadzor nad izvajanjem zimske službe, hkrati pa je bil s tem omogočen neposreden nadzor nad zaračunavanjem svojih storitev s strani podizvajalcev in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur. Prednost sistema je med drugim tudi v optimizaciji dela in lažjem usklajevanju terenov podizvajalcev. Arhiviranje podatkov omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in območje pluženja

posameznega stroja, kar se lahko izkaže v pomoč tudi ob morebitnih odškodninskih zahtevkih, ki bi bili vloženi proti Občini Bohinj zaradi domnevno neustreznega pluženja oziroma neizvajanja rednega vzdrževanja cest v okviru zimske službe.

Po podatkih klimatološke postaje Bohinjska Češnjica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 3. 2015, 19 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 131 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 36 cm. Največ snežnih padavin je bilo 28. 12. 2014, ko je zapadlo 32 cm novega snega.

Po podatkih padavinske postaje Bohinjska Bistrica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 3. 2015, 10 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 123 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 40 cm. Največ snežnih padavin je bilo 30. 1. 2015, ko je zapadlo 39 cm novega snega.

6110 Tekoče vzdrževanje vozil 10.914 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 54,6 %. Za goriva in maziva je bilo namenjeno 3.294,35 €, za zavarovalne premije za motorna vozila 1.329,15 € in za pristojbine za registracijo vozil 621,66 €. V okviru vzdrževanja in popravila vozil, je bil opravljen servis tovornega vozila Iveco KR V4-280 in obnova zadnjih zavor. Na tovornem vozilu MAN, KR H9-541, je bil opravljen servis vozila ter nabavljene nove pnevmatike, opravljen je bil tudi obdobni pregled tahografa. Manjša popravila so bila potrebna na opremi zimske službe, za vlečni posipalnik Riko Ribnica – TK-12, so bile nabavljene in vgrajene nove pnevmatike, na snežnem plugu vozila Unimog so bile obnovljene drsne plošče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja od planiranih sredstev na proračunski postavki, so nastala pri gorivih in mazivih za prevozna sredstva, kjer so ostala neporabljena sredstva na račun milejše zime in manjše porabe goriva pri izvajanju zimske službe.

6125 Vzdrževanje kolesarske steze 8.031 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 97,9 %. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za žagan les za obnovo ograj na kolesarski stezi. Na mostu pri Studorju je bilo potrebno izdelati nove nosilce zaščitne ograje. Za obnovo vertikalne prometne signalizacije na kolesarski poti, so bila sredstva namenjena za nabavo drogov in prometnih znakov, izdelane so bile tudi dodatne označevalne table za kolesarsko pot. Na delu kolesarske poti od Muzeja do Srednje vasi, so bile bankine nasute in utrjene, med Srednjo vasjo in Češnjico, pa je bil del poti preplasten z asfaltno prevleko.

6135 Rezervni deli za stroje 4.832 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 80,5 %. Sredstva so bila porabljena za nakup rezervnih delov (nitka za košnjo, verige motornih žag, glave motornih kos) in potrebnih servisov vrtnih in parkovnih kosilnic, motornih kos, motornih žag, škarij

za obrezovanje grmovja in višinskega obrezovalnika drevja. Sredstva so bila namenjena tudi za nov komplet obročnih in krožnih ščetk za strojno metlo-priključek Unimoga, ter potni ventil hidravličnega krmiljenja. Potrebno je bilo tudi popravilo samohodnega rezkalnika snega na gosenicah Honda, ki je že iztrošen. Pri opremi zimske službe smo morali zamenjati hidromotor posipalnika TP-9SNK.

6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 27.078 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 86,4 %.Za vzdrževanje parkirišč, je bilo v letu 2015 namenjenih 3.105,06 €, kjer smo na Ribčevem lazu, pred turističnim društvom, opravili sanacijo cementnih plošč s popravilom in zamenjavo polomljenih plošč ter robnikov. Najeto parkirišče ob križišču v Ukancu smo pred zimsko sezono v celoti uredili z nasipanjem gramoza. Na parkirišču ob tržnici smo uredili klančino za servisni dostop ter dostop invalidom. Na parkirišču pred turističnim društvom je bilo izvedeno čiščenje lovilca maščob ter odvoz gošče na CČN. Za stroške prevoza s parkirišča nasproti hotela Kristal, smo najetemu prevozniku namenili 1.880,00 €. V okviru vzdrževanja opreme parkirišč, predvsem parkomatov, je bilo več menjav krmilnih plošč, nekaj nadgradenj za modernizirane tiskalnike, ter več menjav čitalcev bankovcev, zaradi uvedbe novega bankovca za 10 €. Za izdajo parkirnih listkov iz parkomatov smo namenili 419,44 € sredstev za termo papir, 574,86 € je bilo namenjenih za nabavo vreč za smeti.

Za plačila za delo preko študentskega servisa, je bilo za plačilo študentom pri pobiranju parkirnin namenjeno precej več sredstev, od prvotno planiranih, saj se je strošek študentskega dela zaradi zakonskih sprememb precej povečal zaradi vključenih prispevkov, poleg tega pa se je uvedlo pobiranje parkirnin tudi na parkirišču ob hotelu Zlatorog. Strošek študentskega dela je bil 3.925,98 €.

Za parkirišče ob hotelu Zlatorog sta bili nabavljeni 2 prenosni blagajni in namenjenih 611,20 € sredstev.

1.509,42 sredstev je bilo namenjeno za škodno zavarovanje parkomatov.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprememba pri realizaciji porabe sredstev proračuna od prvotno planiranih, je bila za zagotavljanje sredstev za pobiranje parkirnin preko študentskega servisa, predvsem zaradi uporabe parkirišča pri hotelu Zlatorog, ki ob sprejemanju proračuna ni bilo planirano.

6184 Nabava orodja 1.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 33,2 %. Sredstva so bila namenjena za nakup strojev in naprav za vzdrževanje javnih površin. Sredstva smo namenili za nakup škarij za obrezovanje grmovja, motorne žage z lupilcem Eder ter motorne kose Husqvarna 535 RXT.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva rezervirana na proračunski postavki niso bila v celoti realizirana, ker smo nabavili le nujno potrebno orodje, za vzdrževanje javnih zelenih površin.

6196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture 18.891 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo sredstva na tej postavki porabili za nakup motorne kose - višinski obrezovalnik za obrezovanje dreves, hidravlično žago za obrezovanje dreves ob cestah in snežno frezo za traktor AGT.

Proračunska postavka se nzavezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj,
- Odlok o občinskih cestah,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

6124 Vzdrževanje avtobusnih postajališč in plakatnih mest 4.047 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 80,9 %.Sredstva so bila namenjena za obnovitev plakatnih mest na Kamnjah, v središču Ribčevega laza pri avtobusni postaji, ter ob pošti v Srednji vasi, kjer so bile oglasne deske in temelji v celoti obnovljeni. Za avtobusno postajališče v Jereki smo nabavili macesnove deske in trame, streho na avtobusnem postajališču pa sami obnovili.

6129 Najemnine - cestna dejavnost 0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila namenjena za najemnino prostora za skladiščenje posipnih materialov, ki se uporabljajo pri izvajanju zimske službe na Koprivniku niso bila porabljena, z najemodajalcem se je konec leta 2015 prekinila pogodba za najem, zgradili pa smo drugo začasno skladišče posipnih materialov na Koprivniku.

6132 Stroški materiala **8.541 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 94,9 %. Zajeten del sredstev na proračunski postavki je bil namenjen za najem kamionskih prevozov ogrodja šotora Favorit in za najem avtodvigal in dvižnih košar za postavljanje šotora, za kar je v letu 2015 nastalo skupaj 1.920,89 € stroškov. Za popravilo ponjav šotora POWER, smo namenili 731,70 €, nabavili smo 30 novih povezovalnih trakov v vrednosti 170,19 €..Sredstva so namenjena za razni material na skupni rabi: grablje, metle, lopate za zimsko službo, drobno orodje, vijake, material za nameščanje transparentov. V okviru proračunske postavke smo obnovili cestno ograjo v Stari Fužini pri Tinčku, za evropsko prvenstvo v kajaku smo nabavili les in opažne plošče za postavitev pomolov. Sredstva so bila namenjena tudi za najem dvižne košare za nameščanje zastav, transparentov, obžagovanje drevja v varovalnem pasu občinskih cest. Za mulčer Kuhn, ki ga uporabljamo za obcestno košnjo, smo nabavili nadomestne udarne nože.

6165 Odškodnine -zemljišča **10.265 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za plačilo najemnin za kmetijska zemljišča ob Bohinjskem jezeru, ki so se v letu 2015 uporabljala za evropsko kajakaško prvenstvo. Plačilo najemnine za začasno parkiranje na Ribčevem Lazu, za parkirišče pod Voglom, za uporabo parkirišča pod Skalco.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

6199 Ureditev priveza za čolne **39.325 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Z namenom ureditve ter preprečevanja stihijskih posegov v obalnem in priobalnem zemljišču v zalivu Pod skalco se je pripravila idejna rešitev za ureditev tega območja z infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje plovbnega režima. Izdelani so bili plavajoči pomoli, ki bodo s svojo enotno podobo vsekakor prispevali k večji urejenosti tega območja. Izdelanih je bilo 10 segmentov pomola 2,5x 4m ter 10 kompletov pomožnih pomolov med privezi.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Odlok o turistični taksi v občini Bohinj,
- Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

6168 Karte, nalepke 589 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 100 %.Sredstva so bila porabljena za nakup nalepk – letnih dovolilnic za parkiranje in uporabo gozdne ceste Voje, Vogar in planina Blato, ki se nalepijo na vetrobransko steklo, s katerimi dovoljujemo parkiranje od 1.4.-31.10. tekočega leta in uporabo gozdne ceste, v skladu z Odlokom o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, za sezono 2015. Nabavili smo 1500 nalepk rdeče barve za parkiranje in 300 nalepk zelene barve za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje in Vogar-planina Blato.

6170 Fizično varovanje premoženja 0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki je bilo rezervirano 1.000,00 € sredstev za potrebe fizičnega varovanja parkomatov, ki pa niso bila realizirana.

6171 Najem WC kabin 4.013 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 95,3 %. 3.704,48 € sredstev smo namenili za najem in vzdrževanje 15 WC kabin, ki so bile v poletni sezoni od 12.6 do 14.9. postavljene ob Bohinjskem jezeru, kolesarski stezi, vstopno-izstopnem mestu za kajake in kanuje, vstopnem mestu za soteskanje, na plezališču Bellevue in na planini Blato. Ostala sredstva smo namenili za najem WC kabin za smučarsko tekaško prireditev na Polju ter za prireditev v Ukancu, Zlatorogova pravljična dežela – U konc' sveta so pravljice doma.

6197 Splošni stroški - turistični čoln 63.077 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva ne tej postavki so bila porabljena za plačilo zavarovanja, registracije, tiskanja kart, dvig in spust ladje v jezero, osebna zaščitna obleka, polaganje iztržkov, električno energijo. Za uporabo WC-jev v kampu Zlatorog, prevoz in

skladiščenje akumulatorjev, pregled gasilnih aparatov. V letu 2014 so bila porabljena sredstva tudi za nakup lesa za obnovo pomolov, plačilo študentskega dela, plačilo provizije pri prodaji kart in paketov. V letu 2015 je bilo zamenjano ozvočenje na ladji Bohinj.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Bohinj
- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj

6128 Najemnine - ekološki otoki 1.970 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zbirni center je zgrajen delno na zemljišču, ki je last Agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica. Sredstva za najemnino so letno planirana na tej postavki.

6501 Odlaganje odpadkov 129.994 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva na postavki so bila porabljena za odlaganje odpadkov na odlagališču Mala Mežaklja, za odlaganje gradbenih, biološko razgradljivih kuhinjskih in nevarnih odpadkov.

6502 Ravnanje z odpadki **24.412 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema stroške, ki nastajajo pri zbiranju in odvozu odpadkov, delovanju zbirnega centra in ekoloških otokov ter druge splošne stroške povezane z ravnanjem z odpadki ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva so bila porabljena za nakup rumenih vreč za mešano embalažo in azbestne odpadke in ostale manipulativne stroške za nemoteno delovanje zbirnega centra.

Porabo planiranih sredstev predstavlja tudi nakup zabojnikov za ekološke otoke in nakup manjših zabojnikov, ki jih oddamo v najem uporabnikom.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ravnanje z odpadki OB004 - 06 - 0024.

6508 Odvoz odpadkov **84.717 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov do odlagališča Mala Mežakla, odvoz gradbenih odpadkov, lesa, azbestnih odpadkov, zelenega odreza ter za zbiranje in odvoz mešane embalaže, steklene embalaže in bioloških odpadkov.

6510 Smetarsko vozilo **30.969 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na postavki je posledica stroškov potrebnih za vzdrževanje, registracijo, zavarovanje smetarskih vozil in tekoče vzdrževanje druge opreme.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah

- Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naseli

6215 Vzdrževanje čistilnih naprav 31.408 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Poraba na postavki je bila v letu 2015 precej večja zaradi novonastalih stroškov na novozgrajeni čistilni napravi Bohinjska Bistrica. Iz te postavke so bila porabljena sredstva za električno energijo, vodo na CČN BB in elektriko za čistilno napravo Nemški Rovt. Nabavljen je bil tudi potrošen material potreben za normalno obratovanje nove čistilne naprave (gorivo za agregat, razkužilo za roke, mila in brisače za roke,...). Nabavljen je bil polielektrolit potreben za dehidracijo blata s pomočjo centrifuge in kemikalije za obarjanje fosorja. Ker v projektu izgradnje ni vedno zajeto vse potrebno za normalen zagon in obratovanje smo nabavili garderobne omarice za zaposlene in zabojnike za ograbke iz grobih in finih grabelj ter dva zabojnika za pesek iz pralnika peska, ki pride na CČN BB po kanalizaciji. Zaradi optične povezave novih črpališč na nadzorni sistem na kanalizaciji smo preselili centralni nadzorni sistem iz stavbe Režijskega obrata v novozgrajen objekt čistilne naprave. Za preselitev, arhiviranje podatkov in vzpostavitev sistema je bilo potrebno nameniti nekaj sredstev.

Prav tako je bilo s te postavke porabljenih nekaj sredstev potrebnih za ukinitev stare čistilne naprave Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz ter obratovanje in vzdrževanje obstoječe čistilne naprave Nemški Rovt.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske opreme OB004 - 06 – 0001 ter Razvoj sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod OB004-06-0025.

6601 Vzorčenje vode 1.882 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S te postavke smo prek pogodbenega izvajalca NZLOH skrbeli za spremljanje sestave odpadne vode. Redne analize odpadnih voda na vtokih in iztokih so bile izvedene v skladu z zakonodajo. Znesek je zaradi ukinitve dveh čistilnih naprav in poskusnega obratovanja nove CČN BB manjši.

6606 Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije 22.481 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru te postavke so se sredstva porabila za tekoče pranje kanalizacijskih odsekov in objektov na kanalizaciji v letu 2015 v okviru rednega vzdrževanja. Prav

tako se s te postavke porablja sredstva za kontrolo stanja in odkrivanje napak na kanalizaciji s pomočjo kamere.

Največ sredstev s te postavke se je namenilo za ukinitev stare čistilne naprave Ribčev Laz. Najbližja čistilna naprava, ki je bila sposobna sprejeti vsebino iz čistilne naprave Ribčev laz je bila čistilna naprava Domžale Kamnik. Z bližino je povezana tudi velikost stroškov prevoza in praznjenje čistilne naprave Ribčev Laz.

6608 Sistem sledenja **446 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo sorazmernega deleža storitev sistema sledenja, za vozila namenjena dejavnosti ravnanja z odpadno vodo.

6610 Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacije **37.761 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo obnovili dotrajano elektroinštalacijo v črpališču skalca. Nameščenja je bila črpalka iz stare čistilne naprave Bohinjska Bistrica. V črpališče se je za obratovanje črpalk namestilo tudi frekvenčno regulacijo, ki je potrebna za zmanjšanje pretoka na tlačni strani in s tem tudi posledično zmanjšanje tlaka in okvar na tlačni cevi. Zmanjšanje pretoka je potrebno tudi zaradi manjšega hidravličnega udara in bolj enakomernega obratovanja na črpališčih povezovalnega kanala Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica. s te postavke je bilo nabavljeno pohištvo za pisarno in skupne prostore za novo centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica. Obnovljen je bila tudi odsek dotrajane meteorna kanalizacija v vasi Bohinjska Češnjica. V vasi Jereka smo vključno z vso ostalo potrebno infrastrukturo v dolžini cca 60m obnovili meteorno kanalizacijo. Obnova je bila potrebna, ker je bila obstoječa kanalizacija poponoma dotrajana, cevi so puščale in posledično se je povzročala materiala škoda na nižjeležečih objektih v bližini.

6704 GSM **155 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena kritje GSM porabe zaposlenih na režijskem obratu, ki so delo opravljajo na programu ravnanja z odpadno vodo.

6708 Zavarovalne premije za infrastrukturo **1.973 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na tej postavki so bila namenjana plačilu zavarovalne premije za povrnitev stroškov morebitnih poškodb na infrastrukturi kanalizacije.

6709 Vzdrževanje in popravila vozil **7.332 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva s te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in obratovanje vozil, ki so namenjena za vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav. S te postavke so porabljena sredstva za servis, gorivo in registracijo vozil.

6712 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja **15.887 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva s te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in normalno obratovanje objektov in kanalizacijskega sistema. Stroški za električno energijo so primerno večji zaradi novih črpališč kanalizacije na povezovalnem kanalu Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica. Prav tako so bila iz te postavke plačana vsa vzdrževalna dela izvedena na elektro opremi in telemetriji na kanalizacijskem sistemu.

6750 Nakup orodja **760 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo s te postavke nabavili opremo za spajanje duktilnih cevi za kanalizacijo.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Program razvoja turizma v občini Bohinj

6253 Sanacija črnih odlagališč **0 €**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 1.000 EUR in v letu 2015 niso bila realizirana.

6507 Poraba takse za obremenjevanje okolja **0 €**

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 9.000 EUR in v letu 2015 niso bila realizirana.

6511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 4.504 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bila na Koprivniku zgrajena začasna lopa za shranjevanje peska in soli za posipanje cest proti poledici. Izgradnja začasne lope je bila nujna saj je bil pesek prej shranjen v privatni lopi, lastnik pa je prekinil pogodbo..

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ravnanje z odpadki OB004 - 06 - 0024.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Program razvoja turizma v občini Bohinj,
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020.

6134 Hortikulturna ureditev kraja 32.057 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija na proračunski postavki je bila 95,9 %.

Za gorivo, ki se potroši ob urejanju površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin, smo namenili 1.744,20 €, pri čemer se največji delež goriva potroši ob košnji zelenih površin.

Največji delež sredstev namenimo za letno in jesensko zasaditev cvetličnih gredic po celotnem kraju. V letu 2015, je bila v okviru hortikulturne ureditve kraja, urejena tudi gredica pred banko v Bohinjski Bistrici, zasaditev škarpnikov ob trgovini Bohinjka, ter na novo urejene gredice z medovitimi grmovnicami in trajnicami pred kulturnim domom Joža Ažmana.

Za izdelavo 4 kompletov miz in klopi smo namenili sredstva za nakup lesa, izdelali pa so jih naši delavci.

V okviru proračunske postavke smo sredstva namenili za gnojila in herbicide za nego travnih površin, semena trav za dosejevanje in zatravitev zelenih površin. V parku pod Skalco, smo v celoti obnovili sprehajalne poti, jih utrdili s smrekovimi latami, površine ob poteh pa nasuli z zemljino in jih na novo zatravili. Ob pešpoti v Ukanc smo obnovili ograje.

Nekaj sredstev je bilo namenjeno za najem dvižne košare za obžagovanje odmrlega drevja, na tržnici Bohinjska Bistrica smo odstranili odmirajoči drevesi, macesen in brezo.

Za popravilo in obnovo ograj ob sprehajalnih poteh, smo nabavili lupljene smrekove late. Za tekoče vzdrževanje javnih površin z ureditvijo, cvetlično, grmovno zasaditvijo in zastiranje gredic z lubjem, smo skupno namenili 27.343,87 €.

V okviru nakupov osnovnih sredstev, smo namenili 1.769,00 € za 5 kompletov lesenih klopi na kopališču na Veglju ob Bohinjskem jezeru ter 1.199,99 € za novo

verigo okrog spominske plošče NOB v Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

6180 Ceconijev park 9.054 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 so bila sredstva iz postavke namenjena za vzdrževanje parka in organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku. Sredstva so bila namenjena za strukturne rastline in enoletnice za cvetlično ureditev gredic, orodje za vzdrževanje parka ter gnojila in škropiva, zaradi ponavljajočega vandalizma smo morali zamenjati 10 polomljenih svetilk, ostala sredstva pa so bila namenjena za poroke, zavese in stole ter cvetlične aranžmaje za poročne obrede in penino za zdravico ob slovesni sklenitvi poročne zveze.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o stavbnih zemljiščih (poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča),
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..).

6070 Geodetski posnetki - kataster 976 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz postavke so se namenila sredstva za izvedbo geodetskega posnetka.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o vodah

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Bohinj

6210 Elektrika **10.231 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so porabljena za plačilo omrežnine in električne energije za področje preskrbe s pitno vodo.

6211 Zamenjava števcev **12.640 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo overili in zamenjali 268 vodomerov. V uporabi imamo 1.535 vodomerov dimenzije DN15 do DN150. Na podlagi Zakona o meroslovju, mora izvajalec javne službe skrbeti za ustreznost meril v uporabi. Zakon predpisuje overitev vodomerov vsakih 5 let, vodenje evidence menjav oziroma overitev in poročanje..

6212 Vzorčenje vode **7.832 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je v letu 2015 odvzel 82 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 13 vzorcev za kemijsko analizo. Vzetih je bilo tudi 56 hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti / odsotnosti E coli in koliformnih bakterij. Preverjanja se opravljajo večinoma zaradi potrditve uspešnosti UV dezinfekcije in potrditve ukrepov izvedenih na podlagi pozitivnih vzorcev pitne vode iz notranjega nadzora.

6216 Drugi splošni material in storitve **80.903 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na tej postavki so bila porabljena sredstva za nakup materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture, nakup materiala za tržno dejavnost, popravilo strojne opreme za javni vodovod, storitve za vzdrževanje javnega vodovoda, servisiranje UV naprav in črpalk. Porabljena so bila tudi sredstva za nakup dezinfekcijskih sredstev, hitrih testov za analizo pitne vode, gradbena dela za odpravo napak na vodovodu in nakup orodja. V letu 2015 smo pričeli s postopkom izdelave elaborata za oblikovanje cen komunalnih storitev.

6218 Goriva in maziva **8.189 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nakup goriv, maziv, vinjet in ostalih artiklov za delovanje motornih vozil na področju oskrbe s pitno vodo.

6219 GSM **2.201 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena kritje GSM porabe zaposlenih na režijskem obratu, ki so delo opravljajo na programu oskrbe z vodo .

6220 Pristojbine za registracijo vozil **657 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena za plačilo zavarovanj vozil na področju vzdrževanja javnega vodovoda.

6221 Zavarovalne premije za vozila **3.528 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovanj za vozila na področju oskrbe z pitno vodo.

6222 Zavarovalne premije za infrastrukturo **644 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena za plačilo zavarovanj javnega vodovoda in opreme.

6224 Vzdrževanje in popravila vozil **7.120 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena vzdrževanju in popravilu vozil s področja oskrbe s pitno vodo. Eden od večjih stroškov v leto 2015 je bila menjava gum pri vozilih in popravilo Mazde 2500.

6226 Najemnine zemljišč (zajetja) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v letu 2015 niso bila realizirana.

6227 Sistem sledenja 1.429 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za sistem sledenja vozil na področju oskrbe s pitno vodo.

6229 Nakup opreme 19.938 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 smo kupili traktor AGT 860. Traktor se bo uporabljal za pluženje dostopnih poti do objektov za preskrbo s pitno vodo, izvajanje tržne dejavnosti in čiščenje javnih površin.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009.

6230 Nakup orodja 2.986 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz postavke so se sredstva v letu 2015 porabila za nakup krožne žage, kotnega brusilnika in udarnega vijačnika.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009.

6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 40.867 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za investicijsko vzdrževanje vodovoda, plačilo računalniških storitev za vzdrževanje GI sistema, izgradnja 150m vodovoda na Koprivniku, izgradnjo pregrade čez Savo med Lepencami in Logom in UV napravo za vodovodni sistem Gorjuše.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje vodovodov OB004-07-0023.

6255 Obnova vodohrana Dobrava 0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni realizacije na projektu. Izdelana je projektna dokumentacija po izvedbi tehničnega pregleda. Zaključek se pričakuje v prvi polovici naslednjega leta.

6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 803.768 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za namen obnove vodovoda v naselju Kamnje in Polje, za gradbeni nadzor in varnostno koordinacijo. Projekt se je izvajal v okviru projekta "Komunalna infrastruktura spodnja dolina", sofinanciran je s strani EU - Strukturni sklad. Gradnja je zaključena.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Komunalna infrastruktura spodnja bohinjska dolina OB004-13-0009.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov

6300 Elektrika 1.739 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se porabila za plačilo električne energije in omrežnine za mrliške vežice v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi.

6303 Storitve za redno vzdrževanje 11.877 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 so se sredstva porabila za opremo v mrliški vežici v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi. V letu 2015 smo nadomestili ukradene žlebove na mrliških vežicah v Bohinjski Bistrici. Zamenjano je bilo tudi dotrajano ozvočenje v vežici v Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti OB004-09-0003.

6312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica 35.679 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2015 je bilo urejeno tlakovanje, odvodnjavanje pred cerkvijo v Bohinjski Bistrici.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ureditev pokopališča Bohinjska Bistrica OB004 - 06 - 0021.

07 Krajevna skupnost Stara Fužina Studor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer 14.589 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva 45.550 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste 57.974 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6126 Avtobusno postajališče Studor **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

08 Krajevna skupnost Srednja vas

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8100 Krajevna skupnost Srednja vas-transfer 7.929 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 2.

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 14.132 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 2.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

09 Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer 7.329 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.

8301 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva 1 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8302 Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in investicije 11.999 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.

Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih skupnosti OB004-09-0005.

10 Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše 9.615 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer 8.225 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 4.

8201 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva 1.391 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obrazložitev je podana v PRILOGI 4.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

04 Občinska uprava

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pristojnosti občine na stanovanjskem področju določa Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), ki nalaga občinam zlasti sprejem občinskega stanovanjskega programa, zagotavljanja sredstev za pridobitev neprofitnih stanovanj, spodbujanja različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj ter zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Zakonodaja:

- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Stvarnopravni zakonik

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji tega podprograma so vzdrževanje in prenova stanovanj, vpis še nevpisanih stanovanj v Zemljiško knjigo in izboljšava stanovanjskega fonda Občine Bohinj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Bohinj.

4600 Prenos kupnin na SSRS 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS, št. 69/03) Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in SDH nakazuje 30 % kupnin.

C. RAČUN FINANCIRANJA

04 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

5401 Odplačila kreditov **235.129 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Znesek 235.128,60 EUR je znesek odplačil glavnice dolgoročnega kredita, in sicer za :

HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	150.728,52 EUR
BANKA SPAKASSE D.D.	37.400,04 EUR
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D.	47.000,04 EUR

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Primerjalna bilanca

Kriteriji:
Nosilna PK za NRP
Naèrt razvojnih programov (NRP)
Proraèunska postavka (PP)

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			468.323,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			117.906,38
06029001 Delovanje ožjih delov občin			76.806,81
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnosti	01.01.2010 - 31.12.2017	441.567,69	76.806,81
8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste			57.974,13
8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva			6.833,63
8302 Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in investicije			11.999,05
06029002 Delovanje zvez občin			41.099,57
OB004-09-0001 LEADER projekti	01.01.2009 - 31.12.2015	244.349,83	41.099,57
4091 Projekti CLLD			41.099,57
0603 Dejavnost občinske uprave			350.417,03
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske upra			350.417,03
OB004-06-0001 Nakup računalnikov in programske opreme - Občina	01.01.2006 - 31.12.2018	441.567,69	16.883,29
3182 Nakup računalnikov in prog. opreme			14.986,43
3183 Nakup telefonov			111,00
6215 Vzdrževanje čistilnih naprav			1.785,86
OB004-06-0002 Računalniki in programska oprema RO	01.01.2006 - 31.12.2018	77.984,02	1.798,63
6062 GSM aparat			36,00
6064 Osebni računalnik			1.762,63

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
OB004-06-0004 Pisarniško pohištvo	**01.01.2006 - 31.12.2015**	**55.734,13**	**2.507,34**
3180 Nabava pisarniškega pohištva			1.507,34
6079 Nakup pohištva RO			1.000,00
OB004-09-0003 Investicije manjših vrednosti	**01.01.2010 - 31.12.2015**		**329.227,77**
3015 Glasovalna naprava			2.998,97
3175 Svet za varnost občanov			3.187,86
3230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov			7.361,45
3240 Vzdrževanje in obnove			2.476,50
3241 Investicije po programu OŠ Mencinger			27.965,00
3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj			10.000,00
3437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja			6.927,03
3530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK			20.000,00
3531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis			1.956,14
3532 Vzdrževanje kulturnih domov			1.496,85
3533 Nabava opreme za društva			4.999,99
3544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih			17.942,60
3546 Nakup muzejske zbirke			20.000,00
3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme			12.503,13
4031 Urejanje gozdnih vlak			7.992,21
4118 Drsališče Bohinjska Bistrica			1.900,00
4411 Urejanje brežin in propustov			2.623,00
4700 Poslovni prostori			40.339,44
6134 Hortikulturna ureditev kraja			2.968,99
6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč			611,20
6197 Splošni stroški - turistični čoln			16.950,00
6199 Ureditev priveza za čolne			39.325,00

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
6303 Storitve za redno vzdrževanje			3.210,75
6408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina			8.910,75
6764 Odprto brezžično omrežje Bohinj			4.400,00
6768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica			43.961,01
6769 zagon žičnica Kobla			1.464,00
6770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi			14.755,90
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			61.023,18
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			61.023,18
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			12.453,11
OB004-06-0007 Nakup opreme za civilno zaščito	01.01.2006 - 31.12.2018	161.001,10	12.453,11
4930 Nakup opreme za CZ			12.453,11
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			48.570,07
OB004-06-0008 Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD	01.01.2006 - 31.12.2018	719.244,48	48.570,07
4910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme			2.000,00
4911 Tekoči transfer - nakup opreme			20.000,00
4912 Nakup opreme - investicijski transfer			26.570,07
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			2.541,61
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			2.541,61
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			2.541,61
OB004-07-0001 Bohinjski planinski sir	01.01.2007 - 31.12.2018	46.212,12	2.541,61
4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta			2.541,61
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			193.725,38
1302 Cestni promet in infrastruktura			193.725,38

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			83.730,49
OB004-10-0004 Modernizacija kolesarske poti Bohinj	01.01.2011 - 31.12.2018	511.084,64	75.270,49
6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj			75.270,49
OB004-15-0001 EGP 2009-2014 PARKIRAJ IN DOŽIVI NARAVO	01.01.2015 - 31.12.2016	174.580,50	8.460,00
6771 parkiraj in doživi naravo			8.460,00
13029004 Cestna razsvetljava			109.994,89
OB004-07-0011 Obnova javne razsvetljave v Občini Bohinj	01.01.2007 - 31.12.2018	800.534,78	109.994,89
4333 Investicije v javno razsvetljavo			109.994,89
14 GOSPODARSTVO			28.655,53
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			28.655,53
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			28.655,53
OB004-11-0006 Ukrepi za spodbujanje in razvoj gospodarstva	01.01.2012 - 31.12.2018	113.370,75	28.655,53
4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva			28.655,53
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.816.723,37
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.795.967,86
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			3.778.999,14
OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda	01.01.2006 - 31.12.2015	2.171.431,32	56.695,58
6215 Vzdrževanje čistilnih naprav			3.670,61
6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo			53.024,97
OB004-08-0003 Projekti sekundarne kanalizacije	01.01.2008 - 31.12.2018	496.710,56	4.230,00
6754 Projekti sekundarne kanalizacije			4.230,00

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija 2015
			1
OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.	01.01.2011 - 31.12.2015	6.563.507,86	2.394.673,55
6718 CČN Bohinj			1.514.730,66
6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica			107.412,28
6752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina			772.530,61
OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLIN/	07.10.2011 - 31.12.2015	1.408.535,80	1.316.594,15
6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina			803.768,49
6762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje			512.825,66
OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	01.01.2015 - 31.12.2015	476.864,60	6.805,86
6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6			6.805,86
15029003 Izboljšanje stanja okolja			16.968,72
OB004-06-0024 Ravnanje z odpadki	01.01.2006 - 31.12.2018	494.163,02	16.968,72
6502 Ravnanje z odpadki			12.464,60
6511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice			4.504,12
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			20.755,51
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			20.755,51
OB004-08-0006 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica	01.01.2008 - 31.12.2018	349.960,39	20.755,51
6414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt			20.755,51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			443.085,44
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			61.065,24
16029003 Prostorsko načrtovanje			61.065,24
OB004-07-0026 Novi prostorski dokumenti	01.01.2007 - 31.12.2018	570.512,96	48.245,24
4804 Novi prostorski dokumenti			48.245,24

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
OB004-08-0014 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz	01.01.2008 - 31.12.2015	115.957,20	12.820,00
4809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN			12.820,00
1603 Komunalna dejavnost			115.371,81
16039001 Oskrba z vodo			79.692,32
OB004-06-0009 Strojni park	01.01.2006 - 31.12.2015	978.088,73	44.233,83
6184 Nabava orodja			1.660,09
6196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture			18.890,57
6229 Nakup opreme			19.937,61
6230 Nakup orodja			2.985,56
6750 Nakup orodja			760,00
OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	01.01.2007 - 31.12.2015	1.229.169,41	35.458,49
6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov			35.458,49
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			35.679,49
OB004-06-0021 Ureditev pokopališča Bohinjska Bistrica	01.01.2006 - 31.12.2015	234.453,27	35.679,49
6312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica			35.679,49
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			13.835,80
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju			13.835,80
OB004-06-0026 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2006 - 31.12.2015	272.151,78	13.835,80
4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj			4.569,80
6767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b			9.266,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbn			252.812,59
16069002 Nakup zemljišč			252.812,59

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija: 2015
			1
OB004-08-0012 Nakup zemljišč	01.01.2009 - 31.12.2015	393.110,32	252.812,59
4800 Nakup zemljišč in stavb			47.881,99
4813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji			204.930,60
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			13.556,70
1803 Programi v kulturi			8.676,70
18039005 Drugi programi v kulturi			8.676,70
OB004-06-0037 Obnova kulturnih spomenikov	01.01.2006 - 31.12.2015	104.731,44	8.676,70
3534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov			8.676,70
1804 Podpora posebnim skupinam			4.880,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin			4.880,00
OB004-08-0022 Projekt prestavitve vrtca ob OŠ dr. J. Mencinger	01.01.2007 - 31.12.2015	85.310,01	4.880,00
3433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do vrtca			4.880,00
19 IZOBRAŽEVANJE			253.470,89
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			253.470,89
19039001 Osnovno šolstvo			253.470,89
OB004-13-0002 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA	01.04.2013 - 31.12.2015	980.562,35	137.753,45
3436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica			137.753,45
OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZ/	01.04.2013 - 31.12.2015	167.879,61	115.717,44
3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična			115.717,44
			5.281.105,51

Župan:

Primerjalna bilanca

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Realizacija 2015
			1

Franc Kramar, univ.dipl.inž.l

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnosti 76.807 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicije se realizirajo v skladu s planom Krajevnih skupnosti.

06029002 Delovanje zvez občin

OB004-09-0001 LEADER projekti 41.100 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt „Stara hišna imena" je potekal v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je bil sofinanciran s strani Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje programa Leader. V letu 2015 se je projekt nadaljeval v vaseh Bitnje, Gorjuše, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt in Nomenj. Za strokovno izvedbo projekta je bila izbrana Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V letu 2015 je bil projekt v celoti zaključen (pregled zapisov hišnih imen v zgodovinskih virih, zbiranje hišnih imen na terenu, zbiranje zgodb o hišnih imenih z osnovnošolci, izvedba srečanj z domačini s predstavitvijo pomena hišnih imen, promocija projekta v obliki obveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja hišnih imen in narečnih govorov).

Ker smo bili v letu 2015 vodilni partner, smo morali zagotoviti sredstva na postavki tudi za preostale partnerje v projektu in poskrbeti za prenakazilo sredstev, ki smo jih prejeli s strani EU.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB004-06-0001 Nakup računalnikov in programske opreme - Občina16.883 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za nakup računalniške in programske opreme za občinsko upravo ter policijsko pisarno Bohinjska Bistrica. Del sredstev je bil porabljen za nadgradnjo računalniške opreme, obnovo licenc računalniških programov za potrebe prostorskega urejanja, širitev internetnega omrežja občinske stavbe ter zamenjavo programske opreme za zajem in vodenje dokumentov vhodne in izhodne pošte.

Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016.

OB004-06-0002 Računalniki in programska oprema RO 1.799 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika skupaj s pripadajočo strojno in programsko opremo, nakup multifunkcijske naprave za potrebe CČN ter naprav za vzpostavitev internetnega omrežja.

Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016.

OB004-06-0004 Pisarniško pohištvo 2.507 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nabavljena je bila ognjevarna omara za izvedbo lokalnih volitev in miza za postavitev prenosnega ozvočenja.

OB004-09-0003 Investicije manjših vrednosti 329.228 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sofinanciranja tradicionalnega sušenja krme v kozolcih

V letu 2015 je bil objavljen razpis s katerim je Občina Bohinj podprla tradicionalno sušenje v kozolcih. Sredstva v višini 17.942,60 EUR so bila dodeljena 81 upravičencem za 1340 obdelanih bran. Vrednost ene brane je bila 13,39 EUR.

Drsališče Bohinjska Bistrica

Nabavljena je bila peč za ogrevanje.

Poslovni prostori

Za Kulturni dom J. Ažmana so bile nabavljene tri sedežne garniture. Na Objektu »Cuki« je bila zamenjana streha, montirana toplotna izolacija in izvedena fasada objekta. Obnovljen je bil tretovar pred objektom. Odprti del tržnice se je zaprl in z zunanje strani izoliral. Izvedene so bile tudi nove električne izolacije.

Gozdne vlake

V letu 2015 so bila izvedena dela na obnovi in izvedbi novih gozdnih vlak za lažje spravilo lesa iz gozda. Podlaga za izvedbo pa je bil program, ki ga je pripravil Zavod za gozdove OE Bohinj. Dodatno so bile narejene še 14 novih vlak v zasebnih gozdovih iz sredstev interventnega zakona.

Ureditev vaškega jedra Stara Fužina

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za ureditev/vzpostavitev novega vaškega jedra v Stari Fužini pred Kulturnim domom. Izdelanih je bilo več variantnih rešitev, ki so bile predstavljene tudi na sejah Krajevne skupnosti, potekala so usklajevanja z Direkcijo za ceste.

Ureditev priveza za čolne

Z namenom ureditve ter preprečevanja stihijskih posegov v obalnem in priobalnem zemljišču v zalivu Pod skalco se je pripravila idejna rešitev za ureditev tega območja z infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje plovbnega režima. Izdelani so bili plavajoči pomoli, ki bodo s svojo enotno podobo vsekakor prispevali k večji urejenosti tega območja. Izdelanih je bilo 10 segmentov pomola 2,5x 4m ter 10 kompletov pomožnih pomolov med privezi. Pomoli bodo nameščeni pred začetkom sezone v letu 2016.

Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica

V letu 2015 smo zgradili športno igrišče v Bohinjski Češnjici. Na podlagi izbire najboljše ponudbe smo najprej zamenjali spodnji ustroj zemljišča, nato pa na njem zgradili asfaltirano športno igrišče. Obenem smo igrišče ogradili z ograjami, vgradili vso potrebno športno opremo na igrišču ter zraven igrišča utrdili manjše parkirišče. Poleg igrišča smo uredili tudi manjše počivališče, ki bo služilo tudi za potrebe

bodoče trase kolesarske steze. Z ograjo smo ogradili tudi manjše otroško igrišče, ki bo dokončano v letu 2016.

Hortikulturna ureditev kraja

Poleg cvetlične zasaditve okrog spominske plošče NOB v Bohinjski Bistrici, je bilo namenjeno 1.199,99 € sredstev, za novo verigo med granitnimi stebrički.

Vzdrževanje in urejanje parkirišč

Za pobiranje parkirnine v Ukancu, sta bili nabavljeni 2 prenosni registrski blagajni PerfectS, za kar je bilo namenjeno 611,20 €.

Svet za varnost občanov

Nakup opozorilne table z merjenjem in beleženjem hitrosti.

Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov

Sofinanciranje nakupa šolskega kombija za OŠ Antona Janša.

Vzdrževanje in obnove

Navedena sredstva so bila porabljena na nujna vzdrževalna dela v osnovni šoli.

Investicije po programu OŠ Mencinger

Sredstva smo namenili za nakup pralnega stroja, motorne kose, računalniške opreme, opreme za učilnico ter za zamenjavo lesenega in steklenega dela pri glavnem vhodu matične OŠ.

Investicije po programu za Vrtec Bohinj

Iz planiranih sredstev smo pokrili stroške nakupa opreme za igralnico ter nakupa večnamenskega igrala.

Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja

Sredstva so se v celoti namenila za postavitev avtobusnega postajališča pri OŠ v Bohinjski Bistrici.

Nabava opreme za društva

Na podlagi razpisa smo sredstva namenili za nakup opreme izvajalcem programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme

Na podlagi razpisa smo sredstva namenili za nakup opreme izvajalcem športnih programov.

Nakup muzejske zbirke

V letu 2015 smo pokrili stroške zadnjega obroka za odkup muzejske zbirke 1. svetovne vojne.

Vzdrževanje knjižnice

Realizacija je posledica nakupa vitrine, računalniške in knjižne opreme

Reg.zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK

Realizacija je bila posledica plačila stroškov v zvezi s ponovno postavitvijo muzejskih zbirk v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. V letu 2015 so potekale aktivnosti za ureditev mansardnega dela in za postavitev razstave ter za ureditev razstavnega prostora in veže.

Programi drugih izvajalcev

Na podlagi razpisa smo sredstva v letu 2015 namenili za: sofinanciranje programa "Vodnikovi dnevi" .

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB004-06-0007 Nakup opreme za civilno zaščito 12.453 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v znesku 5.000,00 €, za dokončno poplačilo izvenkrmnega motorja za čoln, za enoto potapljačev iz PGD Savica Polje v znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup dozatorjev za polnjenje protipoplavnih vreč s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil kamero Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih blazin, za PGD Koprivnik in Nemški Rovt pa zajemalna nosila po en kos.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB004-06-0008 Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD 48.570 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje gasilske avto lestve GARS Jesenice v znesku 9.570,07 €, za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Studor v znesku 17.000,00 €. Ravno tako se je nabavil oprema za zaščitno in reševalno opreme PGD v višini 20.000 €. Ravno tako je bilo za PGD Gorjuše namenjeno 1.000,00 €, in za obnovo fasade ter za PGD Savica-Polje v znesku 1.000,00 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB004-07-0001 Bohinjski planinski sir 2.542 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Bohinj je financirala certificiranje za leto 2015 za pridobljeno geografsko zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo proizvajalci, ki imajo pogoje proizvodnje sira - v letu 2015 so to 4 proizvajalci Mohanta. Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB004-10-0004 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 75.270 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za namen podaljševanja Kolesarske poti Bohinj ter dodatno označevanje na trasi kolesarske poti.

Tako smo za namen podaljševanja izvedli parcelacije in odkupe zemljišč za cca. 650 m kolesarske poti med Srednjo vasjo in Bohinjsko Češnjico. Za del trase je bila izdelana tudi projektna dokumentacija - PZI. V drugi polovici leta smo na omenjeni trasi uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti v makadamski obliki.

Preostala sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, ter postavitev novih dodatnih označevalnih in informativnih tabel na obstoječi in novozgrajeni trasi.

OB004-15-0001 EGP 2009-2014 PARKIRAJ IN DOŽIVI NARAVO 8.460 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

S projektom Parkiraj & doživi naravo! (FM EGP 2009-2014) želimo zmanjšati pritisk z individualnim motornim prometom na Bohinjsko jezersko skledo, saj se le-ta sooča z izrazitimi sezonskimi obremenitvami. V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- Oprema parkirišč-NV Boh. Jezero (zamenjava parkomatov na šestih parkiriščih, namestitev dveh zapornic na parkiriščih)
- Vzpostavitev mreže kolesarskih točk park&bike v Bohinju
- Vzpostavitev sistema inteligentnega transporta (ITS)
- Info točka za trajnostno mobilnost v IC Bohinjka

Za potrebe javnega razpisa Oprema parkirišč NV Bohinjsko jezero in vzpostavitev Inteligentnega Transportnega Sistema (ITS)) so bila sredstva v višini 8.460,00 EUR porabljena za izdelavo projektne naloge. Zaključek projekta je decembra 2016.

13029004 Cestna razsvetljava

OB004-07-0011 Obnova javne razsvetljave v Občini Bohinj 109.995 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru obnove javne razsvetljave sledimo direktivi o svetlobnem onesnaževanju. Sočasno z obnovo omrežja Elektra Gorenjske d.d., obnavljamo tudi cestno razsvetljavo. Prav tako sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture po naseljih obnavljamo cestno razsvetljavo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB004-11-0006 Ukrepi za spodbujanje in razvoj gospodarstva 28.656 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za spodbujanje in razvoj gospodarstva v občini Bohinj. Razdelila so se sredstva po posameznih. Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda56.696 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za nakup zabojnik na CČN BB in za izgradnjo bodoče optične povezave med občinski objekti za potrebe telekomunikacije.

OB004-08-0003 Projekti sekundarne kanalizacije 4.230 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letošnjem letu se projekt ni operativno izvajal. Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije za naselja zgornje doline.

OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.

2.394.674 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naša občina skupaj z občino Radovljica, Žirovnica, Jesenice izvaja projekt, ki je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad in sicer t.i. projekt GORKI I. Sklop je praktično zaključen. V okviru projekta smo zgradili centralno čistilno napravo v Bohinjski Bistrici, povezovalni kanal spodnja dolina in sekundarni kanal na Grajski ulici. Konec leta 2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjene projekte, izjema je sekundarni kanal na Grajski ulici v delu ob Grajski 5 in Grajski 6.

OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je sofinanciran s strani EU - Strukturni sklad.

Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih sredstev. V okviru projekta je bilo zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje na Kamnjah in Poljah prav tako pa je bil obnovljen primarni in sekundarni vodovod Laški Rovt - Polje - Kamnje. GOI dela na projektu so zaključena, v letu 2016 se bo pristopilo h pridobitvi uporabnega dovoljenja.

OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 6.806 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za stroške nadomestnih stanovanj za stanovalca Grajske 5 in Grajske 6, ter deloma (2.000,00 €) za izdelavo idejnega projekta za sanacijo teh dveh stavb.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB004-06-0024 Ravnanje z odpadki 16.969 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nakup drugih osnovnih sredstev

Na ekoloških otokih je vsako leto potrebna zamenjava nekaterih dotrajanih in poškodovanih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako moramo zagotoviti nakup zabojnikov, ki se dajo v najem uporabnikom.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na zbirnem centru se je asfaltirala podlaga pred betonskimi boksi za zbiranje zelenega odreza in gradbenih odpadkov, s čimer smo zagotovili lažji dostop za tovorna vozila.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB004-08-0006 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica 20.756 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo parkirišča in ureditev okolice na Vodnikovi ulici v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil delno zaključen, saj je povezan z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture, ki pa se na omenjenem odseku v letu 2015 ni izvedla.

Preostala sredstva so se namenila za izvedbo javne delavnice ureditve središča Bohinjske Bistrice. Delavnica je bila uspešno izvedena z čimer smo pridobili rešitve glede ureditve javnih površin v Bohinjski Bistrici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB004-07-0026 Novi prostorski dokumenti 48.245 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi predstavitev OPN svetnikom ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji Občinskega sveta. Do podanih predlogov in pripomb je Občina zavzela stališče in ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil oktobra poslan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora. Na podlagi pripomb in predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko poročilo. Do konca leta smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so potekala usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo

opravljeno.

OB004-08-0014 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz 12.820 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izvedbo arhitekturno- urbanistične delavnice za Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in parka štirih srčnih mož ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in Pošto. Narejene so bile tri variantne rešitve, ki bodo služile kot strokovna podlaga podrobnejšim prostorskim načrtom na tem območju.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB004-06-0009 Strojni park 44.234 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za nabavo orodja so bila namenjena za nakup sledečega orodja:

- snežna freza za traktor AGT
- hidravlična žaga za obrezovanje vej ob cestah
- kotni brusilnik
- udarni vijačnik
- motorna kosa
- traktor AGT
- aparat za zamrzovanje vodovodnih cevi
- fotografski aparat
- višinski obrezovalnik
- škarje za obrezovanje grmovja
- motorna žaga z lupilcem EDER

OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 35.458 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za investicijsko vzdrževanje vodovoda, plačilo računalniških storitev za vzdrževanje GI sistema, izgradnja 150m vodovoda na Koprivniku, izgradnjo pregrade čez Savo med Lepencami in Logom in UV napravo za vodovodni sistem Gorjuše.

OB004-12-0002 Vodohran Dobrava 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ni realizacije na projektu. Izdelana je projektna dokumentacija po izvedbi tehničnega pregleda. Zaključek se pričakuje v prvi polovici naslednjega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB004-06-0021 Ureditev pokopališča Bohinjska Bistrica 35.679 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 je bilo urejeno tlakovanje, odvodnjavanje pred cerkvijo v Bohinjski

Bistrici. Izvedla se je prva faza tlakovanja, nadaljevanje se predvideva v letu 2016.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB004-06-0026 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 13.836 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za menjavo strešne kritine za stanovanje na Jelovški cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 1B ter plačilo razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 8.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

OB004-08-0012 Nakup zemljišč 252.813 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 se bili realizirani nakupi zemljišč:

- za krožišče v Bohinjski Bistrici,
- za vodohran Bitnje,
- za mrliške vežice na Koprivniku,
- za potrebe gradnje pločnika in pregledne berme na Kamnjah ter
- nakup upravne zgradbe GP Bohinj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB004-06-0037 Obnova kulturnih spomenikov 8.677 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 je bila zaključena obnova spomenika na Ravnah, izvedena so bila konservatorska dela (Marijin oltar) v cerkvi na Bitnjah in čiščenje območja Sv. Eme na Nomenju.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

OB004-08-0022 Projekt prestavitve vrtca ob OŠ dr. J. Mencinger 4.880 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Realizacija je posledica plačila PGD in PZI načrta prometne ureditve novega vrtca in izdelave elaborata za prestavitev ograje župnišča v Bohinjski Bistrici.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB004-13-0002 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA 137.753 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 smo nadaljevali in uspešno zaključili projekt energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 2015 se je izolirala še streha ter montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, izboljšala se je akustičnost avle ter zamenjala razsvetljava v njej. Del sredstev pa je bil porabljen za gradbeni nadzor.

OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA 115.717 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. Zamenjan je bil ovoj stavbe, izolirano podstrešje ter zamenjani termostatski ventili v šoli. Šola je tako energetsko sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen videz ter dodatni prostor za opravljanje različnih dejavnosti na podstrešju. Del sredstev je bil porabljen tudi za gradbeni ter projektantski nadzor ter za stroške varnostnega načrta.

3 PRILOGE

1 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

2. POROČILO O IZVAJANJU POGODB NA STANOVANJSKEM PODROČJU ZA LETO 2015

3. POROČILO O NALOŽBAH OBČINE BOHINJ S PRILOGAMI PO STANJU NA DAN 31.12.2015

4. REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA FUŽINA - STUDOR

5. REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SREDNJA VAS

6. REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BISTRICA

7. REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KOPRIVNIK - GORJUŠE

8. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

9. REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BOHINJ

10. POSLOVNO POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE V LETU 2015

11. LETNO POROČILO ZA LETO 2015 ZA OBČINO BOHINJ

12. EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI

Priloga 1

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je občina s 01.01.2007 začela z vodenjem poslovnih knjig.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) vodi Občina Bohinj ločene poslovne knjige. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike. Izdelamo ločeno računovodsko poročilo, ki ga predložimo na AJPES in ga vključimo v prilogo zaključnega računa proračuna in premoženjsko bilanco.

Pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o računovodstvu,
3. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
4. Navodilo za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine,
5. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
6. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V sistem EZR so vključeni subjekti (posredni proračunski uporabniki Občine Bohinj), v katerih denarna sredstva evidentira upravljavec sredstev sistema EZR (Občina Bohinj) v svojih poslovnih knjigah, kot denarna sredstva na računih in kot obveznost do subjektov. V sistem EZR sta vključena Občina Bohinj, Osnovna šola Dr. Janeze Mencingerja, Turizem Bohinj, KS Srednja vas, KS Stara Fužina, KS Koprivnik Gorjuše in KS Bohinjska Bistrica.

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

Denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR) občine upravlja občinska uprava preko zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški podračun se ne uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v sistem EZR.

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02046) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
   - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
   - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2015 znaša 240.918,13 € Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2015 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje v EUR
Denar na računu EZRO	394,25
Nočni depoziti	240.523,88
Skupaj	240.918,13

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2015 (v €)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. PU 75035	99.079,82
1. PU 21563	8.636,54
2. PU 64440	99.706,77
3. PU 78344	1.498,10
4. PU 78352	2.147,88
5. PU 78360	8.304,83
6. PU 78379	21.606,68
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	240.980,62

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
4. Zakladniški podračun občine	240.574,45
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	406,17

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 240.984,44 € .

Stanje nezapadlih terjatev (konto skupine 16) znaša 39,49 € in so sestavljene iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v €)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	617,97
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	595,34
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta (vključen že v kontu 4035 v višini 321,05 eur-za leto 2014)	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	22,63

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

- stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2014: 157.133,08€
- stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2015: 240.574,45€

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015(v €)

Leto	Presežek upravljanja
2014	321,05
2015	343,68

Številka: 4103-0001/2016

Bohinjska Bistrica, 29.01.2016

Pripravil:

Monika Remškar

Župan:

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.

Priloga 2

Pogodbe o upravljanju večstanovanjskih stavb s katerimi upravlja družba Alpdom, d.d., Radovljica in Dominvest d.o.o., v katerih ima občina Bohinj lastniška stanovanja oziroma poslovne prostore

48. člen Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št.69/03,18/04– ZVKSES,47/06– ZEN,45/08– ZVEtL,57/08, 62/10– ZUPJS,56/11– odl. US,87/11 in 40/12 – ZUJF) določa, da če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Občina je v lanskem letu s proračunom zagotovila 3.233,33 EUR za stroške upravljanja, ki nam jih vsak mesec zaračuna družba Alpdom, d.d., Radovljica in Dominvest d.o.o., ki sta upravnika večstanovanjskih stavb (blokov) in v katerih ima občina neprofitna stanovanja in poslovne prostore. Podjetje Dominvest d.o.o. je v letu 2015 (julij in avgust) od družbe Alpdom, d.d., Radovljica, prevzelo v upravljanje 5 večstanovanjskih objektov (Prečna ulica 1 in 5, Vackova cesta 3, Vodnikova cesta 8 in Trg svobode 6), v katerih ima občina neprofitna stanovanja. V upravljanje pa je na novo dne 1.7.2015 družba Dominvest d.o.o. prevzela v upravljanje poslovno stavbo na naslovu Stara Fužina 53B ter dne 1.9.2015 večstanovanjski stavbi na naslovu Vodnikova ulica 13 in Koprivnik v Bohinju 4. Upravljanje večstanovanjske stavbe po SZ-1 predstavlja sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, oddajanjem skupnih delov v najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanjem hišnega reda, odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Urani list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15) predpisuje stroške za opravljanje upravniških storitev, ki znašajo največ 0,40 % od vrednosti stanovanja letno.

Pripravila:
Vanja Mencinger

Priloga 3

POROČILO O NALOŽBAH OBČINE BOHINJ S PRILOGAMI PO STANJU NA DAN 31.12.2015

NAZIV NALOŽBE	ŠTEVILO DELNIC	OZNAKA DELNIC	VRSTA DELNIC	ŠTEVILO VSEH DELNIC V RAZREDU DELNIC	ŠTEVILO VSEH DELNIC DRUŽBE	VREDNOST NALOŽBE DNE 31.12.2015
Gorenjska banka d.d. Kranj	144	GBKR	REDNE	331.416	331.416	89.712,00
Gorenjska gradbena družba, d.d.	1.125	CKRG	REDNE	266.437	266.437	107.797,50
NFD 1 delniški investicijski sklad, d.d.	1.220	NF1N	REDNE	160.580.300	160.580.300	936,59
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.	25.000	ZVBG	REDNE	998.121	998.121	138.000,00
BSC, poslovno podporni center, d.o.o.						3.464,91
SKUPAJ STANJE NALOŽB 31.12.2015						**339.911 EUR**

Pripravila: Monika Remškar

Priloga 4

REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA FUŽINA - STUDOR

KS STARA FUŽINA - STUDOR

V DELU > PRAVILEN ODDAN ZAKLENJEN

Osnovni podatki MD5: 6f61f729ede9de5c4a52ad2a102d6b1a 23.02.2016 08:13

Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
* Šifra prorač. upor.:	78379
Šifra dejavnosti:	84.110
Matična številka:	5018684000
Ime poslovnega subjekta:	KS STARA FUŽINA - STUDOR

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2015 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava KRANJ, tel. 04 281-09-40)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Zdenka Mlakar Zalokar
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:	04-5746-000
Email kontaktne osebe:	ers@siol.net
Vodja poslovnega subjekta:	Pavel Zalokar
Datum:	23.02.2016
Kraj:	Stara Fužina

Obdobje poročanja

od:	01.01.2015
do:	31.12.2015

* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6f61f729ede9de5c4a52ad2a102d6b1a
datum in ura: 23.02.2016 08:13
uporabnik: zmzdenka
telefon:
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 6d86c55c7cfdc0d46e183115f7062c25

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: * 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	82.463	84.807
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	142.268	142.268
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	60.739	59.105
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	10.910	10.910
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	9.976	9.266
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	33.166	19.384
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.607	8.332
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	5.446	5.488
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	792	2.423
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.321	3.141
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	115.629	104.191
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	10.342	10.274
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.933	3.117
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	294	722
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	372	8
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	4.743	6.427
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	105.287	93.917
90	SPLOŠNI SKLAD	045	87.016	89.359
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	18.271	17.952
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	13.394
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	115.629	104.191
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar

Odgovorna oseba:

Pavel Zalokar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6d86c55c7cfdc0d46e183115f7062c25
datum in ura: 23.02.2016 08:13
uporabnik: zmzdenka

telefon: 04-5746-000
IO: 20618417920418817116625221119117620919717 1

MD5: bba2b7f75731d1b5479096a6cdb0f22f

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	131.826	93.859
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	115.493	76.971
70	**DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)**	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0

7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	115.493	76.971
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	5.428	6.597
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	199
7102	Prihodki od obresti	143	8	89
7103	Prihodki od premoženja	144	5.420	6.309
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	110.065	70.374
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)**	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)**	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)**	176	16.333	16.888
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	16.333	16.888
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	16.333	16.888
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820		205	0	0

	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	118.113	107.253
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	60.139	55.854
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	6.604	7.766
4000	Plače in dodatki	224	5.956	7.152
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	648	614
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	989	1.210
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	959	1.151
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	30	59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	52.546	46.878
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	7.837	5.981
4021	Posebni material in storitve	239	4.442	4.877
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	7.730	7.968
4023	Prevozni stroški in storitve	241	905	0

4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	769	4.104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	30.863	23.948
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI** **(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0

4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI** **(295 = 296)**	295	57.974	51.399
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	57.974	51.399
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	57.974	51.399
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI** **(907 = 908 + 916)**	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0

4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	13.713	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	13.394
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	1	1
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar

Odgovorna oseba:

STARA FUŽINA- STUDOR **Pavel Zalokar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: bba2b7f75731d1b5479096a6cdb0f22f

datum in ura: 23.02.2016 08:13
uporabnik: zmzdenka
telefon: 04-5746-000
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: * 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0

4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zdenka Mlakar Zalokar **Pavel Zalokar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura: 23.02.2016 08:13
uporabnik: zmzdenka
telefon: 04-5746-000
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: ecea76c278c14aebfb3dd5b8924c4a22

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	13.713	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	13.394

Odgovorna oseba:

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar **Pavel Zalokar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ecea76c278c14aebfb3dd5b8924c4a22

datum in ura:	23.02.2016 08:13
uporabnik:	zmzdenka
telefon:	04-5746-000
IO:	206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	605	0	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	619	0	0
463	**H) REZERVACIJE**	620	0	0
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	621	0	0
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	622	0	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	623	0	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar

Odgovorna oseba:

Pavel Zalokar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

datum in ura:	23.02.2016 08:13
uporabnik:	zmzdenka
telefon:	04-5746-000
IO:	2061841792041881711662522111911762091971 71

MD5: e1ffac910a9352a910f67b08557b61f2

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: * 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	145.817	61.010	0	0	0	0	2.344	82.463	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	14.578	0	0	0	0	0	0	14.578	0	0
E. Zgradbe	713	127.691	59.104	0	0	0	0	1.634	66.953	0	0
F. Oprema	714	3.548	1.906	0	0	0	0	710	932	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar

Odgovorna oseba:

Pavel Zalokar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e1ffac910a9352a910f67b08557b61f2

datum in ura: 23.02.2016 08:13
uporabnik: zmzdenka
telefon: 04-5746-000
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: KS STARA FUŽINA - STUDOR ŠIFRA UPORABNIKA: * 78379

SEDEŽ UPORABNIKA: Stara Fužina 053 B, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero MATIČNA ŠTEVILKA: 5018684000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Stara Fužina, 23.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zdenka Mlakar Zalokar

Odgovorna oseba:

Pavel Zalokar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura:	23.02.2016 08:13
uporabnik:	zmzdenka
telefon:	04-5746-000
IO:	20618417920418817116625221119117620919717 1

KRAJEVNA SKUPNOST
STARA FUŽINA - STUDOR
STARA FUŽINA 053/B
4265 BOHINJSKO JEZERO

ZAKLJUČNI RAČUN

ZA LETO 2015

Pripravila:
Zdenka MLAKAR ZALOKAR

Predsednik KS:
Pavel ZALOKAR

Stara Fužina, dne: 23.02. 2016

Vsebina:

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, vključno s poročilom o izvajanju odloka o parkirnini;
2. Obrazložitev splošnega dela proračuna KS Stara Fužina – Studor za leto 2015 s Poročilom o zbrani parkirnini za leto 2015;
3. Obrazložitev posebnega delal proračuna KS Stara Fužina – Studor za leto 2015.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor (v nadaljevanju: Krajevna skupnost) je v koledarskem letu 2015 poslovala 12 mesecev. Glavne naloge so bile določene v Proračunu občine Bohinj za leto 2015, in so se skoraj vse tudi realizirale. V letu 2015 finančne krize nismo imeli, kot se je to zgodilo v preteklem letu. Računi in druge obveznosti so bili tekoče poravnani. Tudi transferna sredstva občine so bila nakazana redno.

V letu 2015 je Krajevna skupnost, kot že nekaj let, izvajala pobiranje cestnine na za gozdni cesti Voje – Vogar – planina Blato in pobiranje parkirnine v Laboti in sicer v skaldu z določili občinskega odloka. Glede prihodkov je beležila zelo dobro sezono, tudi zaradi dobre kopalne sezone.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta 2015 so sicer višje od obveznosti na dan 31.12. preteklega leta. To pa predvsem na račun zakasnelega računa za vzdrževanje gozdne ceste in zaradi prireditve torkovi večerj, ki so se odvijali v decembru.
Neplačani prihodki so nižji, saj so bili izdani računi plačani tekoče
Še vedno ostajajo neplačani prihodki predhodnega najemnika. Sedanji najemnik pa je račune poravnaval redno.

V letu 2015 je Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor prejela 16.333 Eur sredstev iz proračuna Občine Bohinj in ustvarila 115.493 Eur prihodkov, kar je skupaj 131.826 Eur prihodkov. Glede na planirana sredstva so prihodki višji za 37.967 Eur (realizacija je 140% glede na realizacijo preteklega leta).

Odhodki so znašali 118.113 Eur in so bili za 10.860 Eur višji od realilzacije preteklega leta (realizacija je 110% glede na preteklo leto). Izvedena so bila dodatna vzdrževalna dela na gozdni cesti.

Kulturni dom v Stari Fužini je redno vzdrževan, saj se zanj plačuje ogrevanje, električna energija, komunalne storitve in telefon pisarne KS. Kulturni dom je bil tudi redno očiščen po vseh prostorih.

1. Spletna stran KS je redno sprotno ažurirana
2. Pred kulturnim domom v Stari Fužini so bili poleti ob torkih zvečer izvedeni glasbeni večeri. Poskusno so se izvajali tudi v mesecu decembru.
3. Kot že nekaj let se je izvajalo pobiranje cestnine na cesti Voje – Vogar – planina Blato in pobiranje parkirnine v Labori. S tem se je vzdrževal red na parkirišču, urejena je bila ustrezna organizacija parkiranja. Kot vsako leto smo izvedli tudi asfaltiranje dela gozdne ceste.

Sredstva za investicije so bile v letu 2015 zagotovljene v proračunu Občine Bohinj.

Pri poslovanju je bilo maksimalno upoštevano načelo varčnosti, racionalnosti in ekonomičnosti, kar zahteva Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna.

LETNO POROČILO O ZBRANI CESTNINI IN PARKIRNINI V LETU 2015

Glede na 4. točko 16. člena **ODLOKA O PROMETNEM REŽIMU NA OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA**, vam posredujemo podatke o letošnji pobrani cestnini na gozdni cesti Stara Fužina – Voje - Vogar – planina Blato v letu 2015:

- **Število prodanih kart - osebni avto (10 Eur/kom):**

zš	CESTA OSEBNI AVTO Obdobje	2013		2014		2015		Indeks	Indeks
		Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €		
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/3
1	maj	77	770,00	103	1.030,00	196	1.960,00	190	255
2	Junij	465	4.650,00	1976	19.760,00	713	7.130,00	36	153
3	julij - oktober	5542	55.420,00	2952	29.520,00	5275	52.750,00	179	95
	SKUPAJ:	**6084**	**60.840,00**	**5031**	**50.310,00**	**6184**	**61.840,00**	123	102
	Skupaj - neto brez DDV		**49.942,87**		**41.238,32**		**50.708,80**	123	102

- **Število prodanih kart – kombi (12 Eur/kom):**

zš	CESTA KOMBI Obdobje	2013		2014		2015		Indeks	Indeks
		Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €		
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/3
1	maj	0	0,00	0	0,00	1	12,00	0	0
2	Junij	25	300,00	52	624,00	4	48,00	8	16
3	julij - oktober	85	1.020,00	19	228,00	30	360,00	158	35
	SKUPAJ:	**110**	**1.320,00**	**71**	**852,00**	**35**	**420,00**	49	32
	Skupaj - neto brez DDV		**1.086,07**		**698,36**		**344,40**	49	32

- **Število prodanih kart – padalci (50 Eur/kom):**

zš	CESTA PADALCI Obdobje	2013		2014		2015		Indeks	Indeks
		Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €	Št. kart (kom)	Vrednost v €		
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/3
1	maj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Junij	0	0,00	2	100,00	3	150,00	150	0
3	julij - oktober	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
	SKUPAJ:	**0**	**0,00**	**2**	**100,00**	**3**	**150,00**	150	0
	Skupaj - neto brez DDV		**0,00**		**81,97**		**122,94**	150	0

- Število prodanih kart – Labora (5 Eur/kom):

zš	LABORA OSEBNI AVTO Obdobje	2013 Št. kart (kom)	2013 Vrednost v €	2014 Št. kart (kom)	2014 Vrednost v €	2015 Št. kart (kom)	2015 Vrednost v €	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/3
1	maj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Junij	65	325,00	613	3.065,00	25	125,00	4	38
3	julij - oktober	6121	30.605,00	832	4.160,00	6828	34.140,00	821	112
	SKUPAJ:	**6186**	**30.930,00**	**1445**	**7.225,00**	**6853**	**34.265,00**	474	111
	Skupaj - neto brez DDV		**25.356,89**		**5.922,13**		**28.097,30**	474	111

V zgornjih tabelah je prikazana prodaja kart po vrsth in po obdobjih. Pripravljena je tudi primerjava s preteklima letoma 2014 in 2013. Sezona je bila v letu 2014 slaba zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato so indeksi bolj primerljivi z letom 2013.
Skupni bruto inkaso za prodane karte v Labori in na cesti Voje – Vogar – Planina Blato je v letu 2015 znašal 96.675,00 Eur (v letu 2014 je znašal 58.487,00 Eur, v letu 2013 pa 93.090,00 Eur). Iz tega izhaja, da inkaso kar za 38.188,00 Eur večji kot v letu 2014, oziroma 3.585,00 Eur večji kot v letu 2013.
V neto zneskih (bruto zmanjšan za DDV) je prihodek v letu 2015 znašal 79.273,44 Eur, kar je 31.332,66 Eur več prihodkov kot v preteklem letu(v letu 2014 znašal 47.940,78 Eur). V primerjavi z letom 2013 pa so prihodki višji za 2.888,44 Eur (v letu 2013 je bilo doseženih 76.385,83 Eur neto prihodkov). Največji porast prihodkov v letu 2015 je v Labori, kjer je indeks 474 glede na preteklo leto. Indeks za pobrano cestnino na gozdni cesti Voje – Vogar – Planina Blato pa je 123.
V letu 2015 so pobiralci parkirnine celo leto uporabljali ročne blagajne.

Odhodki:
V poročilu o so zajeti vsi odhodki, ki so realizirani do konca leta 2015.
Prikaz odhodkov po vrstah:

VRSTA ODHODKA	2015 v €
Vzrževanje ceste Voje - Vogar - pl Blato	57.974,13
Plače zaposlenega:	7.593,45
Študentski servis	11.798,24
Pisarniški material	100,65
Najemnina zemljišč	13.241,25
Računovodske storitve	3.279,76
Telefon	109,38
Reprezentanca	204,51
Bančne provizije	211,27
Vzdrževanje parkirnih prost.	256,31
Stroški prevoza v državi	800,00
Plačila po podjemnih pogodbah	2.503,03
Posebni davek na dol. prej.	431,20
Drugi splošni mat. in storitve	600
SKUPAJ	**99.103,18**

Povzetek prihodkov in odhodkov:

Ugotovitev rezultata:	2013	2014	2015
Prihodki tkočega leta skupaj	76.385,83	47.940,78	79.273,44
Prenos iz preteklega leta	32.603,66	24.949,75	8.045,63
Parkomat do 31.12.	23.310,48	22.433,53	30.791,78
A. Sredstva skupaj	**132.299,97**	**95.324,06**	**118.110,85**
B. Odhodki skupaj	**107.350,22**	**87.278,43**	**99.103,18**
C. Ostanek sredstev za prenos (A-B)	24.949,75	8.045,63	**19.007,67**

Predlagamo namenski Prenos sredstev v leto 2016 v višini 19.007,67 Eur.

2. SPLOŠNI DEL

A. OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHIDKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014

ODHODKI:

V €

KONTO:	NAZIV KONTA: NAMEN STROŠKA / ODHODKA:	Leto 2013:	Leto 2014:	Leto 2015:
400000	**Plače in prispevki na plače:** Plače zaposlenih pobiralcev in regres	9.052,57	8.975,85	7.593,45
402000	**Pisarniški material in storitve:** Nakup trakov za blagajne pobiralcev	21,00	35,14	100,65
402001	**Čistilni material in storitve:** Čistila za KD Stara Fužina	296,62	175,91	191,68
402003	**Založniške in tiskarske storitve:** Tiskanje kart za cestnino, parkirnino Labora, padalce	844,80	0,00	0
402008	**Računovodske, revizorske in svetovalne storitve:** Računovodska dela za potrebe KS	4.255,00	3.550,20	4.279,76
402009	**Izdatki za reprezentanco:** Pijača, hrana za pobialce, novoletna pogostitev, prireditve torkovih večerov	1.141,32	264,00	504,51
402099	**Drugi splošni in posebni material in storitve:** Novoletna čestitka, zakup spletne strani, poletni glasbeni nastopi pred KD v Stari Fužini...	4.872,68	6.832,49	7.202,71
402200	**Električna energija:** Porabljena elektrika za objekt KD vključno s trgovino	4.760,27	4.246,17	4.066,79
402201	**Poraba kuriv in stroški ogrevanja:** Ogrevanje KD vključno s trgovino	3.045,99	3.409,46	3.308,01
402203	**Voda in komunalne storitve:** Porabljena voda v KD vključno s trgovino	43,22	37,62	44,55
402205	**Telefon, telefaks in elektronska pošta:** Storitve telefona v pisarni KS	203,64	274,52	309,38
402402	**Stroški prevoza v državi:** Kilometrina	1.090,27	0,00	904,74
402501	**Vzdrževanje parkirnih prostorov:** Redno vzdrževanje, utrjevanje, čiščenje, urejanje okolice, postavitev ograje, zasaditev smrekic..	1.300,00	3.294,74	107,59
402503	**Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in parkirišč:** Zamenjava ključavnice, odšt. Števec, potrošni material, pregled gasilnih aparatov vse za KD Stara Fužina	836,94	809,85	256,31
402504	**Zavarovalne premije za objekte** Zavarovanje za Kulturni dom v Stari Fužini pri Zavarovalnici Triglav	194,59	0,00	405,39
402606	**Najemnine in zakupnine za zemljišča za parkiranje**	8.553,50	7.476,33	13.241,25
402902	**Plačila po pogodbah o delo hišnik KD, (tajnica), predsednik z dajatvami:**	5.204,05	6.374,39	5.534,23
402903	**Plačilo za delo preko študentskega servisa** Pobiranje cestnine in parkirnine	10.537,87	9.835,33	11.798,24
402930	**Plačilo storitev organizacijam, poobl. za plač. promet:** Stroški za opravljen plačilni promet in polog gotovine	324,99	261,90	289,45

KONTO:	NAZIV KONTA: NAMEN STROŠKA / ODHODKA:	Leto 2013:	Leto 2014:	Leto 2015:
420500.1	**Vzdrževanje ceste Voje – Vogar – planina Blato:** Redno vzdrževanje ceste: utrjevanje, asfaltiranje, čiščenje, urejanje okolice, obsekovanje vej...	61.905,42	51.398,98	57.974,13
420500.2	**Vzdrževanje parkirišča Labora:** Karte parkiranja, trak označenja, ureditev ograje	5.040,31	0,00	0,00
	SKUPAJ:	**124.879,97**	**107.252,88**	**118.112,82**

PRIHODKI:

V €

KONTO:	NAZIV KONTA: NAMEN PRIHODKA:	Leto 2013:	Leto 2014:	Leto 2015:
710000	**Prihodki od deleža v TZ Bohinj - zaprtje**	0,00	199,31	0,00
710200	**Prihodki od obresti od sredstev na vpogled:** Prejete obresti od denarnih sredstev na vpogled	421,39	88,69	7,75
710301	**Prihodki od najemnin za poslovne prosore:** Prihodki od najemnine za dvorano in trgovino Krpan, prefakturirani stroški kurjave in elektrike trgovini...	2.905,32	6.309,32	5.296,43
710304	**Prihodki od drugih najemnin:** najemnine za izposojo stolov iz KD	95,00	40,00	124,00
713000	**Prihodki po odloku:** Prihodek od pobrane cestnine 2015: *51.176,14* € Prihodek od parkiranja v Laborl 2015: 28.097,30 €	76.385,83	47.940,40	79.273,44
740100	**Prejeta sr. iz občinskih proračunov za tekočo porabo:** Sredstva namenjena za delovanje KS	14.045,86	16.887,74	16.332,88
740101	**Prejeta sr. iz občinskih proračunov za investicije:** Občinska sredstva namenjena za invasticije naštete v poslovnem poročilu: Prenakazilo sredstev iz parkomata na Vorenčkojci:	 305,00 23.310,48	 0,00 22.433,53	 0,00 30.791,78
	SKUPAJ:	**117.468,88**	**93.898,99**	**131.826,28**

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKII NA DAN 31. 12. 2015 JE: 13.713,46 Eur.

Skupni odhodki so bili višji za 10.859,94 Eur v primerjavi s preteklim letom (indeks: 110). Glede na preteklo leto so se zvišali stroški študentskega dela, nižji pa so bili stroški redne zaposlitve. Zaradi večjega iztržka od parkirnine, je bila posledično tudi višja najemnina zemljišč. Stroški zavarovanja vključujejo plačilo premije za leto 2014 in 2015. Več sredstev je bilo namenjenih vzdrževanju gozdne ceste.
Največje nominalno odstopanje navzdol, glede na preteklo leto, je pri tekočem vzdrževanju objektov.

Ostali stroški so v skladu s planiranimi zneski.

Največji delež storškov v skupnih storških predstavlja vzdreževanje ceste Voje – Vogar – planina Blato (49%), sledijo stroški najemnin za zemljišča (11%) in stroški dela preko študentskega servisa (10%), plače (6%), drugi material in storitve (6%), pogodbeno delo (5%), električna energija, ogrevanje in plin (6%), računovodske storitve (4%) ostalo (3%).

Prihodki po Odloku so bili v letu 2015 višji v primerjavi s preteklim letom. Nižji so bili prihodki od obresti in prihodki od najemnin poslovnih prostorov. Višja so bila sredstva za tekočo porabo iz Občinskega proračuna.

B. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2015

Bilanca stanja Krajevne skupnosti Stara Fužina - Studor je izkazana v evrih brez centov. Aktiva in pasiva sta enaki in za leto 2015 znašata 115.629 Eur.

Aktiva :

V aktivi so izkazana sredstva neopredmetenih dolgoročnih sredstev, vrednost nepremičnin, ter vrednost opreme (v kulturnem domu) in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (oprema in drobni inventar), denarnih sredstev (blagajna ter enotni zakladniški račun) in kratkoročnih terjatev.

Sedanja vrednost nepremičnin	**81.529,61 EUR**
Zemljišče kulturni dom	14.578,32 EUR
Nabavna vrednost nepremičnin 31.12.2015	127.690,53 EUR
Popravek vrednosti nepremičnin 01.01.2015	59.105,04 EUR
Amortizacija 2015	1.634,20 EUR
Popravek vrednosti nepremičnin	60.739,24 EUR

V nepremičninah je zajet Kulturni dom v Stari Fužini z zemljiščem, objekt v Kopališču in lopa za parkirnino na Kopališču. Amortizacija je knjižena v breme poslovnega skalda. Amortizacija se obračunava po predpisanih stopnjah. Prevrednotenja v letu 2015 ni bilo.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS		**933,63 EUR**
Nabavna vrednost drobnega inventarha 31.12.2015		7.361,67 EUR
Nabavna vrednost opreme 31.12.2015	+	3.548,33 EUR
Skupaj nabavna vrednost 31.12.2015		10.910,00 EUR
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 1.1.2015		9.266,67 EUR
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS v letu 2015	+	709,70 EUR
Skupaj popravek vrednosti na dan 31.12.2015		9.976,37 EUR

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa izkazuje opremo v kulturnem domu in drobni inventar. V letu 2015 ni bilo nabav.

Denarna sredstva v blagajni (in na računu)	**21.606,68 EUR**
Kratkoročne terjatve do kupcev	**5.445,96 EUR**
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	**791,75 EUR**
Kratkoročne terjatve iz financiranja	**0,31 EUR**
Neplačani odhodki	**5.321,59 EUR**

Zalog krajevna skupnost nima.

Aktiva skupaj: 115.629,53 Eur.

Pasiva:

V splošnem skladu so izkazani viri sredstev na dan 31. 12. 2015 v višini 105.286,67 Eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	**4.933,40 EUR**
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	**294,00 EUR**
Kratkoročne obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta	**371,96 EUR**
Neplačani prihodki	**4.743,04 EUR**
Splošni sklad	**87.015,67 EUR**
Presežek prihodkov nad odhodki	**18.271,46 EUR**
Presežek odhodkov nad prihodki	**0,00 EUR**

Pasiva skupaj: 115.629,53 Eur.

Pripravila:
Zdenka Mlakar ZALOKAR

Predsednik sveta KS:
Pavel ZALOKAR

Priloga 5

REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SREDNJA VAS

MD5: 97f4a74b0c883792ddf2687fa1181756

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU
ŠIFRA UPORABNIKA: 78360
SEDEŽ UPORABNIKA: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	22.405	25.406
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	14.263	15.105
70	**DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)**	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno vamost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI** **(140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	14.263	15.105
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	7.232	6.465
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	199
7102	Prihodki od obresti	143	8	25
7103	Prihodki od premoženja	144	7.224	6.241
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	6.856	7.971
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	175	669
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	175	669
72	**KAPITALSKI PRIHODKI** **(153 = 154 + 159 + 162)**	153	0	200
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	200

7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	200
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE** **(166 = 167 + 170 + 175)**	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI** **(176 = 177 + 183)**	176	8.142	10.101
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	8.142	10.101
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	8.142	10.101
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412		186	0	0

	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov			
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	22.061	23.743
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	14.948	15.702
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	14.948	15.702
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	5.391	5.994
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	6.057	5.707
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	895	1.392
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	200	200
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.405	2.409
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI** **(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	0	1.620
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	1.620
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	1.620
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)**	295	7.113	6.421
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	7.113	6.421
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	472	1.121
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	6.641	5.300
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	0	0

	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	344	1.663
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Srednja vas v Bohinju, 08.02.2016

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS v BOHINJU

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Matej Mišmaš

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2bff0c23f43bfc47c4e47fb8921f1b3c

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU
ŠIFRA UPORABNIKA: 78360
SEDEŽ UPORABNIKA: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	111.624	116.861
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	4.460	4.460
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	148.747	148.275
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	41.583	35.874
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	15.176	15.017
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.305	7.961
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.981	2.280
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.235	2.609
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.415	2.155
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	240	12
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	126.800	131.878
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	6.871	7.056
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	240	12
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.037	1.600
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	378	555
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	4.216	4.889
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	119.929	124.822
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.690	18.290
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	103.239	106.532
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	126.800	131.878
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Srednja vas v Bohinju, 08.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Matej Mišmaš

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2bff0c23f43bfc47c4e47fb8921f1b3c
datum in ura: 08.02.2016 21:55
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: 7c2e1da925146fc84204d3b0933d5d2a

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU

SEDEŽ UPORABNIKA: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju

ŠIFRA UPORABNIKA: * 78360

MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	136.165	29.634	0	0	0	0	3.293	103.238	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	4.460	0	0	0	0	0	0	4.460	0	0
E. Zgradbe	705	131.705	29.634	0	0	0	0	3.293	98.778	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	16.570	6.241	472	0	0	0	2.416	8.385	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	16.570	6.241	472	0	0	0	2.416	8.385	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+ 720 + 721 + 722 + 723)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Srednja vas v Bohinju, 08.02.2016

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS v BOHINJU

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Matej Mišmaš

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 7c2e1da925146fc84204d3b0933d5d2a

datum in ura: 08.02.2016 21:57
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU
ŠIFRA UPORABNIKA: 78360
SEDEŽ UPORABNIKA: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Srednja vas v Bohinju, 08.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Matej Mišmaš

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura:	08.02.2016 21:57
uporabnik:	odar1
telefon:	04 5746 700
IO:	193182207186170171252206188179204197178

MD5: d7012a00698ff484ffb9d5caf31ede2f

IME UPORABNIKA:	KS SREDNJA VAS V BOHINJU	ŠIFRA UPORABNIKA: *	78360
SEDEŽ UPORABNIKA:	Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju	MATIČNA ŠTEVILKA:	5018668000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512		374	0	0

	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam			
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	344	1.663
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:
Srednja vas v Bohinju, 08.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Matej Mišmaš

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d7012a00698ff484ffb9d5caf31ede2f
datum in ura: 08.02.2016 21:56
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
SREDNJA VAS 79

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

I. ORGANIZACIJA KS:

Krajevna skupnost Srednja vas v Bohinju ima sedež v Srednji vasi v Bohinju 79, matično številko 5018668, šifro proračunskega uporabnika 78360, davčno številko 74110870 in številko transakcijskega računa: 01204-6450783609.

Njen predsednik je g. Matej Mišmaš. KS nima zaposlenih delavcev. Računovodska in administrativa dela se opravljajo pogodbeno z zunanjim izvajalcem.

Krajevna skupnost se finansira iz sredstev občinskega proračuna in prihodki od oddajanja poslovnih prostorov v upravni stavbi, ter prispevkov od grobov.

II. PODATKI O FINANČNEM POSLOVANJU:

PRIHODKI:

V sprejetem finančnem načrtu KS za leto 2015 smo planirali skupno **23.850,00 €,** od tega iz proračunskih sredstev 9.000,00 € in 14.850,00 € lastnih sredstev. Realizacija prihodkov je znašala **22.404,58 €** od tega 8.141,30 € proračunskih sredstev in 14.263,28 lastnih sredstev.

Razporeditev prihodkov je razvidna iz spodnje tabele:

	lastna sredstva:	realizacija 2014	plan 2015	realizacija 2015	indeks
1.	prejete obresti na vpogled	25,40	50,00	7,64	15,28
2.	prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.341,00	3.800,00	3.724,00	98,00
3.	prihodki od ogrevanja posl.prostorov	2.900,00	3.400,00	3.500,00	102,94
4.	prihodki od prispevkov za grobove	7.320,82	7.000,00	6.206,64	88,66
5.	prispevki od prodaje – mrliška vežica	650,00	600,00	650,00	108,33
5.	drugi nedavčni prihodki	668,71		175,00	
	skupaj:	**15.305,24**	**14.850,00**	**14.263,28**	**96,05**
	proračunska sredstva:				
1.	za tekočo porabo	10.101,04	9.000,00	8.141,30	90,46
	skupaj vsi prihodki:	**25.406,28**	**23.850,00**	**22.404,58**	**93,94**

1. Od ustvarjenih prihodkov z oddajanjem prostorov stavbe KS za najemnino in ogrevanje prostorov ni bistvenih odstopanj od planiranih.

2. Prihodki od prejetih sredstev na pogled so v primerjavi s planiranimi nižji, doseženi komaj 15,3 %, ker banka od marca dalje ni več obrestovala sredstev na računu.

3. Prispevki za grobove v primerjavi s planiranimi so nižji, ker v letu 2015 ni bilo prodane nobene žarne niše.

4. Ob praznovanju Dneva krajevne skupnosti, je bilo vsem ponudnikom na »štantih« zaračunan simboličen prispevek za najem stojnic. Prihodki iz tega naslova so znašali 175,00 €.

Primerjava prihodkov z letom 2014:
Skupni prihodki so nižji za 11,8 %, od tega iz proračunskih sredstev 19,4 %, iz lastnih sredstev 6,8 %.

ODHODKI:

KS je finančnem načrtu za leto 2015 planirala **25.050,00 €** skupnih odhodkov in sicer: **18.470,00 €** za tekoče odhodke in **6.580,00 €** za investicijska in vzdrževalna dela. Poraba je bila planirana 9.000,00 € iz proračunskih sredstev in 16.050,00 € iz lastnih sredstev.

Skupna realizacija odhodkov je znašala **22.060,53 €** od tega **7.928,80 €** proračunskih sredstev in **14.131,73 €** lastnih sredstev.

Za zagotavljanje zadostnih sredstev na posameznih proračunskih postavkah so bile med letom opravljene posamezne prerazporeditve sredstev tako med proračunskimi sredstvi kot tudi lastnimi sredstvi.

Struktura porabe sredstev je razvidna iz naslednje tabele:

	Naziv konta	realizacija 2014	sprejeti proračun in rebalans	realizacija 2015	indeks 2015
	proračunski transfer				
1.	pisarniški,splošni material in storitve	5.134,74	4.840,00	4.555,08	94,11
2.	energija,komun.stor., komunikacije	1.360,58	2.050,00	1.338,53	65,29
3.	drugi operativni odhodki	2.036,08	2.110,00	2.035,19	96,45
	skupaj:	**8.531,40**	**9.000,00**	**7.928,80**	**88,10**
	lastna sredstva:				
1.	drugi splošni material in storitve	859,50	1.380,00	836,11	60,59
2.	energija,voda,komun.stor.komunikacije	4.346,63	6.600,00	4.718,08	71,49
3.	tekoče vzdrževanje	1.392,03	790,00	895,37	113,34
4.	najemnine in zakupnine	200,00	200,00	200,00	100,00
5.	drugi operativni odhodki	372,66	500,00	369,54	73,91
6.	transferi posameznikom	1.620,00			
7.	investicijski odhodki	6.420,93	6.580,00	7.112,63	108,09
	skupaj:	**15.211,75**	**16.050,00**	**14.131,73**	**88,05**
	odhodki skupaj:	**23.743,15**	**25.050,00**	**22.060,53**	**88,07**

1. Pisarniški ,splošni material in storitve:

Na postavki so zajeti odhodki pisarniškega materiala, računovodskih in administrativnih storitev, reprezentance, obdaritve otrok za Miklavža in organizacije Dneva krajevne skupnosti.
Stroški reprezentance predstavljajo pogostitev članov sveta KS za novo leto. Člani ne dobijo povračil sejnin in drugih potnih stroškov.
Na Martinovo nedeljo je KS, skupaj z župnijo, organizirala tradicionalni praznik dneva krajevne skupnosti. Stroški prireditve so znašali 1.371,35 €. Za sladice in domač kruh so poskrbele gospodinje po vaseh.

2. Energija, voda, komunalen storitve in komunikacije:

Postavka vključuje stroške, ki se v pretežni meri krijejo iz lastnih sredstev. Zajeti so stroški električne energije in ogrevanja v stavbi KS ter odvoza smeti iz pokopališča. Poleg naštetih še poštne stroške. V primerjavi s planiranimi so skupni stroški nižji zaradi nižjih stroškov ogrevanja, saj se je zaradi vremenskih razmer kurilna sezona pričela kasneje.

KS stroškov komunikacij nima, saj so te storitve zajete že pri računovodskih storitvah in v podjemni pogodbi za predsednika.

3. Tekoče vzdrževanje:

V letu 2015 so bila opravljena vzdrževalna dela na instalaciji centralnega ogrevanja in plinske peči v stavbi KS. Nedokončano delo v stavbi je izdelava špalet okrog oken, se prestavi na spomlad v letu 2016.

4. Najemnine in zakupnine:

Postavka zajema vsakoletno najemnino pokopališča Župniji Srednja vas, ki je lastnik zemljišča.

5. Drugi operativni odhodki:

V letu 2015 so bila izvedena izplačila po podjemni pogodbi predsedniku g. Mišmaš Mateju za opravljanje predsedniškega dela in pogrebnih storitev in g. Štendler Valentinu za skrbniška dela na pokopališču.

7. Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki v letu 2015 predstavljajo:

- zamenjavo oken v stavbi KS : 1.489,33 €
- tlakovanje poti na pokopališču: 5.151,31 €
- nakup prenosnega računalnika: 279,00 €
- nakup pihalnika za listje: 192,99 €

Sredstva za opravljene investicije so bila pridobljena iz prispevkov za grobove, storitev mrliške vežice, zaračunane najemnine za poslovne prostore in ogrevanja v stavbi KS.

Odhodki proračunskih sredstev so v primerjavi z letom 2014 nižji za 7,06 %, odhodki lastnih sredstev so nižji za 7,1 % , skupni odhodki pa so nižji za 7,09 %.

Rezultat poslovanja v letu 2015 je **presežek prihodkov v višini 344,05 €.**

III. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje KS(kot neposrednega proračunskega uporabnika)

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Statut Občine Bohinj.

2. Dolgoročni cilji KS

V krajevni skupnosti si prizadevamo za napredek vasi predvsem na področju infrastrukture, povezanost z društvi in medsebojno sodelovanje z občino.

3. Letni cilji KS

Upravljanje s pokopališčem, kot dober gospodar ravnati s prejetimi sredstvi v upravljanje, dobro sodelovanje z društvi v krajevni skupnosti ter krajani.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uresničitev zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Z dobrim gospodarjenjem s sredstvi bomo pri reševanju zastavljenih nalog uspešni. Ta način dela se je do sedaj izkazal za uspešnega, kar je razvidno tudi iz rezultatov našega dela.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je zadovoljiva.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Za notranji finančni nadzor KS je zadolžen nadzorni odbor občine in skupna revizijska služba občin Gorenjske.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA:

V bilanci stanja izkazuje krajevna skupnost na dan 31.12.2015:

Sredstva:	**126.800,49 EUR**
- osnovna sredstva	111.624,64
- denarna sredstva na računu	8.304,83
- terjatve do kupcev	1.981,34
- terjatve do občine - zahtevek december	2.124,73
- terjatve do drugih prorač.uporabnikov	110,00
- neplačani odhodki	2.414,95
- nezaračunani prihodki za predujme	240,00

Obveznosti do virov:	**126.800,49 EUR**
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	2.037,45
- kratkoročne obveznosti do prorač.uporabn.	377,50
- obveznosti za prejete predujme	240,00
- neplačani prihodki	4.216,07
- splošni sklad za drugo	8.304,83
- splošni sklad za osnovna sredstva	8.385,78
- obvezn. za prejeta sredstva v upravljanje	103.238,86

Osnovna sredstva se vodijo po sedanji neodpisani vrednosti, pri čemer je uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Za znesek amortizacije se zmanjšuje splošni sklad za osnovna sredstva in obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje.

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev je popisala inventurna komisija, ki je ugotovila, da se dejansko stanje ujema s knjigovodskim stanjem.

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo neplačane terjatve za najemnino poslovnih prostorov, med katerimi so zajete sporne terjatve podjetja ADCOR v višini 640,00 €, ki je v stečajnem postopku in fizičnim osebam za prispevke za grobove.

Med kratkoročnimi obveznosti do dobaviteljev in neposrednih proračunskih uporabnikov so zajete tekoče obveznosti za prejete račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2016.

Letno poročilo so potrdili člani sveta KS na redni seji dne 11. 2. 2016

Bohinj, 9. 2. 2016

Sestavila:
Polona Odar l. r.

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS v BOHINJU

Predsednik sveta KS:
Matej Mišmaš

Priloga 6

REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BISTRICA

MD5: 2674462d5516e5db274c36a5aa9f9d08

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	456	701
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.670	7.756
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.214	7.055
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.683	1.284
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.498	1.266
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	185	18
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	2.139	1.985
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	185	18
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	185	18
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	1.954	1.967
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.409	2.654
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	455	687
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	2.139	1.985
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MILENA CESAR

Odgovorna oseba:

MARTIN GORIŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2674462d5516e5db274c36a5aa9f9d08
datum in ura: 07.02.2016 21:35
uporabnik: atehna
telefon: 031 657 487
IO: 193182208186172172255202186183204192178

MD5: 49c158ee24968dd9bcef2a521298954a

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	19.561	20.225
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	1	405
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	1	405
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1	405
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	399
7102	Prihodki od obresti	143	1	6
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)**	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE** **(166 = 167 + 170 + 175)**	166	0	20
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	20
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	20
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	19.560	19.800
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	19.560	19.800
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	19.560	19.800
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0

7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	19.329	19.740
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	7.330	7.321
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	7.248	7.321
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	579	708
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	34	46
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	115	110
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	6.520	6.457

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	82	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	82	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI** **(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0

4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI** **(295 = 296)**	295	11.999	12.419
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	11.999	12.419
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	419
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	8.000	9.179
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	3.999	2.821
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI** **(907 = 908 + 916)**	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	232	485
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MILENA ČESAR

Odgovorna oseba:

MARTIN GORIŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 49c158ee24968dd9bcef2a521298954a
datum in ura: 07.02.2016 21:42
uporabnik: atehna
telefon: 031 657 487
IO: 193182208186172172255202186183204192178

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura:	07.02.2016 21:54
uporabnik:	atehna
telefon:	031 657 487
IO:	193182208186172172255202186183204192178

MD5: 5352e10d133441de2caf082b3450fd12

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	232	485
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MILENA CESAR

Odgovorna oseba:

MARTIN GORIŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 5352e10d133441de2caf082b3450fd12
datum in ura: 07.02.2016 21:58
uporabnik: atehna
telefon: 031 657 487
IO: 193182208186172172255202186183204192178

MD5: 198b351130391567b166504b35969e88

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344
SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	7.756	7.055	0	245	0	0	0	456	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	7.756	7.055	0	245	0	0	0	456	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MILENA CESAR

Odgovorna oseba:

MARTIN GORIŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 198b351130391567b166504b35969e88
datum in ura: 07.02.2016 22:04
uporabnik: atehna
telefon: 031 657 487
IO: 193182208186172172255202186183204192178

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344
SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
MILENA CESAR

Odgovorna oseba:
MARTIN GORIŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
datum in ura: 07.02.2016 22:07
uporabnik: atehna
telefon: 031 657 487
IO: 19318220818617217225520218618320419217 8

MD5: 4d76c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

IME UPORABNIKA: KS BOHINJSKA BISTRICA ŠIFRA UPORABNIKA: * 78344

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5018617000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	605	0	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	619	0	0
463	**H) REZERVACIJE**	620	0	0
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	621	0	0
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	622	0	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	623	0	0

BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2015
(Obrazložitev)

V bilanci stanja prikazujemo stanje sredstev (aktive) in obveznosti do virov sredstev (pasive), ki se nanašajo na konec poslovnega leta 2015. Poročilo je sestavljeno za potrebe zunanjega in notranjega poročanja, obseg in razčlenitev računovodskih postavk pa sta skladna s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge (Ur. list RS št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014 in 100/2015.

SREDSTVA/AKTIVA:

Na aktivni strani bilance stanja so na dan 31.12.2015 zajeta sredstva, ki izkazujejo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja (opreme) ki se nahaja v pisarni KS Bohinjska Bistrica, vključno s popravkom vrednosti le-teh, denarnih sredstev na podračunu in znesek neplačanih tekočih odhodkov.

zneski v EUR

A.		**SREDSTVA SKUPAJ/AKTIVA (I+II)**	**2.138,98**
I.		**Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju SKUPAJ (1c+2c)**	**455,90**
1.	a)	NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV - OPREME (pisarniško pohištvo, fotokopirni stroj, računalnik s tiskalnikom in ostala oprema – poslovni prostor KS)	7.371,18
	b)	POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV – OPREME	6.915,28
	c)	**SEDANJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV – OPREME (a-b)**	**455,90**
2.	a)	NABAVNA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA (računski stroj »SKALAR«, radio, kalorifer – poslovni prostor KS)	298,44
	b)	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	298,44
	c)	**SEDANJA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA (a-b)**	**0,00**

		zneski v EUR
II.	**Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR SKUPAJ (3+4)**	**1.683,08**
3.	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INSTITUCIJAH - STANJE DENARNIH SREDSTEV NA PODRAČUNU KS NA DAN 31.12.201	1.498,10
4.	NEPLAČANI ODHODKI - NEPLAČANI TEKOČI ODHODKI (RS MF Uprava RS za javna plačila, Radio Triglav d.o.o., Penzion Rožič d.o.o.)	184,98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV/PASIVA:

Na pasivni strani bilance stanja so na dan 31.12.2015 zajete vrednosti splošnega sklada za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva ter drobnega inventarja, kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, presežka odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let in presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015.

		zneski v EUR
B.	**OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV/PASIVA (Ia + +II)**	**2.138,98**
I.	**a) Kratkoročne obveznosti in PČR SKUPAJ** (Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – RS MF UJP, Radio triglav d.o.o., Penzion Rožič d.o.o.)	**184,98**
II.	**Lastni viri in dolgoročne obveznosti SKUPAJ (1-2+3)**	**1.954,00**
1.	SPLOŠNI SKLAD (Splošni sklad za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, in drobni inventar)	2.408,76
2.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI IZ PREJŠNJIH LET	686,90
3.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2015	232,14

Kraj in datum:
Boh. Bistrica, 07.02.2016

Odgovorna oseba za sestavo poročila:
mag. MILENA CESAR

Predsednik KS Boh. Bistrica:
MARTIN GORIŠEK

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BISTRICA ZA LETO 2015
(Obrazložitev)

PRIHODKI

Med prihodki KS Bohinjska Bistrica v letu 2015 izkazujemo nedavčne prihodke iz naslova obresti od sredstev na vpogled za denarna sredstva na podračunu in transferne prihodke. Transferni prihodki se nanašajo na prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, to je za delovanje KS in prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije.

znesek v EUR

1. PRIHODKI OD OBRESTI:	**0,95**
a) Obresti za denarna sredstva na podračunu	0,95

Prejete obresti za denarna sredstva na podračunu KS so bila v primerjavi z letom 2014 nižja za 4,54 EUR. Razlog je v nizki ključni obrestni meri, ki jo določa Svet ECB in pomeni ceno osnovnega financiranja bank ter vpliva na preostale obrestne mere na vseh področjih (v gospodarstvu, na višino Euriborja, itd.)

2. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE BOHINJ:	**19.560,30**
a) Prejeta sredstva iz proračuna Občine Bohinj za tekočo porabo – delovanje KS	7.561,25
b) Prejeta sredstva iz proračuna Občine Bohinj za investicije	11.999,05
PRIHODKI SKUPAJ (1+2)	**19.561,25**

Vsi prihodki Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica so v letu 2015 znašali **19.561,25 EUR,** od tega smo za tekoče poslovanje iz proračuna Občine Bohinj prejeli 7.561,25 EUR (to je za 328,75 EUR manj kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu za leto 2015, predvsem na račun manjše porabe sredstev za tekoče poslovanje krajevne skupnosti), za investicije 11.999,05 EUR, obseg prihodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti pa je bil minimalen in je znašal 0,95 EUR..

ODHODKI

Odhodki v letu 2015 se nanašajo na tekoče odhodke, ki so povezani z delovanjem KS in investicijske odhodke za rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Tekoči odhodki tako zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve.

Znesek v EUR

1. STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA: 153,75

Stroški pisarniškega materiala se nanašajo na toner za tiskalnik, pisarniški papir, kuverte, registratorji, prozorne mapice za shranjevanje dokumentov, itd.

2. ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA 55,00

Nabava strokovne literature: »Prevzem mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v računovodske izraze oseb javnega prava v Sloveniji«.

3. IZDATKI ZA REPREZENTANCO 312,34

Med izdatke za reprezentanco so vključeni koledarji, simbolična darila ter pogostitev članov sveta KS,kar znaša 28,39 EUR na posameznega člana sveta KS .

4. DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 57,67

Nabava štirih polic iz lesa, ki smo jih vgradili v omaro, s čimer smo pridobili dodatni prostor za shranjevanje dokumentacije, ki se nanaša na poslovanje KS.

5. STROŠKI ZA POŠTNINO IN KURIRSKE STORITVE: 34,00

Stroški poštnine se nanašajo na nabavo znamk (100 kom.).

6. STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI – KILOMETRINA (bruto znesek) (a+b+c) 115,50

a) STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI – KILOMETRINA (neto znesek) 84,00

b) DAVEK/AKONTACIJA DOHODNINE OD IZPLAČANE KILOMETRINE (25% davek od 90% osnove) 24,15

c) PRISPEVEK DELOJEMALCA ZA ZDR.ZAVAROVANJE (6,36% od bruto zneska) 7,35
(prispevek delojemalca za zdrav.zavarovanje od izplačane kilometrine)

Izplačana kilometrina se nanaša na izplačilo potnih stroškov predsedniku KS na relaciji Polje – Bohinjska Bistrica – Polje, kar je razvidno iz potnih nalogov (praviloma enkrat tedensko za 7 km v obe smeri skupaj).

7. PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIH ZA PLAČILNI PROMET: **18,68**

Prometna provizija UJP[1] za plačilni promet, uporaba digitalnih kvalificiranih potrdil za opravljanje plačilnega prometa in ostalih storitev (na primer poročanje FURS-u)

8. PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH (bruto): **4.830,00**
(a+b+c)

PRISPEVKI DELODAJALCA/ZDR.ZAVAROVANJE in PIZ SKUPAJ (prispevki od dela po podjemni pogodbi in izplačane kilometrine skupaj) **463,83**
(e+f+g+h)

POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE/DELO PO PODJ.POGODBI **1.207,56**

a) DELO PO PODJ. POGODBI – NETO NAKAZILO NA OSEBNI RAČUN 3.512,88

b) DAVEK/AKONTACIJA DOHODNINE OD DELA PO PODJ. POGODBI 1.009,92
(25% davek od 90% osnove)

c) PRISPEVEK DELOJEMALCA ZA ZDR.ZAVAROVANJE (6,36% od bruto zneska) 307,20
(prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od dela po podjemni pogodbi in kilometrine se plačuje od 1. 2.2014).

d) POSEBNI DAVEK OD POGODBENEGA DELA (25% od bruto zneska) 1.207,56

e) PRISPEVKI DELODAJALCA/PIZ OD POGODBENEGA DELA (8,85% od bruto) 427,44
(od dela po podjemni pogodbi)

f) PRISPEVKI DELODAJALCA/PIZ (8,85% od bruto) 10,22
(od izplačane kilometrine)

g) PRISPEVKI DELODAJALCA/ZDR.ZAVAROVANJE (0,53% od bruto) 25,56
(od dela po podjemni pogodbi)

h) PRISPEVKI DELODAJALCA/ZDR.ZAVAROVANJE (0,53% od bruto) 0,61
(od izplačane kilometrine)

9. PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV **81,73**

V letu 2015 nam je Gorenjska gradbena družba d.o.o. zaračunala zamudne obresti za račun št. 08642 (znesek računa je znašal 7.957,00 EUR), ki ga zaradi likvidnostnih težav občine v drugi polovici leta 2014 nismo mogli poravnati v roku zapadlosti plačila.

TEKOČI ODHODKI SKUPAJ **7.330,06**
(1+2+3+4+5+6+7+8a+8b+8c+8d+8e+8f+8g+8h+9)

[1] Uprava Republike Slovenije za javna plačila

9. INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ	**11.999,05**
b) REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE (investicijski odhodki za urejanje pokopališča v Bohinjski Bistrici)	8.000,00
c) INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE (Izdelava in montaža kovinskih mrež za jaške v Bohinjski Bistrici v znesku 1.982, 50 EUR, dobava in montaža cestnih svetilk na Nomenju v vrednosti 2.016,55 EUR).	3.999,05
ODHODKI SKUPAJ	**19.329,11**
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2015	**232,14**
STANJE DENARNIH SREDSTEV NA PODRAČUNU NA DAN 31.12.2015	**1.498,10**
STANJE DENARNIH SREDSTEV V BLAGAJNI NA DAN 31.12.2015	**0,00**

Tekoči odhodki Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica so v letu 201 znašali 7.330,06 EUR, investicijski odhodki pa 11.999,05 EUR. Vsi odhodki skupaj za leto 2015 so tako znašali 19.329,11 **EUR.**

Ob koncu leta 2015 naše poslovne knjige izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki v znesku **232,14 EUR**, s katerim bomo deloma pokrili presežek odhodkov na prihodki iz prejšnjih obdobij.

STROŠKI KS BOH. BISTRICA V LETU 2015		**PRIHODKI KS BOH. BISTRICA V LETU 2015**	
STROŠKI	ZNESEK (v EUR)	PRIHODKI	ZNESEK (v EUR)
Tekoči odhodki	7.330,06	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,95
Investicijski odhodki	11.999,05	Nedavčni prihodki- prihodki od premoženja	0,00
		Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	7.561,25
		Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije	11.999,05
ODHODKI SKUPAJ	**19.329,11**	**PRIHODKI SKUPAJ**	**19.561,25**
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**0,00**	**PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**	**232,14**


KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BISTRICA

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 07.02.2016

Odgovorna oseba za sestavo poročila:
mag. MILENA CESAR

Predsednik KS Boh. Bistrica:
MARTIN GORIŠEK

PLAN ZA LETO 2015/16
IN REALIZACIJA SREDSTEV ZA LETO 2015



konto	KS Bohinjska Bistrica - v €	Plan za leto 2015			Realizacija od 01.01.2015-31.12.2015			plan za leto 2016			index realizacija : plan			index plan 2010 : plan 2009		
		skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva	skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva	skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva	skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva	skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva
	SKUPAJ PRIHODKI	**19,900.00**	**19,890.00**	**10.00**	**19,561.25**	**19,560.30**	**0.95**	**20,020.00**	**20,015.00**	**5.00**	**98**	**98**	**10**	**101**	**101**	**50**
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10.00	0.00	10.00	0.95	0.00	0.95	5.00	0.00	5.00	10	-	10	50	-	50
714100	Drugi nedavčni prihodki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7,890.00	7,890.00	0.00	7,561.25	7,561.25	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	96	96	-	102	102	-
740101	Prejeta sredstva iz občinskihproračunov za investicije	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.05	11,999.05	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100	100	-	100	100	-
	SKUPAJ ODHODKI	**20,300.00**	**19,890.00**	**410.00**	**19,329.11**	**19,328.16**	**0.95**	**20,420.00**	**20,015.00**	**405.00**	**95**	**97**	**0**	**101**	**101**	**99**
	tekoči odhodki	**7,900.00**	**7,890.00**	**10.00**	**7,330.06**	**7,329.11**	**0.95**	**8,020.00**	**8,015.00**	**5.00**	**93**	**93**	**10**	**102**	**102**	**50**
402009	izdatki za reprezentanco	535.00	535.00	0.00	312.34	312.34	0.00	535.00	535.00	0.00	58	58	-	100	100	-
402000	Pisarniški material in storitve	215.00	215.00	0.00	153.75	153.75	0.00	212.00	212.00	0.00	72	72	-	99	99	-
402004	Časopisi, revije,knjige,strokovna literatura	150.00	150.00	0.00	55.00	55.00	0.00	140.00	140.00	0.00	37	37	-	93	93	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0	0	-	100	100	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	40.00	40.00	0.00	34.00	34.00	0.00	45.00	45.00	0.00	85	85	-	113	113	-
402930	Plačilo storitev organiz.poobl.za plač.promet	25.00	25.00	0.00	18.68	18.68	0.00	25.00	25.00	0.00	75	75	-	100	100	-
402402	Stroški prevoza v državi-kilometrina	0.00	0.00	0.00	115.50	115.50	0.00	120.00	120.00	0.00	-	-	-	-	-	-
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4,830.00	4,820.00	10.00	4,830.00	4,829.05	0.95	4,830.00	4,825.00	5.00	100	100	10	100	100	50
402912	Posebni davek na določene prejemke	1,208.00	1,208.00	0.00	1,207.56	1,207.56	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	100	100	-	100	100	-
402099	Drugi splošni material in storitve	102.00	102.00	0.00	57.67	57.67	0.00	100.00	100.00	0.00	57	57	-	98	98	-
402999	Drugi operativni odhodki	455.00	455.00	0.00	463.83	463.83	0.00	465.00	465.00	0.00	102	102	-	102	102	-
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0	0	-	100	100	-
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov	0.00	0.00	0.00	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	investicijski odhodki	**12,400.00**	**12,000.00**	**400.00**	**11,999.05**	**11,999.05**	**0.00**	**12,400.00**	**12,000.00**	**400.00**	**97**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav-jav.razsv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100	100	-	100	100	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4,400.00	4,000.00	400.00	3,999.05	3,999.05	0.00	4,400.00	4,000.00	400.00	91	100	0	100	100	100
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015//31.12.2016	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**1,498.10**	**0.00**	**1,498.10**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**375**	**-**	**375**	**100**	**-**	**100**
	USKLADITEV PRORAČUNA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232.14**	**232.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BISTRICA
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04 577 01 32
e-pošta: ksbb@obcina.bohinj.si
Davčna številka:45330654
Matična številka: 5018617000
Podračun št: SI56 0120 4645 0783 415

POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA LETO 2015

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica je ena od štirih ožjih delov Občine Bohinj. Glede na površino in število prebivalcev spada med večje krajevne skupnosti ter zajema naslednja naselja: Nomenj, Log-Lepence, Bitnje, Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Ravne, Brod, Savica, Kamnje, Polje, Žlan, Laški Rovt in Ribčev Laz.

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica je pravna oseba javnega prava in opravlja dela in naloge, ki so določene v Statutu Občine Bohinj. Ob ustanovitvi Občine Bohinj se je obseg del in nalog krajevne skupnosti precej zožil. Pomembnejše pristojnosti krajevne skupnosti, ki se nanašajo na 63. člen Statuta Občine Bohinj so dajanje predlogov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture ter sodelovanje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo, sodelovanje pri nadzoru nad opravljenimi deli, dajanje pobud in predlogov za prometno in ostalo ureditev kraja, sodelovanje in posredovanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ali pri njihovih spremembah na območju krajevne skupnosti, seznanitev pristojnega organa občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja, itd. Za svoje delovanje in za začrtane investicije, Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica prejema sredstva iz proračuna Občine Bohinj, obseg lastne dejavnosti je minimalen.

Pri poslovanju v letu 2015 so se dosledno upoštevali zakonski in podzakonski pravni akti, kot so:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –ZUUJFO);
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13,55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS št. 101/13, 09/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14);
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE);
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 36/04-UPB in 128/06 – ZJN-2);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 44/07 in 54/10);

podračunu za mesec december 2015 (iz naslova obresti), v manjšem znesku so izkazane obveznosti do dobaviteljev (z rokom zapadlosti v letu 2016). Ostalih obveznosti ter zalog materiala in blaga Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica nima.

Za tekoče poslovanje je Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica iz proračuna Občine Bohinj prejela nekoliko nižja sredstva, kot so bila predvidena v veljavnem proračunu Občine Bohinj za to obdobje (posledično zaradi nižjega zneska tekočih odhodkov). Zaradi večje transparentnosti pri porabi investicijskih sredstev Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica, člani sveta menijo, da se investicije, načrtovane s strani krajevne skupnosti še naprej vršijo izključno preko krajevne skupnosti in plačujejo iz njenega lastnega podračuna. Doseženi cilji in rezultati Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica v letu 2015 so bili v skladu s planom in pričakovanji.

Cilji, ki temeljijo na denarnih sredstvih, prejetih iz občinskega proračuna, so zelo skrbno, preudarno in gospodarno naravnani. Z razpoložljivimi sredstvi krajevna skupnost ravna v skladu z načeli varčnega in gospodarnega upravljanja, upoštevajoč veljavne zakonske in podzakonske predpise. Pri svojem delovanju se maksimalno upošteva načelo ekonomičnosti (to je doseči dani rezultat z minimalnimi sredstvi oziroma z danimi sredstvi doseči maksimalni rezultat), racionalnosti in učinkovitosti. Sprejem Zakona o uravnoteženju javnih financ v letu 2012 in Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v letu 2015, je tako tudi v tem letu imel vpliv na višino prihodkov in posledično tudi odhodkov. Člani sveta krajevne skupnosti so skrbno spremljali porabo proračunskih sredstev, ki so se uporabila namensko in večinoma v skladu s predvidenim finančnim načrtom za leto 2015. Podatki o poslovanju krajevne skupnosti so se v obliki mesečnih in ostalih poročil (na primer mesečne realizacije prihodkov in odhodkov/izdatkov in polletno poročilo z obrazložitvami) sproti posredovali finančni službi Občine Bohinj tako, da je zaključni račun le dokončna potrditev vseh teh naštetih poročil.

Iz naslednjih dveh tabel je razvidna realizacija prihodkov in odhodkov Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica za leto 2015 skupaj z zneski planiranih prihodkov in odhodkov za leto 2015.

PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BISTRICA ZA LETO 2015

Konto	Naziv	Realizacija za leto 2015	Plan/Rebalans za leto 2015
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,95	10,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.561,25	7.890,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	11.999,05	12.000,00
SKUPAJ	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	**19.561,25**	**19.900,00**

Priloga 7

REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KOPRIVNIK – GORJUŠE

MD5: 51838172f5770f81a5874a8614da1d3f

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE
SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352
MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	7.871	11.121
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.558	2.585
70	**DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)**	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI** **(140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	2.558	2.585
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	153	424
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	199
7102	Prihodki od obresti	143	3	15
7103	Prihodki od premoženja	144	150	210
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	2.405	2.161
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI** **(153 = 154 + 159 + 162)**	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0

7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE** **(166 = 167 + 170 + 175)**	166	200	150
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	200	150
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	200	150
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI** **(176 = 177 + 183)**	176	5.113	8.386
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	5.113	8.386
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	5.113	8.386
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412		186	0	0

	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov			
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	9.615	11.252
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	9.615	11.252
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	9.615	11.252
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	4.585	6.802
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	2.055	2.080
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.123	1.515
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	850	850
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2	5
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI** **(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči tranıferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI** **(295 = 296)**	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	0	0

	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	1.744	131
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Polona Odar

Odgovorna oseba:
Franc Benedik

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: a31d377e0ff7b2f9c0f613a2f4d7af6c

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE
SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352
MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	51.450	53.775
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	82.829	82.829
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	31.379	29.054
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.541	1.541
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.541	1.541
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	8.117	6.919
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.148	3.892
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	180	382
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.783	1.018
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.006	1.610
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	17
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	59.567	60.694
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	5.969	3.027
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	17
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.796	1.382
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	210	228
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.963	1.400
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	53.598	57.667
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.925	17.467
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	38.673	40.200
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	59.567	60.694
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Franc Benedik

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a31d377e0ff7b2f9c0f613a2f4d7af6c
datum in ura: 09.02.2016 17:54
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: 0a92472e195eebe80be0bf5c8f03ce2e

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE
SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352
MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512		374	0	0

	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam			
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	1.744	131

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Franc Benedik

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0a92472e195eebe80be0bf5c8f03ce2e
datum in ura: 09.02.2016 17:43
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352

SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Franc Benedik

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 09.02.2016 17:43
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE
SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352
MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Franc Benedik

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura:	09.02.2016 17:44
uporabnik:	odar1
telefon:	04 5746 700
IO:	193182207186170171252206188179204197178

MD5: 33045e10b52df847441d96348b1b2293

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352

SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	50.886	10.686	0	0	0	0	1.527	38.673	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	50.886	10.686	0	0	0	0	1.527	38.673	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	31.943	18.368	0	0	0	0	798	12.777	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	31.943	18.368	0	0	0	0	798	12.777	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+ 720 + 721 + 722 + 723)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Polona Odar

Odgovorna oseba:

Franc Benedik

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 33045e10b52df847441d96348b1b2293

datum in ura: 09.02.2016 19:03
uporabnik: odar1
telefon: 04 5746 700
IO: 193182207186170171252206188179204197178

konto	MESEČNE REALIZACIJE	KS Koprivnik Gorjuše - v €								
		VELJAVNI PLAN 2015			PRERAZPOREDITVE			Realizacija 1.1. - 31. 12. 2015		
		skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva				skupaj	proračunski transfer	lastna sredstva
	SKUPAJ PRIHODKI	**12.390,00**	**9.500,00**	**2.890,00**				**7.871,16**	**5.113,14**	**2.758,02**
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00		50,00				3,02		3,02
710301	Najemnine za poslovne prostore	240,00		240,00				150,00		150,00
713000	Prihodki od prispevkov - grobovi	2.100,00		2.100,00				2.405,00		2.405,00
714115	Prih.i od zaračun. stroškov uporabe posl.prost.ogrevanje									
730100	Prejete donacije in darila od domačih pravnih in fiz.oseb	500,00		500,00				200,00		200,00
740100	Prejeta sredstva iz prorač. lok.skupnosti za tekočo porabo	9.500,00	9.500,00					5.113,14	5.113,14	
740101	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije									
	SKUPAJ ODHODKI	**13.890,00**	**9.500,00**	**4.390,00**				**9.615,45**	**8.224,67**	**1.390,78**
	tekoči odhodki	**13.890,00**	**9.500,00**	**4.390,00**		**0,00**		**9.615,45**	**8.224,67**	**1.390,78**
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00					12,00	12,00	
402001	Čistilni material in storitve	50,00		50,00						
402008	Računovodska in administrativna dela	3.350,00	3.350,00			-78,11		2.213,20	2.213,20	
402009	Stroški reprezentance	150,00	100,00	50,00		96,40		246,40	196,40	50,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.535,00	2.035,00	500,00		-18,29		2.113,11	2.113,11	
402200	Električna energija	250,00		250,00				199,95		199,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00			400,00		699,81	699,81	
402203	Voda in komunalne storitve	25,00	25,00					17,71	17,71	
402204	Odvoz odpadkov	1.000,00		1.000,00				940,83		940,83
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,00			-170,00		129,08	129,08	
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00					68,15	68,15	
402503	Tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov	4.840,00	2.500,00	2.340,00		-230,00		2.122,65	2.122,65	
402603	Najemnine, zakupnine, leasing	900,00	700,00	200,00				850,00	650,00	200,00
402902	Plačilo po podjemnih pogodbah									
402930	Provizija za plačilni promet	20,00	20,00					2,56	2,56	
	investicijski odhodki							**0,00**	**0,00**	**0,00**
420500										
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.	**3.892,17**						**2.147,88**		
	USKLADITEV PRORAČUNA		**-1.500,00**							

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Sestavila:
Polona Odar

Predsednik KS:
Franc Benedik

Naziv javnega zavoda:Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše
Naslov: 4264 Bohinjska Bistrica
Identifikacijska številka za DDV:
Zadeva: 450-0001/2016-12

Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2015

Partner:

Zap. št.	Opis vrstice	Znesek v EUR
01	**Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2015 (podatek prepišite iz obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje")**	**40.199,77**
02	**Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)** (02= 03+04+05+06+07)	**1.526,60**
03	Amortizacija, evidentirana v breme konta 98	1.526,60
04	Izločitve sredstev med letom	
05	Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*	
06	**Presežek odhodkov nad prihodki leta 2015**	
07	**Druga morebitna zmanjšanja (našteti)** (07= 08+09+10+11+12)	**0,00**
08		
09		
10		
11		
12		
13	**Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):** (13= 14+15+16+17)	**0,00**
14	**Vlaganja v nakup** neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev **iz drugih virov**	
15	**Brezplačno pridobljena sredstva**, ki so evidentirana na skupini kontov 98	
16	**Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015**	
17	**Druga morebitna povečanja (našteti):** (17= 18+19+20+21+22)	**0,00**
18		
19		
20		
21		
22		
23	**Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2015 izkazuje javni zavod** (23=01-02+13)	**38.673,17**

Kraj in datum: 5.2.2016

Oseba, odgovorna za sestavo obrazca:
Polona Odar

Telefon:

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE Zg.

Odgovorna oseba:
Franc Benedik

* V tem primeru morate navesti kateri znesek ali del zneska na obrazcu ste porabili za drobni inventar, ter za katero vrsto drobnega inventarja. Le tako bomo lahko ugotovili ali je zmanjšanje terjatev za sredstva v upravljanju ustanovitelja upravičeno.

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK GORJUŠE
KOPRIVNIK 5, BOHINJSKA BISTRICA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

I. ORGANIZACIJA KS:

Krajevna skupnost Koprivnik Gorjuše ima svoj sedež na Koprivniku 4, 4264 Bohinjska Bistrica, kot proračunski uporabnik šifro 78352, davčno številko 36711888, matično številko 5032318 in transakcijski račun odprt pri UJP Kranj štev.: 01204-6450783512.
Krajevna skupnost za svoje delovanje uporablja najet poslovni prostor.

Krajevna skupnost nima zaposlenih delavcev. Predsednik sveta KS je g. Franc Benedik.
Tajniška in računovodska dela se opravljajo pogodbeno z zunanjimi izvajalci.

Vsakoletne naloge krajevne skupnosti temeljijo na izboljšanju kakovosti življenja v obeh vaseh, ki se uresničujejo na podlagi sprejetega finančnega načrta in odobrenih proračunskih sredstev. Med najpomembnejšimi nalogami je vsekakor komunalna infrastruktura.

Krajevna skupnost kot upravljavec pokopališča na Koprivniku in lastnik mrliške vežice, zaračunava uporabo vežic in 1 x letno prispevek za grob. Sredstva se namensko porabijo za vzdrževanje, za stroške odvozov smeti in porabljene električne energije v mrliški vežici.

II. PODATKI O FINANČNEM POSLOVANJU:

PRIHODKI:

Po veljavnem finančnem načrtu za leto 2015 je bilo planiranih skupno **12.390,00 €** prihodkov.
Realizirani skupni prihodki znašajo **7.871,16 €** oz. **63,53 %** planiranih.

Iz proračunskega transfera je bilo predvidenih **9.500,00 €** prihodkov, prejeli smo jih glede na porabo **5.113,14 €** oz. **53,83 %**.
V letu 2015 smo planirali za **2.890,00 €** lastnih prihodkov, dosegli smo jih **2.758,02 €.** oz. **95,43 %.**

PREGLED PRIHODKOV:

	lastna sredstva:	**Plan in rebalans 2015**	**realizacija 2014**	**realizacija 2015**	**indeks realizacije 2014/2015**
1.	prejete obresti na vpogled	50,00	14,47	3,02	20,87
2.	prihodki od najemnin	240,00	210,00	150,00	71,43
3.	prihodki od prispevkov za grobove	2.100,00	2.161,00	2.405,00	113,37
5.	prejete donacije od pravnih in fizičnih oseb	500,00	150,00	200,00	133,33
6.	prejeta sr. od prodaje kapitalskih deležev		199,31		
	skupaj:	**2.890,00**	**2.734,78**	**2.758,02**	**100,85**
	proračunska sredstva:				
1.	za tekočo porabo	9.500,00	8.386,42	5.113,14	60,97
	skupaj:	**9.500,00**	**8.386,42**	**5.113,14**	**60,97**
	skupaj vsi prihodki:	**12.390,00**	**11.121,20**	**7.871,16**	**70,78**

Glede na primerjavo realizacijo prihodkov v letu 2014, so letošnji celotni prihodki nižji za **29,22 %,** od tega za **39,03 %** iz proračunskih sredstev zaradi načina priliva sredstev.

ODHODKI:

KS je planirala v finančnem načrtu za leto 2015 skupno **13.890,00 €** odhodkov, od tega 9.500,00 € iz proračunskih sredstev in 4.390,00 € iz lastnih.

Skupna realizacija odhodkov v letu 2015 je bila nižja od načrtovane in je znašala **9.615,45 €** oz. **69,23 %** odhodkov veljavnega proračuna in rebalansa.

Iz proračunskih sredstev je bilo porabljenih **8.224,67 €,** oz. **86,58 %,** iz lastnih sredstev pa **1.390,78 €** oz. **31,68 %.**

Struktura porabe sredstev je razvidna iz naslednje tabele:

	Naziv konta	Plan in rebalans 2015	realizacija 2014	realizacija 2015	indeks realizacije 2015/2014
	proračunski transfer				
1.	pisarniški,splošni mat. in storitve	5.535,00	6.033,74	4.534,71	75,16
2.	energija,komun.stor., komunikacije	745,00	675,67	914,75	135,38
3.	tekoče vzdrževanje	2.500,00	0	2.122,65	
4.	najemnine in zakupnine	700,00	650,00	650,00	100,00
5.	drugi operativni odhodki	20,00	5,10	2,56	50,20
	skupaj tekoči odhodki	**9.500,00**	**7.364,51**	**8.224,67**	**111,68**
	lastna sredstva:				
1.	drugi splošni material in storitve	600,00	767,74	50,00	6,51
2.	energija,voda,kom.stor. komunikacije	1.250,00	1.404,44	1.140,78	81,23
3.	tekoče vzdrževanje	2.340,00	1.515,25	0	
4.	najemnine in zakupnine	200,00	200,00	200,00	100,00
	skupaj:	**4.390,00**	**3.887,43**	**1.390,78**	**35,78**
	odhodki skupaj:	**13.890,00**	**11.251,94**	**9.615,45**	**85,46**

Glede na primerjavo z letom 2014 so bili odhodki iz transfera višji za **11,68 %** lastnih sredstev manjši za **64,22 %,** celotni odhodki pa nižji za **14,54%.**

Pregled po posameznih postavkah:

1. Pisarniški material, splošni material in storitve zajema: stroške pisarniškega materiala, računovodske storitve, administrativna dela, obdaritev otrok in starejših, objave na Radiu, razne pogostitve na prireditvah, cvetje za okras kraja, delno kritje stroškov za Vodnikove dneve.

2. Izdatki za energijo, komunalo in komunikacije predstavljajo stroške električne energije, stroške ogrevanja, zaračunane vodarine, odvoz smeti iz pokopališča ter telefonske in poštne storitve.

Povečali so se stroški ogrevanja in pripadajočih storitev za prostor v osnovni šoli, ki ga ima KS v upravljanju. Upravljavec stavbe je prevzelo podjetje Dominvest, ki je tudi spremenil način zaračunavanja razdelitve stroškov med uporabniki. V primerjavi z lanskim letom so višji za 170,25 %

Stroške elektrike mrliške vežice in odvoza smeti iz pokopališča KS krije iz lastnih sredstev, ki jih pridobi s prispevki za grobove in uporabe vežice.

3. Izdatki za tekoče vzdrževanje predstavljajo redno vzdrževalna dela na območju obeh vasi krajevne skupnosti, v mrliški vežici in na pokopališču.

4. Izdatki za najemnino zajemajo stroške za uporabo pisarniških prostorov in dvorane v Gasilskem domu na Koprivniku in najemnine pokopališča.

5. Drugi operativni odhodki zajemajo stroške provizije za plačilni promet UJP.

Rezultat poslovanja v letu 2015 je presežek odhodkov v višini 1.744,29 €.

III. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje KS(kot neposrednega proračunskega uporabnika)

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Statut Občine Bohinj.

2. Dolgoročni cilji KS

V krajevni skupnosti si prizadevamo, da bi v doglednem času uredili vso komunalno infrastrukturo in primerno uredili pogoje za delovanje družbenih dejavnosti.

3. Letni cilji KS

Dolgoročne cilje postopoma uresničevati, vsako leto nekaj izboljšati in vzdrževali že obstoječe. Z aktivnim delom želimo čim hitreje uresničiti cilje in uspešno izpeljati zastavljene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uresničitev zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Z dobrim gospodarjenjem s sredstvi bomo pri reševanju zastavljenih nalog uspešni. Ta način dela se je do sedaj izkazal za uspešnega, kar je razvidno tudi iz rezultatov našega dela.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je zadovoljiva.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor KS opravlja nadzorni odbor občine in skupna revizijska služba občin Gorenjske.

7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Zaradi nezadostnih sredstev na računu za pokrivanje večjih zneskov niso bila realizirana planirana vzdrževalna dela.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA:

KS Koprivnik Gorjuše v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje naslednja stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev:

SREDSTVA: 59.567,47 €

- Osnovna sredstva:
  - sredstva v upravljanju **38.673,17**
  - mrliška vežica **12.776,92**
- Sredstva na TRR **2.147,88**
- Kratkoročne terjatve do kupcev **180,00**
- Terjatve do proračuna občine **3.783,62**
- Neplačani odhodki 31.12.2015 **2.005,88**

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 59.567,47 €

- Obveznosti do dobaviteljev **1.795,74**
- Obveznosti do prorač. uporabnikov **210,14**
- Neplačani prihodki **3.963,62**
- Poslovni sklad **14.924,80**
- Obveznosti za sredstva v upravljanju **38.673,17**

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo že zapadle terjatve za prispevke za grobove. Dolžnikom bodo poslani opomini. Terjatve do proračuna občine zajema zahtevek za realizacijo december. Terjatve so obenem izkazane med neplačanimi prihodki.
Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov zajemajo tekoče obveznosti, ki zapadejo v letu 2016 in so izkazane tudi med neplačanimi odhodki.
Osnovna sredstva se zmanjšujejo letno za obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah, pri katerih se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 s prejetimi in lastnimi sredstvi gospodarno ravnali. Sredstva so bila porabljena za izboljšave in posodobitve na infrastrukturi in za ohranjanje kulture ter drugih dejavnosti v obeh vaseh krajevne skupnosti.

Zaključni račun Krajevne skupnosti za leto 2015 je potrdil svet KS na svoji seji dne, 16. 2. 2016

Bohinj, 12. 2. 2016

KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK-GORJUŠE

Sestavila:
Polona Odar l.r.

Predsednik KS:
Franc Benedik

Priloga 8

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

GASILSKA ZVEZA
BLED-BOHINJ

Gasilska zveza Bled - Bohinj
Prešernova 13
4260 BLED

tel.: 04 / 574 37 22
fax: 04 / 574 59 39
e-mail: gz-bled@s5.net

POROČILO ZA LETO2015
na področju zaščite, reševanja in pomoči







Bled,31.12.2015

1. POROČILO O DOSEŽENIH CIJIH IN REZULTATIH STRATEGIJE IN PROGRAMA RAZVOJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ZA LETO 2015

Enote za zaščito, reševanje in pomoč so v prvem polletju 2015 v Občini Bohinj skupaj posredovale 95 krat. V teh intervencijah je sodelovalo skupaj 775 reševalcev. Po posameznih enotah so podatki naslednji:

Pregled števila intervencij gasilskih in drugih enot s številom sodelujočih pripadnikov enot vpisanih v poročila ReCO

	⊞ 2015	
	Skupaj	
Vrsta enote	**A**	**S**
⊟ Gorska reševalna služba	51	417
⊞ GRS BOHINJ	51	417
⊟ Prostovoljna teritorialna gasilska društva	44	358
⊞ BOHINJSKA BISTRICA	28	249
⊞ BOHINJSKA ČEŠNJICA	1	1
⊞ GORJUŠE	1	10
⊞ GRADIŠČE	1	3
⊞ KOPRIVNIK	2	9
⊞ NEMŠKI ROVT	1	2
⊞ NOMENJ	1	6
⊞ STARA FUŽINA	7	70
⊞ STUDOR	2	8
Skupaj	95	775

A* - število aktiviranj
S* - število sodelujočih
Prikazani podatki so zajeti za leto 2015 in s podatki zajetimi na poročilih CO do 31.1.2016

Za opravljanje dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila v leto 2015 porabljena naslednja sredstva:

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	*143.983,68 €*

V letu 2015 so v proračunu Občine Bohinj za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami planirana sredstva v višini 146.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v višini 143.983,68 €, kar predstavlja 97,75 % planiranih sredstev. Dodeljena proračunska sredstva na omenjeni postavki so bila porabljena v skladu s plani in programi dejavnosti Gasilske zveze Bled – Bohinj, gasilskega poveljstva občine Bohinj ter plani in programi dela Štaba Civilne zaščite občine Bohinj.

1.1. Varstvo pred požarom

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	**127.070,07 €**
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**78.500,00 €**

4900. Sredstva za požarno varnost – redna dejavnost GZ Bled – Bohinj **17.000,00 €**

Z veljavnim planom so sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj za leto 2015 planirana v višini 17.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 17.000,00 €, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenih delavcev ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v razmerju glede na število PGD v občini zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje.

4901. Sredstva za požarno varnost –dejavnost društev **61.500,00 €**

Z veljavnim proračunom so v letu 2015 za delovanje društev namenjena sredstva v višini 61.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v višini 61.500,00 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana.
Sredstva so bila porabljena za:

Zap. Št	Vrsta – namen	Znesek €
1.	Vzdrževanje vozil	4.796,01 €
2.	Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani)	7.954,91 €
3.	Prvi del dotacije za redno delovanje PGD	3.750,00 €
4.	Vzdrževanje opreme	4.592,08 €
5.	Registracija vozil	1.263,42 €
6.	Značke čini	978,19 €
7.	Dejavnost mladine	2.600,00 €
8.	Dejavnost članice veterani	1.369,97 €
9.	Zdravstveni pregledi	4.874,68 €
10.	Plačilo PIZ in ZZ	2.567,38 €
11.	Izobraževanje	617,32 €
12.	Ogrevanje GD	7.150,00 €
13.	Drugi del dotacij v skl. S pravil.	16.813,45 €
14.	Delovanje OGP	2.172,59 €
	SKUPAJ:	**61.500,00 €**

Investicijski transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	**48.570,07 €**

4910. Investicijsko vzdrževanje GD in opreme

Sredstva za investicijsko vzdrževanje GD in opreme so bila z veljavnim proračunom namenjena v znesku 4.000,00 €. 2.000,00 € je bilo preneseno na proračunsko postavko 4912 za nakup gas. vozila za PGD Studor. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v celoti, obnovo ostrešja GD za PGD Gorjuše v znesku 1.000,00 €, in za obnovo fasade na GD Savica-Polje v znesku 1.000,00 €. Za vsa izvedena dela so bile sklenjene pogodbe z občino Bohinj, PGD pa so posredovala poročila o porabi sredstev s priloženimi fakturami. Poraba sredstev predstavlja 100 % veljavnega plana.

4911. Nakup opreme

Z veljavnim proračunom so za nakup zaščitne in reševalne opreme PGD v letu 2015 namenjena sredstva v višini 20.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v znesku 20.000,00 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena sledeče:

PGD Srednja vas	**Kos**	**Znesek Z DDV**
vedrovka	1	257,99 €
čelada z vizirjem	4	619,36 €
ščitnik za čelado	4	96,64 €
rokavic št. 10	2	171,72 €
rokavic št. 11	2	171,72 €
delovni pas	5	216,85 €
podkapa	5	147,47 €
gas. škornji št 43	2	370,69 €
zajemalna nosila	1	330,50 €
Detektor plinov	1	157,56 €
Skupaj		**2.540,50 €**
PGD Boh. Bistrica	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Komplet zaščitnih oblek	2	1.365,91 €
Jeklenki za IDA	6	1.127,10 €
Detektor plinov	1	841,40 €
Zaščitni škornji	2	370,68 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €
Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
IDA	4	3.260,20 €
Skupaj		**7.495,01 €**

PGD Gorjuše	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Gasilski pas	3	130,11 €
Ročnik turbomatic	1	383,69 €
Zaščitna obleka	2	1.365,91 €
Zaščitni škornji	3	556,03 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €

Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
Skupaj		**2.965,46 €**
PGD Boh. Češnjica	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Agregat	1	**1.300,11 €**

PGD Gradišče	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Mikrofon zvočnik	1	84,55 €
Skupaj		**84,55 €**

PGD Koprivnik	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Komplet zaščitnih oblek	2	1.365,91 €
Ročnik nepiro	1	763,93 €
Detektor plinov	1	157,56 €
Zaščitna čelada	2	309,68 €
Ščitnik za čelado	2	48,32 €
Zaščitne rokavice	2	171,72 €
Zaščitni škornji	3	556,03 €
Vezalna vrv	2	56,44 €
Skupaj		**3.429,59 €**

PGD Stara Fužina	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Detektor plinov	1	157,56 €
IDA	2	1.630,10 €
tlačni posodi	2	375,70 €
Skupaj		**2.163,36 €**

PGD Nomenj	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Nosilec za svetilko	2	35,60 €
Skupaj		**35,60 €**

PGD Nemški Rovt	**Kos**	**Znesek Z DDV**
Reševalna vrv	1	58,19 €
Tlačana posoda	2	375,70 €
Skupaj		**433,89 €**

4912. Investicije na področju požarnega varstva — 26.570,07 €

Z veljavnim planom so bila sredstva za investicije na področju požarnega varstva v letu 2015 planirana v višini 28.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje gasilske avto lestve GARS Jesenice v znesku 9.570,07 €, za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Studor v znesku 17.000,00 €. Za sofinanciranje avto lestve GARS Jesenice, je podpisana pogodba, ki se v naslednjem letu izteče. Za ostala sredstva za investicije, so bili pridobljeni trije predračuni. Skupaj je bilo namensko porabljenih sredstev v znesku 26.570,07 €, kar predstavlja 94,89% planiranih sredstev.

1.2. Zaščita in reševanje

ZAŠČITA IN REŠEVANJE	***16.913,61 €***

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam **4.460,50 €**

4920. Sredstva za zaščito in reševanje – redna dejavnost 3.660,50 €

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 4.200,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 3.660,50 €, kar predstavlja 87,15 % veljavnega plana.
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila OD, članom ki so se udeležili usposabljanja na lgu ali so posredovali na intervencijah v času službe, ter za ureditev štabne sobe v kletnih prostorih občinske zgradbe.

4921. Sredstva za zaščito in reševanje – redna dejavnost - GSM 800,00 €

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 800,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 579,03 €, kar predstavlja 72,38 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov GSM za člana štaba CZ Občine Bohinj in stroške pozivanja ob intervencijah.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam **12.453,11 €**

4930. Nakup opreme za CZ 12.453,11 €

V proračunu Občine Bohinj za leto 2015 so za nabavo opreme za zaščito, reševanje in pomoč namenjena sredstva v višini 13.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v znesku 5.000,00 €, za dokončno poplačilo izvenkrmnega motorja za čoln, za enoto potapljačev iz PGD Savica Polje v znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup dozatorjev za polnjenje protipoplavnih vreč s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil kamero Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih blazin, za PGD Koprivnik in Nemški Rovt pa zajemalna nosila po en kos. Preostanek plačila fakture se bo pokrival iz sredstev v letu 2015. Namenjena sredstva so bila porabljena v celoti, kar predstavlja 95,79 % veljavnega plana.

Gradivo pripravil:
Tina GOLJA

Predsednik GZ Bled – Bohinj:
Jože SMOLE

Priloga 9

REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BOHINJ

Datum: 23.3.2016

REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BOHINJ

Na podlagi 14. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09 in 4/11) je občinska uprava dolžna poročati Občinskemu svetu o realizaciji programov.

Navedeni pravilnik smo uporabili v razpisnem postopku za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2015. Razpis je bil objavljen v 4. številki Bohinjskih novic.

Na razpis se je prijavilo enajst izvajalcev kulturnih programov, ki so prejeli proračunska sredstva. Višina in namen dodeljenih sredstev sta razvidni iz priloge.

Pripravili smo tudi primerjavo med višino prejetih proračunskih sredstev po društvih za obdobje 2009 do 2015. V primeru, da se društvo za posamezno leto ni prijavilo na razpis smo to označili tako, da niso prejeli sredstev.

Letna vsebinska in finančna poročila, z dokazili o izvedenih programih bodo društva posredovala do 31.3.2016.

Sodelovanje občinske uprave s predsedniki kulturnih društev ocenjujemo kot zelo dobro.

Pripravila: Iva Lapajne, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloga:
- Sofinanciranje kulturnih društev v letu 2015
- Primerjava sofinanciranja društev v letih 2009-2015

Sofinanciranje kulturnih društev v letu 2015

Glasbeno društvo Bohinj
Bohinjska Češnjica 30
4267 Srednja vas v Bohinju

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	3.328,88 €	3.328,88 €
Oprema	295,80 €	295,80 €
Stroški prostora	802,80 €	802,80 €
Skupna vsota	*4.427,48 €*	4.427,48 €

0,00 €

Kulturno društvo Bohinj
Triglavska 16
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	4.330,98 €	4.330,98 €
Oprema	527,18 €	527,18 €
Stroški prostora	284,75 €	284,75 €
Skupna vsota	*5.142,91 €*	5.142,91 €

0,00 €

Kulturno društvo Gorjuše
Gorjuše 7
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	561,92 €	561,92 €
Oprema	320,47 €	320,47 €
Stroški prostora	841,31 €	955,70 €
Skupna vsota	*1.723,70 €*	1.838,09 €

-114,39 €

Muzejsko društvo Žiga Zois
Zoisova 15
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	1.248,72 €	1.248,72 €
Oprema	0,00 €	- €
Stroški prostora	- €	- €
Skupna vsota	*1.248,72 €*	1.248,72 €

0,00 €

Društvo Gledališče 2B Bohinjska Bistrica

Triglavska 16
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	1.290,34 €	1.290,34 €
Oprema	159,00 €	159,00 €
Stroški prostora	660,34 €	660,34 €
Skupna vsota	*2.109,68 €*	2.109,68 €

0,00 €

KD Valentina Vodnika Koprivnik
Koprivnik v Bohinju
4
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	270,56 €	270,56 €
Oprema	0,00 €	- €
Stroški prostora	- €	- €
Skupna vsota	*270,56 €*	270,56 €

0,00 €

Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas
Srednja vas v Bohinju 87
4267 Srednja vas v Bohinju

	izplačila	pogodba
Društvene dejanosti	3.971,84 €	3.971,84 €
Oprema	2.846,08 €	2.846,08 €
Vzdrževanje prostora	711,88 €	711,88 €
Stroški prostora	673,35 €	673,35 €
Skupna vsota	*8.203,15 €*	8.203,15 €

0,00 €

Društvo plesalnica studia Bohinj
Triglavska 16
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	2.375,14 €	2.375,14 €
Oprema	0,00 €	- €
Stroški prostora	- €	- €
Skupna vsota	*2.375,14 €*	2.375,14 €

0,00 €

Kulturno društvo K
Triglavska cesta 16
4264 Bohinjska Bistrica

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	1.000,00 €	1.000,00 €
Oprema	384,52 €	85,27 €
Stroški prostora	85,27 €	384,52 €
Skupna vsota	*1.469,79 €*	1.469,79 €
	0,00 €	


Pevsko društvo Frnac Urbanc
Češnjica 79
4267 Srednja vas

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	724,26 €	724,26 €
Oprema	0,00 €	- €
Stroški prostora	- €	- €
Skupna vsota	*724,26 €*	724,26 €
	0,00 €	

Lovski rogisti Bohinj
Podjelje 9
4267 Srednja vas

	izplačila	pogodba
Društvene dejavnosti	603,55 €	603,55 €
Oprema	766,19 €	766,19 €
Stroški prostora	- €	- €
Skupna vsota	*1.369,74 €*	1.369,74 €
	0,00 €	

Primerjava sofinanciranja društev v letih 2009-2015



Priloga 10

POSLOVNO POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE V LETU 2015

Občina Bohinj

POSLOVNO POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE V LETU 2015

Splošni podatki:
Številka: 4103-0002/2016
Naziv: Občina Bohinj
Naslov: Triglavska cesta 35
Kraj: 4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04 577 01 00
Fax: 04 572 18 64
Elektronska pošta finance@obcina.bohinj.si
Spletna stran: obcina.bohinj.si
Matična številka: 5883415
Davčna številka: 43302904
Številka proračunskega uporabnika: 75035
Župan: Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.
Februar 2015



KAZALO

1. UVOD 5
2. SPLOŠNE ZADEVE 6
2.1. Kadrovske zadeve 6
2.2. Strokovna, organizacijska, tehnična in administrativna opravila za organe občine 7
2.3. Splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine 8
2.4. Naloge glavne pisarne 9
2.5. Gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske uprave 9
2.6. Informiranje 9
2.7. Protokol 9
2.8. Javna naročila 9
3. PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 11
3.1. Izobraževanje 11
3.2. Otroško varstvo 11
3.3. Socialno varstvo 12
3.4. Kultura 12
3.5 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 13
3.6. Šport 13
3.7. Zdravstveno varstvo 14
3.8. Interesne dejavnosti mladih 14
3.9. Svet za varnost občanov 14
4. PODROČJE GOSPODARSTVA 16
4.1. Turizem 16
4.2. Kmetijstvo in gozdarstvo 17
4.3. Gospodarstvo 19
4.4. Ocena uspeha področij 23
5. PODROČJE PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE IN KOMUNIKACIJ 24
5.1. Cestni promet in infrastruktura 24
5.2. Vzdrževanje gozdnih cest 24
5.3. Javna razsvetljava 25
5.4. Objekti za rekreacijo 25
5.5. Poslovni prostori 25
5.6. Postavitev turistične signalizacije 26
5.7. Kolesarska pot Bohinj/ Modernizacija kolesarske poti Bohinj 26
6. PROSTORSKO PLANIRANJE, UREJANJE PROSTORA IN STANOVANJSKA DEJAVNOST 27
6.1. Novi prostorski dokumenti 27
6.2. Urejanje prostora in skupne infrastrukture 27
6.3. Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji 28
6.4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 33
7. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 34
8. REŽIJSKI OBRAT 35
8.1. Nesamostojni režijski obrat Občine Bohinj 35
8.2. Oskrba s pitno vodo 40
8.3. Odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda 43
8.4. Ravnanje z odpadki 46
8.5. Hortikulturna ureditev kraja, urejanje površin za pešce in zelenih površin ter skupna raba 50
8.6. Vzdrževanje cest 57
8.7. Vzdrževanje objektov 69
8.8. Javna razsvetljava 69
8.9. Pokopališka dejavnost 70
8.10. Urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov 70
8.11. Urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov 71
8.12. Plakatiranje 73
8.13. Soglasja in drugi dokumenti 73
8.14. Vodenje katastra komunalne infrastrukture 73
8.15. Vodenje režijskega obrata 73
9. POROČILO O STANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2015 75
9.1. Pravna podlaga 75
9.2. Število opravljenih intervencij v Občini Bohinj v letu 2015 75
9.3. Načrtovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 76
9.4. Organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč 77
9.5. Zaključki o stanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bohinj za leto 2015 84
10. PRIPRAVLJALCI POROČILA 85

Kazalo tabel:

Tabela 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – občinska uprava 6
Tabela 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – režijski obrat 6
Tabela 3: Seje delovnega telesa Občinskega sveta 7
Tabela 4: Postopki javnih naročil v letu 2015 9
Tabela 5: Primerjava po številu zaposlenih med leti 2010-2015 35
Tabela 6: Preglednica števila zaposlenih na posameznih dejavnostih v letu 2015 36
Tabela 7: Delovne ure po dejavnost 38
Tabela 8: Poraba električne energije po letih 38
Tabela 9: Obračunana električna energija Režijskega obrata 39
Tabela 10: Poraba električne energije po dejavnosti 40
Tabela 11: Vozni park in poraba goriv 40
Tabela 12: Poraba vode po letih 40
Tabela 13: Statistični podatki od delovanju črpališč 42
Tabela 14: Naloge opravljene po HACCP 43
Tabela 15: Zbrana OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015 48
Tabela 16: Čiščenje parkov, zelenih površin in javnih površin 50
Tabela 17: Najem šotora POWER, 10 m x 32 m 54
Tabela 18: Najem šotora FAVORIT, 20 m x 30 m 55
Tabela 19: Vir: © SURS, Podatkovni portal SI-STAT, citirano 15. 12. 2015 57
Tabela 20: Vzdrževanje javnih poti 58
Tabela 21: Mehanizacija in oprema-Režijski obrat Občine Bohinj 60
Tabela 22: Opravljeno delo v zimski službi-Režijski obrat Občine Bohinj 61
Tabela 23: Število opravljenih ur v zimskem obdobju 2014-2015 62
Tabela 24: Podizvajalci zimske službe od 1. 1. 2015 do 15. 3. 2015 65
Tabela 25: Podizvajalci zimske službe od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015 66
Tabela 26: Vzdrževanje občinskih objektov 69
Tabela 27: Izdani dokumenti po letih 73
Tabela 28: Pregled števila intervencij gasilskih in drugih enot s številom sodelujočih pripadnikov enot vpisanih v poročila ReCO 76
Tabela 29: Gasilske enote v PGD 80
Tabela 30: Udeležba na usposabljanjih 80
Tabela 31: Seznam vozil po gasilskih enotah 81

Kazalo slik

Slika 1: Poraba vode po letih 41
Slika 2: Odstranjevanje biodiska ob novi CČN Bohinjska Bistrica 44
Slika 3: Črpanje blata pred odstranjevanjem čistilne naprave na Ribčevem lazu 44
Slika 4: Mesto odstranjene čistilne naprave 44
Slika 5: Okvarjeno delovanje kanalizacijske črpalke, zaradi neprimerne vsebine v kanalu 45
Slika 6: Primerjava odloženih odpadkov (v kg) v obdobju 2011 – 2015 46
Slika 7: Primerjava zbrane odpadne embalaže (v kg) v obdobju 2010 - 2015 47
Slika 8: Oddana steklena embalaža posamezni DROE po deležih 47
Slika 9: Oddana papirna in kartonska embalaža posamezni DROE po deležih 47
Slika 10: Oddana mešana embalaža posamezni DROE po deležih 48
Slika 11: Primerjava zbrane OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015 49
Slika 12: Primerjava zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (v t) v obdobju 2012 - 2015 49
Slika 13: Vzdrževanje javnih zelenih površin - košnja 51
Slika 14: Cvetlične gredice v Bohinjski Bistrici 51
Slika 15: Ceconijev park, pripravljen za poročni obred 52
Slika 16: Vandalizem v Ceconijevem parku 53
Slika 17: Zimsko drsališče 53
Slika 18: Postavljanje šotora 56
Slika 19: Obcestna košnja ob občinskih javnih poteh 58
Slika 20: Vandalizem ob kolesarski poti 59
Slika 21: Strojno odstranjevanje snega v zimski službi 62

Slika 22: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Češnjica 63
Slika 23: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Bistrica 64
Slika 24: Povprečna dnevna temperatura v zimskem obdobju-Bohinjska Češnjica 64
Slika 25: Parkirišča 67
Slika 26: Vandalizem na parkomatih na Veglju 68
Slika 27: Odstranitev odmirajočih dreves na tržnici Bohinjska Bistrica 70
Slika 28: Izdelava novih miz in klopi 71
Slika 29: Novo označevanje kopalnih vod 72
Slika 30: Ladja »Bohinj« 72
Slika 31: Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Bohinj 77

1. UVOD

V skladu z določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene z statutom oziroma zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva,
- načrtuje prostorski razvoj in v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev,
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva,
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- organizira redarsko službo in skrbi za red v občini,
- skrbi za požarno varnost,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- sprejema statut občine in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Občinska uprava na podlagi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj opravlja vse strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge pri izvajanju pristojnosti občine.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene naloge, ki so bile izvedene v letu 2015 in cilji, ki so bili doseženi po področjih.

2. SPLOŠNE ZADEVE

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

- kadrovske zadeve;
- strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor in druge občinske organe;
- splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine
- naloge glavne pisarne in arhiviranja;
- gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske uprave;
- informiranje;
- izvajanje protokolarnih dogodkov;
- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

2.1. Kadrovske zadeve

V občinski upravi je sistemiziranih 60 delovnih mest, od tega 37 v nesamostojnem režijskem obratu. Poleg tega je v delovnem razmerju tudi župan, ki funkcijo opravlja poklicno.

Število zaposlenih v občinski upravi in nesamostojnem režijskem obratu na dan 31.12.2015 je brez župana znašalo 47 zaposlenih. Od tega so trije uslužbenci zaposleni za določen čas – en uslužbenec je zaposlen zaradi povečanega obsega del na področju komunalne infrastrukture, en uslužbenec za nadomeščanje odsotne uslužbenke, ki je na porodniškem dopustu in en uslužbenec, ki je pripravnik.

Na režijskem obratu je za določen čas zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer zaradi povečanja del in nalog na področju urejanja in čiščenja okolice, čistilka, ter dva uslužbenca zaradi opravljanja prevozov s turističnim čolnom.

Tabela 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – občinska uprava

	Nedoločen čas		**Določen čas**	
	UDM	**STDM**	**UDM**	**STDM**
VII	7	2**	3	1*
VI	1			
V	2	2		
IV				
III				
II				
I				
SKUPAJ	**10**	**4**	**3**	**1**

- *nadomeščanje odsotne javne uslužbenke na porodniškem dopustu
- **ena uslužbenka je na porodniškem dopustu

Tabela 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – režijski obrat

	Nedoločen čas		**Določen čas**	
	UDM	**STDM**	**UDM**	**STDM**
VII	1			
VI	2	1		
V	1	4		1

IV		10		1
III		1		
II		3		2
I				
SKUPAJ	**4**	**19**		**4**

Legenda:
VII – visokošolsko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje
VI – višje strokovno izobraževanje
V – srednje splošno izobraževanje
IV – poklicno izobraževanje
III – nižje poklicno izobraževanje
II – poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju
I – uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje
UDM – uradniška delovna mesta
STDM – strokovno tehnična delovna mesta

V letu 2015 je imela Občina Bohinj sklenjenih pet podjeminih pogodb (vodenje občinske kronike in vzdrževalna dela v Cecconijevem parku, ter urejanje javnih površin).

V Občini Bohinj je bilo v letu 2015 zaposlenih pet javnih delavcev. Njihova delovna obveznost je bila osem ur dnevno, razporejenost po področjih pa je bila sledeča:

- urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest,
- pomoč pri izvajanju programa za občane,
- pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov,
- pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva.

2.2. Strokovna, organizacijska, tehnična in administrativna opravila za organe občine

V letu 2015 je občinska uprava izvedla vse strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za župana, občinski svet in druge organe občine in delovna telesa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Bohinj se je v letu 2015 sestal na 7 rednih sejah, eni izredni seji in opravil eno korespondečno sejo.

Tabela 3: Seje delovnega telesa Občinskega sveta

Komisija za negospodarske dejavnosti	7
Statutarno-pravna komisija	7
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo	8
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo	7
Komisija za turizem in kmetijstvo	7
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	6

Vir: lasten vir

Nadzorni odbor se je letu 2015 sestal na 5 rednih sejah in dveh korespondečnih sejah. V okviru svojega programa dela so, poleg rednih nadzorov (proračun, zaključni račun, poročila neposrednih proračunskih uporabnikov), opravili tri izredne nadzore.

2.3. Splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine

Cenitve

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15), kot tudi na njegovi osnovi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/04), zahtevata, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja (prodaja, menjava) ocenjeno. Njegovo vrednost oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča. Zakon sicer ne zahteva cenitve v primerih pridobivanja (nakupa) stvarnega premoženja, vendar Uredba določa, da je sestavni del posamičnega programa tudi ocenjena vrednost premoženja, kar predstavlja vrednost, določeno s cenitvijo.

V letu 2015 je bilo izdelanih sedem cenitvenih poročil, in sicer za potrebe prodaj, nakupov, menjav, oddaje v najem, itd.

Geodetske odmere zemljišč

Za potrebe ureditve lastninske pravice na kategoriziranih občinskih cestah, ki so v lasti fizičnih oseb, je v nekaterih primerih potrebno obstoječe ceste predhodno odmeriti. Po opravljeni geodetski odmeri pa izvesti prenos lastninske pravice. Prav tako so odmere potrebne pri odkupih zemljišč za potrebe gradnje kolesarske poti, vodohranov, gradnjo prometne infrastrukture (pločnik, cesta, krožišče) in ipd.

Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj je sestavljen na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/04). Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je razdeljen na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, s katerimi občina ravna na različne načine: ga pridobiva, z njim razpolaga, ga upravlja in najema.

V skladu z načelom gospodarne rabe javnih sredstev lahko občine pridobivajo stvarno premoženje zgolj v obsegu, kot ga nujno potrebujejo za nemoteno opravljanje svojih funkcij, brez nepotrebnih zalog.

Nakup zemljišč

V letu 2015 je bilo realiziranih 18 nakupov zemljišč za potrebe ureditve lastništva na občinskih kategoriziranih cestah, za potrebe gradnje kolesarske poti, odkup vodohrana na Bitnjah, odkup za potrebe gradnje pločnika na Kamnjah, za širitev ceste v Bohinjski Bistrici in v k.o. Savica (na Rju), za potrebe gradnje krožišča v Bohinjski Bistrici in odkup za gradnjo igrišča v Bohinjski Češnjici.

Prodaja občinskega premoženja

Občina je v letu 2015 izvedla eno prodajo zemljišča, ki je bila v lasti Občine, gre za prodajo funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom na Kamnjah.

2.4. Naloge glavne pisarne

Občinska uprava je v okviru te naloge vodila, usklajevala in nadzirala pretok dokumentov, organizirala pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva in nudila informacije strankam o upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava. Za vodenje dokumentarnega gradiva uporabljala sodoben računalniški program. Nadaljujemo z aktivnostmi za ureditev arhivskega in dokumentarnega gradiva, predvsem z ureditvijo arhivskega prostora ter ureditvijo in organizacijo arhivskega in dokumentarnega gradiva v arhivu.

2.5. Gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske uprave

Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe in tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme, predvsem računalnikov je imela sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori omogoča zadostne delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov izvaja ob podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo zunanji izvajalci.

2.6. Informiranje

Občina Bohinj redno informira svoje občane preko glasila Bohinjske novice (v letu 2015 je izšlo 12 številk), spletnih strani Občine Bohinj, z javnim predvajanjem sej Občinskega sveta preko televizijskega programa ATM ter preko Radia Triglav. Poleg tega informira občane priložnostno tudi preko drugih medijev.

2.7. Protokol

Občinska uprava skrbi za protokolarne obveznosti župana in podžupana, poleg tega pa organizira protokolarne dogodke, vezane na občinske in državne praznike. Poleg teh organizira tudi novoletne prireditve, ki po svoji vsebini bolj sodijo med turistične prireditve.

2.8. Javna naročila

Javna naročila se izvajajo skladno z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN). V letu 2015 je bilo izdanih 732 naročilnic za nakup blaga, storitev ter gradnjo za katere se po ZJN vodi evidenca o oddaji. Po postopku javnih naročil male vrednosti so bila izvedena 2 javna naročila, medtem ko so bila po postopku naročil večjih vrednosti izvedena 3 javna naročila.

Tabela 4: Postopki javnih naročil v letu 2015

VRSTA JAVNEGA NAROČILA	ŠTEVILO
Javna naročila po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice) • Blago • Storitve • Gradnja • SKUPAJ	 274 416 42 732
Javna naročila po prvem in drugem odstavku 2. odstavka 24. člena ZJN-2 (naročila malih in večjih vrednosti)	5

Vir: lasten vir

Skupna ocenjena vrednost javnih naročil po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice) znaša 1.454.851,35 EUR z DDV. Z naročili malih vrednosti (za blago in storitve od 20.000 do 134.000 EUR, za gradnje od 40.000 do 274.000 EUR) je bilo oddanih naročil v vrednosti 205.870,11 EUR z DDV (pogodbena vrednost).

Javnih naročil večjih vrednosti (za blago in storitve od 134.000 dalje, za gradnje od 274.000 EUR dalje) je bilo oddanih v skupni vrednosti 460.183,11 EUR z DDV (pogodbene vrednosti). Vlog za revizijske postopke v letu 2015 nismo prejeli.

3. PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

3.1. Izobraževanje

Temeljni cilji proračunske politike na področju izobraževanja so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje rednih in dodatnih programov osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in podružnične šole v Srednji vasi. Ob zagotavljanju sredstev za izvajanje zakonsko predpisanih nalog (plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške, sredstva za prevoze učencev, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin, ter za investicije), smo v proračunu zagotovili sredstva tudi za nadstandardne programe, kot so sredstva za dodatne dejavnosti (projekti, prireditve), kulturni programi, strokovno izobraževanje učencev in staršev ter sredstva za sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih ter za sofinanciranje raznih tečajev na področju športa.

Za učence s stalnim bivališčem v Bohinju, ki so vključeni v program izobraževanja OŠ Anton Janša Radovljica, smo zagotovili sredstva za spremljevalko in prevoze s šolskim kombijem ter za sofinanciranje logopeda ter za pokrivanje materialnih stroškov vezanih na stavbo OŠ. V okviru sofinanciranja oddelkov Glasbene šole Radovljica v Bohinju smo zagotovili brezplačno uporabo prostorov, sredstva za plačilo stroškov prevozov in prehrane učiteljev. Zagotovili smo tudi sredstva za pokritje stroškov šolnin za naše občane v Zasebnem zavodu Glasbena šola Avsenik. Na podlagi zakonskih določil pa smo sofinancirali materialne stroške za učence osnovnošolskega programa v zasebnih osnovnih šolah (Waldorfska šola).

Posebno pozornost smo namenili dijakom in študentom. V skladu z Odlokom o štipendiranju v občini Bohinj in sprejetim proračunom smo zagotovili sredstva za občinske štipendije.

Namenili smo tudi del sredstev za sofinanciranje stroškov projekta za organizacijo praznovanja 70. letnice Gimnazije Jesenice. Nordijskemu smučarskemu društvu Bohinj pa smo finančno pomagali pri projektu udeležbe njihovega člana na Svetovni specialni olimpijadi.

V celoti je bil izveden projekt postavitve avtobusnega postajališča pri matični osnovni šoli v Bohinjski Bistrici.

3.2. Otroško varstvo

Na podlagi velikega vpisa otrok v vrtec, varstvo otrok tudi v letu 2015, zaradi omejenih prostorov v obstoječem vrtcu, poteka v dveh dislociranih oddelkih vrtca, v prostorih OŠ dr. Janeza Mencingerja.

Temeljni cilji proračunske politike, ki smo jih zasledovali na področju otroškega varstva so:
- ohranitev kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok,
- organizirali/sofinancirali smo dodatne programe, ki so bili namenjeni igri, ustvarjalnosti in vzgoji za varno preživljanje prostega časa otrok,
- skrbeli smo za racionalno porabo finančnih sredstev,
- zagotovili smo sredstva za nemoteno delovanje vrtca.

V skladu z Odlokom o prispevku za novorojence v občini Bohinj smo podelili prispevek za novorojenčke.

3.3. Socialno varstvo

Področje socialnega varstva vključuje vrsto nalog in programov, ki so usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za življenje posebnih socialnih skupin. Ciljne skupine, ki so jim navedeni programi namenjeni predstavljajo mladi, družine, starejši, invalidi in osebe s posebnimi potrebami. Cilji proračunske politike na področju socialnega varstva so usmerjeni v izvajanje zakonskih obveznosti in predvsem v preprečevanje ter reševanje različnih težav, s katerimi se srečujejo naši občani. Pomoč pri reševanju problematike smo zagotovili z realizacijo programov na področju:

- denarnih pomoči (v največ primerih za premostitev materialne stiske),
- preprečevanja odvisnosti in zagotavljanje varnosti za žrtve nasilja in drugih zlorab (sofinancirali smo program Varne hiše za žrtve zlorab in program komune Skupnost Žarek, organizirali smo izvedbo prireditve Izzivalec ulice – preventiva proti različnim oblikam odvisnosti),
- zagotavljanja kvalitetnih pogojev za življenje starejših občanov v zavodskem varstvu in na domu (izvajali smo pomoč družini na domu in delno ali v celoti financirali oskrbne stroške),
- preventivnih dejavnosti za mlade in druge skupine (za mlade je preventivne programe izvajal CSD Radovljica),
- zagotavljanja različnih oblik pomoči (plačilo prehrane, družinski pomočnik ali pri reševanju različne problematike s področja socialnega varstva),
- izvajanja programa OORK Radovljica, ki vključuje področje naše občine,
- nevladnih humanitarnih in invalidskih organizacij,
- brezposelnosti (sodelovali smo pri pripravi in izvedbi programov javnih del) in organizirali mesečno svetovanje brezposelnim,
- druga društva in organizacije, ki izvajajo programe, predvsem za starejše občane, smo sofinancirali na podlagi prijave na razpis in v skladu z letnimi programi dela.

Našim občanom smo zagotovili izvajanje brezplačne pravne pomoči, ki je delovala enkrat mesečno v sejni sobi občine Bohinj.

Zavod Sv. Martina Srednja vas, na podlagi podeljene koncesije, nadaljuje z izvajanjem socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu.

3.4. Kultura

Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, druge pa kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega ustvarjanja. Cilji proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične dejavnosti. Sprejeli smo pomemben dokument na področju kulture – Lokalni program za kulturo 2015 – 2018.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj smo zagotovili sredstva za izvajanje redne dejavnosti, pokrivanje stroškov prostora za študij in izvedbo programa, nakup in vzdrževanje opreme.

Velika pozornost je namenjena tudi ohranjevanju in obnovi kulturne dediščine. V ta namen smo v letu 2015 zagotovili sredstva za:

- začetek obnove oltarja v cerkvi na Bitnjah,
- obnovo spomenika iz obdobja NOB na Ravnah,
- začetek ureditve področja Heminega plavža,

- nadaljevanje obnove in postavitve zbirk v Muzeju T. Godca.

Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na področju kulture:

- zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti vključno z nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v občini,
- delovanje knjižnic, sredstva za nakup knjižničnega gradiva in posodobitev poslovanja knjižnic,
- zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju kulture, kot so, program ob občinskem in kulturnem prazniku Občine Bohinj, Vodnikovi dnevi, ...

3.5 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih

S sofinanciranjem tradicionalnega načina sušenja krme v kozolcih želi Občina Bohinj podpreti tiste kmete, ki bodo ohranjali tudi značilno kulturno dediščino Bohinja v stavbarstvu, saj se z opuščanjem takega načina sušenja spreminja uporaba praznih kozolcev in postopno opušča tradicionalna uporaba ter v nekaj primerih že tudi njihovo podiranje. V letu 2015 je bil sprejet tudi prenovljen Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj (v nadaljevanju pravilnik).

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih (Uradni vestnik Občine Bohinj 3/15), (v nadaljevanju Pravilnik) je bil objavljen Javni razpis oziroma poziv za sodelovanje pri podeljevanju proračunskih sredstev za tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2015 v Uradnem vestniku Občine Bohinj, dne 05.06.2015.

Razpisana so bila sredstva v skupni višini 12.000,00 EUR. Na razpis je prispelo 81 vlog. Prispele vloge je obravnavala Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa tradicionalnega sušenja krme v kozolcih v občini Bohinj (v nadaljevanju komisija), ki je preverila ali posamezen vlagatelj izpolnjuje pogoje in popolnost vloge. Po posredovanih končnih poročilih v mesecu septembru je komisija seštela število vseh obdelanih bran in ugotovila, da je bilo v letu 2015 obdelanih 1340 bran. Komisija je na podlagi pregledanih poročil vseh upravičencev določila vrednost ene brane. Pred razdelitvijo sredstev so se razpoložljiva sredstva povečala na 17.500,00 EUR zaradi sofinanciranja s strani Turističnega društva Bohinj. Komisija je vrednost ene brane določila tako, da je razpisana sredstva delila s številom vseh obdelanih bran. Na podlagi izračuna je bila vrednost ene brane 13,39 EUR. Zaradi naknadno ugotovljene napake v odločbi pri enemu izmed upravičencev (upoštevano je bilo prenizko število bran), smo pripravili tudi sklep o prerazporeditvi sredstev, da je upravičenec dobil sredstva za vse obdelane brane (višina sredstev za eno brano je ostala nespremenjena), tako je bilo v letu 2015 skupno dodeljenih 17.942,60 EUR.

3.6. Šport

V skladu z Zakonom o športu smo izvajali proračunsko politiko na področju športa in sicer tako, da smo zagotavljali izvajalcem športnih programov ustrezne pogoje za delo, kar vključuje opremo in sredstva za izvajanje letnih programov športa posameznega izvajalca.

Temeljni cilji, ki smo jih dosegli na področju športa, so:

- zagotovili smo sredstva za izvedbo športnih programov športnih izvajalcev na osnovi sprejetega pravilnika o dodeljevanju sredstev za področje športa,
- omogočili smo dodatno usposabljanje kadrov v društvih,
- pospeševali in spodbujali smo šport otrok in mladine v okviru izvedbe programov športa v vrtcu in šoli ter domačih športnih društvih (plavalni in smučarski tečaji, športna značka, šolska športna tekmovanja), vrhunski in kakovostni šport,
- vzdrževali in skrbeli smo za kvalitetno opremo izvajalcev športnih programov (sredstva so društva prejela na podlagi prijave na razpis),
- zagotovili smo sredstva za rekreacijo,
- vzdrževali smo infrastrukturo na področju športa: Hansenova skakalnica, otroško igrišče v Danici, nogometno igrišče, Trim steza, kolesarska steza, športno igrišče Stara Fužina, Kamnje in Bohinjska Češnjica te pomagali pri urejanju pravljične poti v Ukancu.

3.7. Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo je nedvomno eno od občutljivejših področij družbenih dejavnosti, saj okvir primarnega zdravstva vključuje vse starostne skupine prebivalstva in je namenjeno vsem občanom. Z izvedbo obveznosti, ki jih občinam nalagajo področni zakoni, smo našim občanom zagotovili enake pogoje za uveljavljanje pravic na področju zdravstva. Zaradi neustreznih normativov, ki veljajo na področju zdravstvenega varstva in urejajo področje primarnega zdravstva, smo v proračunu zagotovili dodatna sredstva za organizacijo in izvedbo dežurne službe v Bohinju ob vikendih in praznikih, nego na domu za starejše občane ter logopedske obravnave v ZD Bohinj.

Temeljni cilji, ki smo jih dosegli:

- zagotovili smo izvajanje zakonskih obveznosti (plačilo stroškov mrliških ogledov, obdukcije ter pogrebnih storitev),
- zagotovili smo dežurno zdravstveno službo,
- zagotovili smo preventivne logopedske preglede predšolskih otrok,
- zagotovili smo logopedske obravnave,
- sodelovali smo pri organizaciji in sofinanciranju preventivnih programov zdravja (letovanje otrok, zobozdravstvena preventiva v vrtcu in osnovni šoli, terapija s konji, preventivna zdravstvena dejavnost v obliki terapije športne joge, športne aktivnosti za zdravo življenje otrok in otrok s posebnimi potrebami),
- zagotovili smo izvajanje dodatne zdravstvene nege na domu, ki je namenjena starejšim in invalidom.

3.8. Interesne dejavnosti mladih

Temeljni cilj proračunske politike na tem področju je spodbuditi mlade k združevanju in izvajanju različnih aktivnosti, ki so usmerjene v aktivno preživljanje prostega časa, v izobraževanje, ustvarjanje, zdravo tekmovalnost.

3.9. Svet za varnost občanov

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta

sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Temeljni cilji, ki smo jih dosegli:

- zagotovili smo sredstva za izvedbo izobraževalnega programa Kolesarčki v OŠ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici,
- za varno pot v šolo smo skupaj z učenci OŠ nadaljevali poslikavo notranje strani hodnika za pešce proti šoli v Bohinjski Bistrici,
- izvedli nakup obvestilne table za beleženje in merjenje hitrosti,
- s preventivno vsebino opremili majice ter jih podelili prvošolčkom.

4. PODROČJE GOSPODARSTVA

4.1. Turizem

Turizem je nedvomno ena od primarnih gospodarskih panog bohinjske občine, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bila v decembru 2012 sprejeta Strategija razvoja turistične destinacije Bohinj 2012 - 2016, ki vključuje tudi neizvedene projekte Programa razvoja turizma 2006 - 2013. V skladu z Zakonom o pospeševanju turizma je bila leta 2000 ustanovljena Lokalna turistična organizacija Bohinj, ki se je marca 2004 s sprejetim Statutom preimenovala v Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, kot krovna organizacija na področju turizma v občini Bohinj za izvajanje naslednjih dejavnosti: promocija turistične destinacije Bohinj (tiskani promocijske materiali, elektronski mediji internet, itd), razvoj turističnih produktov in prireditev, vodenje glavnega turistično informacijski centra (TIC Bohinj), urejanje prometa okrog Bohinjskega jezera in sodelovanje z drugimi institucijami.

V skladu z navedenim so temeljni cilji na področju turizma usmerjeni v:

- skrb za celovito promocijo turistične destinacije Bohinj,
- zagotovitev pogojev za razvoj novih turističnih programov,
- zagotovitev sredstev za delovanje Turizma Bohinj, zavoda za pospeševanje turizma, na področju turistične informativne dejavnosti, organizacije festivala samoniklega cvetja, kartice gost Bohinja, ski busa in promocije, festivala pohodništva, informacijske table,
- urejanje tekaških prog,
- skrb za celostno ureditev kraja,
- čiščenje in urejanje okolja,
- zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev,
- izvedbo projektov: festivala Alpskega cvetja, pohodništva idr…

Na področju gornjih točk smo aktivno sodelovali z Zavodom Turizem Bohinj glede financiranja in vodenja projektov, ki jih vodijo na zavodu. Turizem Bohinj nam redno posreduje zahtevke za izplačilo po posameznih proračunskih postavkah. Zahtevkom so vedno priloženi računi za katere se kot transfer plačuje zavodu. Stroški za plače in redno delovanje se izplačujejo sprotno, ostali zahtevki se izplačujejo v zakonsko določenem roku 30 dni.

Turistična taksa
Vse aktivnosti na področju turizma se financirajo iz turistične takse, ki je določena z Zakonom o spodbujevanju turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, 9/04, 3/06 in 8/12). V občini je 211 zavezancev (sobodajalcev) za poročanje in odvajanje **mesečne turistične takse** na podračun Občine Bohinj. Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani RS in tujci (turisti), ki zunaj kraja stalnega bivanja in na območju občine Bohinj uporabljajo storitve prenočevanja.

Pavšalna turistična taksa
V mesecu januarju je bilo po uradni dolžnosti izdanih 1203 odločb za plačilo **pavšalne turistične takse**, določeno na podlagi Zakona o spodbujevanju turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik, 9/04, 3/06 in 8/12). Zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse so lastniki počitniških hiš oziroma stanovanj.

Na prejete odločbe se je 76 zavezancev pritožilo. Večina pritožb je bilo rešenih na prvi stopnji (sprememba lastništva, prijave stalnih prebivališč), 7 na drugi stopnji.

V letu 2015 so še naprej potekale aktivnosti v zvezi z boljšo disciplino poročanja posameznikov, dobro je bilo sprejeto elektronsko oddajanje poročil o nočitvah in vplačani turistični taksi. Sproti smo pošiljali opomine za neplačilo turistične takse in za neoddana poročila o nočitvah in vplačani turistični taksi. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj skupaj z Občino Bled je bil sprejet v letu 2009. V letu 2014 se je medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu pridružila tudi Občina Železniki, o čemer je bil sprejet ustrezen odlok. Tesno smo sodelovali z inšpektoratom medobčinske inšpekcijske službe Bled, Bohinj in Železniki. Inšpektor je opravil več terenskih ogledov in kontrol prijave gostov na območju občine. Sodeloval je tudi pri opominjanju strank za nakazilo pobrane turistične takse.

V letu 2015 je bilo realizirane 439.444,39 EUR turistične takse oziroma 93,90% od planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015. Nerealiziranih je 40.533,27 EUR predlogov izterjav na CURS redne turistične takse in 2.102,50 EUR pavšalne turistične takse.

Članstvo omrežja Alpskih občin
Občina Bohinj je članica v Omrežju Alpskih občin. Skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora tvori regijo Julijske Alpe. Združenje obsega več kot 250 občin iz celotnega alpskega prostora od Francije do Slovenije. Poravnana je bila članarina za leto 2015.

Prireditve ob novem letu
Prireditve ob novem letu so potekale od 29.12.2014 do 31.12.2014 v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Dne 28.12.2014 je v Kulturnem domu Jože Ažmana potekala tudi predstava za otroke z obiskom Dedka Mraza. Sicer pa je bil program sledeč:
29.12.2014 – PREDSTAVA ZA OTROKE Z OBISKOM DEDKA MRAZA
29.12.2014 – NASTOP SKUPINE PLAVA TRAVA ZABORAVA
30.12.2014 – NASTOP SKUPINE MAMBO KINGS
31.12.2014 – NASTOP SKUPINE 101KA BAND

Prireditve so bile vse dni dobro obiskane, nekoliko slabše le prireditev 29.12.2014. Prvi dan (29.12.2014) smo zabeležili 380 obiskovalcev, drugi dan (30.12.2014) 1210 obiskovalcev in zadnji dan (31.12.2014) 980 obiskovalcev. Za program, izbiro varovanja, nudenja prve pomoči, ozvočenje in prijavo prireditev na Policijsko postajo Bled in Sazas smo poskrbeli na Občinski upravi. Skupna vrednost prireditev je znašala 16.948,58 EUR. Gostinske usluge so bile zaupane društvom, ki delujejo na področju Bohinja. Javni razpis za izbiro ponudnika gostinskih storitev v okviru javnih prireditev, ki jih je organizirala Občina Bohinj v času novoletnih praznikov, je bil objavljen v Bohinjskih novicah, 24. oktobra 2014 in na spletni strani Občine Bohinj.

Na razpis se je prijavilo 9 društev, vsi so izpolnjevali razpisne pogoje. Komisija je določila datume za izvajanje gostinskih storitev in društvom posredovale sklepe o izbiri. Sklican je bil sestanek z društvi, da so se dogovorili o organizaciji dela in poenoteni ponudbi.

4.2. Kmetijstvo in gozdarstvo

V skladu z določili Zakona o kmetijstvu in usmeritvami Programa razvoja podeželja 2014-2020 so bili temeljni cilji proračunske politike v letu 2015 sledeči:

- sofinanciranje ukrepov za izboljšanje pogojev za kmetovanje in njegovo učinkovitost,
- izvajanje ukrepov za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja,
- izvajanje splošnih storitev v kmetijstvu,
- dvig kvalitete domačih pridelkov in izdelkov (pridelava in predelava),

- ohranjati in razvijati delovanje primernih kmetijskih aktivnosti na visokogorskih planinah.

Ena od poglavitnih nalog na področju kmetijstva je bila priprava novega pravilnika za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki je usklajen z navodili ES, vendar še ni potrjen in je osnova za delitev proračunskih sredstev v letu 2015 in v prihodnjih letih.

Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta
V letu 2015 je Občina Bohinj financirala analizo certificiranja za pridobljeno geografsko zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo proizvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo s Sirarskim društvom (v letu 2014 so taki štirje proizvajalci Mohanta). Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov.

Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
S sprejemom nove Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, ki so združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013), sta prenehali veljati prejšnji Uredbi, ki sta bili podlaga za dodeljevanje sredstev državnih pomoči in pomoči de minimis.

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 8. redni seji, dne 8.10.2015, obravnaval in potrdil Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015 – 2020 (v nadaljevanju pravilnik).

Naknadno je Evropska komisija, v okviru postopka predhodne kontrole, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo) opozorila na nekatere neskladnosti določb pravilnikov lokalnih skupnosti iz Slovenije v povezavi z določili Uredbe Komisije (EU) 702/2014.

Ne glede na to, da je bil pravilnik pred sprejetjem na Občinskem svetu že usklajen z ministrstvom, smo morali v skladu z navodili Evropske komisije pripraviti spremembo oziroma dopolnitev že sprejetega pravilnika. Po obravnavi in potrditvi spremembe pravilnika na Občinskem svetu smo pravilnik ponovno poslati v potrditev ministrstvu in Evropski komisiji. V mesecu decembru 2015 smo s strani Ministrstva še enkrat prejeli popravke pravilnika, zato Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2015 ni bil objavljen. Del sredstev iz leta 2015 za ta namen smo zagotovili zato v proračunu za leto 2016.

Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti
Izvedena so bila vzdrževalna dela na naslednjih poteh:
- čez Dobravo od Bohinjske Bistrice do Polj vključno z vsemi glavnimi priključki,
- od Broda čez Senožeta do Bohinjske Češnjice,
- od cerkve na Bitnjah do glavne ceste pri mostu čez Savo in
- od Elektra do železniškega mostu pri Savi na Bitnjah.

Vse poti so bile nasute z gramozom, pogredirane in utrjene z valjanjem. Uredilo se je tudi odvodnjavanje.

Zavetišče za živali

Sodelovali smo z zavetiščem za male živali Perun z Blejske Dobrave, kjer je po pogodbi zakupljen en boks za brezdomne živali. S pomočjo prostovoljcev smo v letu 2015 izvedli večjo akcijo sterilizacij in kastracij prostoživečih brezdomnih mačk in tako v letu 2015 sterilizirali oziroma kastrirali 60 prostoživečih brezdomnih mačk.

LAS
Občina Bohinj je sopodpisnica pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«, ki pokriva območje Mestne občine Kranj in občin Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje, Tržič, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica. LAS bo skrbela za pripravo in uresničevanje Lokalne razvojne strategije območja. Ustanovitev LAS je pogoj za črpanje sredstev iz programa LEADER.

Upravljavec LAS je BSC Kranj in opravlja naloge: sodeluje pri pripravi lokalne strategije in skrbi za njeno izvedbo, zbira ideje za projekte, ki jih predlagajo različni akterji na podeželju ter nudi pomoč nosilcem idej pri pripravi projektnih predlogov, pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, je kontaktna točka za revizorje, je kontaktna točka za LEADER pisarno, ki deluje pri MKGP ter pripravlja poročila LEADER pisarni.

PROGRAMI LEADER

Stara hišna imena
Stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se v veliko primerih razlikujejo od priimka. Imena so del naše kulturne dediščine, odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali kraja. V manjših kmečkih vaseh se imena še uporabljajo predvsem na kmetih, medtem ko v naseljih, ki izgubljajo kmečki videz, ta imena sočasno z opuščanjem kmetij, podiranjem starih in gradnjo novih hiš zamirajo in izginjajo v pozabo. Da bi to preprečili ter obudili in ohranili hišna imena, je Občina Bohinj pristopila k projektu. Projekt „Stara hišna imena" poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evropske unije ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje programa Leader. V letu 2015 se je projekt nadaljeval v Spodnji Bohinjski dolini in se v letu 2015 tudi zaključil.

4.3. Gospodarstvo

Temeljni cilji proračunske politike na tem področju so:
- zagotoviti sredstva za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročne kredite samostojnih podjetnikov in obrtnikov,
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
- spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,
- spodbujanje prijav podjetij na razpise,
- spodbujanje sobodajalstva in
- sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.

Ena od poglavitnih nalog na tem področju je bil v letu 2015 sprejeti Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj ki je usklajen z navodili ES in potrjen na Ministrstvu za finance ter je osnova za delitev proračunskih sredstev v letu 2015 in v prihodnjih letih.

Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva

Občina Bohinj je na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj 3/15), v Uradnem vestniku Občine Bohinj, dne 5.6.2015 objavila Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2015. Razpisana so bila sredstva v višini 30.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog na razpis je bil 6.7.2015. Sredstva so se dodeljevala na podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči št. priglasitve M001-5883415-2015 priglašene pri Ministrstvu za finance.

Na podlagi priglasitve po shemi de-minimis so bila v letu 2015 razpisana sredstva za naslednje ukrepe:
- Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
- Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,
- Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva in
- Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.

Na razpis je prispelo 78 vlog (Ukrep št. 2: 23 vlog, Ukrep št. 3: 11 vlog, Ukrep št. 4: 17 vlog, Ukrep 7: 9 vlog in Ukrep št. 9: 18 vlog). Komisija je na podlagi prijav na razpis razdelila sredstva po posameznih ukrepih v višini 29.995,59 EUR. Upravičencu oziroma upravičenki je občinska uprava izdala sklep o dodelitvi sredstev, kasneje pa je bila sklenjena tudi ustrezna pogodba o dodelitvi sredstev. Dva upravičenca oz. upravičenki sta odstopili od vloge. Eden od upravičencev je odstopil pred nakazilom sredstev, zato mu le-ta niso bila nakazana, drugemu upravičencu pa so bila sredstva nakazana, vendar jih je kasneje, zaradi zaprtja delovnega mesta za katerega je pridobil sredstva, le-ta vrnil.

RAGOR
V letu 2015 smo sofinancirali naslednje projekte Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:

SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ŽUPANOV

Cilj koordinacije je usklajevanje in izvedba aktivnosti za doseganje ciljev, ki so v interesu občin Zgornje Gorenjske. V okviru projekta se je izvajala tehnična podpora pri izvedbi sestankov, izvedba aktivnosti, ki so bile dogovorjene na sestankih in posredovanje pobud na vladni nivo preko Državnega sveta.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN POKLICNEGA UVELJAVLJANJA (PODJETNIŠKA KAVICA)

Cilji projekta je bil dvig podjetniške miselnosti prebivalcev, izboljšanje znanja s področja računalništva in internetnih možnosti, izboljšanje podjetniškega znanja in zavedanja o izkoriščanju poslovnih priložnosti in vzpostavitev učinkovitih mrežnih povezav med ciljnimi skupinami. V okviru projekta se je izvajala priprava nabora delavnic za izvedbo, kontaktiranje in dogovor z izvajalci delavnic, promocija delavnic v medijih, organizacija 7 delavnic s podjetniškimi temami (zbiranje prijav, dodatno informiranje, fotokopiranje gradiv, sodelovanje na delavnicah), usposabljanje posameznikov z delom na računalniku (možnost uporabe računalnika 1 krat tedensko po 2 uri z zagotovljeno pomočjo) in priprava končnega poročila.

VEM TOČKA / LOKALNO PODJETNIŠKI CENTER

Cilj projekta je izboljšati dostopnost storitev za podjetja in potencialne podjetnike in na enem mestu nuditi čim večji obseg storitev. Cilj projekta je tudi ustvarjanje pogojev, da se državna pomoč in informacije čim učinkoviteje prenašajo na končne uporabnike, to pa so podjetja, podjetniki in tisti, ki bi to šele želeli postati. Hkrati je osnovni cilj tudi svetovanje in registracija s.p. ter d.o.o. V okviru projekta so se izvajale naslednje aktivnosti;

- celostna obravnava potencialnega podjetnika (spremljanje aktivnosti od razvoja podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja. Potencialni podjetniki, ki bodo deležni celostne obravnave in bodo imeli primerno poslovno idejo, bodo registrirali podjetje.),
- postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbris gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov preko sistema eVEM),
- posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine,
- izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic 5-7 letno,
- osnovna svetovanja in
- druge aktivnosti (pomoč podjetjem k prijavi na razpise občin, zagotovljena pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v lokalnem okolju, oblikovanje baze podatkov podjetnikov in potencialnih podjetnikov, razvoj spletnih in drugih instrumentov za potrebe razpošiljanja informacij do uporabnikov, objava novih razpisov in informacij na spletni strani www.ragor.si, pomoč pri pridobivanju projektnih partnerstev in informacije o internacionalizaciji, informacije o čezmejnem poslovanju).

EUROPE DIRECT GORENJSKA

Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Obseg del v okviru projekta je bil sledeč;

- pridobivanj informacij o EU zakonodaji, programih SOLVIT, EURES, EURAXESS in drugih,
- svetovanje in informiranje prebivalcev o pravicah in možnostih v EU,
- vsakodnevno informiranje, svetovanje in odgovarjanje na vprašanja na informacijski točki,
- sodelovanje pri objavah na spletni strani Europe Direct Gorenjska,
- sodelovanje pri objavah na Facebook profilu Europe Direct Gorenjska,
- izdelava in razpošiljanje elektronskega biltena Europe Direct Gorenjska v šestih (6) izvodih,
- nabava in razdeljevanje promocijskega gradiva (EU zakonodaja, EU brošure z vseh področij),
- sodelovanje na sestankih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji za točke EU Direct,
- priprava avdio-vizualnega gradiva na tematiko EU,
- 6 objav v lokalnih medijih (radio, lokalni časopisi) in
- organizacija 5 dogodkov z EU temami na območju Zgornje Gorenjske.

PROČ Z INVAZIVKAMI

Cilj projekta je zmanjšanje škode, ki jo povzročajo tujerodne invazivne rastlinske vrste.

Aktivnosti v okviru projekta so sledeče:

- seznanitev lokalne skupnosti z invazivnimi rastlinami v občini Bohinj in načini odstranjevanja (izvedba predavanja skupaj s TNP, priprava članka),
- odstranitev invazivnih rastlin na določenem območju (akcija odstranjevanja invazivnih vrst),
- ponatis zgibank o najpogostejših invazivnih rastlinah na Gorenjskem in načinih odstranjevanja ter tretiranja ostankov (500 kosov) in

- promocija predavanja, akcije in projekta.

LOKALNA SAMOOSKRBA

Cilj projekta je povečati prehransko varnost prebivalcev območja Zgornje Gorenjske. Projekt teče že tretje leto, v prvem letu je bila vzpostavljena zadruga »AJDNA«, ki združuje enajst lokalnih ekoloških pridelovalcev, v letu 2015 pa je bil projekt osredotočen na usposabljanje članov zadruge, priprava setvenih načrtov in vzpostavitev poslovnih odnosov med zadružniki ter šolami in vrtci.

OBRTNO PODJETNIŠKI CENTER BOHINJ

Na osnovi velikega povpraševanja gospodarstvenikov in podjetnikov iz občine Bohinj, je bila na seji Občinskega sveta sprejeta odločitev, da se pristopi k izvajanju pilotnega projekta vzpostavitve Obrtno podjetniškega centra Bohinj.

Naloga je bila dodeljena Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kamor so bili poslani projektni predlogi podjetnikov za strokovno pomoč (poziv je bil objavljen v Bohinjskih novicah). Glede na predlog elaborata za vzpostavitev Obrtno podjetniškega centra v občini Bohinj je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v mesecu juliju prejela Pogodbo o izvajanju projekta.

Od meseca julija do oktobra so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- aktivnosti za proces zagona projekta (sestanki na občini Bohinj ter podpis pogodb za izvajanje),
- pregled poslovnih idej za spodbujanje gospodarstva na lokalnem nivoju,
- odobritev 5 idej,
- zavrnitev 1 poslovne ideje oz. obrazložitev pripomb na poslovno idejo,
- koordinacija in vodenje projekta,
- promocijske aktivnosti na državnem nivoju (ga. Eldina Čosatović, mag. posl. ved, je na delovnem srečanju mrež Evropske komisije omenila pilotno izvedbo projekta Obrtno podjetniškega centra, kjer je bil vzpostavljen tudi stik za morebitno nadaljnje delo na programu OBZORJE 2020),
- spodbujanje cijne skupine k izkoriščanju ponujenih poslovnih priložnosti ter povečanje podjetniške kulture med ciljno skupino (vzpostavitev stika z vsemi snovalci idej in podaja predlogov),
- seznanitev udeležencev z različnimi statusi,
- pomoč pri iskanju primernih razpisov in možnosti za razvoj,
- pregled aktualnih EU razpisov in programov (Interreg Mediteran, Danube, prioritete SI-AT, OBZORJE 2020, Alpine space) in
- pregled možnosti za sodelovanje podjetnikov v mreži EEN.

Za 2 poslovni ideji so se našli primerni projektni partnerji za prijavo na razpis Interreg Mediteran ter podali predlogi za kontaktiranje italijanskih nosilcev projekta.

V mesecu oktobru in novembru so potekali sestanki s podjetniki ter razvijanje dodatnih aktivnosti za že obravnavane predloge.

Glede na pozen začetek izvajanja projekta, pozitiven odziv podjetnikov in na velik obseg dela, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske predlaga, da se projekt izvaja tudi v naslednjih letih in se postavi v 5 prioritetnih faz.

1. Faza: vzpostavitev pogojev za delovanje OPC Bohinj in pregled poslovnih idej ter vzpostavitev kontaktov (leto 2015),
2. Faza: vzpostavitev svetovalnega središča usmerjenega na poslovne ideje, ki jih bo na letni ravni pridobila Občina Bohinj (predlog za leto 2016),
3. Faza: obdelava in strokovna pomoč k razvoju poslovnih idej,
4. Faza: sodelovanje s podjetniki in iskanje primernih projektnih partnerjev za širitev dejavnosti oz. konkurečnost na trgu in
5. Faza: pomoč pri pripravi morebitnih pilotnih projektov na lokalni ravni

Sofinanciranje programov BSC
Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in sofinanciranje na področju RRA izhaja iz potreb regionalnega okolja po neprestanem razvoju projektnih idej. V okviru RRA se je v letu 2015 sofinanciralo delovanje na področjih: vodenje regionalnega razvoja in priprava projektov za spodbujanje razvoja, tehnološkega razvoja, človeških virov, turizma, infrastrukture, okolja in prostora ter podeželja.

4.4. Ocena uspeha področij

Z doseženimi rezultati smo delno zadovoljni, saj nam nekaterih projektov ni uspelo realizirati.

V letu 2015 je bilo realizirane 439.444,39 EUR turistične takse oziroma 93,90% od planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015. Nerealiziranih je 40.533,27 EUR predlogov izterjav na CURS redne turistične takse in 2.102,50 EUR pavšalne turistične takse.

Novoletne prireditve so uspele v celoti.

Na področju kmetijstva smo financirali certificiranje Bohinjske sira Mohanta. Žal ni bil izveden razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj. Uredilo se je nekaj kmetijskih poti. Programi LEADER se izvajajo po terminu, zaključil se je projekt Stara hišna imena, za katerega smo v letu 2015 prejeli tudi nakazilo sredstev s strani Evropske unije.

Na področju gospodarstva je bil skladno s pravilnikom izveden razpis za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva v občini Bohinj. Na razpis se je v letu 2015 prijavilo precej večje število podjetij, kot prejšnja leta. Izvedene so bile vse planirane aktivnosti za pospeševanja malega gospodarstva v občini Bohinj preko Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - RAGOR. Začeli smo tudi z aktivnostmi v zvezi z vzpostavitvijo Obrtno podjetniškega centra Bohinj.

5. PODROČJE PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE IN KOMUNIKACIJ

5.1. Cestni promet in infrastruktura

Na področju vzdrževanja občinskih cest in asfaltiranja po posameznih krajevnih skupnostih je bilo:
- preplaščeno 1.700 m^2 posameznih odsekov cest
- opravljeno krpanje udarnih jam na občinskih cestah z predhodnim brizganjem bitumenske emulzije, za kar je bilo porabljeno 38 ton asfalta. V naselju Brod in Stara Fužina so bile popravljene cestne mreže za meteorno odvodnjavanje cestišča.

Obnovljene so bile kompletne talne oznake na občinskih cestah in javnih parkiriščih. V sklopu vzdrževanja talne in vertikalne signalizacije je bil naročen elaborat prometne ureditve naselja Bohinjska Bistrica.

V mesecu juniju smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali sporazum o sofinanciranju »Ureditev mini krožnega križišča v Bohinjski Bistrici«. Na podlagi tega smo izbrali izvajalca in pričeli z delom v mesecu septembru in uspešno zaključili z deli v mesecu decembru.

Izvedena so bila redna vzdrževalna dela na občinskih mostovih. Montirana je bila nova ograja na mostu proti gasilskemu domu na Gorjušah. Na mostu pod Hodakom v Bohinjski Češnjici je bila popravljena vozna površina, odstranjena polomljena ograja in montirana nova. Na mostu pri Savici v Ukancu so bili podbetonirani mostni oporniki. Pri mostu v Jereki pri Košmrlju pa je bila izvedena zaščita temeljev in tlaka pod mostom. Popravljena je bila tudi kovinska ograja mostu pri cerkvi na Bitnjah.

V sklopu vzdrževanja brežin vodotokov je bila izvedena sanacija iztoka rak v Stari Fužini, očiščen je bil hudourniški graben na Poljah.

Naročili smo tudi PZI projekt za ureditev hudournika na Zg. Gorjušah.

V letu 2015 je bil izdelan Elaborat stanja občinskih cest v Občini Bohinj. Z njim smo pridobili vpogled v dejansko stanje kolikšen del občinskih cest poteka po zasebnih zemljiščih. Glede na rezultate je bil izdelan 5 letni program reševanja omenjene problematike. Določene so bile prioritete reševanja problema. Do leta 2020 naj bi tako vsakoletno zagotavljali sredstva v proračunu Občine Bohinj za odkupe in prenose zemljišč, ter geodetske odmere omenjenih odsekov.

5.2. Vzdrževanje gozdnih cest

Vzdrževalna dela so bila v celoti realizirana po programu, katerega je pripravil Zavod za gozdove, OE Bled. Vzdrževanje, ki zajema grediranje, nasutje, valjanje in obsekovanja cestišča je potekalo na :
- gozdnih cestah v državnih gozdovih v dolžini 25 km in
- gozdnih cestah v privatnih gozdovih v dolžini 19 km.

Vgrajenih je bil 21 novih dražnikov in zgrajenih pet betonski muld za odvodnjavanje zalednih voda ob cesti. Opravljenih je bilo tudi 274 ur cestarja.

V sklopu interventnega zakona sanacije gozdnih cest in gozdnih vlak po žledolomu februar 2014 so bila sredstva v letu 2015 izključno porabljena za izdelavo novih vlak na območjih napadenih z lubadarjem. S tem smo kmetom omogočili lažje, predvsem pa hitrejše spravilo lesa do gozdnih cest, saj so roki za sečnjo in spravilo po izdanih odločbah izredno kratki. Tako je bilo iz teh sredstev zgrajenih 14 gozdnih vlak v skupni vrednosti 33.000,00 eur.

Prav tako je bilo izvedeno vzdrževanje in vzpostavitev prevoznosti gozdnih vlak v privatnih gozdovih na petih lokacijah po predlogu Zavoda za gozdove in sicer:
- vlaka Potoče - Strana, odd. 23,36,38 v dolžini 860 m,
- vlaka Na kamnu odd. 74 v dolžini 480 m,
- vlaka Za hribom, odd. 77 v dolžini 215 m,
- vlaka Za gradec, odd. 93 v dolžini 850 m in
- vlaka Črna gora, odd.110 v dolžini 695 m.

5.3. Javna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave poteka v okviru režijskega obrata. Sredstva za rezervne dele, žarnice, luči in najem dvižne košare smo zagotovili na občinski upravi. Ostalo pa je bil strošek režijskega obrata.

Novoletno razsvetljavo postavi režijski obrat in jo tudi vzdržuje. Občinska uprava pa je zagotovila sredstva za najem dvižne košare in rezervne dele za razsvetljavo. Prav tako so bila v okviru proračunske postavke dokupljene nove lučke za drsališče.

5.4. Objekti za rekreacijo

Planirana sredstva so bila porabljena za normalno obratovanje dvorane Danica. Opravljen je bil servis plinske peči za ogrevanje. Za lažjo in hitrejšo montažo zaščitnih gumijastih preprog v času prireditev smo nabavili posebne cevi za navijanje predmetnih zaščitnih preprog. Opravljen je bil tudi vsakoletni pregled gasilnih aparatov.

Za nemoteno obratovanje drsališča v zimskem času je bilo potrebno nabaviti manjkajoči antifríz v sistemu hlajenja. Pred pričetkom obratovanja je bil opravljen reden servis agregata za hlajenje – pripravo ledu. Nabavili smo tudi peč za ogrevanje šotora v času snežnih padavin.

5.5. Poslovni prostori

V kulturnem domu Joža Ažmana je bila pregledana varnostna razsvetljava in za to pridobljen certifikat ustreznosti. Za avlo v kulturnem domu smo nabavili tri sedežne garniture v skupni dolžini 16 tekočih metrov.

Na objektu »Cuki« je bila zamenjana streha na celotnem objektu. Obnovljeni so bili vsi zaključki in špice ob strehi in zaščiteni s kovinsko zaščito. Na delu objekta tržnica so bila vgrajena okna in vrata in obnovljena celotna notranjost (stene, stropi, tlaki z novim podom, nova el. napeljava). Celoten obod objekta se je toplotno izoliral. Izvedena je bila tudi nova fasada. Pred objektom so se kovinski stebri preoblekli z lesenimi stebrički. Obnovljen je bil tudi zunanji trotoar pred objektom.

V vseh poslovnih objektih so bili pregledani gasilski aparati. Očiščene in pregledane so bile tudi vse kurilne naprave za nemoteno delovanje v času zimske sezone.

5.6. Postavitev turistične signalizacije

V letu 2015 je bil pripravljen Elaborat za postavitev turistične signalizacije na Poljah, na Savski cesti v Bohinjski Bistrici, na Becovem mostu v Bohinjski Bistrici ter nasproti kampa Danica. Pridobljen je bil nalog za postavitev s strani DRSI in naročena signalizacija pri pooblaščenem proizvajalcu.

5.7. Kolesarska pot Bohinj/ Modernizacija kolesarske poti Bohinj

Za del kolesarske poti mimo smučišča Senožeta so bila v začetku leta 2015 pridobljena vsa zemljišča, v drugi polovici leta pa smo uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti v makadamski obliki. Ta del kolesarske poti bomo v letu 2016 asfaltirali.

Obenem so bila redno opravljana tudi vzdrževalna dela, ter postavljene nove dodatne označevalne in informativne table.

6. PROSTORSKO PLANIRANJE, UREJANJE PROSTORA IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

6.1. Novi prostorski dokumenti

Občinski prostorski načrt (OPN)
V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi predstavitev OPN svetnikom ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji Občinskega sveta. Do podanih predlogov in pripomb je Občina zavzela stališče in ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil oktobra poslan v drugo mnenje nosilcem urejanja prostora. Na podlagi pripomb in predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko poročilo. Do konca leta smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so potekala usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo opravljeno.

Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz (OPPN Ribčev Laz)
Z rebalansom so se sredstva namenila za izvedbo arhitekturno – urbanistične delavnice za Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in parka štirih srčnih mož ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in Pošto. K sodelovanju smo povabili tri skupine arhitektov, ki so pripravili vsak svojo variantno rešitev in jo na predstavitvi, ki je potekala v Stari Fužini, tudi predstavili javnosti. Na podlagi predlogov, pripomb, razgovorov ter terenskih ogledov se je pričela pripravljati končna, sintezna variantna rešitev, ki bo predstavljena v začetku leta 2016 in bo služila kot strokovna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN ter drugih prostorskih aktov (npr UN Pod sklalco, OPPN Ribčev Laz).

6.2. Urejanje prostora in skupne infrastrukture

Energetska sanacija OŠ Bohinjska Bistrica Podružnična šola Srednja vas
V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. Šola je tako energetsko sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen videz ter dodatni prostor za opravljanje različnih dejavnosti na podstrešju.

Energetska sanacija OŠ Bohinjska Bistrica
V letu 2015 se je nadaljevana in uspešno zaključila energetska sanacija Osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 2015 se je izolirala še streha ter montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, izboljšala se je akustičnost avle ter zamenjala razsvetljava v njej.

Izdelava razširjenih energetskih pregledov
Po uspešnih sanacijah občinskih stavb v letu 2015 smo hkrati pripravili razširjeni energetski pregled za dve stavbi, Zdravstveni dom z lekarno ter Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Z omenjenima stavbama imamo namen v letu 2016 kandidirati na razpisu za Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo. Ker pogoji razpisa še niso točno določeni bo ob objavi le – tega jasno s koliko stavbami se bomo prijavili na razpis. Razširjeni energetski pregled imamo izdelan tudi za Občinsko stavbo.

Izgradnja športnega igrišča v Bohinjski Češnjici
V letu 2015 se je po pridobitvi ustreznih zemljišč za izgradnjo športnega igrišča le to zgradilo. V Bohinjski Češnjici smo zgradili večnamensko asfaltirano športno igrišče velikosti 15x28 m. Celoten kompleks zajema tudi peščeno parkirišče in manjše počivališče, ki bo hkrati služilo kot počivališče na bodoči kolesarski stezi. Ograjen je tudi prostor za otroško igrišče z igrali, ki bodo postavljena v letu 2016.

Izgradnja betonske plošče v Srednji vasi
V letu 2015 smo na območju obstoječega hokejskega igrišča nadgradili omenjeno igrišče in zgradili betonsko ploščo za drsališče oz. hokejsko igrišče. Z izgradnjo je omogočena lažja in hitrejša priprava ledu za drsanje.

6.3. Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji

Stanovanjsko področje
Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge, ki jih določa Stanovanjski zakon – SZ-1:
- sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
- zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
- spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
- zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb;
- vodi register stanovanj.

Vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v večstanovanjskih hišah ter izvajanje strokovnih opravil na stanovanjskem področju
Občina Bohinj razpolaga s 36 stanovanjskimi enotami, 3 poslovnimi prostori in 3 garažnimi boksi. Skupaj z Osnovnim zdravstvom Gorenjske je občina solastnica 1 stanovanja, ki se oddaja za potrebe bivanja zaposlenih zdravnikov. Septembra 2015 je bila sklenjena nova tripartnitna pogodba med OZG, občino in zdravnikom.

Občina v celoti sama upravlja z 1 stavbo, v kateri so 3 neprofitna stanovanja. 2 večstanovanjska objekta (1 v večinski lasti občine in 1 v celotni lasti občine) je s 1.9.2015 prevzel v upravljanje upravnik Dominvest d.o.o. Za ostala stanovanja in poslovne prostore, ki so del večstanovanjskih stavb in katerih občina ni v celoti lastnica, občina še vedno plačuje stroške upravljanja upravniku, ki so ga izbrali etažni lastniki na zboru etažnih lastnikov. S 1.7.2014 občina plačuje tudi upravljanje za večstanovanjsko stavbo z naslovom Stara Fužina 53B. 1.7.2015 in 1.8.2015 je upravljanje 5 večstanovanjskih stavb, v katerih ima občina stanovanje ali poslovni prostor, od 7, prevzel v upravljanje upravnik Dominvest d.o.o., prej je bil upravnik Alpdom d.d.

Upravljanje s področja stanovanj zajema organizacijsko-administrativna, tehnično-strokovna, finančno-računovodska in knjigovodska opravila, izmed katerih občina določena opravila tudi sama izvaja. Opravila zajemajo:

1. Organizacijsko-administrativna opravila: sprejem in zbiranje vlog ter njihova obdelava za strokovna opravila, udeleževanje na letnih zborih etažnih lastnikov, tajniška opravila, vodenje arhiva, pisno in ustno obveščanje občanov glede izvajanja stanovanjskega programa občine, priprava podatkov in evidenc iz delovnega področja ter priprava podatkov za statistične obdelave, ažuriranje evidenc o stanovanjih in poslovnih prostorih, vodenje evidence najemnikov, sodelovanje z odvetnikom občine, Centrom za socialno delo, ter državnimi upravnimi organi pri delu, ki se nanaša na strokovno področje.
2. Strokovna opravila: pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi, zbiranje ponudb del in predračunov, izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela, izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela, pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del, priprava in sklepanje pogodb o izvajanje večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah), nadzor pri izvajanju del, organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe, Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja, priprava strokovnih osnov in predlogov ter izdelava občinskega stanovanjskega programa, izvedba komisijskih ogledov na terenu in ugotovitev dejanskega stanja, izdelava poročil, priprava in izvedba ustreznih razpisov za dodelitve občinskih neprofitnih stanovanj, garaž in poslovnih prostorov v najem, priprava sklepov oziroma odločb po končanju postopka razpisa, priprava pogodb, prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov, organiziranje odprave škode ali vzpostavitve v prvotno stanje, priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.
3. Finančno računovodska opravila, ki jih opravlja finančna služba občinske uprave: izračun najemnin, ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o upravljanju, izdelava in dostava obračunov, opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti, evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti, vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov in naprav objekta, priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti.
4. Premoženjsko pravna opravila: priprava opominov za plačila terjatev po pogodbi, priprava in sestava pogodb pri prodaji stanovanj, garaž ali garažnih boksov in poslovnih prostorov v več stanovanjskih stavbah, priprava predlogov za zamenjavo stanovanj oz. odpoved najema, priprava predlogov splošnih aktov iz delovnega področja.

Občina je v letu 2015 s proračunom in stanovanjskim programom zagotovila sredstva za:

- Investicijsko vzdrževanje – sredstva so bila porabljena za menjavo strešne kritine za stanovanje na Jelovški cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 1B, plačilo razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 8.
- Vpis stanovanj v zemljiško knjigo – sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vpisa skupnih delov stavbe v Zemljiško knjigo za Prečna ulico 1, vpis etažne lastnine in izdelavo listine za sporazum za Vodnikova cesto 8 ter notarsko overitev Sporazuma o oblikovanju etažne lastnine za objekt Jelovška cesta 2.
- Tekoče vzdrževanje stanovanj – sredstva so bila porabljena za vzdrževanje skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah na Prečni 1, 1B, 3, 5, Trg svobode 6, Ulici Tomaža Godca 3, Vodnikovi cesti 8 in 13. Račun za tekoče vzdrževanje stanovanj mesečno izstavi upravnik večstanovanjske stavbe.

Prečna ulica 1	menjava polnilne pipe v kotlovnici
Prečna ulica 1B	redni servis kotlovnice, servis gorilnika, razlika do eko sklada, montaža in dobava delilnikov, točkovanje neprofitnega stanovanja

Prečna ulica 5	servis gorilnika, razlika do eko sklada, menjava vdolbne ključavnice, menjava varnostnega ščita in menjava cilindričnega vložka za vhodna vrata, izdelava kopije ključa za vhodna vrata, servis gasilnikov za knjižnico, menjava polnilne pipe v kotlovnici
Ulica Tomaža Godca 3	pregled gasilnih aparatov
Stara Fužina 53B	dimnikarske storitve
Trg svobode 6	zamenjava ključavnice v kotlovnici, zamenjava transformatorja iz rezervnega gorilnika, popravilo gorilnika
Vodnikova cesta 13	pregled delovanja sistema in kalorimetrov

Stroški zajemajo tudi plačilo električne energije in števnino za vodomer za neprofitna občinska stanovanja, ki so prazna in za Gorjuše 36 (naprej prefakturiramo najemniku), za nakup peletov za večstanovanjsko stavbo na Vodnikovi cesti 13 in nakup kurilnega olja za večstanovanjsko stavbo Koprivnik 4, za plačilo dimnikarskih storitev na Vodnikovi cesti 13 in na Koprivniku 4, za točkovanje stanovanja, menjavo radiatorja, premontažo delilnika, nakup potrošnega materiala za adaptacijo stanovanja in obnovo talnih oblog ter beljenje sten v neprofitnem stanovanju na Prečni ulici 1B, za plačilo stroškov beljenja sten po izlitju v stanovanju in poslovnem prostoru na Triglavski cesti 32, plačilo hišniških storitev, menjavo visokotlačne raztezne posode, redni letni servis kotla, izdelavo pocinkane pohodne rešetke, izdelavo dokumentacije in dobavo opreme s področja varstva pred požarom in izdelavo rezervnega ključa za kurilnico na Vodnikovi cesti 13, menjavo radiatorja v stanovanju na Prečni ulici 5, nakup dotrajanega grelnika vode v kopalnici za neprofitno občinsko stanovanje na Prečni 1B in Trgu svobode 6, menjavo vhodnih vrat na Jelovški cesti 14 in plačilo zavarovalne premije za zavarovanje občinskih stanovanj, garaž in poslovnih prostorov, menjavo radiatorskih termostatskih ventilov za poslovni prostor, čiščenje žlebov na Koprivniku 4.

- Upravljanje - upravljanje večstanovanjske stavbe po SZ-1 predstavlja sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, oddajanjem skupnih delov v najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanjem hišnega reda, odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15) predpisuje ceno upravniških storitev, ki znaša največ 0,4 % od vrednosti stanovanja letno. V letu 2015 je bilo s strani upravnika večstanovanjskih stavb (Alpdom d.o.o. in Dominvest d.o.o.), v katerih ima občina stanovanja ali poslovne prostore, sklicanih 8 zborov etažnih lastnikov. V letu 2015 je prišlo do zamenjave upravnikov in sicer je 1.7.2015 od podjetja Aldpom d.d. upravljanje večstanovanjske stavbe z naslovom Trg svobode 6 prevzelo podjetje Dominvest, dodatno pa je podjetje Dominvest d.o.o. pričelo še z upravljanjem objekta Stara Fužina 53B. S 1.8.2015 pa je stavbe z naslovom Prečna ulica 1, 5, Vackova ulica 3 in Vodnikova cesta 8, ki jih je upravljalo podjetje Alpdom d.o., v upravljanje prevzelo podjetje Dominvest d.d.
- Sredstva rezervnega sklada: Občina vplačuje sredstva rezervnega sklada za kritje stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih večstanovanjskih stavb na Prečni ulici 1, 1b, 5, Trg svobode 6, Ulica Tomaža Godca 3,

Vodnikova cesta 8 in Stara Fužina 53B oziroma za 14 stanovanj in 8 poslovnih prostorov. Sredstev rezervnega sklada Oblikovanje rezervnega sklada je določeno po Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). Po 119. členu zakonika je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Sredstva je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. V letu 2015 so bila sredstva iz rezervnega sklada porabljena za:

Prečna ulica 1	nabava materiala za fasado, izdelava varnostnega načrta, nadzor in inženiring, obročno odplačevanje fasade, servis oljnega gorilnika
Prečna ulica 1B	obročno odplačevanje fasade, pregled gasilih aparatov
Prečna ulica 5	obročno odplačevanje fasade, sanacija skupnega jaška, servis oljnega gorilnika
Stara Fužina 53B	izdelava varnostnega načrta za fasado
Trg svobode 6	servis oljnega gorilnika, čiščenje žlebov in popravilo strehe
Vodnikova cesta 8	obročno odplačevanje fasade

Sredstva iz rezervnega sklada se porabljajo tudi za kritje stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih večstanovanjskih stavb na Triglavski cesti 28 v Bohinjski Bistrici: plačilo bančne provizije, nabavo elektro materiala, menjavo ventila pri peči, vgradnjo luči in menjavo stikal v skupnih prostorih.

Zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

Oddaja neprofitnih najemnih stanovanj

V letu 2015 sta bila dva stanovanja oddana za nedoločen čas, in sicer upravičencema, ki sta pridobila stanovanje v letu 2014 za določen čas na podlagi izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja. Gre za stanovanji na Vodnikovi cesti 13. Eno stanovanje Prečni ulici 1B pa je bilo oktobra izpraznjeno, adaptirano in s 1.12.2015 oddano v najem za nedoločen čas upravičenki, ki je bila uvrščena na Seznamu upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za enega družinskega člana.

Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) občine in javni stanovanjski skladi v primeru rušenja, prenove ter elementarne in druge nesreče lahko prizadetemu v nesreči, če ne razpolagajo z bivalnimi enotami, namenjenimi začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dodelijo neprofitno stanovanje v najem za določen čas, do odprave posledic nesreče, na podlagi odločitve župana oziroma direktorja javnega stanovanjskega sklada. Na podlagi odločitve župana se lahko po poprejšnjem mnenju Centra za socialno delo dodeli neprofitno stanovanje za določen čas tudi družini, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok.

Na podlagi izdanega sklepa župana je občina v letu 2015 izjemno dodelila 1 stanovanje na Vodnikovi cesti 13 v Bohinjski Bistrici tričlanski družini. Družini je bilo stanovanje dodeljeno po predhodnem mnenju Centra za socialno delo, saj je šlo za družino z dvema mladoletnima otrokoma, katerih preselitev je bila potrebna zaradi varstva interesov otrok. Najemna pogodbe z neprofitno najemnino je bila sklenjene za določen čas enega leta, do 31.11.2016.

Enemu upravičencu, ki mu je bilo izjemno dodeljeno stanovanje v že letu 2013, je bila podaljšana pogodba za določen čas enega leta, to je do konca leta 2016. Gre stanovanje na naslovu Gorjuše 36, Bohinjska Bistrica.

Zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja

Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj se izvaja v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št .131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 45/15 – ZUUJFO, 57/15 IN 90/15). Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. Subvencija tržne najemnine predstavlja mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih regijah, če pa je dejanska tržna najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina. Subvencioniranje najemnine V letu 2015 je občina Bohinj na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Radovljica subvencionirala tržno najemnino 9 upravičencem, neprofitnih najemnino pa 7 upravičencem. Druga sredstva za izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemnikom niso bila namenjena.

Poročilo o izvajanju pogodb na stanovanjskem področju za leto 2015

Pogodbe o upravljanju večstanovanjskih stavb s katerimi upravlja družba Alpdom, d.d., Radovljica in Dominvest d.o.o. v katerih ima Občina Bohinj lastniška stanovanja.

48. člen Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) določa, da če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Občina je v lanskem letu s proračunom zagotovila 3.233,33 EUR za stroške upravljanja, ki nam jih vsak mesec zaračuna družba Alpdom, d.d., Radovljica in Dominvest d.o.o., ki sta upravnika večstanovanjskih stavb (blokov), ki niso v celotni lasti občine in v katerih ima občina neprofitna stanovanja. Podjetje Dominvest d.o.o. je v letu 2015 (julij in avgust) od družbe Alpdom, d.d., Radovljica prevzelo v upravljanje 5 večstanovanjskih objektov, v katerih ima občina stanovanja. Upravljanje večstanovanjske stavbe po SZ-1 predstavlja sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, oddajanjem skupnih delov v najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanjem hišnega reda, odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi. Strošek predstavlja 0,3 % od točkovne vrednosti enote. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Urani list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15) predpisuje stroške za opravljanje upravniških storitev, ki znašajo največ 0,40 % od vrednosti stanovanja letno.

6.4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur.l. RS, št. 3/98, 31/98, 98/99 in Uradni vestnik občine Bohinj, št. 5/02 in 3/04 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03, v nadaljevanju: Odlok).

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oz. poslovne površine stavbe. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

Vse postopke glede odmere in pobiranja ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, opravlja Finančna uprava RS za občino na podlagi podatkov, ki jih zagotavlja občinska uprava.

V letu 2015 so bili prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb realizirani v višini 249.481,05 EUR. Prihodki od fizičnih oseb pa v višini 190.828,24 EUR. Obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile realizirane v višini 5.052,77 EUR.

7. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

Predstavljamo naloge, ki jih na področju varstva okolja izvaja občinska uprava in se nanašajo predvsem na razvoj oz. investicije.

Doseženi cilji v 2015:

- Izgradnja odseka cestne razsvetljave na Savici, navezava do novega prižigališča, ter »zagon« novih prižigališč Savica in Brod.
- Izgradnja odseka cestne razsvetljave na Savici ter postavitev 4 novih svetilk.
- Izgradnja cevne kanalizacije za cestno razsvetljavo na Triglavski cesti h.št. 43-35.
- Izgradnja cestne razsvetljave na Kamnjah v postavitev 11 novih svetilk.
- Izgradnja cestne razsvetljave na Poljah postavitev 4 novih svetilk.
- Izgradnja cestne razsvetljave v Stari Fužini ter postavitev 6 novih svetilk.
- Izgradnja dela cestne razsvetljave v Srednji vasi in postavitev 4 novih svetilk.
- V okviru Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2013-2015 je bil uvrščen projektni predlog Občine Bohinj »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« v Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2012-2014 s katerim smo kandidirali na denarna sredstva Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (Uradni list RS, št. 63/13). Uspeli smo pridobiti sredstva, podpisana je bila pogodba o sofinanciranju. Pridobili smo 1.197.255,43 EUR evropskih sredstev. Projekt se je zaključil v septembru 2015. Za predmetno investicijo smo uspešno počrpali sredstva 23. Člena ZFO-1. Zgrajeno je bilo 1822 m javne kanalizacije ter obnovljen vodovod v dolžini 4812 m.
- V okviru projekta GORKI I. sklop:
    - Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora izgradnje kanalizacije in centralne čistilne naprave v Občini Bohinj« ,
    - Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izgradnja kanalizacije v občini Bohinj«
    - Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izgradnja čistilne naprave v občini Bohinj«
    - Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Informiranje in obveščanje javnosti«
- Sprotno evidentiranje in vodenje katastra javne infrastrukture
- Na področju Projektne dokumentacije kanalizacije Zgornje doline so se pridobivale služnosti lastnikov zemljišč.

8. REŽIJSKI OBRAT

8.1. Nesamostojni režijski obrat Občine Bohinj

Režijski obrat Občine Bohinj
Rožna ulica 18
4264 Bohinjska Bistrica
ID za DDV: SI43302904
Matična številka: 5883415
Vodja režijskega obrata: Ciril Strgar
Odgovorna oseba: župan, Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.

Dejavnost režijskega obrata na področju gospodarskih javnih služb

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/1999) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj - akt o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/2002), je kot izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Bohinj določen nesamostojni režijski obrat, ki izvaja naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga, čiščenje in druga potrebna dela na javnih površinah,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih zelenih površin,
- organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah Občine Bohinj,
- oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
- upravlja, vzdržuje in obnavlja vodovodne, kanalizacijske in ostale objekte in naprave, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb,
- izvajanje vseh potrebnih vzdrževalnih del in izgradnja novih kanalizacijskih in vodovodnih omrežij,
- vodenje in inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri),
- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
- pogrebne storitve,
- urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov,
- organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za identiteto prostora,
- deratizacija in dezinfekcija.

Splošni pregled

Tabela 5: Primerjava po številu zaposlenih med leti 2010-2015

Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2010	24
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2011	25
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2012	27
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2013	28
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2014	28
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2015	30

Vir: lasten vir

V času od aprila do decembra, sta bila zaposlena tudi dva delavca voznika – upravljavca čolna. Na režijskem obratu je zaposlena tudi delavka, ki čisti prostore na Občini Bohinj, Kulturnem domu in dvorani Danica. Od 30 zaposlenih, so trije zaposleni od aprila do decembra in štirje za določen čas.

Tabela 6: Preglednica števila zaposlenih na posameznih dejavnostih v letu 2015

Dejavnost	**Število zaposlenih**
Vzdrževanje javnega vodovoda	3
Vzdrževanje javne kanalizacije	3
Ravnanje z odpadki	8
Skupna raba	5
Čiščenje poslovnih prostorov	2
Upravljanje turistične ladje	2
Stanovanjske zadeve in administracija	1
Vzdrževanje občinskih stavb	2
Javna razsvetljava	1
Uprava	3

Vir: lasten vir

Zaposlene se razporeja med dejavnostmi odvisno od potreb in prioritete. Prerazporejajo se tudi zaradi menjav med dopusti in bolniško odsotnostjo.

Registrirane dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljamo, so sledeče:

- 41.000 voda, zbiranje, čiščenje, distribucija
- 90.010 kanalizacija obratovanje
- 90.021 odpadki
- 90.031 čiščenje okolja
- 1.411 javno zelenje
- 45.230 ceste
- 93.030 pogrebne storitve in vzdrževanje pokopališča
- 74.400 plakatiranje
- 45.340 cestna razsvetljava vzdrževanje
- 90.032 odstranjevanje snega z javnih površin

V okviru teh osnovnih dejavnosti v skladu z interno razdelitvijo izvajamo sledeče naloge:

Skupna raba

- košnja trave v parkih in zelenicah,
- urejanje in vzdrževanje cvetličnih gredic,
- zimsko in letno vzdrževanje cest,
- pluženje in posipanje lokalnih in krajevnih cest,
- vzdrževanje parkirišč,
- obveščanje o kakovosti vod za kopalni območji Fužinski zaliv in Ukanc,
- vzdrževanje pokopališč.

Vodovod

- distribucija pitne, požarne in industrijske vode,
- odčitavanje in redna menjava vodomerov,
- redno vzdrževanje vodovodnega sistema in hidrantov,
- investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema,
- priprava in nadzor investicij na vodovodnem sistemu, finančno tehnični nadzor, koordinacija del pri izgradnji, izbira izvajalcev,
- opravljanje tržnih storitev,
- planiranje dela in opreme za izvajanje dejavnosti,

- priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov,
- priprava in izvajanje HACCP sistema,
- vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture.

Kanalizacija in črpališča

- redno vzdrževanje javne kanalizacije in črpališč (elektro in strojna oprema),
- odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju,
- investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije,
- spremljanje sestave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na iztokih),
- vodenje in ažuriranje katastra.

Čistilne naprave

- redno vzdrževanje čistilnih naprav,
- redno vzdrževanje čistilnih naprav,
- investicijsko vzdrževanje,
- spremljanje učinkovitosti obratovanja na vtočnih in iztočnih mestih,
- spremljanje delovanja črpališč.

Ravnanje z odpadki

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter organizacija prevoza in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
- organiziranje ločenega zbiranja odpadkov,
- organiziranje zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov,
- redno vzdrževanje zbiralnic,
- redno vzdrževanja in organizacija dela na zbirnem centru
- organiziranje zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov,
- vodenje in ažuriranje katastra zbiralnic.

Plakatiranje

- nameščanje in odstranjevanje plakatov,
- postavljanje in vzdrževanje plakatnih mest,
- vzpostavitev in vzdrževanje katastra plakatnih mest.

Vzdrževanje javne razsvetljave

- zamenjava svetil in svetilk,
- zamenjava drogov svetil in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
- popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
- čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave ter svetlobnih znakov,
- intervencije na objektih in napravah,
- vodenje katastra in kontrolne knjige,
- priprava letnih programov vzdrževanja razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine,
- izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom občine,
- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.

Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

- vzdrževanje in upravljanje z mrliškimi vežicami,
- vzdrževanje in upravljanje z pokopališčem,
- vodenje katastra pokopališča.

Izdaja soglasij, izjav, potrdil

- izdaja projektnih pogojev (kanalizacija, voda),
- izdaja soglasij k projektnim rešitvam,
- izdaja soglasij za priklop obstoječega objekta na vodovod in kanalizacijo,
- izdaja soglasij za povečavo in razdelitev vodovodnega priključka,
- izdaja mnenj o priključenosti.

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti so bile evidentirane delovne ure kot sledi:

Tabela 7: Delovne ure po dejavnost

DEJAVNOSTI	URE 2012	URE 2013	URE 2014	URE 2015
Vzdrževanje občinskih stavb	2.881	2.772	2.891	2.039
Skupna raba	11.027	10.027	12.315	15.152
Vodovod redno vzdrževanje	8.440	8.848	8.413	5.410
Vodovod storitve	257	228	188	1.456
Zimska služba	450	2.323	2.491	1.114
Čistilne naprave redno vzdrževanje	890	1.038	1.142	2.136
Kanalizacija redno vzdrževanje	843	887	886	1.140
Splošni stroški	10.897	14.088	15.811	17.121
Pokopališka dejavnost	100	98	114	195
Ravnanje z odpadki	16.466	14.638	11.494	11.179
Ladja	3.124	3.460	3.416	3.580
Pobiralec parkirnine	722	1.300	1.603	1.296
Javna in novoletna razsvetljava	584	425	556	520

Vir: lastni vir

Med splošnimi stroški so navedene ure zaposlenih v upravi in skladiščnika, ter opravljene ure delavcev, ki sodijo med splošne stroške. Pod splošnimi stroški so ure zaposlenih na dejavnosti ravnanje z odpadki, odpadna voda, skupna raba in obe čistilki.

Skupno število nadur iz preteklih let in leta 2015 se gibljejo nekje okrog 1350. Nadure se največ pojavljajo pri zimski službi, izrednih dogodkih, postavitvi šotora, zalivanju rož.

Obračun komunalnih storitev

Režijski obrat Občine Bohinj je v letu 2015 izdal 32.080 računov za komunalne storitve, za občane in pravne osebe. Poleg tega je bilo izdanih 1.101 računov za opravljene storitve po pogodbah za ravnanje z odpadki, plakatiranje, uporabo mrliških vežic, najem Ceconijevega parka in tržna dela. Za leto 2015 je bilo izdanih tudi 697 računov, za letno najemnino grobnega prostora na pokopališču v Bohinjski Bistrici in Bitnjah. V letu 2015 je bilo začetih 14 postopkov izvršbe zaradi neplačevanja računov.

Električna energija

Obračunana električna energija, ki je strošek Režijskega obrata Občine Bohinj, je prikazana v spodnji tabeli:

Tabela 8: Poraba električne energije po letih

LETO	Obračunana energija (kWh)
2009	135.050
2010	177.115*
2011	148.372
2012	178.927
2013	210.707**
2014	194.504***
2015	329.979****

Vir: lastni vir

** Del razlike v 2010 gre na račun večjih količin dobavljene in odvedene vode ter dodatne opremo v vodohranih (UV dezinfekcija), deloma pa gre za nekoliko previsoke akontacije (popis dejanske porabe je bil izveden v prvih mesecih 2011 in so bile previsoke akontacije poračunane v 2011). V začetku leta so bili*

izvedeni poračuni in izračunane akontacije za tekoče leto, vendar se poraba men letom na posameznih dejavnostih povečuje oziroma na nekaterih znižuje, poračun za preteklo leto pa še ni bil izveden.
*** Do razlike med letom 2012 in 2013 v večini primerov prihaja zaradi poračunov v mesecu maju*
*** V letu 2014 je bila poraba električne energije manjša za 16.203 KWh.
**** V letu 2015 je porast električne energije predvsem zaradi CČN Bohinjska Bistrica

Tabela 9: Obračunana električna energija Režijskega obrata

INFRASTRUKTURNI OBJEKT	DEJAVNOST	ŠMM	VT (kWh)	MT (kWh)	ET (kWh)	Skupna poraba 2015	Skupna poraba 2014
Črpališče Gorjuše	vodovod	7559	6.905	7.000		13.905	11.552
Črpališče Nemški Rovt	vodovod	7608	3.527	3.348		6.875	8.542
Komunala DE Bohinj	uprava	7614			16.615	16.615	13.237
ČN pri Gradu	čistilna	7628			906	906	944
Mrliška totn kamra	pokopališka	7634			22	22	0
Mrlišče vežice Triglavska	pogrebna	7647	1.402	1.087		2.489	2.942
Črpališče pod Skalco	kanalizacija	7710	2.991	2.852		5.843	6.551
ČN Bohinjska Bistrica	čistilna	7807	1.293	1.012		2.305	32.948
ČN Ribčev Laz	čistilna	7995	4.797	4.414		9.211	6.764
ČN Nemški Rovt	čistilna	82408	-618	-5.713		-6.331	-5.270
Visoka cona BB	vodovod	84209	3.700	4.289		7.998	15.673
Čolnarna Ribčev Laz	ladja	87736	3.651	6.915		10.566	10.237
Črpališče Zlatorog camp	kanalizacija	89353	1.362	1.418		2.780	3.158
Črpališče Danica	kanalizacija	89354	786	568		1.354	2.394
Črpališče Naklova Glava	kanalizacija	89355			2.350	2.350	2.893
Črpališče Bellevue	vodovod	95903	736	962		1.698	2.217
Rezervoar Gorjuše	vodovod	98203	345	397		742	421
Rezervoar Dobrava	vodovod	105188	13.415	15.540		28.955	28.852
UV dezinfekcija Stara Fužina	vodovod	108107	6.729	8.144		14.873	18.491
Črpališče Stara Fužina	kanalizacija	108201	598	562		1.160	2.008
Mrliška vežica Srednja vas	pogrebna	109811	3.723	5.502		9.225	6.046
Č4 Laški Rovt (ori hš Ribčev Laz 1)	kanalizacija	110519	2.035	1.889		3.924	
Č3 Kamnje (pri hš. 1)	kanalizacija	110521	709	709		1.418	
Č2 Brod	kanalizacija	110523	7.574	7.144		14.718	
Črpališče Stara Fužina 136	kanalizacija	111319	89	243		332	626
Vodohran Koprivnik	vodovod	113881	4.050	4.757		8.807	13.030
Vodohran Nomenj	vodovod	114432	3.153	3.547		6.700	9.776
Infrastrukturni objekt Stara Fužina 3	parkirišča	114667	287	300		587	472
CČN Bohinjska Bistrica	čiščenje	117163	80.158	79.066		159.224	
Črpališče Kamnje	kanalizacija	116552	364	364		728	
Skupaj poraba kWh v 2015			**173.654**	**156.325**	**19.893**	**329.979**	**194.504**

Vir: GenI, obdelava RO

V letu 2015 je največji porast porabe električne energije na področju čiščenja odpadne vode in kanalizacije, zaradi izgradnje povezovalnega kanala spodnja dolina in nove čistilne naprave v Bohinjski Bistrici. Zmanjšanje porabe pa beležimo na vodovodu.

Tabela 10: Poraba električne energije po dejavnosti

Dejavnost	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Vodovod	54.555	82.323	96.266	108.554	90.553
Kanalizacija	10.538	18.094	17.975	17.630	34.607
Čistilne naprave	62.317	23.383	35.699	35.386	165.315
Režijski obrat, splošni	19.439	17.933	21.288	13.237	16.615
Pokopališka dejavnost	1.523	21.363	24.821	8.988	11.736
Parkirišča		514	514	472	587
Ladja, čolnarna		15.317	14.144	10.237	10.566
SKUPAJ	**148.372**	**178.927**	**210.707**	**194.504**	**329.972**

Vir: lastni vir

Tabela 11: Vozni park in poraba goriv

REGISTRSKA ŠTEVILKA	TIP VOZILA	DIZEL (v l)	BENCIN (v l)	PREVOŽENI KM	DELOVNE URE	POVPREČNA PORABA (l/100 km ali na uro)
KR H9-541	MAN 10L.220	1.156,6		4.278		27,036
KR SR-119	IVECO 29.L9	1.267,3		10.588		11,962
KR KR-692	IVECO 35 18C	2.360,3		18.394		12,931
KR V4-280	IVECO 35.C14	1.213,8		9.893		12,269
KR 30-16T	MAZDA B 2500	1.321,5		9.033		14,629
KR-HP-672	TRAKTOR	1.399,0			235	5,953
KR-82-43J	UNIMOG (novi)	735,9				
KR-21-31S	IVECO 35.C15	1.148,7		10.815		10,621
KR-KE 671	MAN 12.250 TGL	6.411,5		16.609		38,602
TEREX	DELOVNI STROJ	2.844,3			608	4,128
KR HZ-642	FIAT DOBLO		742,21	8.084		9,181
KR-HP-279	FIAT DOBLO	716,8		9.825		7,295
SKLADIŠČE (kosilnice, stroji)		679,01 *	1.475,00			
SKUPAJ		**19.858,90**	**2.217,21**	**97.519**	**843**	

Vir: lastni vir

* podatek je skupen za kurilno olje in dizelsko gorivo.

Izstopa predvsem poraba goriva pri vozilu z registrsko oznako KR KE-671. Gre za smetarsko vozilo, ki obratuje veliko ur ob relativno malo prevoženih kilometrih (glede na ure delovanja).

8.2. Oskrba s pitno vodo


Režijski obrat s pitno vodo iz šestih vodovodnih sistemov oskrbuje 16 naselij. V ostalih naseljih oskrbo z vodo zagotavljajo vodovodne zadruge ali se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lastne vodooskrbe. V lanskem letu smo več kot 4.052 prebivalcem dobavili 185.141 m^3 vode, podjetjem pa 111.837 m^3, skupaj 296.987 m^3.

Tabela 12: Poraba vode po letih

LETO	poraba vode občani v m^3	poraba vode ostali v m^3	skupaj letna poraba v m^3
2002	153.267	165.517	318.784
2003	158.669	150.982	309.651
2004	153.718	140.589	294.307
2005	155.919	144.540	300.459
2006	158.659	147.264	305.923
2007	171.096	128.415	299.511
2008	169.880	125.993	295.873
2009	163.093	120.604	283.697
2010	162.252	128.990	291.242
2011	165.541	121.212	286.753
2012	188.004	106.893	294.897
2013	189.029	105.011	294.040
2014	184.130	92.887	277.017
2015	185.141	111.837	296.987

Vir: lastni vir

Iz tabele in grafa je razvidno, da poraba vode na obeh področjih nekoliko narašča.
Slika 1: Poraba vode po letih



Vir: lastni vir

V letu 2015 ja bilo na javnem vodovodu odpravljenih 15 okvar, večina okvar je bilo ugotovljenih z napravo za iskanje puščanj. Ostale napake pa so vidne, saj voda priteče na površje.
V okviru investicijskega vzdrževanja in novih investicij v javni vodovod so bili v leto 2015 zgrajeni naslednji odseki:

- izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Polje, dimenzije DN 100, v dolžini 516 m,
- izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Kamnje, dimenzije DN 100, v dolžini 1.422 m (od tega 370 m zgrajeno v letu 2014 skupaj s primarnim vodovodom),
- izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Savica, dimenzije DN 100, v dolžini 119 m in dva odcepa iz cevi PE v dolžini 60 m,
- izgradnja primarnega cevovoda Polje – Kamnje, dimenzije DN 200, v dolžini 961 m,

- odcep proti Žlanu, dimenzije DN 100, v dolžini 13 m.

Tabela 13: Statistični podatki od delovanju črpališč

Črpališče	Čas delovanja vseh črpalk v črpališču skupaj (leto 2014) v urah	Število vklopov vseh črpalk v črpališču skupaj (leto 2014)
Črpališče Gorjuše (3 črp.)	4.730	3.820
Nemški Rovt (2 črp.)	715	1.961
Nomenj	8.760	Frekvenčna regulacija
Visoka cona	2.840	1.212

Vir: lastni vir

HACCP sistem

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je v letu 2015 odvzel 82 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 13 vzorcev za kemijsko analizo. Vzetih je bilo tudi 67 hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti / odsotnosti E coli in koliformnih bakterij. Preverjanja se opravljajo večinoma zaradi potrditve uspešnosti UV dezinfekcije in potrditve ukrepov izvedenih na podlagi pozitivnih vzorcev pitne vode iz notranjega nadzora.

Preiskani vzorci pitne vode, odvzeti na vodovodih v upravljanju Občine Bohinj, so bili v letu 2015 večinoma skladni, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Podrobnejši prikaz kvalitete pitne vode je v poročilu o kvaliteti pitne vode.

Na osnovi izvidov mikrobioloških preiskav lahko ocenimo, da na obravnavanih vodovodih, občasno prihaja do nihanja mikrobiološke kvalitete pitne vode zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vzrok je najverjetneje v geološki sestavi vodo-vplivnih območij in zgradbi zajetij, ki ne omogočajo učinkovite naravne filtracije skozi geološke plasti. Zaradi tega imajo znaten vpliv na obstoječe vodne vire trenutne hidrometeorološke spremembe. Možen vzrok za mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode, predvsem ko so bile prisotne skupne koliformne bakterije same, je tudi v morebitnih trenutnih poškodbah ter sanacijah na vodovodnih sistemih. V primeru prisotnosti fekalnih bakterij v pitni vodi nas Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano urgentno obvesti in predlaga ukrepe za sanacijo ter prekuhavanje pitne vode. V letu 2015 prekuhavanj vode zaradi neskladnosti vzorcev ni bilo. Uvedena sta bila dva ukrepa prekuhavanja zaradi motnosti pitne vode ob močnih nalivih in sicer na sistemu Bohinjska Bistrica in Voje – Ribčev Laz.

Skladnost pitne vode se na vseh vodovodnih sistemih zagotavlja z UV napravami, ki skrbijo za dezinfekcijo pitne vode. Delovanje UV naprave spremljamo preko centralnega nadzornega sistema, ki dežurnim sporoča o morebitnih napakah in okvarah UV naprave preko SMS. Delovanje UV naprave pa spremljamo tako, da odvzamemo dva vzorca pitne vode, en vzorec pred obdelavo UV naprave, drug vzorec pa z obdelano pitno vodo. V letu 2015 je bilo pred UV napravami odvzetih 28 hitrih testov od tega je bilo 15 neskladnih.

V notranjem nadzoru je vključenih 23 zajetij pitne vode, 11 vodohranov, 4 črpališča, 7 UV naprav in 3 raztežilniki. V vseh objektih izvajamo mesečne in tedenske kontrole predpisane v HACCP načrtu. V redni kontroli objektov je predviden obisk objekta na podlagi HACCP načrta, v evidenčni list se v vsakem objektu vpiše namen obiska objekta in dejavnost, ki se je izvajala. Za UV naprave, ki niso bile vključene v centralni nadzorni sistem, smo delovanje spremljali tedensko z obiskom objekta.

Letno samo za menjavo mesečnih evidenčnih listov kontrol objektov izvedemo preko 305 obiskov.

Tabela 14: Naloge opravljene po HACCP

Naloge opredeljene v HACCP	Število kontrol v letu 2015	Poraba delovnega časa letno (ur)
Redne kontrole objektov – mesečno in tedensko in vodenje evidenc podatek iz nadzornega sistema	312	446
Kontrole kritičnih in kontrolnih točk in vodenje evidenc	152	280
Čiščenje in dezinfekcija (redno) in vodenje evidenc	42	290
Kontrola delovanja in čiščenje UV naprav in vodenje evidenc	162	321
Izvajanje ukrepov ob izrednih dogodkih in vodenje evidenc	4	25

Vir: lastni vir

Centralni nadzorni sistem, ki smo ga vzpostavili v letu 2009, smo nadgrajevali in prilagajali operativnim potrebam. Odpravljeno je bilo veliko začetnih težav, sistem pa deluje vse bolje. Cilj je, da bi v sistem postopno vključili vse vodohrane in črpališča, da bi na ta način povsem nadzirali vse vodovodne sisteme v občini Bohinj. Najpomembnejši podatek je motnost pitne vode in delovanje UV naprave.

V skladu z zahtevami v vodnih dovoljenjih, smo pričeli nameščati vodomere na zajetjih, oziroma vodohranih, da bomo lahko merili celotne količine vode, ki vstopajo v posamezni vodovodni sistem. Montaže so predvidene v letošnjem letu.

V letu 2015 so bili izvedeni štirje nadzori s strani zdravstvenega inšpektorata. V postopkih ni bilo ugotovljenih večjih kršitev veljavne zakonodaje. Največji poudarek pri pregledih je na obveščanju javnost glede skladnosti / neskladnosti pitne vode in izvajanju HACCP sistema in zagotavljanju delovanja UV naprav. V 2015 je bila izdana odločba o določitvi mejne vrednosti presvetljenosti pitne vode v UV napravah. Mejo smo določili na podlagi tehničnih navodil proizvajalca in meritev z hitrimi testi.

Menjava in montaža vodomerov

Na podlagi Zakona o meroslovju, mora izvajalec javne službe skrbeti za ustreznost meril v uporabi. Zakon predpisuje overitev vodomerov vsakih 5 let, vodenje evidence menjav oziroma overitev in poročanje. V uporabi imamo 1.535 vodomerov dimenzije DN15 do DN150. V letu 2015 smo overili in zamenjali 268 vodomerov.

8.3. Odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda

Področje odpadne vode je bilo v letu 2015 deležno velikih sprememb. S poskusnim obratovanjem, je začetek aprila, pričela nova centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica s kapaciteto 9350 PE. Stara čistilna naprava Bohinjska Bistrica z 2000 PE je bila odstranjena po preusmeritvi odpadne vode na novo čistilno napravo. Veliko preglavic nam je povzročila vsebina stare čistilne naprave. Vsebine zaradi občutljivih mikrobioloških razmer nismo mogli odložiti na novo čistilno. Potreben je bil odvoz na druge ČN in najbližja čistilna naprava, ki je bila sposobna prevzeti vsebino je bila CČN Domžale-Kamnik.

Slika 2: Odstranjevanje biodiska ob novi CČN Bohinjska Bistrica



Vir: lastni vir

Od pričetka poskusnega obratovanja 7.4.2015 pa do konca leta 2015, je bilo na CČN BB očiščenih 262.280 m^3 odpadne vode. Na CČN je bilo v času poskusnega obratovanja od konca maja do konca leta, v 106 dovozih, pripeljanih 370 m^3 vsebin greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Povprečna dnevna količina odpadne vode na CČN BB v normalnih pogojih je trenutno med 600 in 800 m^3/dan. Ob padavinah pa je dnevna količina očiščene vode okrog 2700 m^3. Ta podatek nam pove, da bo potrebno v prihodnje veliko narediti na področju odvajanja padavinske vode. V prihodnje bo meteorna voda vedno večji in s tem tudi dražji problem.

V obratovanje je bilo dano 5 novih črpališč fekalne kanalizacije, vključno s povezovalnim kanalom Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz. Sedaj je kanalizacijski sistem povezan od Ukanca do Bohinjske Bistrice. Po poskusnem zagonu kanalizacijskega sistema Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica v začetku junija 2015, smo pričeli z odstranjevanjem stare čistilne naprave Ribčev laz s 1000 PE. Vsebina stare čistilne naprave je bil prav tako odpeljana na čistilno napravo Domžale-Kamnik. Na območju čistilne naprave Ribčev laz je ostalo samo še črpališče, ki je bilo obnovljeno tekom gradnje povezovalnega kanala.

Slika 3: Črpanje blata pred odstranjevanjem čistilne naprave na Ribčevem lazu



Vir: lastni vir

Slika 4: Mesto odstranjene čistilne naprave



Vir: lastni vir

Na čistilni napravi Nemški Rovt, s 150 PE, v letu 2015 ni bilo večjih sprememb. Očiščenih je bilo 4.842 m^3 odpadne vode. Načrtovano je, da bi se čistilna naprava Nemški Rovt ukinila, kanalizacija pa bi se iz naselja Nemški Rovt, speljala v sistem kanalizacije Bohinjska Bistrica in posledično na CČN BB.

Na črpališču Skalca, je bila nameščena nova črpalka in obnovljene dotrajane elektroinštalacije. Odpravljena je bila tudi okvara na tlačnem vodu kanalizacije črpališča.

Obnovljena je bila tudi dotrajana meteorna kanalizacija v vasi Jereka, vključno z vso ostalo potrebno infrastrukturo v dolžini cca 60 m. Obnova je bila potrebna, ker je obstoječa kanalizacija dotrajana, cevi so puščale in posledično se je povzročala materialna škoda na objektih v bližini.

V okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, smo opravljali vzdrževalna dela na obstoječih objektih (odpravljanje okvar, ki so bile posledica dotrajanosti, udarov strel,…) in izvajali redne kontrole kanalizacijskih črpališč Ukanc, Naklova glava, Pod skalco, Danica, Stara Fužina 1 in 2.
Vsa črpališča so deležna visokotlačnega čiščenja, ki se opravlja po potrebi glede na obremenjenost. Po potrebi, se pregleduje kanalizacijski sistem cevi s kamero.

Slika 5: Okvarjeno delovanje kanalizacijske črpalke, zaradi neprimerne vsebine v kanalu



Vir: lastni vir

Na kanalizacijskem sistemu, brez nove CČN BB, na mestih kjer nam nadzorni sistem omogoča beleženje količin, je zanimiv podatek o 2.178 urah delovanja črpalk fekalne

kanalizacije in število vklopov le teh 40.680 in 158 obiskov s strani zaposlenega, z namenom kontrole ali vzdrževanja.

8.4. Ravnanje z odpadki

Področje ravnanja z odpadki določa zakonodaja, ki je usklajena z evropskim pravnim redom. V letu 2015 je nujen prenos Direktive 2008/98/ES v pravni red RS prinesel bistvene spremembe na področju ravnanja z odpadki.

Predvsem gre za določbe z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja. Prav tako so določeni tudi ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi pri skladiščenju odpadkov.


Od 30. 5. 2015 velja nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), v juliju in avgustu 2015 so začele veljati tudi spremembe Zakona o varstvu okolja, spremembe pri odlaganju odpadkov, o odpadni električni in elektronski opremi, o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in ostale obsežne spremembe, ki prinašajo strožje zahteve s poudarkom na ukrepih varovanja okolja in človekovega zdravja.

Zaradi usklajenosti predpisov je tudi Občinski svet Občine Bohinj v oktobru sprejel nov Odlok o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj.

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev poteka enkrat tedensko.
V letu 2015 smo zbrali in odložili 886,82 t mešanih komunalnih odpadkov in 265,58 t kosovnih odpadkov. Količina mešanih komunalnih odpadkov se je v letu 2015 povečala zaradi močne turistične sezone.

Slika 6: Primerjava odloženih odpadkov (v kg) v obdobju 2011 – 2015



Vir: lastni vir

Kosovni odpadki se zbirajo v zbirnem centru, organiziran pa je tudi brezplačen odvoz po naročilu, ki enkrat letno pripada vsakemu gospodinjstvu. Na območju celotne občine je bilo izvedenih 200 odvozov kosovnih odpadkov.

Zbiranje in odvoz odpadne embalaže


Uporabniki imajo možnost mešano embalažo zbirati v rumenih vrečah, vse več pa se jih odloča za zbiranje v zabojniku. Rumene vreče so brezplačne. V letu 2015 smo uporabnikom razdelili več kot 1.300 rol rumenih vreč oz. 26.000 rumenih vreč.

Odvoz mešane embalaže iz gospodinjstev se izvaja vsake štirinajst dni.

Papirna in kartonska embalaža ter steklena embalaža se zbira v zabojnikih na ekoloških otokih. Praznjenje zabojnikov se izvaja tedensko.

Količina zbrane mešane embalaže je v letu 2015 znašala 253 ton, papirja 100 ton in stekla 155 ton.


Slika 7: Primerjava zbrane odpadne embalaže (v kg) v obdobju 2010 - 2015



Vir: lastni vir


V letu 2015 smo na podlagi deležev prevzemanja odpadne embalaže določenih s strani MKO, brezplačno oddali odpadno embalažo družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Slika 8: Oddana steklena embalaža posamezni DROE po deležih




Vir: lastni vir

Slika 9: Oddana papirna in kartonska embalaža posamezni DROE po deležih



Vir: lastni vir

Slika 10: Oddana mešana embalaža posamezni DROE po deležih



Vir: lastni vir

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) zbiramo ločeno po zbirnih skupinah: Veliki gospodinjski aparati (VGA), hladilno zamrzovalni aparati (HZA), TV/monitorji, mali gospodinjski aparati (MGA), sijalke in baterije. OEEO oddajamo preko sheme Zeos, odkar smo vzpostavili sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zbrane količine OEEO se po zbirnih skupinah letno različno spreminjajo, glede na razvoj informacijske tehnike.


Tabela 15: Zbrana OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015

LETO	VGA	HZA	TV	MGA	sijalke	baterije	skupaj
2010	4.052	4.028	6.566	2.835	19	115	**17.615**
2011	8.100	9.080	10.075	5.635	144	293	**33.327**
2012	0	6.760	9.745	6.630	220	151	**23.506**
2013	400	6.810	10.275	4.980	369	262	**23.096**
2014	2.722	6.268	8.100	4.645	257	249	**22.241**
2015	1.750	2.384	8.210	5.020	160	253	**17.777**

Vir: lastni vir

Skupna količina zbrane OEEO v obdobju 2010 - 2015 znaša 137.562 kg.

Slika 11: Primerjava zbrane OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015




VGA – veliki gospodinjski aparati,
HZA – hladilni in zamrzovalni aparati
MGA – mali gospodinjski aparati
Vir: lastni vir

Zbiranje in odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov

Odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev poteka enkrat tedensko. Količine zbranih biorazgradljivih odpadkov se vsako leto povečujejo. Povečanje količin pričakujemo tudi v naslednjih letih, saj se vse več uporabnikov odloča za prepuščanje odpadkov v zabojniku.

Slika 12: Primerjava zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (v t) v obdobju 2012 - 2015



Vir: lastni vir

Zbiranje nevarnih odpadkov

Na zbirnem centru imamo postavljen kontejner za zbiranje nevarnih odpadkov kamor občani odlagajo nevarne odpadke. Podjetju Kemis smo v letu 2015 oddali skupaj 9,73 ton nevarnih odpadkov. Največ nevarnih odpadkov predstavljajo barve, tiskarske barve, lepila in smole in sicer 8,36 ton.

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč

Odpadne sveče se morajo zbirati in shranjevati v posebej označenih zabojnikih na pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ločeno od ostalih odpadkov. Letos je bilo v občini Bohinj zbranih in odpeljanih 9,6 ton odpadnih nagrobnih sveč.

Zbiranje izrabljenih gum

V okviru izvajanja Skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami smo na zbirnem centru zbrali in predali v nadaljnjo obdelavo 16 ton izrabljenih gum.

Zbirni center v Bohinjski Bistrici

Zbirni center v Bohinjski Bistrici je namenjen občanom, ki lahko v posebne kontejnerje brezplačno oddajo številne vrste odpadkov: odpadno embalažo, kosovne odpadke, kovinske odpadke, papir, les, ravno steklo, odpadno električno in elektronsko opremo, nevarne odpadke, zeleni odrez, izrabljene gume, oblačila. Za gradbene in azbestne odpadke velja količinska omejitev.

8.5. Hortikulturna ureditev kraja, urejanje površin za pešce in zelenih površin ter skupna raba

Režijski obrat, je kot vsako leto sodeloval pri izpeljavi vsakoletne čistilne akcije ˝Prijatelji, očistimo Bohinj˝, ki je bila 18. aprila 2015, kjer so člani bohinjskih društev in posamezniki, sodelovali pri čiščenju okolja. Poleg te večje akcije smo, v sodelovanju z različnimi interesnimi društvi Bohinja, poskrbeli za odvoz odpadkov in zagotavljanja vreč za smeti, na društvenih akcijah čiščenja odpadkov (Ribiška družina Bohinj, Zavod za ribištvo Slovenije), obdobno pa izvedemo tudi pobiranje smeti ob državnih in občinskih cestah. V okviru spomladanskega čiščenja okolice, smo tako kot prejšnja leta, izvedli tudi čiščenje naplavin in vej z obale Bohinjskega jezera.

Tabela 16: Čiščenje parkov, zelenih površin in javnih površin

Urejanje in čiščenje zelenih površin, peš poti	Opravljeno delo
Pomladno in jesensko čiščenje parkov	390 ur
Čiščenje obale bohinjskega jezera-naplavine	260 ur
Vzdrževanje cvetličnih gredic	160 ur
Zalivanje cvetlični gredic (avtobusne postaje, stavba Občine Bohinj, režijski obrat, spomeniki)	240 ur
Košnja parkov in zelenih površin	2450 ur
Obžagovanje dreves in grmovja	80 ur
Urejanje parkov (odstranjevanje odmrlih dreves, nasipanje zemlje)	80 ur
Pobiranje smeti na obali bohinjskega jezera, parkiriščih, kolesarskih poteh, avtobusnih postajah	760 ur
Pobiranje smeti ob javnih cestah	340 ur

Vir: lastni vir

Slika 13: Vzdrževanje javnih zelenih površin - košnja



Vir: lastni vir

Ob Bohinjskem jezeru, smo ob poti za pešce od Ribčevega laza do Ukanca, obrezali drevje in grmičevje in zeleni odrez tudi odpeljali, obnovili smo vse ograje na poti ob prepustih hudourniških potokov, v jesenskem času pa brežine ob poti pokosili.

V parku pod Skalco, smo obnovili sprehajalne poti, jih utrdili s smrekovimi latami ter gramozom in ob poti nasuli zemljo, ter površino na novo zatravili. Za razgrinjanje zemlje ob sprehajalnih poteh smo izvedli delovno akcijo, kjer so sodelavci Občinske uprave z lastnim delom prispevali k obnovitvi podobe parka.

Skozi celo leto smo na javnih površinah, ki so v lasti občine in na avtobusnih postajališčih, skrbeli za nasaditev cvetlic ter ostalega okrasnega drevja in grmovnic ter njihovo vzdrževanje, kjer predvsem v poletnem sušnem času skrbimo za vsakodnevno zalivanje gredic. Vzdrževanje gredic in cvetličnih korit ob avtobusnih postajah, parkih in spomenikih, zahteva odstranjevanje plevelov skozi vso obdobje rasti. Pomladansko in jesensko čiščenje parkov zahteva čiščenje odmrlega vejevje in odpadlega listja, ter trebljenje travnih površin.

Izbrali in nadzirali smo izvajalca, ki je skozi celo leto zagotavljal oskrbovanje in vzdrževanje gredic. Za letno zasaditev kraja s cvetličnimi gredicami, smo namenili 17.740,84 €, kar pripomore k splošnemu videzu in urejenosti celotnega Bohinja in pušča pozitiven vtis tudi pri obiskovalcih Bohinja. Na območju občine, je poleg Ceconijevega parka, ki obsega več kot 2.500 m^2, še več kot 350 m^2 cvetličnih gredic, 48 cvetličnih korit na avtobusnih postajah, 24 cvetličnih korit na muzejih ter spomenikih in 26 cvetličnih korit na stavbi Občine Bohinj in režijskega obrata.

Slika 14: Cvetlične gredice v Bohinjski Bistrici



Vir: lastni vir

Čiščenje parkov, zelenic in javnih površin smo izvedli sami, večji obseg dela je predvsem spomladi, ko očistimo površine in jeseni, ko odstranimo odpadlo listje. Približna ocena površine, ki jo je potrebno vsako pomlad očistiti listja, vej in ostalih odpadkov je okrog 42.900 m^2, v to površino pa ni všteta obala jezera, ki smo jo očistili v okviru akcije.

Postavili smo nekaj novih oglasnih in usmerjevalnih tabel ob občinskih javnih poteh v skladu s celostno podobo turistične signalizacije v občini Bohinj.

Skrbeli smo za letno vzdrževanje parkov in javnih površin na območju celotne občine. Vseh površin, ki jih vzdržuje Občina Bohinj je približno 50.000 m^2. V lanski sezoni smo zagotovili košnjo vseh teh površin najmanj 10-krat. Za košnjo parkovnih površin smo trenutno zadovoljivo opremljeni s kvalitetnimi parkovnimi kosilnicami Rider. Za redno košnjo vseh površin po celotnem območju Bohinja smo v letu 2015 opravili 2450 ur dela.

Ceconijev park in organizacija porok

V Ceconijevem parku smo v letu 2010 pričeli z organizacijo porok, ker je bilo zanje vse več interesa, saj s svojo ureditvijo parkovnega vrta nudi prekrasen ambient za organizacijo takega dogodka. V ta namen je bila imenovana komisija za organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku. Njeni člani, s pomočjo režijskega obrata, vsakokrat poskrbijo za pripravo prostora za posamezno poroko, pri tem pa se vedno v največji možni meri upoštevajo tudi posebne želje naročnikov.

V Ceconijevem parku smo v letu 2015 organizirali slovesno sklenitev poročne zveze za dva para, v vsakem paru je bil en od zakoncev iz Bohinja. Vse poroke je organizirala komisija za organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku, v sami organizaciji pa je vključena priprava prostora s poročno okrasitvijo, priprava sedežev za svate, poročnim aranžmajem in zdravico ob sklenjeni zakonski zvezi. Za storitve organizacije porok smo iztržili 854,00 €, pri čemer je bila cena posamezne poroke v skladu s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/2014) 400,00 € brez DDV. Zelo dobro sodelujemo z matičarji Upravne enote Radovljica. Vsi poročeni pari so bili s pripravo dogodka izredno zadovoljni in ni manjkalo pohval komisiji, ki je pripravila posamezni dogodek, seveda vedno s pomočjo režijskega obrata, ki nudi vso podporo pri fizični postavitvi aranžmajev in okolice. Za primer slabega vremena in nemoteno izvedbo dogodka smo že v letu 2014 uredili rezervni prostor v bližnjem kulturnem domu Joža Ažmana. Od samega začetka za podobo in urejenost Ceconijevega parka skrbijo tudi prostovoljke, ki tudi ob porokah opravijo veliko dela in jim gre za ves njihov trud velika zahvala, saj brez njih takšnega parka ne bi bilo. Konec leta 2015 so nas obvestile, da so končale s svojim delom, za kar se jim v imenu Bohinjcev zahvaljujemo. Prepričani smo, da bo volja občinskih svetnikov pri dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za ta namen, omogočila nadaljevanja dela prizadevnih prostovoljk.


Slika 15: Ceconijev park, pripravljen za poročni obred



Vir: lastni vir

V proračunu Občine Bohinj se namenijo sredstva za vzdrževanje parka in organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku iz proračunske postavke 6180, za kar je bilo v letu 2015 namenjeno 9.053,53 €. Sredstva se namenijo za strukturne rastline in enoletnice za cvetlično ureditev gredic, orodje za vzdrževanje parka ter gnojila in škropiva. Zaradi ponavljajočega vandalizma smo morali zamenjati več polomljenih svetilk, veliko dela pa je tudi s ponovnim nameščanjem opreme parka, ki jo brezobzirneži prevračajo po parku. Ostala sredstva pa so namenjena za same poroke, cvetlične aranžmaje za poročne obrede in penino za zdravico ob slovesni sklenitvi poročne zveze, v letu 2015 smo dali kemično očistiti preproge, ki se uporabljajo pri obredih in za to namenili 587,13 € sredstev, ter 186,66 € sredstev za kemično čiščenje pregrinjal za stole.

Slika 16: Vandalizem v Ceconijevem parku



Vir: lastni vir

Zimsko drsališče

Kot že nekaj zimskih sezon, smo tudi v letu 2015 poskrbeli za postavitev začasnega zimskega drsališča v središču Bohinjske Bistrice, na zelenici pred zdravstvenim domom. Poleg rednega vzdrževanja med obratovanjem pokritega drsališča, je potrebno šotor tudi ogrevati in odstranjevati sneg s platnene strehe, da ne bi prišlo zaradi preobtežitve do porušitve šotora. Po zaključenem zimskem obdobju 2014-2015, smo razstavili montažno drsališče, šotor pa je bil na tej lokaciji uporabljen še za izvedbo 20. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ter za športno prireditev. Prireditveni šotor Favorit dimenzije 20 m x 30 m smo 29. 6. odstranili in ga namenili za izvedbo drugih prireditev. 26. 11. 2015 smo začeli s postavljanjem drsališča za novo zimsko sezono, drsanje je bilo mogoče že v prvem tednu decembra.

Slika 17: Zimsko drsališče



Vir: lastni vir

Šotor

Občina Bohinj razpolaga z dvema prireditvenima šotoroma, ki jih uporablja za lastne potrebe, pod posebnimi pogoji pa jih posoja tudi zainteresirani javnosti, pod določenimi pogoji. Za te namene je sprejela Pravilnik o uporabi in najemu šotora (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/2010), s katerim se ureja način, pogoje in postopek oddaje šotora POWER 32 m x 10 m, sestavljenega iz osmih 4 m x 10 m delov, 3,2 m stranske višine, z okni, v najem ter najemna razmerja, način in merila za določanje višine najemnine šotora, ki je v lasti Občine Bohinj. Poleg tega šotora ima Občina Bohinj v lasti še prireditveni šotor FAVORIT, velikosti 30 m x 20 m, ki se prvenstveno uporablja za pokrito zimsko drsališče, Pravilnik o uporabi in najemu šotora pa zanj konkretno ne velja, se pa pri najemu običajno uporablja določbe tega pravilnika.

V skladu s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/2014), je za najem 8 delov šotora določena cena 453,49 €/dan uporabe, postavljanje šotora 163,54 € in podiranje šotora 81,77 €. V primeru najema delov šotora (osmin) se navedene cene sorazmerno znižajo. Društva, javni zavodi in druge organizacije ki imajo sedež v občini Bohinj in se financirajo iz proračunskih sredstev, ne opravljajo profitne dejavnosti ter niso davčni zavezanci, plačajo 30 % navedenih cen. Plačila najema šotora so oproščena izključno humanitarna in invalidska društva s sedežem v občini Bohinj.

šotor POWER
Šotor POWER, so v letu 2015, delavci režijskega obrata postavili skupno sedem krat in osem krat podirali, v primerih ko je bilo posojeno raznim društvom pa so poskrbeli za izdajo iz skladišča in prevzem nazaj, v nekaterih primerih pa tudi za transport.

Tabela 17: Najem šotora POWER, 10 m x 32 m

ŠOTOR POWER, 10 m x 32 m						
	PRIREDITEV	NAJEMNIK	LOKACIJA	DATUM	OPRAVILO	UR
1		Turistično društvo Bohinj	smučišče Senožeta	9.2.2015	postavljanje šotora	40
	B.O.FEjST	Turistično društvo Bohinj	smučišče Senožeta	14.2.2015	prireditev	
	B.O.FEjST	Turistično društvo Bohinj	smučišče Senožeta	16.2.2015	podiranje šotora in skladiščenje	48
2	Alpski večer	Turizem Bohinj	Dvorana Danica	14.5.2015	postavitev 2 delov Alpski večer	40
3	Veselica	Lovska družina Jelovica-Ribno	Ribno	15.5.2015	izdaja iz skladišča	
	Veselica	Lovska družina Jelovica-Ribno	Ribno	16.5.2015	prireditev	
	Veselica	Lovska družina Jelovica-Ribno	Ribno	17.5.2015	prevzem v skladišče	
4	Gasilska veselica	PGD Bohinjska Bela	Bohinjska Bela	19.6.2015	izdaja iz skladišča	
	Gasilska veselica	PGD Bohinjska Bela	Bohinjska Bela	20.6.2015	prireditev	
5	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo KOPRIVNIK	Koprivnik	22.6.2015	transport iz Bohinjske Bele	
	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo KOPRIVNIK	Koprivnik	27.6.2015	prireditev	
6	Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu 2015	Turizem Bohinj	Stara Fužina	29.6.2015	prevzem s Koprivnika postavljanje EP	64
7	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo Savica-Polje	Kamnje	9.7.2015	transport in deponiranje Kamnje	
	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo Savica-Polje	Kamnje	11.7.2015	prireditev, postavitev ni bila potrebna	
		Turistično društvo Bohinj	Ribčev laz	24.7.2015	Kamnje-Ribčev laz, postavljanje	
8	Kmečka ohcet	Turistično društvo Bohinj	Ribčev laz	25.7.2015	prireditev	

ŠOTOR POWER, 10 m x 32 m						
	PRIREDITEV	NAJEMNIK	LOKACIJA	DATUM	OPRAVILO	UR
	B.O.FEjST	Turistično društvo Bohinj	Ribčev laz	21.7.2015	postavljanje šotora	40
9	B.O.FEjST	Turistično društvo Bohinj	Ribčev laz	26.7.2015	prireditev	
		Turistično društvo Bohinj	Ribčev laz	28.7.2015	podiranje in transport na Gorjuše	
	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo Gorjuše	Gorjuše	1.8.2015	postavljanje šotora	
10	Gasilska veselica	Prostovoljno gasilsko društvo Gorjuše	Gorjuše	2.8.2015	prireditev	
		Prostovoljno gasilsko društvo Gorjuše	Gorjuše	3.8.2015	prevzem v skladišče	
	KOLESARSKA TEKMA NA USKOVNICO IN VESELI VEČER	ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA VAS-BOHINJ	Srednja vas	13.8.2015	transport Srednja vas	
11	KOLESARSKA TEKMA NA USKOVNICO IN VESELI VEČER	ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA VAS-BOHINJ	Srednja vas	15.8.2015	prireditev	
	KOLESARSKA TEKMA NA USKOVNICO IN VESELI VEČER	ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA VAS-BOHINJ	Srednja vas	27.8.2015	podiranje šotora Srednja vas	
	SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE	Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica	Danica	1.9.2015	postavljanje, prej prevzem v Srednji vasi	72
12	SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE	Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica	Danica	3.9.2015	prireditev (2100 prijavljenih)	
13	ETU TNatura Bohinj kros triatlon	Turizem Bohinj	Pod Skalco	11.9.2015		
	Kravji bal v Bohinju	Turistično društvo Bohinj	Ukanc	17.9.2015	podiranje pod Skalco, postavljanje šotora	56
14	Kravji bal v Bohinju	Turistično društvo Bohinj	Ukanc	20.9.2015	prireditev	
	Kravji bal v Bohinju	Turistično društvo Bohinj	Ukanc	21.9.2015	podiranje šotora	56
					Skupaj opravljeno:	416

Vir: lastni vir

šotor FAVORIT

Šotor FAVORIT, so v letu 2015, delavci režijskega obrata postavili skupno štiri krat in štiri krat podirali. Zaradi velikosti šotora, je potrebno za transport in pomoč pri postavljanju najeti tudi zunanje sodelavce, kar je povezano s stroški.

Tabela 18: Najem šotora FAVORIT, 20 m x 30 m

ŠOTOR FAVORIT, 20 m x 30 m						
	PRIREDITEV	NAJEMNIK	LOKACIJA	DATUM	OPRAVILO	UR
1	ZIMSKO DRSALIŠČE	Občina Bohinj	Bohinjska Bistrica	8.3.2015	prenehanje obratovanja drsališča	
2	20. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK	UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	Bohinjska Bistrica	16.5.2015	prireditev	
3	60. let NK Bohinj "Dan nogometa"	Nogometni klub Bohinj	Bohinjska Bistrica	27.6.2015	prireditev	
4	Evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu 2015	Turizem Bohinj	Stara Fužina	29.6.2015	podiranje in postavljanje šotora	
5	30. spominski pohod na Triglav	Združenje zveze borcev za vrednote NOB Radovljica	Rudno polje	7.7.2015	podiranje šotora in transport	48
	30. spominski pohod na Triglav	Združenje zveze borcev za vrednote NOB Radovljica	Rudno polje	8.7.2015	postavljanje šotora	
	30. spominski pohod na Triglav	Združenje zveze borcev za vrednote NOB Radovljica	Rudno polje	11.7.2015	prireditev	

ŠOTOR FAVORIT, 20 m x 30 m						
	PRIREDITEV	NAJEMNIK	LOKACIJA	DATUM	OPRAVILO	UR
	Gasilska veselica PGD Studor	Prostovoljno gasilsko društvo STUDOR V BOHINJU	Studor	14.7.2015	podiranje šotora in transport	40
	Gasilska veselica PGD Studor	Prostovoljno gasilsko društvo STUDOR V BOHINJU	Studor	15.7.2015	postavljanje šotora	45
6	Gasilska veselica PGD Studor	Prostovoljno gasilsko društvo STUDOR V BOHINJU	Studor	18.7.2015	prireditev	
7	ZIMSKO DRSALIŠČE	Občina Bohinj	Bohinjska Bistrica	26.11.2015	postavljanje šotora	61
					Skupaj opravljeno:	194

Vir: lastni vir

Za prevoze sestavnih delov in montažo stebrov, ogrodja in prekrivnih cerad, smo z našimi delavci opravili 416 delovnih ur za postavitev in podiranje šotora POWER in 194 ur za postavitev in podiranje šotora FAVORIT. Ker montaža ogrodja zahteva številno moštvo, moramo ob postavljanju in podiranju šotorov na to delo razporediti vse razpoložljive delavce.

Za postavljanje in podiranje šotora, smo v skladu s sprejetim cenikom za naše storitve, iztržili skupno 1.117,92 € za najem šotora ter podiranje in postavljanje, kjer so humanitarna društva oproščena plačila, društva, ki delujejo na območju občine Bohinj, pa plačajo 30% določene cene najema, ki je v letu 2015 znašala 453,49 € za dan uporabe.

Za prevoze šotora FAVORIT, moramo zaradi velikosti sestavnih delov najeti prevoznika, ob vsakem postavljanju obeh šotorov pa najeti dvižno košaro, oziroma viličar, za kar je v letu 2015 nastalo skupaj 1.920,89 € stroškov. Za popravilo ponjav šotora POWER, smo namenili 731,70 €, nabavili smo 30 novih povezovalnih trakov v vrednosti 170,19 €.

Ob znanju in izkušenost naših delavcev pri postavitvi montažnih šotorov, nas je za postavitev zaprosil tudi organizator 30. tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav, kjer smo poskrbeli za postavitev najetega šotora in odrske scene, večji zalogaj pa je predstavljala tudi podpora pri izvedbi Evropskega prvenstva v kajakaškem maratonu 2015, kjer smo za potrebe tekmovanja postavili oba šotora, opremo, poleg tega pa nudili podporo pri izvedbi tekmovanja tudi ob sami trasi tekmovanja.

Slika 18: Postavljanje šotora



Vir: lastni vir

Izobešanje zastav in podpora pri izvedbi prireditev

Ob državnih praznikih Republike Slovenije 8. februarja, 27. aprila, 1. in 2. maja, 25. junija in 26. decembra ter občinskem prazniku 26. avgusta, po naseljih občine Bohinj izobesimo zastave. Zastave izobesimo tudi ob posameznih prireditvah turističnega značaja, kot so zastave ob mednarodnem festivalu cvetja. Za izobešanje zastav v letu 2015 smo opravili 70 ur dela in 550 km prevozov. Državne zastave je bilo potrebno kemično očistiti.

Za podporo in namestitev potrebne opreme pri organizaciji posameznih prireditev v občini Bohinj, smo v letu 2015 nudili podporo za prireditve v dvorani Danica; štiri dni novoletnih prireditev z živo glasbo, Alpski večer, prireditve v kulturnem domu Jože Ažmana in tržnici (Mednarodni festival cvetja, novoletna tržnica,…), Kravji bal, Zlatorogova pravljična dežela – U konc' sveta so pravljice, največ dela pa je bilo vloženega za izvedbo 30. tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav na Rudnem polju, ter izvedbo srečanja upokojencev Gorenjske, ki je po obsegu bilo največje, saj je bilo za 2300 obiskovalcev potrebno priskrbeti mize in klopi, ki smo jih uspeli zbrati po vseh društvih v Bohinju in v Ribnem.

8.6. Vzdrževanje cest

V letu 2012 je Občinski svet sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št 3/2012). Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo ter občinske kolesarske poti.

Javne ceste v Občini Bohinj

V Občini Bohinj je podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (leto 2012) skupno 145,7 km javnih cest, od tega 73,4 km državnih cest s katerimi upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste, zimsko vzdrževanje cest pa izvaja koncesionar Gorenjska gradbena družba d.d. in 72,2 km občinskih cest s katerimi upravlja občinska uprava Občine Bohinj, zimsko vzdrževanje cest pa izvaja režijski obrat.

Tabela 19: Vir: © SURS, Podatkovni portal SI-STAT, citirano 15. 12. 2015

Dolžine cest po: OBČINE, KATEGORIJA CESTE , LETO		
		2012
Bohinj	**Javne ceste - SKUPAJ**	**145,7**
	Državne ceste	**73,4**
	..avtoceste - AC	0,0
	..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC	0,0
	..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC	0,0
	..glavne ceste I - G1	0,0
	..glavne ceste II - G2	0,0
	..regionalne ceste I - R1	17,9
	..regionalne ceste II - R2	0,0
	..regionalne ceste III - R3	8,7
	..regionalne turist. ceste - RT	46,7
	Občinske ceste	**72,2**
	..lokalne ceste - LC	18,2
	..glavne mestne ceste - LG	0,0
	..zbirne mestne ceste - LZ	0,0
	..mestne (krajevne) ceste - LK	0,0

Dolžine cest po: OBČINE, KATEGORIJA CESTE , LETO		
		2012
	..javne poti - JP	54,1
	..javne poti za kolesarje - KJ	0,0

Opombe:
Vse dolžine so v kilometrih.
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest in javnih poti v skladu s kategorizacijo v odloku, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin je v določeni meri tudi dejavnost režijskega obrata. V letu 2015 so bila po vaseh opravljena sledeča dela:

- nasipanje in utrditev bankin na Goreljek, vaseh Koprivnik, Gorjuše, Podjelje, Žlan in Ukanc do elektrarne,
- strojno pometanje,
- obrezovanje vej v cestnem telesu,
- obcestna košnja,
- postavljanje cestne signalizacije, usmerjevalnih in informativnih tabel,
- postavljanje ogledal in prometnih znakov,
- nasipanje poti na Senožetih, ob jezeru do Mrenša,…
- popravilo ograj,
- krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom,
- priprava cestnih površin za asfaltno prevleko,
- ročno čiščenje prepustov in strojno izpiranje zamašenih prepustov,
- zamenjava pohodne površine mostu v Danici.

Tabela 20: Vzdrževanje javnih poti

VZDRŽEVANJE CEST	ČAS
Čiščenje prepustov in jaškov	140 ur
Strojno pometanje	240 ur
Strojna obcestna košnja	210 ur
Priprava za krpanje cest - asfaltiranje	110 ur
Nasipanje bankin	260 ur
Obrezovanje vej v cestnem telesu	160 ur
Popravilo ograj	70 ur
Montaža prometne signalizacije	160 ur
Montaža turistične signalizacije	30 ur
Transparenti, parkomati, panoji	180 ur

Vir: lastni vir

V letu 2015 smo z mulčerjem – koso za obcestno košnjo, izvajali obcestno košnjo ob občinskih javnih poteh. Za obrezovanje drevja v varovalnem pasu ceste smo nabavili krožno žago za obcestno obžagovanje drevja, ki smo jo leto prej tudi preizkušali ob občinskih javnih poteh. Ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh smo z mulčerjem strojno pokosili rastje ob cestah, na mestih kjer tega ni bilo moč narediti strojno, pa smo kosili ročno.

Slika 19: Obcestna košnja ob občinskih javnih poteh



Vir: lastni vir

Kolesarske poti

V poletnem času redno vzdržujemo kolesarsko pot Bohinjska Bistrica-Stara Fužina-Srednja vas. V času poletne sezone ročno in strojno redno čistimo z asfaltne prevleke nanose kamenja in drobirja. Ob kolesarski poti redno obrezujemo razraščeno grmovje in rastje ter kosimo, v letu 2015 smo morali nekaj varovalnih ograj ob trasi kolesarske poti obnoviti. Tudi na kolesarski poti se soočamo z vandalizmi in nepotrebnimi stroški za celotno skupnost.

Slika 20: Vandalizem ob kolesarski poti



Vir: lastni vir

Izvajanje zimske službe

Zimska služba se v skladu z 28. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998) prične s 15. novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. V poslovnem letu tako dejansko obravnavamo zimsko obdobje 2014-2015 in zimsko obdobje 2015-2016. Zimska služba oziroma zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest, predvsem zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih, je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti. Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo pa je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Zimska služba, v splošnem pomenu, obsega naslednje ukrepe:

- zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
- pluženje in posipanje javnih prometnih površin,
- odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
- čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
- čiščenje zasneženih prometnih znakov,
- obveščanje javnosti o stanju cest,
- pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari.

Zimska služba je razdeljena na več obdobij, in sicer:
- predhodne aktivnosti,
- izvajanje zimske službe in
- kasnejše aktivnosti.

V obdobju **predhodnih aktivnosti**:
- smo za zimsko obdobje 2015-2016 pripravili izvedbeni program zimske službe v občini Bohinj, po katerem se vzdržujejo ceste v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra 2015 do 15. marca 2016,
- postavili smo dodatno vertikalno prometno signalizacijo,
- postavili smo snežne opozorilne kole, s katerimi označujemo potek vozišča, prepuste, jaške in podobne objekte ob javnih cestah, ki v zimskih razmerah predstavljajo ovire za zimsko službo,
- dokupili smo 800 snežnih kolov,
- na Koprivniku, je bilo postavljeno novo začasno skladišče posipnih materialov,
- v okviru priprav skladišč posipnih materialov, smo za zimsko obdobje 2015-2016 nabavili 100 m^3 drobljenca za posipanje asfaltnih vozišč, kjer uporabljamo frakcijo 4 – 8 mm mešano s soljo v določenem razmerju, zaloge soli dobavljene med letom, smo dopolnili z nabavo 58,16 t morske soli za posipanje, granulacije 0-4 mm za novo zimsko obdobje,
- pred novim zimskim obdobjem smo za potrebe zimske službe pripravili vso potrebno mehanizacijo,
- na tovornem vozilu MAN, so bile zamenjane pnevmatike,
- za vlečni posipalnik Riko Ribnica – TK-12, so bile nabavljene in vgrajene nove pnevmatike,
- za traktor John Deere so bile nabavljene snežne verige,
- delavce v zimski službi smo izobrazili za delo s stroji.

Tabela 21: Mehanizacija in oprema-Režijski obrat Občine Bohinj

MEHANIZACIJA	PROIZVAJALEC	TIP	MOČ	REGISTRSKA ŠT.	LETO IZDELAVE
večnamensko vozilo	MERCEDES-BENZ	UNIMOG U 300	110 kW	KR 82-43J	2006
koničasti preklopni snežni plug	SCHMIDT	KL-V 32	/	/	2006
snežna freza	SCHMIDT	FS 75-245	/	/	2006
posipalnik	SCHMIDT	stratos S20-18 VCLN 490	/	/	2007
tovorno vozilo	MAN	10.220 BB		KR H9-541	2004

MEHANIZACIJA	PROIZVAJALEC	TIP	MOČ	REGISTRSKA ŠT.	LETO IZDELAVE
snežni plug	SCHMIDT	Tarron, MS 30.1	/	/	2007
vlečni posipalnik	Riko Ribnica	TK-12	/	/	2005
traktor	John Deere	5M 5100M	74 kW	KR HP-672	2013
koničasti preklopni snežni plug	SON	SPVO 300	/	/	2013
snežna freza	SCHMIDT	S3	/	/	
koničasti plug	SCHMIDT		/	/	
posipalnik	Riko Ribnica	TP-9SNK	/	/	2013
rovokopač	TEREX	880 SX	74,5 kW	/	2008

Vir: lastni vir

Med **izvajanjem** zimske službe:

- smo v letu 2015 nabavljali posipne materiale po potrebi, skupno je bilo v letu 2015 nabavljeno 350 m^3 drobljenca 4-8 mm in 174,04 t morske soli,
- v zimskem obdobju 2014-2015, od 15. novembra 2014 do 15. marca 2015, oziroma obdobja, ko so na cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci zimske službe za odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi preprečevanja poledice opravili skupaj 991 ur. Od tega 391 ur v letu 2014 in 600 ur v letu 2015,
- v zimskem obdobju 2015-2016, od 15. novembra 2015 do 31. decembra 2015, oziroma obdobja, ko so na cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci zimske službe za odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi preprečevanja poledice opravili skupaj 59 ur,
- 1114 ur so v letu 2015 opravili naši delavci režijskega obrata,
- 1213 ur smo na režijskem obratu opravili v zimskem obdobju 2014-2015,
- v letu 2015 je bilo v zimski službi opravljeno skupno 1773 ur.

Tabela 22: Opravljeno delo v zimski službi-Režijski obrat Občine Bohinj

Dejavnost zimske službe režijskega obrata	**2013** [hh:mm]	**2014** [hh:mm]	**2015** [hh:mm]
Postavljanje in odstranjevanje snežnih kolov	161:00	152:00	186:30
Krpanje udarnih jam	0	77:30	25:00
Odstranjevanje podrtega drevja	4:00	35:30	0
Razvoz posipnih materialov	260:56	97:15	176:55
Priprava in vzdrževanje strojev zimske službe	0	65:40	62:06
Odvoz snega	67:00	166:00	66:00
Pluženje in posipanje	511:35	622:40	218:40
Strojno rezkanje snega	195:20	170:00	0:00
Strojno odstranjevanje snega ROVOKOPAČ	304:00	251:00	50:00
Ročno odstranjevanje snega in posipanje	562:15	601:40	242:29
Ročni samohodni rezkalnik snega	266:05	252:15	48:45

Dejavnost zimske službe režijskega obrata	**2013** [hh:mm]	**2014** [hh:mm]	**2015** [hh:mm]
Izdelava pokritega skladišča Koprivnik			38:00
Skupna vsota	2332:11	2491:30	1114:25

Vir: lastni vir

Tabela 23: Število opravljenih ur v zimskem obdobju 2014-2015

Pogodbeni izvajalci, najeti izvajalci, režijski obrat	OKTOBER-NOVEMBER	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	**Skupna vsota**
VINKO KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	9:30	44:30	53:30	54:30	2:30	0:00	0:00	164:30
FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	27:30	18:00	25:00	0:00	0:00	0:00	70:30
MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	20:00	14:30	18:30	0:00	0:00	0:00	53:00
DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	30:00	14:00	30:00	2:00	0:00	0:00	76:00
FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	33:45	32:50	26:20	0:00	0:00	0:00	92:55
JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	38:30	28:40	16:15	0:00	0:00	0:00	83:25
ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE DAJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	15:40	12:00	4:00	0:00	0:00	0:00	31:40
JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	2:25	4:00	0:00	0:00	0:00	0:00	6:25
ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	30:00	34:10	21:45	0:00	0:00	0:00	85:55
JANEZ PODLIPNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	0:00	51:00	49:30	14:00	0:00	0:00	0:00	114:30
ANDREJ ODAR S.P.	0:00	27:00	21:30	17:00	0:00	0:00	0:00	65:30
JANKO RAVNIK S.P.	0:00	28:10	28:15	30:20	0:00	0:00	0:00	86:45
MATJAŽ STARE S.P.	0:00	33:20	16:35	10:10	0:00	0:00	0:00	60:05
REŽIJSKI OBRAT	89:00	244:30	416:51	368:15	58:44	33:30	2:00	1212:50
Skupaj:	**98:30**	**626:20**	**744:21**	**636:05**	**63:14**	**33:30**	**2:00**	**2204:00**

Vir: lastni vir

Slika 21: Strojno odstranjevanje snega v zimski službi




Vir: lastni vir

V času trajanja zimske službe, ko ni akcij, se izvajajo naslednja dela:

- čiščenje koritnic, muld in kanalet;
- obsekavanje grmičevja in dreves
- čiščenje jarkov;
- čiščenje prepustov;
- čiščenje jaškov;
- čiščenje smernikov in popravilo snežnih kolov;
- čiščenje prometnih znakov;
- krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso;
- pregledi cest;
- intervencije;
- odstranjevanje in obrez dreves in grmičevja;
- ostala dela.

V zimskem obdobju 2014-2015 je bila poraba posipnih materialov za preventivno in operativno posipanje zaradi preprečevanja poledice nadpovprečna, v primerjavi s prejšnjimi leti in večja kot v letu 2014. V letu 2015 je bilo nabavljeno 350 m^3 apnenega drobljenca granulacije 4-8 mm in 174,04 ton morske soli.
Po podatkih klimatološke postaje Bohinjska Češnjica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 3. 2015, 19 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 131 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 36 cm. Največ snežnih padavin je bilo 28. 12. 2014, ko je zapadlo 32 cm novega snega.


Slika 22: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Češnjica



Vir: lastni vir


Po podatkih padavinske postaje Bohinjska Bistrica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 3. 2015, 10 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 123 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 40 cm. Največ snežnih padavin je bilo 30. 1. 2015, ko je zapadlo 39 cm novega snega.

Slika 23: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Bistrica



Vir: lastni vir

Slika 24: Povprečna dnevna temperatura v zimskem obdobju-Bohinjska Češnjica



Vir: lastni vir

Po končanem zimskem obdobju, oziroma v obdobju **kasnejših aktivnosti**:

- smo v pomladanskem času poskrbeli za odstranitev prometne signalizacije,
- odstranitev snežnih kolov,

- pometanje cestišč in odstranitev zimskega posipa s cest,
- krpanje udarnih jam.

Poleg tega pa zagotavljamo očiščenost javnih površin tudi na območjih mirujočega prometa, kjer skrbimo predvsem za čiščenje parkirnih prostorov v lasti Občine Bohinj, prehode za pešce in postajališča, dovozne ceste k šolam, vrtcem, zdravstveni postaji in ostala prometno važna mesta, kot so križišča in cestni priključki. Skrbimo tudi za čiščenje pločnikov, dostopnost do hidrantnega omrežja in odvoz narinjenega snega s prometnih površin.

V zimskem obdobju 2014-2015 smo zimsko službo izvajali s 4 vozili Režijskega obrata, s katerim tudi izvajamo zimsko službo:

- večnamensko vozilo: Mercedes, Unimog U 300,
- traktor: John Deere, 5100M,
- tovorno vozilo: Man, 10.220 BB,
- rovokopač: TEREX 880SX

S pogodbenimi izvajalci pa smo zimsko službo izvajali po posameznih vaseh, v zimskem obdobju od 1. 1. 2015 do 15. 3. 2015 smo s posameznimi podizvajalci izvajali zimsko službo po posameznih vaseh:

Tabela 24: Podizvajalci zimske službe od 1. 1. 2015 do 15. 3. 2015

Št.	ime in priimek	kraj pluženja	Moč stroja (KM)	ZNAMKA	TIP
1	VINKO KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Koprivnik in del ceste Koprivnik - Podjelje	101	FIAT	100-90
2	FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Gorjuše, zgornji del vasi	72	NEW HOLLAND	TN 75 D
3	MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Koprivnik, Gorjuše, spodnji del vasi	98	MASSEY FERGUSON	MF 4455
4	DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Koprivnik-Goreljek	83	STEYR	9083
5	FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Studor, lokalna cesta Studor - Srednja vas in Podjelje Podjelje in	99	LINDNER	GEOTRAC 103
6	JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Srednja vas in Češnjica	65	LINDNER	GEOTRAC 65
7	ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE DAJAVNOSTI NA KMETIJI	Jereka	90	JOHN DEERE	6220
8	JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	vrtec Bohinj, OŠ dr. Janez Mencinger	60	NEW HOLLAND	TD60D
9	ANDREJ ODAR S.P.	Nomenj, Log, Lepence in Bitnje	60	SAME	SOLAR 60
10	JANEZ PODLIPNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Ribčev laz	196	STEYR	6195 CVT / 50
11	JANKO RAVNIK S.P.	Laški Rovt, Polje, Kamnje, Savica, Brod	82	DEUTZ-FAHR	AGROFARM 85
12	ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Stara Fužina	68	ZETOR	6341
13	MATJAŽ STARE S.P.	Ukanc	96	DEUTZ-FAHR	AGROFARM 100

Vir: lastni vir

V zimskem obdobju od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015 smo s posameznimi podizvajalci izvajali zimsko službo po posameznih vaseh:

Tabela 25: Podizvajalci zimske službe od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015

Št.	ime in priimek	kraj pluženja	Moč stroja (KM)	ZNAMKA	TIP
1	FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Gorjuše, zgornji del vasi	72	NEW HOLLAND	TN 75 D
2	JAKA BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Gorjuše, spodnji del vasi	83	SAME	DORADO 85
3	MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Koprivnik in del ceste Koprivnik - Podjelje	98	MASSEY FERGUSON	MF 4455
4	DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Koprivnik-Goreljek	83	STEYR	9083
5	FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Studor, lokalna cesta Studor - Srednja vas in Podjelje	99	LINDNER	GEOTRAC 103
6	JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Srednja vas in Češnjica	65	LINDNER	GEOTRAC 65
	JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Srednja vas in Češnjica	96	SAME	DORADO 3 90
7	ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE DAJAVNOSTI NA KMETIJI	Jereka, cesta na Zevt, cesta na Krniški Lom	90	JOHN DEERE	6220
8	JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	vrtec Bohinj, OŠ dr. Janez Mencinger, pot v Danico	95	NEW HOLLAND	TD 5.95
9	ANDREJ ODAR S.P.	Nomenj, Log, Lepence in Bitnje	60	SAME	SOLAR 60
	ANDREJ ODAR S.P.	Nomenj, Log, Lepence in Bitnje	96	MERCEDES BENZ	UNIMOG 424
10	JANKO RAVNIK S.P.	Laški Rovt, Polje, Kamnje, Savica, Brod	82	DEUTZ-FAHR	AGROFARM 85
11	ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Stara Fužina	95	MERCEDES - BENZ	MB TRAC 1000
	ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Stara Fužina	68	ZETOR	6341
12	MATJAŽ STARE S.P.	Ukanc	96	DEUTZ-FAHR	AGROFARM 100
12	MATJAŽ STARE S.P.	Ribčev laz	96	DEUTZ-FAHR	AGROFARM 100

Vir: lastni vir

Režijski obrat je s svojimi ekipami zimske službe, pogodbeni izvajalci in dodatnimi plužnimi sredstvi, v letu 2015, v okviru zimske službe opravil 1773 ur za odstranjevanje snega in posipanje vozišč, kjer gre velik delež na račun preprečevanja poledice na lokalnih cestah z večjim naklonom, predvsem ceste na Ravne in ceste na Podjelje in Pokljuko. Podizvajalci so opravili 659 ur strojnega dela, v skladu s poročili o izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. Realizacija na proračunski postavki Stroški drugih izvajalcev-pluženje, je v 2015 dosegla 43.205,12 €. Ta proračunska postavka vključuje tudi stroške satelitskega sledenja (GPS) v višini 1.275,44 €, s katerim je bil v prejšnjih letih uveden učinkovit nadzor nad izvajanjem zimske službe, hkrati pa je bil s tem omogočen neposreden nadzor nad zaračunavanjem svojih storitev s strani podizvajalcev in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur.

Prednost sistema je med drugim tudi v optimizaciji dela in lažjem usklajevanju terenov podizvajalcev. Arhiviranje podatkov omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in območje pluženja posameznega stroja, kar se lahko izkaže v pomoč tudi ob morebitnih odškodninskih zahtevkih, ki bi bili vloženi proti Občini Bohinj zaradi domnevno neustreznega pluženja oziroma neizvajanja rednega vzdrževanja cest v okviru zimske službe.

Na proračunski postavki Material na zalogi-zimska služba-skupna raba je bila realizacija 18.400,20 €, kjer gre za nabavo apnenega drobljenca 4-8 mm za zimsko posipanje cest in soli v razsutem stanju ter snežnih kolov.

Vzdrževanje parkirišč

Občinski svet je junija 2013 sprejel cene parkirnin, cena za uro parkiranja z osebnim vozilom znaša 1,5 €, za kombinirana vozila 2,2 € in za avtobuse 5,0 €. Celodnevno parkiranje na parkirišču pri hotelu Kristal je stalo 3 €, uveden pa je bil avtobusni prevoz od parkirišča, do mostu na Ribčevem Lazu.

V skladu z Odlokom o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera so za parkiranje vozil namenjena naslednja javna parkirišča:

- pred Turističnim društvom Bohinj,
- pod Skalco,
- na Veglju,
- za hotelom Jezero,
- Naklova glava,
- križišče Ukanc,
- na Vorenčkojci,
- in pri spodnji postaji pod žičnico Vogel.

Parkirni prostor pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika pri bohinjskem jezeru, pri kulturnem domu v Stari Fužini in cerkvi Sv. Pavla spada v cono kratkotrajnega parkiranja na katerem je dovoljeno parkiranje maksimalno dve uri. Za izdelavo letnih dovolilnic-nalepk, za uporabo parkirnih prostorov, smo dali izdelati 1500 nalepk za parkiranje rdeče barve, ter 300 nalepk zelene barve za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje in Vogar-planina Blato, za kar smo namenili 823,88 €.

Za potrebe organizacije večjih in tradicionalnih prireditev (kmečka ohcet, Kresna noč, Kravji bal idr.) ali ob izrednem povečanju prometa se lahko, po predhodnem soglasju župana, za parkiranje vozil nameni naslednja zemljišča: travnik pred Turističnim društvom na Ribčevem Lazu (parc.št. 1131/1 k.o. Savica), travnik nasproti Penziona Kristal na Ribčevem Lazu (del parc.št. 1104/1, parc.št. 1137 in parc.št. 1136 vse k.o. Savica) travnik Labora (parc.št. 1097/6 in parc.št. 1097/7 k.o. Studor) in travnik pri gostinskem lokalu Don Andro (parc.št. 1806 in parc.št. 1801/2 k.o. Studor).

Slika 25: Parkirišča



Za vzdrževanje in investicije parkirišč. je bilo v letu 2015 namenjenih 27.077,96 €. Za stroške prevoza s parkirišča nasproti hotela Kristal, smo najetemu prevozniku namenili 1.880,00 €, strošek pobiranja parkirnin v okviru študentskega dela je bil 3.925,98 €, kjer so bili stroški večji od planiranih, predvsem zaradi parkirišča pri hotelu Zlatorog. Na Ribčevem lazu, smo pred turističnim društvom opravili sanacijo cementnih plošč s popravilom in zamenjavo polomljenih plošč. Najeto parkirišče ob križišču v Ukancu smo pred zimsko sezono v celoti uredili z nasipanjem gramoza.

Ostali stroški so vezani z vzdrževanjem parkomatov, bilo je nekaj menjav tiskalnikov, krmilnih plošč in čitalcev denarja, zaradi uvedbe novega bankovca za 10 €. Za vzdrževanje opreme parkomatov je bilo namenjeno 15.879,73 €. Ker se pojavlja tudi vedno več poškodb parkomatov zaradi vandalizma, s čimer je povezano tudi znaten del stroškov, smo tako kot leto prej, parkomate zavarovali pri zavarovalnici. 13. 9. 2015 je redarska služba medobčinskega redarstva Bled, Bohinj in Železniki zaznala škodni dogodek, kjer so neznani vandali poškodovali parkomate na Veglju.

Slika 26: Vandalizem na parkomatih na Veglju



Vir: lastni vir

8.7. Vzdrževanje objektov

Občina Bohinj kot lastnik določenih nepremičnin, preko režijskega obrata skrbi tudi za redno vzdrževanje teh objektov. Za vzdrževanje občinskih objektov je bilo opravljeno 2.891 ur dela.

Tabela 26: Vzdrževanje občinskih objektov

Objekt	Vzdrževanje
Planšarski muzej v Stari Fužini	Redno vzdrževanje.
Oplenova hiša v Studorju	Popravilo luči, ograje, izdelava klopi.
Muzej Tomaža Godca	Redno vzdrževanje, prenos muzejske zbirke.
Občinska stavba, Triglavska cesta 35	Redno vzdrževanje.
Stavba režijskega obrata, Rožna ulica 18	Redno vzdrževanje.
Kulturni dom Joža Ažmana	Redno vzdrževanje.
Večnamenska dvorana Danica	Redno vzdrževanje.
Občinska stanovanja	Redno vzdrževanje.
Mrliške vežice Bohinjska Bistrica	Ureditev dela vežic, obnova strehe, žlebovi.

Vir: lastni vir

8.8. Javna razsvetljava

Javna razsvetljava predstavlja izreden pomen za občane z vidika splošne in prometne varnosti ter varnejšega gibanja v nočnem času.

Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov obsega:

- vzdrževanje, dobavo in menjavo sijalk,
- vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav in drugih sestavnih delov,
- vzdrževanje, čiščenje stekel,
- vzdrževanje, popravilo okvar in poškodb na prižigališčih, nadzornih in krmilnih napravah, napeljavah in razvodih ter ostalih podobnih napravah

V okviru vzdrževanja javne razsvetljave so se v letu 2015 izvajala naslednja dela in zamenjave, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:

- menjava sijalk: 105,
- menjava okovov: 5,
- menjava OG stekel: 2,
- menjava vžigalnih tuljav: 4,

- menjava luxomata: 1,
- menjava štarterjev: 20,
- menjava dušilk: 2,
- prevezava za namestitev varčnih žarnic: 2,
- popravila napak na dovodnem kablu: 6,
- demontaža svetilk zaradi gradbenih del in montaža: 1,
- ostala električarska dela, povezana z delovanjem naprav javne razsvetljave.

8.9. Pokopališka dejavnost

Kot izvajalec pokopališke dejavnosti, smo vzdrževali mrliške vežice in pokopališče. V zimskem času smo poskrbeli za odstranjevanje snega, v poletnem pa za košnjo. Dobavili smo pesek za ureditev poti in okolice grobov.

V letu 2015 je bilo izvedeno tlakovanje od vhoda v cerkev proti vhodu na pokopališče. Nadaljevanje tlakovanja se predvideva še v letu 2016. Na novem delu pokopališča ob mrliški vežici, smo zravnali teren, uredili odvodnjavanje ter določili nova grobna mesta.

V letu 2015 smo nadaljevali z ažuriranjem katastra grobnih mest na pokopališču Bohinjska Bistrica in Bitnje.
V letu 2015 je bilo na pokopališču v Bohinjski Bistrici opravljenih 38 pogrebov, na pokopališču na Bitnjah 3 in v Srednji vasi 15 pogrebov. Prihodek od uporabe mrliških vežic je znašal 7.437,91 EUR.

8.10. Urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov

V aprilu 2012 smo po idejni arhitekturni ureditvi tržnega prostora ob glavnem križišču Bohinjske Bistrice nasproti pošte uredili in opremili tržni prostor, Občinski svet Občine Bohinj pa je sprejel Tržni red tržnice Bohinjska Bistrica (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/2012), ki je določil za upravljavca Režijski obrat. Samo ureditev smo zaključili s prvim tržnim dnem v soboto 30. 6. 2012. Med letom smo nudili potrebno vzdrževanje tržnice, čistili površine, skrbeli za praznjenje košev za odpadke in zalivali rastline cvetlične ureditve tržnice. Na tržnici smo odstranili odmirajoča drevesa (macesen in brezo), za kolesarje je bilo postavljeno stojalo za kolesa in uredili klančino za servisni dostop in s tem omogočili tudi dostop invalidom na tržnico.

Slika 27: Odstranitev odmirajočih dreves na tržnici Bohinjska Bistrica



Vir: lastni vir

V skladu z odločbami, izdanimi s strani občinske uprave in tržnim redom, smo s prodajalci sklenili 6 pogodb za letni najem prodajnega prostora ter 4 pogodbe za dnevni najem, na tržnici Bohinjska Bistrica. Največ zanimanja je za prodajo na tržnici v poletnem času, sobota v tednu pa je najbolj zaželen prodajni dan.

Skladno s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/2014) je bila za letni najem določena cena za prodajno mesto 200 €, mesečni najem 30 € in dnevni najem 5 €. V poletnem in zimskem času so na tržnici 3 odprte stojnice in 7 zaprtih lesenih stojnic za stalne prodajalce kmečkih dobrot in izdelkov domače tržnice s področja Bohinja, skupaj 10 prodajnih mest.

8.11. Urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov

Kopalne vode na območju Bohinjskega jezera

Na kopalnih območjih lokalne skupnosti skrbijo za postavitev sanitarij in košev za smeti, za dodatno varnost pa posebej ni poskrbljeno. Kopalce nihče ne nadzoruje, vodne površine pa niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaljiti od obale - v jezerih do 100 metrov in v rekah do 30 metrov.

Za najem in vzdrževanje sanitarij na kopalnih območjih od 12.6.2015 do 14.9.2015, smo namenili 3.704,48 € v katerem je bilo vključeno 1x tedensko vzdrževanje, v glavni kopalni sezoni od 11.7. do 17.8. pa še dodatno tedensko vzdrževanje za 15 prenosnih WC kabin. Zamenjali smo nekaj košev za odpadke in izdelali 4 nove komplete klopi z mizami.

Slika 28: Izdelava novih miz in klopi



Vir: lastni vir

Bohinjsko jezero je naše največje naravno stalno jezero v Sloveniji. Leži v ledeniško izoblikovani jezerski skledi in premore okoli 100 milijonov kubičnih metrov vode. Glavni dotok je Savica, ki izvira v slapu pod steno Komarče. Na Bohinjskem jezeru sta določeni kopalni območji Fužinski zaliv in Ukanc, kopalcev pa ne manjka niti na preostalih delih jezera. Obe območji ležita v Triglavskem narodnem parku, zato se je potrebno držati določenih pravil, ki so namenjena ohranjanju narave.

Na vseh naravnih kopalnih vodah se izvaja nadzor nad kakovostjo vode z državnim monitoringom (spremljanjem) kakovosti naravnih kopalnih voda v času kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta. Nosilec monitoringa kakovosti naravnih

kopalnih voda je ARSO (Agencija RS za okolje), ki deluje pod okriljem MOP (Ministrstva za okolje in prostor).

Sveži podatki o kakovosti kopalnih voda se nahajajo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda se izvaja na merilnih mestih, izvajalec pa je bil v letu 2015 Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predpisi zahtevajo, da je na vidnem mestu na samem območju kopališča ali območju prostega kopanja na voljo informacija o trenutni kakovosti kopalne vode, kar seveda vključuje tudi morebitno informacijo o prepovedi kopanja v primeru, da je voda neprimerna za kopanje, o čemer presodi zdravnik, specialist higienik.

Režijski obrat je informacije o kakovosti kopalnih voda objavil na predpisanih tablah, ki se nahajajo na Veglju, v Fužinskem zalivu in v kampu v Ukancu. Na informacijskih tablah so oznake kakovosti kopalne vode za minulo obdobje, trenutni podatki iz vzorčenj pa so dostopni preko spletne strani. V veselje nam je lahko, da sta bila oba kopalna območja v Bohinju razvrščena v obdobju 2010-2014, glede kakovosti, kot odlična.

Slika 29: Novo označevanje kopalnih vod



Vir: lastni vir

Ladja »Bohinj«

V okviru režijskega obrata opravljamo prevoze s turistično ladjo na bohinjskem jezeru z ladjo »Bohinj«. Za izvajanje prevozov, sta čez leto zaposlena dva voznika – upravljavca čolna, ki izmensko opravljata vožnje s turistično ladjo in sta zaposlena za določen čas od aprila do decembra.

Za prevoze vzdržujemo tudi dva pristajalna pomola ob čolnarni na Ribčevem lazu in v Ukancu, oba smo v letu 2015 delno obnovili.

Slika 30: Ladja »Bohinj«



Vir: lastni vir

8.12. Plakatiranje

Devetega maja 2009 je stopil v veljavo Odlok o plakatiranju v Občini Bohinj, ki je uredil izvajanje te dejavnosti. Oglaševalci na oglasnih tablah v občini Bohinj so v lanskem letu večinoma upoštevali način oglaševanja kot ga ureja odlok o plakatiranju. Nameščenih je bilo 2.228 (po naročilu režijski obrat tudi nameščа in odstranjuje plakate) od 71 oglaševalcev. V primerjavi z letom 2014 se je število evidentiranih plakatov zvišalo za 3,623 odstotkov. Prihodek iz te dejavnosti je dosegel 1001,01 € z DDV, kar je 32,79 odstotkov več kot v letu 2014. V sklopu redne dejavnosti smo vzdrževali in obnavljali plakatna mesta, ter nameščali in odstranjevali oglasna sporočila na plakatna mesta.

V centru Ribčevega laza, na Kamnjah in v Srednji vasi, smo v celoti obnovili plakatna mesta, za kar smo namenili 3.111,00 € za leseni del konstrukcije iz macesnovega lesa.

8.13. Soglasja in drugi dokumenti

V letu 2015 so bila izdana sledeča soglasja in izjave:

- projektni pogoji in dopolnitve projektnih pogojev: 31 dokumentov,
- projektne rešitve in dopolnitve: 23 dokumentov,
- soglasja k priključitvi: 11 dokumentov,
- soglasja za priključitev na javno kanalizacijo obstoječih objektov: 1 dokument,
- mnenja k izdaji vodnega dovoljenja: 3 dokumenti,
- dopolnitve izdanih soglasij: 3 dokumenti,
- izjave, mnenja za izkoriščanje podtalnice za tehnološko in geotermalno: 3 dokumenti,
- soglasja k postavitvi enostavnih objektov – varovalni pas: 2 dokumenta,
- soglasje za uporabo Ceconijevega parka za slovesno sklenitev zakonske zveze: 2 dokumenta.

Tabela 27: Izdani dokumenti po letih

LETO	ŠTEVILO
2012	90
2013	74
2014	64
2015	79

Vir: lasten vir

8.14. Vodenje katastra komunalne infrastrukture

Po ocenitvi vrednosti komunalne infrastrukture v letu 2014, so bile vrednosti ocenjene infrastrukture uspešno vnesene v računovodske evidence. V letu 2015 smo ažurirali kataster vodovoda in kanalizacije v Občini Bohinj. Tik pred zaključkom pa je tudi kataster hidrantov in javne razsvetljave v Občini Bohinj. Vzpostavljen je bil tudi modul Komunalni obračun, ki bo pomagal pri vodenju oz. zaračunavanje cen komunalnih storitev.

8.15. Vodenje režijskega obrata

Režijski obrat Občine Bohinj je v letu 2015 poleg rednih vzdrževalnih del uspešno izpeljal večino načrtovanih projektov in zadanih nalog.

Leto 2015 je bilo leto nadaljevanja investicij, ob gradnji kanalizacije smo obnavljali tudi povezovalni vodovod Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica in sekundarne vodovode v naseljih Ribčev Laz, Laški Rovt, Polje, Kamnje, Savica in Brod.

Pri vseh naštetih lokacijah je režijski obrat izvajal dela na obnovi vodovoda. Večkrat je bilo aktivnih več gradbišč, kot pa ima RO kadrovskih možnosti. Problemi so bilo predvsem kadrovski, logistični in birokratski. Vendar gre pri tem zahvala vsem zaposlenim na RO, ki so sodelovali pri izgradnji in obnovi vodovoda.

Na področju baz podatkov smo s sistematičnim nadzorom povečali natančnost podatkov v naših evidencah.

V okviru poročanja glede izvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo Ministrstvu za okolje in prostor prek spletne aplikacije oddali poročila.

V letu 2015 smo pričeli z aktivnostmi na področju oblikovanja cen komunalnih storitev na področju varovanja okolja. Sem spadajo cene vodarine, odvajanja odpadne vode, čiščenje odpadne vode in ravnanja z odpadki. Na vseh omenjenih področjih se na novo uvede tudi omrežnina, ki je predpisana z uredbo.

9. POROČILO O STANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2015

9.1. Pravna podlaga

Naloge lokalnih skupnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo zakoni:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – upb);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – upb);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – upb;
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – upb)

in nekateri podzakonski akti:

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07);
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06);
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 26/2008);
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Ur.l. RS, št. 58/1992);
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Ur.l. RS, št. 48/99 in 113/07)
- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08).

Na podlagi teh predpisov je za organiziranje in delovanje sistema zaščite in reševanja v lokalni skupnosti odgovorna prav občina in njeni organi. Občina Bohinj tako v svojem proračunu zagotavlja sredstva za financiranje sistema za zaščito in reševanje ter za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij, ki v tem sistemu sodelujejo. S posameznimi organizacijami ima Občina Bohinj podpisano tudi pogodbo o izvajanju posameznih ukrepov in aktivnosti. Obstoječa pogodba je podpisana:

- s posameznimi Prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Občine Bohinj in Gasilsko zvezo Bled – Bohinj za opravljanje gasilske javne službe;
- z Društvom GRS Bohinj o opravljanju reševanja v gorskem svetu;

z Društvom za podvodne dejavnosti Bled za opravljanje reševanja v vodi in na vodi.

9.2. Število opravljenih intervencij v Občini Bohinj v letu 2015

Enote za zaščito, reševanje in pomoč so v letu 2015 v Občini Bohinj skupaj posredovale 95 krat. V teh intervencijah je sodelovalo skupaj 775 reševalcev iz občine Bohinj.
Po posameznih enotah so podatki naslednji:

Tabela 28: Pregled števila intervencij gasilskih in drugih enot s številom sodelujočih pripadnikov enot vpisanih v poročila ReCO

	2015	
	Skupaj	
Vrsta enote	**A**	**S**
⊞ Gorska reševalna služba	51	417
⊞ Prostovoljna teritorialna gasilska društva	44	358
Skupaj	95	775

A* - število aktiviranj
S* - število sodelujočih
Prikazani podatki so zajeti za leto 2015 in s podatki zajetimi na poročilih CO do 31.1.2016

9.3. Načrtovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Občina mora v skladu s predpisi poskrbeti za pravočasno izdelavo načrtov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Katere načrte mora občina imeti, je odvisno od oblike in stopnje ogroženosti občine ter od drugih okoliščin.

V letu 2015 je bil s sklepom za skrbnika načrtov na področju ZIR imenovan Aljoša Ažman.

Osnova za pripravo načrtov je Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer je potrebno oceniti ogroženost občine glede na možnosti nastanka posamezne nesreče:
- potres,
- nesreča z nevarno snovjo,
- požar,
- poplava,
- zemeljski plaz ali usad,
- jedrska nesreča,
- železniška nesreča,
- nesreča na žičnicah;
- letalske nesreče,
- nesreča v gorah ali na težko dostopnih terenih;
- množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih,
- terorizem,
- težave pri oskrbi z zdravo pitno vodo.

Ocena ogroženosti za Občino Bohinj je bila izdelana v letu 2009 in je usklajena z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj.

Izdelan in usklajen je načrt zaščite in reševanja in sicer za:

- Potres (maj 2014);


Usklajujejo pa se načrti:

- Občinski delni načrt ZIR ob poplavi za občino Bohinj
- Občinski delni načrt ZIR ob železniški nesreči za občino Bohinj
- Občinski načrt ZIR ob letalski nesreči za občino Bohinj

Vsako leto se dopolnjujejo in ažurirajo dokumenti OOAA kar je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.

9.4. Organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč

Slika 31: Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Bohinj



V Občini Bohinj je bil v letu 2011 imenovan za poveljnika CZ Dušan Pfeifer, njegov namestnik pa je Pavel Žvan.

Štab CZ je v občini organiziran in ga sestavljajo člani, ki so odgovorni za posamezna področja delovanja:
- posredovanje ob požarih (gasilci),
- reševanje v gorah (GRS),
- reševanje iz vode (Društvo za podvodne dejavnosti),
- gradbeništvo in komunalne zadeve,
- posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (gasilci) in
- prva pomoč,
- sodelovanje s policijo in
- radio veze.

Štab je bil ob v preteklem letu kadrovsko dopolnjen in okrepljen.

Štab CZ Bohinj sestavlja 10 članov, s sklepom župana 2015 je nov član Damjan Gašperin (radio veze).

V letu 2010 so bile s posebnim sklepom Župana Občine Bohinj imenovane tudi enote CZ in sicer:
- dve ekipi bolničarjev. Ena ekipa je organizirana v PGD Savica – Polje, druga pa v PGD Stara Fužina in Srednja vas.
  V letu 2015 je bilo v Bohinjski Bistrici izvedeno regijsko preverjanje članov prve pomoči. Iz Bohinja se je preverjanja udeležila ena ekipa. V PGD Savica – Polje so v letu 2015 imeli 6. vaj skupaj z enoto PGD Stara Fužina. Na vajah so uporabljali učni defibrator in lutko in s tem obnavljali postopke oživljanja ter postopke, ki jih izvaja ekipa PP, in se hkrati pripravljali na regijsko preverjanje. Za občane spodnje Bohinjske doline do Boh. Bistrice, so v mesecu oktobru po vaseh izvedli prikaz uporabe AED in postopke oživljanja. Prikaz delovanja so izvedli tudi v okviru prireditve B.O.FEjST.
  Dva člana ekipe za PP (2x Savica Polje) sta se udeležila tudi usposabljanja za vodje ekip PP v organizaciji Rdečega Križa Slovenije.
  Izvedena je bila tudi vaja v Srednji vasi kjer so udeleženci vaje člani PGD Srednja vas izvajali predstavitev AED in postopke oživljanja, enkrat pa je bila izvedena predstavitev za občane.
- Enota za reševanje na vodi in iz vode, ki je organizirana v okviru PGD Savica – Polje. Trenutno jo sestavljajo štirje usposobljeni reševalci iz vode in en pripravnik.
  Enota skrbi za redno vzdrževanje čolna, ki je v zelo slabem stanju in je zagotavljanje operativnosti otežkočena. V letu 2016 mu preteče veljavnost plovnega režima.

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč bo potrebno v prihodnje organizirati še službo za podporo, ki naj bi jo sestavljali:

Vodstvo službe 2 predstavnika
Ekipa za oskrbo 1 ekipa 4 predstavniki
Ekipa za zveze 1 ekipa 4 predstavniki
Ekipa za prevoz 1 ekipa 4 predstavniki
Ekipa za psihološko pomoč 1 ekipa 3 predstavniki
Ekipa za inf. komunikacijsko podporo 1 ekipa 3 predstavniki
- iz Oddelka za urejanje prostora in infrastrukturo

- iz Oddelka za družbene dejavnosti

Ekipa za administrativno podporo 1 ekipa 3 predstavniki

- iz Oddelka za splošne uprave zadeve (2 predstavnika)

V letu 2015 je bil sprejet nov sklep Poverjenik za CZ v občini Bohinj in njegov namestnik Krajevnih skupnosti.

Vse druge enote CZ so organizirane na območju Gorenjske in jih Občini Bohinj ni potrebno ustanavljati.

Pregled dela CZ občine Bohinj v letu 2015

Štab CZ občine Bohinj se je sestal na dveh sejah. Prva seja v letu 2015 je bila (2. seje štaba CZ Občine Bohinj, ki je bila dne 4.02.2015 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi občine Bohinj.

Na drugi seji CZ občine Bohinj v letu 2015, ki je bila dne 28.22.2015 je bil pregledan zapisnik o delu štaba CZ za leto 2015 in je bil sprejet plan dela CZ občine Bohinj za leto 2016.

- Usklajevanja in priprave na XX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je bilo v soboto, 18. maja 2015, na različnih lokacijah na območju Bohinjske Bistrice, občina Bohinj
- Sodelovanje gasilskih enot pri izvedbi regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
- 18. maj 2015: Izvedba XX. Regijskega preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
- Uporaba štabne sobe na Regijskem preverjanju ekip prve pomoči
- 28.11.2015: Posvet in sestanek Izvajanje vaj, usposabljanj, urjenj reševalnih služb v TNP
- Nakup opreme za enote in ekipe CZ (osebna in skupna oprema)
- Izobraževanje pripadnikov štaba CZ na Igu (odnosi z javnostjo)
- 5. marec 2015: Regijska podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite: Srebrni znak(Jože Sodja- PGD Nomenj), Bronasti znak(Silvo Režek PGD- Bohinjska Bistrica)
- Izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči, pred poplavami in letalski nesreči
- Urejanje dokumentov za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Bohinj (OOAA dokumenti)

Plan dela štaba CZ občine Bohinj 2016

- Izobraževanja in usposabljanja pripadnikov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu v letu 2016.
- Nakup opreme za enote in ekipe CZ (osebna in skupna oprema)
- Načrtovanje vaje CZ občine Bohinj za enote in ekipe , ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Predlog za regijsko podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite
- Izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja
- Urejanje dokumentov za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Bohinj (OOAA dokumenti)

GASILSKE ENOTE V PGD

V Občini Bohinj je organiziranih 11 prostovoljnih gasilskih društev in sicer:

Tabela 29: Gasilske enote v PGD

Zap. št.	Naziv enote	Naslov enote	Kat. enote
1.	PGD Bohinjska Bistrica	Vodnikova 36, Boh. Bistri.	III.
2.	PGD Srednja vas	Srednja vas 83	II.
3.	PGD Stara Fužina	Stara Fužina 40, Boh. jezero	II.
4.	PGD Koprivnik	Koprivnik 62/a, Boh. Bistr.	II.
5.	PGD Češnjica	Češnjica 79, Srednja vas	I.
6.	PGD Gorjuše	Gorjuše 61, Boh. Bistrica	I.
7.	PGD Gradišče	Bitnje 13, Boh. Bistrica	I.
8.	PGD Nemški rovt	Nemški rovt 18, Boh. Bistr.	I.
9.	PGD Nomenj	Nomenj 23, Boh. Bistrica	I.
10.	PGD Savica-Polje	Kamnje 26, Boh. Bistrica	I.
11.	PGD Studor	Studor 79, Srednja vas	I.

V letu 2010 je bila sprejeta nova kategorizacija gasilskih enot. V III. kategorijo je s sklepom župana razvrščena operativna gasilska enota PGD Bohinjska Bistrica, ki je tudi osrednja gasilska enota v Občini Bohinj. V II. kategorijo so razvrščene gasilske enote PGD Srednja vas, PGD Stara Fužina in PGD Koprivnik. Vse ostale gasilske enote so uvrščene v I. kategorijo.

PGD Bohinjska Bistrica v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč zagotavlja tudi reševanje ob nesreči v daljših železniških predorih. Trenutno v društvo za takšno posredovanje ni niti primerne opreme in niti usposobljenih gasilcev. To je pokazala tudi vaja v železniškem tunelu, ki smo jo izvedli v letu 2006. Reševanje v predoru lahko v primeru nesreče zagotavljajo le vsa PGD iz Občine Bohinj.

V letu 2015 je različne programe usposabljanja in izobraževanja zaključilo 73 članov PGD iz Občine Bohinj:

Tabela 30: Udeležba na usposabljanjih

Tečaj	**Tečajni**
Tečaj za vodjo članic	1
Tečaj za predavatelja	1
Tečaj za vodjo skupine	39
Uporabnik izolirnega dihalnega aparata	7
Obnovitveni tečaj za uporabnika IDA	2
Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca	2
Gašenje notranjih požarov modul A	4
Ob. tečaj za delo s helikopterjem	2
Tečaj za posredovanje ob izlivu nevarnih snovi	2
Tečaj za bolničarja	8
Tečaj za delo z helikopterjem	5

Zanimanje za usposabljanje članov operativnih gasilskih enot je sicer večje, problem pa je v prezasedenosti oziroma premajhnemu številu programov, ki se izvajajo v gasilski šoli na Igu

pri Ljubljani. V PGD v Občini Bohinj namreč trenutno primanjkuje predvsem usposobljenih gasilcev za:

- uporabniki IDA;
- tehnični reševalec in
- reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Usposabljanju gasilcev za posamezna znanja bo potrebno v prihodnjem obdobju nameniti večjo pozornost in napotitev na posamezno usposabljanje uskladiti tudi z napotitvijo na obdobni zdravstveni pregled. Po večkratnih razgovorih z osnovnim zdravstvo Gorenjske je bila sprejeta enotna cena za preventivne zdravniške preglede na Gorenjskem in sicer naj bi bila za 20 % zmanjšana v znesku nekje od 80,00 € po 4. Členu Ur. list RS 65/2077. V ceno ni vštet psiholog in cikloergometrija, kjer med stopnjevanjem obremenitve na posebnem kolesu nenehno opazujejo EKG, krvni tlak, srčno frekvenco ter blažijo morebitne preiskovančeve objektivne in subjektivne težave. Zdravstveni pregled z novo sklenjeno pogodbo za opravljanje zahtevnih del v gasilstvu (uporaba izolirnega dihalnega aparata, delo na višini, delo pri povečani vročini in podobno) stane namreč 173,00 €, operativni gasilec, ki opravlja takšna dela, pa ga mora v skladu s Pravilnikom opraviti vsake 3 leta. V letu 2014 je bil na nivoju Gorenjske opravljen z Inšpektorata RS, pregled gasilskih enot III. Kategorije, ki mora po kategoriji zagotavljati vsaj 32 operatvnih gasilcev. Pregled inšpektorja je temeljil predvsem na veljavnih zdravstvenih pregledih gasilcev po 4. In 3. Členu Pravilnika. Ugotovljeno je bilo, da v večini gasilci nimajo opravljenih zdravstvenih pregledov, brez pregleda pa se ne smejo udeležiti intervencij in posledično PGD ni operativno sposobno. Zaradi tega je bil opravljen pregled veljavnih zdravniških pregledov po vseh PGD v občini Bohinj. Na občnih zborih PGD smo pozvali gasilce da vzporedno z opravljenim zdravstvenim pregledom za službo opravijo še pregled za operativnega gasilca in s tem delno zmanjšajo stroške pregledov.

Opremljenost gasilcev

Vse gasilske enote v Občini Bohinj so glede na kategorijo enote primerno opremljene s skupno opremo, ki je kot minimalna predpisana.

Gasilska vozila:

Tabela 31: Seznam vozil po gasilskih enotah

Št.	PGD	Kat.	Ima	Leto izdel.	Opomba
1	Boh. Bistrica	III.	GVC 16/25	1979	Ne ustreza
	Boh. Bistrica	III.	GVC 24/50	2003	Ustreza
	Boh. Bistrica	III.	GVM-1	2011	Ustreza
	GARS Jesenice		ALK 42 m	2010	Več občin skupaj
2	Srednja vas	II.	GVV-1	2009	Ustreza
3	Stara Fužina	II.	GV-1	2011	Ustreza
	Stara Fužina	II.	GVC 16/24	1984	Ne ustreza
4	Koprivnik	II.	GVC 16/24	1980	Ne ustreza
	Koprivnik	II.	GVM1	1995	Ne ustreza
5	Češnjica	I.	GVC 16/24	1968	Ne ustreza
	Češnjica	I.	GVM -1	2004	Ustreza
6	Gorjuše	I.	GVC 16/25	1984	Ne ustreza
	Gorjuše	I.	GV-1	1983	Ne ustreza
7	Gradišče	I.	GV-1	1996	Ne ustreza
8	Nemški rovt	I.	GV-1	2010	Ustreza
9	Nomenj	I.	GVV-1	1987	Ne ustreza

10	Savica Polje	I.	GVM1	2012	Ustreza
11	Studor	I.	GV1	1983	Ne ustreza

Problem pa je starost vozil, ki v večini primerov že presega življenjsko dobo posameznega vozila. Za vozila z oznako GVC (gasilsko vozilo – cisterna) je namreč predvidena življenjska doba 25 let, za vozila GV-1 in GVV-1 pa 20 let.

To seveda ne pomeni, da vsa druga gasilska vozila ne morejo več služiti svojemu namenu, temveč so posledično stroški vzdrževanja starih vozil sorazmerno visoki.

V Občini Bohinj je zaradi višine stavb (objekti P+4) potrebno zagotoviti tudi avtolestev, ki jo lahko nabavi več občin skupaj. V letu 2009 so se tako župani občin na zgornjem delu Gorenjske dogovorili, da bodo v prihodnje vse občine skupaj nabavile in vzdrževale potrebno število avtolestev. V letu 2010 je bila v skladu s dogovorom nabavljena nova gasilska avtolestev GARS Jesenice (ALK 42m), ki je bila že predstavljena na vaji v Osnovni šoli v Bohinjski Bistrici. Istočasno pa se sofinancira vzdrževanje in servisiranje avtolestve v Kranjski Gori. V letu 2011 je bilo nabavljeno vozilo za PGD Stara Fužina in sicer GV-1, v letu 2012 pa za PGD Savica-Polje delno sofinanciranje vozila GVM-1. PGD Bohinjska Bistrica in PGD Boh. Češnjica sta sama izvedla nakup vozila GVM-1.

Gasilske črpalke:

Vse gasilske enote so opremljene z ustreznimi črpalkami 8/8, ki so kljub starosti še vedno v primerni kondiciji in primerne za uporabo. Večina gasilskih enot je opremljena tudi z ustreznimi potopnimi črpalkami.

Osebna in skupna zaščitna ter reševalna oprema:

Vse gasilske enote imajo najmanj po 7 kompletov zaščitnih oblek (zaščitna obleka, zaščitna čelada, zaščitni škornji, rokavice in podkapa) ter vsaj po dva izolirna dihalna aparata (IDA). Nekateri IDA so že starejši in jih bo v prihodnjih letih potrebno zamenjati. Pri izolirnih dihalnih aparatih (IDA) se karbonskim tlačnim posodam izteka življenjska doba in jih bo treba nadomestiti z novimi tlačnimi posodami. Potrebno bo tudi v vseh društvih izvesti A test za IDA. V prihodnjih letih bo potrebno nabaviti še manjkajoče število kompletov zaščitnih oblek. Te prioritetne naloge se zaveda tudi Občinsko gasilsko poveljstvo Bohinj, saj že nekaj let nabavlja le opremo za zaščito gasilcev. V letu 2012 je občinsko poveljstvo nabavilo tudi termo kamero, ki je prenesena v uporabo PGD Bohinjska Bistrica.

Odzivni časi gasilskih enot:

Gasilske enote morajo v skladu s predpisi ter glede na kategorijo enote zagotoviti prvi izvoz praviloma v naslednjih časih:

Kategorija gasilske enote	Čas izvoza
GE I. kategorije	15 min.
GE II. kategorije	10 min.
GE III. kategorije	5 min.
Osrednja enota	5 min.

Osrednja gasilska enota bi morala na intervencijo izvoziti v 5. minutah po prejemu poziva, gasilske enote II. kategorije v 10. minutah, ostale enote pa v času 15 min. po prejemu poziva.

Iz poročil PGD je razvidno, da so časi izvoza gasilskih enot v okviru dovoljenih, pa tudi število sodelujočih gasilcev iz posamezne enote je primerno, ter seveda odvisno od časa poziva. V

primeru pomanjkanja operativnih gasilcev na intervencijah, je problem mogoče rešiti s spremembo načrta alarmiranja za Občino Bohinj. Načrt alarmiranja gasilskih enot bo potrebno čimprej posodobiti in ga prilagoditi novi kategorizaciji gasilskih enot.

Gorska reševalna služba

V Bohinju je od leta 1947 organizirana Gorska reševalna služba v okviru Društva GRS Bohinj s sedežem v Stari Fužini 178. V društvo je včlanjeno 53 članov, od tega je kar 37 operativnih aktivnih reševalcev. Člani Društva GRS Bohinj so usposobljeni za reševanje v gorskem in težko dostopnem svetu, reševanje v kanjonih in soteskah, reševanje padalcev in reševanje iz žičniških naprav. S svojim znanjem in opremo pa pomagajo tudi ob naravnih in drugih nesrečah. V svojih vrstah imajo 6 inštruktorjev, 4 reševalce letalce, zdravnika in zdravnika reševalca letalca, 2 vodnika reševalnih psov.

S svojim znanjem in organiziranostjo preko celega leta nudimo nujno medicinsko pomoč na območju občine Bohinj. V svojih vrstah imamo poleg dveh zdravnikov tudi dva zelo dobro usposobljena medicinska delavca. Pri nudenju prve pomoči imamo možnost aktiviranja posadke helikopterja z zdravnikom katerega vpliv na hitrost in kvaliteto oskrbe ni zanemarljiv.

Če naredimo kratek pregled dejavnosti pri katerih so se zgodile nesreče je to predvsem hoja po planinskih poteh in brezpotjih, iskanje pogrešanih oseb, turno smučanje in letenje z padalom. Nekaj pa je bilo poškodb tudi na športno rekreativnih tekmovanjih v gorskem svetu. Najpogostejši vzroki poškodb so zdrsi, telesna nepripravljenost, bolezen in nepoznavanje terena. Za 3 ponesrečence so bile poškodbe oz. bolezen usodne.

V letu 2015 je enota GRS Bohinja posredovala 51 krat in pri tem pomagala 58 ponesrečenim. V intervencijah je sodelovalo 486 reševalcev, opravili smo 1743 ur reševalnega dela. V 32 primerih je bil v intervenciji prisoten zdravnik.

Po strukturi ponesrečencev so na prvem mestu turisti, kar potrjuje tudi podatek, da smo bili reševalci najbolj obremenjeni v poletnih mesecih, ko je turistična sezona v polnem razmahu. V času visoke planinske in turistične sezone imamo organizirano dežurstvo reševalcev na domu, kar nam omogoča hitro in učinkovito posredovanje. Reševalci letalci opravijo dežurstvo na Brniku, kjer je v poletni sezoni v pripravljenosti ekipa za posredovanje na območju države.

Za kvalitetno reševalno delo moramo biti dobro strokovno usposobljeni in dobro fizično pripravljeni. Člani društva so v letu 2015 imeli 12 društvenih vaj na katerih smo utrjevali znanje iz zimske in letne tehnike reševanja, reševanje iz žičniških naprav, reševanje padalcev in znanja iz nudenja prve pomoči. Inštruktorji, reševalci letalci in vodnika reševalnih psov so se udeleževali rednih usposabljanj v okviru komisij GRZS.

Za izvrševanje reševanja člani društva uporabljajo osebno zaščitno opremo, ki je v osebni zadolžitvi in skupno tehnično opremo, ki jo hranijo v skladišču Društva GRS Bohinj v gasilskem domu v Stari Fužini 178. Odzivni čas je kratek. Sistem alarmiranja pa poteka preko 112 s pomočjo pozivnikov. Ocenjujemo lahko, da je za reševanje v gorskem svetu v Občini Bohinj ustrezno poskrbljeno.

Reševanje iz vode

V Občini Bohinj reševanje iz vode zagotavlja Društvo za podvodne dejavnosti Bled s svojo reševalno ekipo. Z Občino Bohinj ima društvo podpisano tudi ustrezno pogodbo, Občina Bohinj pa opremljanje društva tudi sofinancira. Poleg te enote Regijski center za obveščanje Kranj v primeru nesreče na vodi aktivira tudi gasilce PGD Savica - Polje, ki ima ustrezno usposobljene reševalce na vodi. V prihodnje bo potrebno koncept reševanja na vodi in iz vode še preverjati in dopolnjevati. Potrebno bi bilo usposobiti večje število reševalcev na vodi.

Druga društva in nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v Občini Bohinj

V Občini Bohinj pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči občasno opravljajo posamezne naloge tudi druga društva in nevladne organizacije:
- Organizacija RK;
- Župnijska Karitas Bohinj;

9.5. Zaključki o stanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bohinj za leto 2015

Tudi v letu 2015 so občino Bohinj prizadele naravne in druge nesreče, ki pa k sreči niso terjale večjih materialnih posledic.

Vse te nesreče bodo vplivale na nadaljnje aktivnosti pri načrtovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči. V postopku reševanja so nosilci aktivnosti prostovoljna gasilska društva iz Občine Bohinj, ki jih usmerja in vodi Občinsko gasilsko poveljstvo ter Društvo GRS Bohinj. Gasilci postajajo vedno bolj neka splošna reševalna služba, na katero se je moč zanesti v vseh naravnih in drugih nesrečah. Zaradi navedenega bo potrebno v prihodnje večjo pozornost in tudi večja sredstva namenjati za:
- usposabljanje in izobraževanje gasilcev za pridobivanje posebnih znanj (nosilci izolirnih dihalnih aparatov, bolničarji, tehnični reševalci, reševalci ob nesrečah z nevarnimi snovmi)
- opremljanje prvih posredovalcev (gasilci, GRS Bohinj) s potrebno zaščitno in reševalno opremo;

Potrebno je nadaljevati z dograjevanjem koncepta reševanja v primeru nesreče na vodi ali v vodi. Posebno pozornost in tudi sredstva bo potrebno namenjati za usposabljanje reševalcev na vodi in za njihovo opremljanje.

Na podlagi sprejete ocene ogroženosti bo potrebno nadaljevati tudi s prenovo načrtov zaščite in reševanja za primer posamezne nesreče:
- poplava,
- zemeljski plaz ali usad

10. PRIPRAVLJALCI POROČILA

Poročilo so pripravili: Iva Lapajne, Anita Zorč, Primož Pintar, Tanja Mencinger, Darinka Maraž Kikelj, Andreja Kemperle Lotrič, Nataša Fujs, Jaka Medja, Andrej Sodja, Andrej Kovačič, Miro Sodja, Jolanda Planovšek, Monika Remškar, Marjeta Žnidar, Sabina Marič, Ciril Strgar, Silvo Odar, Bojana Stare, Srečko Čemažar, Vanja Cerkovnik, Vesna Kralj, Tina Golja.

Priloga 11

LETNO POROČILO ZA LETO 2015 ZA OBČINO BOHINJ

OBČINA BOHINJ

V DELU PRAVILEN ODDAN ZAKLENJEN

Osnovni podatki MD5: 493f8b556f183784f6f19488d9dabcb0 15.03.2016 15:31

Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
* Šifra prorač. upor.:	75035
Šifra dejavnosti:	84.110
Matična številka:	5883415000
Ime poslovnega subjekta:	OBČINA BOHINJ

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2015 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava KRANJ, tel. 04 281-09-40)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Monika Remškar
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:	045770-118
Email kontaktne osebe:	monika.remskar@obcina.bohinj.si
Vodja poslovnega subjekta:	Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.
Datum:	25.02.2016
Kraj:	Bohinjska Bistrica

Obdobje poročanja

od:	01.01.2015
do:	31.12.2015

* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 493f8b556f183784f6f19488d9dabcb0
datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon:
IO: 2101841792041881711662522111911761209197171

MD5: 4a909517219914aacf85bcb13cd29136

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	29.310.180	30.633.570
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	119.903	117.592
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	76.455	69.504
02	NEPREMIČNINE	004	37.092.493	38.739.944
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.107.489	13.232.836
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.980.693	7.451.446
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.919.173	4.622.561
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	339.911	396.699
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.430	2.430
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	87.955	87.955
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.789.912	1.762.405
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.083.648	3.463.967
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	98.412	4.794
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	512.530	498.718
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	32	32
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	486.817	298.442
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	30	30
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	424.752	260.294
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	555.283	2.374.378
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.792	7.279
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	31.488	20.989
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.488	20.989
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	31.425.316	34.118.526
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.953.465	1.750.490
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.531.984	3.048.061
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.781	1.115
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	72.145	66.397
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	212.653	2.021.840
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	154.164	183.584
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	805	1.490
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	933.314	613.693
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	157.122	159.942
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 060 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	29.893.332	31.070.465
90	SPLOŠNI SKLAD	045	29.032.667	30.004.226
91	REZERVNI SKLAD	046	68.359	38.804
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28	29
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	789.786	1.024.914
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	2.492	2.492
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	31.425.316	34.118.526
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.953.465	1.750.490

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Monika Remškar

Odgovorna oseba:

Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4a909517219914aacf85bcb13cd29136

datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon: 045770-118
IO: 2101841792041881711662522111911762091971 71

MD5: b11da02b64cc0d1f8a3a2aa8f09d4965

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	10.769.466	8.718.117
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	6.047.465	6.396.912
70	**DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)**	103	4.383.073	4.894.874
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	3.150.760	3.718.842
7000	Dohodnina	105	3.150.760	3.718.842
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	656.320	647.350
7030	Davki na nepremičnine	117	471.401	474.364
7031	Davki na premičnine	118	236	275
7032	Davki na dediščine in darila	119	81.139	69.646
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	103.544	103.065
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	575.865	528.593
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.775	1.710
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	574.090	526.883
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	128	89
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 146 + 148 + 149 + 150)**	140	1.664.392	1.502.038
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	372.211	374.958
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	2.500	0
7102	Prihodki od obresti	143	836	3.870
7103	Prihodki od premoženja	144	368.875	371.088
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	6.019	3.518
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	6.019	3.518
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	68.413	72.883
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	1.106.384	954.929
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	111.365	95.750
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	111.365	95.750
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)**	153	919	17.803
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	32	12.883
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	32	883
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	11.800
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	200
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	887	4.920
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	887	4.920
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)**	166	940	170
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	940	170
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	740	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	200	170

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI** **(176 = 177 + 183)**	176	4.720.162	2.303.232
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.509.341	410.093
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.505.415	377.797
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	199
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	3.734	31.475
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	192	622
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	3.210.821	1.893.139
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	567.034
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	1.122.284	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	2.088.537	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	1.326.105
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE** **(192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0

7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	10.417.686	9.362.911
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	3.138.331	2.764.185
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	815.672	869.726
4000	Plače in dodatki	224	700.465	759.748
4001	Regres za letni dopust	225	26.161	26.035
4002	Povračila in nadomestila	226	67.073	71.325
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.243	1.869
4004	Sredstva za nadurno delo	228	10.818	9.305
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	9.912	1.444
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	119.665	129.839
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	64.327	68.864
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	51.462	55.099
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	644	590
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	726	775
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.506	4.511
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	2.143.980	1.718.253
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	215.389	169.393
4021	Posebni material in storitve	239	434.446	375.839
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	440.156	408.352
4023	Prevozni stroški in storitve	241	229.030	204.821
4024	Izdatki za službena potovanja	242	8.923	7.710
4025	Tekoče vzdrževanje	243	521.346	291.425

4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	55.661	47.887
4027	Kazni in odškodnine	245	40.550	76.180
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	198.479	136.646
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	15.231	14.233
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	15.231	14.233
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	43.783	32.134
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	31.879	21.007
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	11.904	11.127
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI** **(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)**	266	2.133.062	2.077.128
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	55.662	97.056
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	55.662	97.056
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	886.224	871.947
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	25.261	20.381
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	6.235	8.805
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	6.602	17.355

4119	Drugi transferi posameznikom	280	848.126	825.406
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	203.788	184.865
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	987.388	923.260
4130	Tekoči transferi občinam	283	118.028	127.829
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	22.513	24.220
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	846.847	771.211
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI** **(295 = 296)**	295	5.002.334	4.443.430
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	5.002.334	4.443.430
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	34.938	32.000
4202	Nakup opreme	299	67.007	31.460
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	20.058	42.772
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.034.626	2.567.476
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.409.139	1.601.855
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	262.408	6.720
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	174.158	161.147
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI** **(907 = 908 + 916)**	907	143.959	98.168
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	84.200	70.960
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	84.200	70.960
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	59.759	27.208

4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	59.759	27.208
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 926 + 926)**	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	351.800	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	664.794
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	48	47
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilanca:

Monika Remškar

Odgovorna oseba:

Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b11da02b64cc0d1f8a3a2aa8f09d4965

datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon: 045770-118
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

MD5: e8f3eb524833ccf5a55b2efdc06235bb

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	301	485	1.991
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	485	1.592
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	485	1.592
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	399
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	399
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)**	321	0	120
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0

441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	120
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	120
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	485	1.871
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Monika Remškar

Odgovorna oseba:

Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e8f3eb524833ccf5a55b2efdc06235bb

datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon: 045770-118
IO: 2101841792041881711662522111911761209197171

MD5: af0fe1c9728688b5590109d3f758a70a

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)**	351	0	422.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	422.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	422.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	364	235.129	150.729
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	235.129	150.729
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	235.129	150.729
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	271.271
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	235.129	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	117.156	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	391.652

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Monika Remškar **Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: af0fe1c9728688b5590109d3f758a70a

datum in ura:	15.03.2016 15:31
uporabnik:	MONIKA.REMSKAR
telefon:	045770-118
IO:	2101841792041881711662522111911761209197171

MD5: daf2450e76f7388bfd099b6a38f521da

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	1.004.044	869.366
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	1.004.044	869.366
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	605	109.266	128.212
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	1.113.330	997.578
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	1.055.433	842.968
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	211.762	180.738
461	STROŠKI STORITEV	614	843.671	662.230
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	471.542	490.310
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	371.406	391.357
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	60.881	63.295
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	39.255	35.658
462	**G) AMORTIZACIJA**	619	560.081	361.577
463	**H) REZERVACIJE**	620	0	0
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	621	0	0
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	622	0	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	623	0	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	2.087.036	1.694.855
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	973.706	697.277

Kraj in datum:	Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Odgovorna oseba:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016		
	Monika Remškar	**Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: daf2450e76f7388bfd099b6a38f521da

datum in ura:	15.03.2016 15:31
uporabnik:	MONIKA.REMSKAR
telefon:	045770-118
IO:	2101841792041881711662522111911762091971 71

MD5: f722cd545f96a6ae7e137a424a45e081

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - -Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	37.917.685	17.924.899	562.063	20.496	4.097.122	0	1.015.765	15.421.466	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	117.592	69.503	3.406	0	0	0	8.046	43.449	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	1.935.319	0	72.824	0	4.258	0	0	2.003.885	0	0
E. Zgradbe	713	28.413.328	13.232.836	284.677	0	2.372.079	0	760.478	12.312.612	0	0
F. Oprema	714	7.451.446	4.622.560	201.156	20.496	1.720.785	0	227.241	1.061.520	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Dolgoročne premoženjske pravice											
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Monika Remškar

Odgovorna oseba:

Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f722cd545f96a6ae7e137a424a45e081

datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon: 045770-118
IO: 2101841792041881711662522111911762091971 71

MD5: 7c81edcc38edb3f923aa6e3c76e3d326

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ ŠIFRA UPORABNIKA: * 75035

SEDEŽ UPORABNIKA: Triglavska cesta 035, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5883415000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	396.699	0	19.731	0	76.519	0	339.911	0	339.911	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	393.234	0	19.731	0	76.519	0	336.446	0	336.446	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	79.776	0	9.936	0	0	0	89.712	0	89.712	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	313.458	0	9.795	0	76.519	0	246.734	0	246.734	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (805= 807+808+809+810+811+812)	806	3.465	0	0	0	0	0	3.465	0	3.465	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	3.465	0	0	0	0	0	3.465	0	3.465	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	90.385	0	0	0	0	0	90.385	0	90.385	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	90.385	0	0	0	0	0	90.385	0	90.385	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	2.430	0	0	0	0	0	2.430	0	2.430	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	87.955	0	0	0	0	0	87.955	0	87.955	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	487.084	0	19.731	0	76.519	0	430.296	0	430.296	0

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Monika Remškar

Odgovorna oseba:

Franc Kramar, univ. dipl.inž.les.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 7c81edcc38edb3f923aa6e3c76e3d326

datum in ura: 15.03.2016 15:31
uporabnik: MONIKA.REMSKAR
telefon: 045770-118
IO: 2101841792041881711662522111911762091971 71

Priloga 12

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 24.11.2015
Datum do: 31.12.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.11.2015	15-2-116	PP 6103 KONTO 402503	Talna in vertikalna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 6102 KONTO 402503	Letno vzdrževanje krajevnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za ureditev priključka do stanovanjskih hiš št. 29 in 30 v Spodnjih Gorjušah.
24.11.2015	15-2-116	PP 6121 KONTO 402503	Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 6102 KONTO 402503	Letno vzdrževanje krajevnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za ureditev priključka do stanovanjskih hiš št. 29 in 30 v Spodnjih Gorjušah.
24.11.2015	15-2-116/1	KONTO 741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih	PP 6259 KONTO 420899 NRP OB004-13-0009	Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina Plačila drugih storitev in dokumentacije KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOL	7,98	Na: Ker se je projekt začel izvajati konec leta 2014 in vseh planiranih sredstev nismo uspeli počrpati, na podlagi 2. odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015, dvigujemo namenske prihodke v letu 2015 za le-ta nemen.
24.11.2015	15-2-116/1	KONTO 741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih	PP 6259 KONTO 420500 NRP OB004-13-0009	Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOL	19.937,90	Na: Ker se je projekt začel izvajati konec leta 2014 in vseh planiranih sredstev nismo uspeli počrpati, na podlagi 2. odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015, dvigujemo namenske prihodke v letu 2015 za le-ta nemen.
24.11.2015	15-2-116/2	PP 6060 KONTO 402008	Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 6001 KONTO 400100	Plače - osnovne plače Regres za letni dopust	1.717,32	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi premalo planiranih sredstev za izplačilo regresa za letni dopust.
24.11.2015	15-3-117	PP 6232 KONTO 420500 NRP OB004-07-0023	Investicijsko vzdrževanje vodovodov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 6216 KONTO 402199	Drugi splošni material in storitve Drugi posebni materiali in storitve	14.000,00	Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi nakupa kamnitih drobljenih materialov grede in tampona za potrebe gradnje vodovoda in kanalizacije.
24.11.2015	15-3-117	PP 6232 KONTO 420225 NRP OB004-07-0023	Investicijsko vzdrževanje vodovodov Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 6216 KONTO 402199	Drugi splošni material in storitve Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi nakupa kamnitih drobljenih materialov grede in tampona za potrebe gradnje vodovoda in kanalizacije.
24.11.2015	15-3-118	PP 6224 KONTO 402301	Vzdrževanje in popravila vozil Vzdrževanje in popravila vozil	PP 6216 KONTO 402199	Drugi splošni material in storitve Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi popravila UV naprav v vodohranu Koprivnik in Nomenj ter zamenjave UV žarnic v Stari Fužini.
25.11.2015	15-3-119	PP 4118 KONTO 402200	Drsališče Bohinjska Bistrica Električna energija	PP 4118 KONTO 420300 NRP OB004-09-0003	Drsališče Bohinjska Bistrica Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije manjših vrednosti	1.350,00	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti zaradi nakupa rabljene peči za ogrevanje šotora ob snežnih padavinah.
25.11.2015	15-3-120	PP 3341 KONTO 411299	Enkratne denarne pomoči Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 3367 KONTO 411909	Splošni socialni zavodi Regresiranje oskrbe v domovih	2.000,00	Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi s plačilom oskrbnih stroškov v splošnih socialnih zavodih, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo vseh obveznosti. V skladu z navedenim, bomo potrebna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunskih postavk na področju socialnega varstva.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.11.2015	15-3-121	PP KONTO NRP	4054 410219 OB004-07-0001	Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta Subvencioniranje standardov kakovosti Bohinjski planinski sir	PP KONTO	4056 402099	Stroški zavetišča za živali Drugi splošni material in storitve	300,00	Na: Prerazporejamo sredstva za sterilizacijo 5 brezdomnih prostoživečih mačk.
25.11.2015	15-3-122	PP KONTO	3144 402902	Podjemna pogodba Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	3144 402912	Podjemna pogodba Posebni davek na določene prejemke	1.040,00	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke.
25.11.2015	15-3-123	PP KONTO	3211 413302	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	3211 413300	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	178,69	Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj kontov zaradi zagotavljanja zapadlih zakonskih obveznosti na podlagi izstavljenih zahtevkov OŠ antona Janše
25.11.2015	15-3-124	PP KONTO	3211 411900	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Regresiranje prevozov v šolo	PP KONTO	3211 413302	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	139,40	Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj kontov zaradi zagotavljanja plačila zapadlih zakonskih obveznosti na podlagi izstavljenih zahtevkov CUDV Matevža Langusa.
25.11.2015	15-3-124/1	PP KONTO	5030 411799	Občinske štipendije - izobraževanje Druge štipendije	PP KONTO	3210 402399	Prevozi učencev - plačila storitev Drugi prevozni in transportni stroški	7.835,16	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi zagotavljanja plačila zapadlih zakonskih obveznosti na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.
25.11.2015	15-3-124/2	PP KONTO	3341 411299	Enkratne denarne pomoči Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP KONTO	3367 411909	Splošni socialni zavodi Regresiranje oskrbe v domovih	2.000,00	Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi s plačilom oskrbnih stroškov v splošnih socialnih zavodih, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo vseh obveznosti. V skladu z navedenim bomo potrebna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunskih postavk na področju socialnega varstva.
25.11.2015	15-3-124/3	PP KONTO NRP	4809 420804 OB004-08-0014	Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz	PP KONTO	4326 402199	Geodetske odmere zemljišč Drugi posebni materiali in storitve	550,00	Na: Sredstva se prerazporedijo med viri zaradi dodatne odmere občinske kategorizirane ceste.
26.11.2015	15-3-125	PP KONTO NRP	3435 420801 OB004-13-0003	Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencin Investicijski nadzor ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANE	PP KONTO NRP	3435 420500 OB004-13-0003	Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencin Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANE	2.500,00	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti zaradi sofinanciranja stroškov gradbenega in projektantskega nadzora v okviru pogodbe o sofinanciranju iz strani ministrstva.
26.11.2015	15-3-126	PP KONTO	6215 402200	Vzdrževanje čistilnih naprav Električna energija	PP KONTO	6610 402199	Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacije Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi povečanega obsega del na urgentni obnovi obstoječe kanalizacije v vasi Jereka, ker se zaradi puščanja dotrajane obstoječe kanalizacije povzroča škoda na bližnjih objektih.
27.11.2015	15-3-126/1	PP KONTO NRP	6713 420804 OB004-06-0025	Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZI Načrti in druga projektna dokumentacija Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda	PP KONTO NRP	6719 420500 OB004-06-0025	Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda	31.600,00	Na: Sredstva se prerazporejajo iz razloga pomanjkanja sredstev na izvedbi skupinskih sekundarnih kanalov na projektu kanala Laški rovt in odvodnjavanja na ovinku JR.
27.11.2015	15-3-126/2	PP KONTO	3377 412000	Program za preprečevanje odvisnosti Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	3377 402199	Program za preprečevanje odvisnosti Drugi posebni materiali in storitve	750,00	Na: Zaradi dejanskih stroškov , ki so nastali v zvezi z izvedbo programa Izzivalec ulice, je potrebna prerazporeditev sredstev znotraj kontnih mest proračunske postavke.
27.11.2015	15-3-126/2	PP KONTO	3377 413302	Program za preprečevanje odvisnosti Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	3377 402199	Program za preprečevanje odvisnosti Drugi posebni materiali in storitve	800,00	Na: Zaradi dejanskih stroškov , ki so nastali v zvezi z izvedbo programa Izzivalec ulice, je potrebna prerazporeditev sredstev znotraj kontnih mest proračunske postavke.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.11.2015	15-3-127	PP 4710 KONTO 402201	Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 4710 KONTO 402099	Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana Drugi splošni material in storitve	300,00	Na: Zaradi neplaniranih stroškov za nakup in obnovo mrež za gole malega nogometa v dvorani Danica, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva se prerazporejajo znotraj stroškovnega mesrta.
30.11.2015	15-3-128	PP 3020 KONTO 402004	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 3020 KONTO 402199	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Drugi posebni materiali in storitve	163,20	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke. Del sredstev v višini 544,80 € pa se prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna plača-župan.
30.11.2015	15-3-128	PP 3020 KONTO 402009	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Izdatki za reprezentanco	PP 3020 KONTO 402199	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Drugi posebni materiali in storitve	27,22	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke. Del sredstev v višini 544,80 € pa se prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna plača-župan.
30.11.2015	15-3-128	PP 3020 KONTO 402099	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Drugi splošni material in storitve	PP 3020 KONTO 402199	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Drugi posebni materiali in storitve	14,78	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke. Del sredstev v višini 544,80 € pa se prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna plača-župan.
30.11.2015	15-3-128	PP 3003 KONTO 400000	Osnovna plača - župan Osnovne plače	PP 3020 KONTO 402199	Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca Drugi posebni materiali in storitve	544,80	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke. Del sredstev v višini 544,80 € pa se prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna plača-župan.
01.12.2015	15-3-128/1	PP 3365 KONTO 413302	Pomoč na domu - blago in storitev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 5020 KONTO 411104	Prispevek za novorojenčke Starševsko nadomestilo	2.500,00	Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi s plačilom prispevka za novorojenčke, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočnih odločb. V skladu z navedenim, bomo potrebna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunskih postavk na področju socialnega varstva.
01.12.2015	15-3-128/10	PP 8200 KONTO 402205	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP 8200 KONTO 402201	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	Na: Zaradi višjih stroškov kot so predvideni v planu, je potrebna prerazporeditev med posameznimi postavkami.
01.12.2015	15-3-128/11	PP 8200 KONTO 402008	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 8200 KONTO 402099	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Drugi splošni material in storitve	174,51	Na: Zaradi višjih stroškov kot so predvideni v planu, je potrebna prerazporeditev med posameznimi postavkami.
01.12.2015	15-3-128/2	PP 8300 KONTO 402511	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 8300 KONTO 402402	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Stroški prevoza v državi	115,50	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi premalo planiranih sredstev za stroške prevoza v državi. Prerazporeditev je bila opravljena v skladu z Odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in pooblastili župana.
01.12.2015	15-3-128/3	PP 8300 KONTO 402099	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Drugi splošni material in storitve	PP 8300 KONTO 402999	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Drugi operativni odhodki	8,83	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi premalo planiranih sredstev za druge operativne odhodkei. Prerazporeditev je bila opravljena v skladu z Odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in pooblastili župana.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
01.12.2015	15-3-128/4	PP KONTO	8101 402503	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO NRP	8101 420300 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije po programih Krajevnih skupnosti	184,28	Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava pihalnika za listje na pokopališču.
01.12.2015	15-3-128/4	PP KONTO	8101 402902	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO NRP	8101 420300 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije po programih Krajevnih skupnosti	8,71	Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava pihalnika za listje na pokopališču.
01.12.2015	15-3-128/4	PP KONTO	8101 402902	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	8101 402204	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Odvoz smeti	36,54	Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava pihalnika za listje na pokopališču.
01.12.2015	15-3-128/5	PP KONTO	8101 402000	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Pisarniški material in storitve	PP KONTO	8101 402206	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Poštnina in kurirske storitve	15,96	Na: Planirani odhodki na postavkah so bili premajhni, zato je opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/5	PP KONTO	8101 402201	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	8101 402500	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	335,79	Na: Planirani odhodki na postavkah so bili premajhni, zato je opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/5	PP KONTO	8101 402300	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP KONTO NRP	8101 420500 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije po programih Krajevnih skupnosti	200,00	Na: Planirani odhodki na postavkah so bili premajhni, zato je opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/5	PP KONTO	8101 402503	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO NRP	8101 420500 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije po programih Krajevnih skupnosti	139,64	Na: Planirani odhodki na postavkah so bili premajhni, zato je opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/6	PP KONTO	8101 402201	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	8101 402500	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	Na: Zaradi popravila okvare črpalke na peči, je bil opravljen servis. Sredstva v ta namen niso bila planirana, zato je bila opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/7	PP KONTO	8101 402201	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	8101 402500	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	93,50	Na: Zardi popravila črpalke na peči, je bil opravljen servis. Sredstva v ta namen niso bila planirana, zato je bila opravljena prerazporeditev.
01.12.2015	15-3-128/8	PP KONTO	8101 402201	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	8101 402200	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Električna energija	18,08	Na: Poraba električne energije je višja kot je bila planirana. Nabava računalnika napačno poimenovan konto.
01.12.2015	15-3-128/8	PP KONTO NRP	8101 420500 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije po programih Krajevnih skupnosti	PP KONTO	8101 420202	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Nakup strojne računalniške opreme	79,00	Na: Poraba električne energije je višja kot je bila planirana. Nabava računalnika napačno poimenovan konto.
01.12.2015	15-3-128/8	PP KONTO NRP	8101 420238 OB004-09-0005	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Nakup telekomunikacijske opreme Investicije po programih Krajevnih skupnosti	PP KONTO	8101 420202	Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva Nakup strojne računalniške opreme	200,00	Na: Poraba električne energije je višja kot je bila planirana. Nabava računalnika napačno poimenovan konto.
01.12.2015	15-3-128/9	PP KONTO	8200 402205	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP KONTO	8200 402201	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Poraba kuriv in stroški ogrevanja	70,00	Na: Zaradi višjih stroškov kot so predvideni v planu, je potrebna prerazporeditev med posameznimi postavkami.
01.12.2015	15-3-128/9	PP KONTO	8200 402503	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	8200 402201	Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer Poraba kuriv in stroški ogrevanja	230,00	Na: Zaradi višjih stroškov kot so predvideni v planu, je potrebna prerazporeditev med posameznimi postavkami.
02.12.2015	15-3-129	PP KONTO	6102 402503	Letno vzdrževanje krajevnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	6103 402503	Talna in vertikalna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo dodatnih del na mostu v Boh. Češnjici in dodatno pleskanje talnih oznak in prehodov za pešče.
02.12.2015	15-3-129	PP KONTO	6102 402503	Letno vzdrževanje krajevnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	6109 402503	Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo dodatnih del na mostu v Boh. Češnjici in dodatno pleskanje talnih oznak in prehodov za pešče.
02.12.2015	15-3-130	PP KONTO	6510 402511	Smetarsko vozilo Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	6501 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.12.2015	15-3-130	PP 6510 KONTO 402305	Smetarsko vozilo Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 6501 KONTO 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	798,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
02.12.2015	15-3-130	PP 6510 KONTO 402301	Smetarsko vozilo Vzdrževanje in popravila vozil	PP 6501 KONTO 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	2.056,39	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
02.12.2015	15-3-130	PP 6510 KONTO 402300	Smetarsko vozilo Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 6501 KONTO 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	2.664,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
02.12.2015	15-3-130	PP 6502 KONTO 402099	Ravnanje z odpadki Drugi splošni material in storitve	PP 6501 KONTO 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	103,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
02.12.2015	15-3-130	PP 6502 KONTO 420500 NRP OB004-06-0024	Ravnanje z odpadki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ravnanje z odpadki	PP 6501 KONTO 402299	Odlaganje odpadkov Druge storitve komunikacij in komunale	1.205,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
03.12.2015	15-3-130/1	PP 3501 KONTO 413310	Knjižnica skupni delavci - plače Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega do	PP 3501 KONTO 413300	Knjižnica skupni delavci - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	400,00	Na: Zaradi dejanskih izplačil stroškov za plače skupnih delavcev v knjižnici A. Tomaža Linharta, je potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke na katerih so planirana sredstva za plače. Navedeno bomo uspeli zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev znotraj kontnih mest osnovne postavke.
04.12.2015	15-3-131	PP 3101 KONTO 402940	Osnovne plače Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	PP 3154 KONTO 402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	205,00	Na: Prerazporejamom sredstva zaradi premalo planiranih izdatkov za telefon, fax, elektronsko pošto.
04.12.2015	15-3-132	PP 6030 KONTO 402920	Materialni stroški režijskega obrata Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 6030 KONTO 402205	Materialni stroški režijskega obrata Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	50,00	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi premalo planiranih stroškov telefona.
04.12.2015	15-3-132/1	PP 6001 KONTO 400901	Plače - osnovne plače Odpravnine	PP 6001 KONTO 400203	Plače - osnovne plače Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	183,44	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 6001-Osnovne plače zaradi premalo planiranih sredstev za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.
04.12.2015	15-3-132/2	PP 6001 KONTO 401500	Plače - osnovne plače Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 6001 KONTO 401001	Plače - osnovne plače Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.023,19	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 6001-Osnovne plače zaradi premalo planiranih sredstev za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
04.12.2015	15-3-132/3	PP 6001 KONTO 401500	Plače - osnovne plače Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 6001 KONTO 401100	Plače - osnovne plače Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	105,24	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 6041 Seminarji in konta 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi premalo planiranih sredstev za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.
04.12.2015	15-3-132/3	PP 6041 KONTO 402900	Seminarji Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 6001 KONTO 401100	Plače - osnovne plače Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	696,58	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 6041 Seminarji in konta 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi premalo planiranih sredstev za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.
04.12.2015	15-3-132/5	PP 6001 KONTO 400900	Plače - osnovne plače Jubilejne nagrade	PP 6001 KONTO 400001	Plače - osnovne plače Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	414,66	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke zaradi premalo planiranih sredstev za dodatke za delovno dobo in stalnost.
04.12.2015	15-3-132/6	PP 6001 KONTO 400002	Plače - osnovne plače Dodatki za delo v posebnih pogojih	PP 6001 KONTO 400000	Plače - osnovne plače Osnovne plače	2.805,93	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke zaradi premalo planiranih sredstev za osnovne plače.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.12.2015	15-3-132/6	PP 6001 KONTO 400100	Plače - osnovne plače Regres za letni dopust	PP 6001 KONTO 400000	Plače - osnovne plače Osnovne plače	1.307,89	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke zaradi premalo planiranih sredstev za osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/6	PP 6001 KONTO 400400	Plače - osnovne plače Sredstva za nadurno delo	PP 6001 KONTO 400000	Plače - osnovne plače Osnovne plače	1.852,70	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke zaradi premalo planiranih sredstev za osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/6	PP 6001 KONTO 400901	Plače - osnovne plače Odpravnine	PP 6001 KONTO 400000	Plače - osnovne plače Osnovne plače	1.608,97	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke zaradi premalo planiranih sredstev za osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/7	PP 3101 KONTO 400000	Osnovne plače Osnovne plače	PP 3101 KONTO 400001	Osnovne plače Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	825,63	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 3101 Osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/7	PP 3101 KONTO 400000	Osnovne plače Osnovne plače	PP 3101 KONTO 400400	Osnovne plače Sredstva za nadurno delo	437,24	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 3101 Osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/7	PP 3101 KONTO 400000	Osnovne plače Osnovne plače	PP 3101 KONTO 401001	Osnovne plače Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.047,45	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 3101 Osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/7	PP 3101 KONTO 400000	Osnovne plače Osnovne plače	PP 3101 KONTO 401200	Osnovne plače Prispevek za zaposlovanje	14,93	Na: Sredstva se prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke 3101 Osnovne plače.
04.12.2015	15-3-132/8	PP 3003 KONTO 400000	Osnovna plača - župan Osnovne plače	PP 3032 KONTO 402402	Stroški prevoza Stroški prevoza v državi	151,33	Na: Sredstva se prerazporedijoiz postavke 3003 osnovna plača župana na postavko 3032 stroški prevoza.
04.12.2015	15-3-132-4	PP 6036 KONTO 402907	Stroški za strokovno izobraževanje Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP 6001 KONTO 400202	Plače - osnovne plače Povračilo stroškov prehrane med delom	1.368,40	Na: Sredstva se prerazporedijo iz proračunskih postavk 6036 Stroški za strokovno izobraževanje in 6041 Seminarji na postavko 6001 Osnovne plače-konto 400202 zaradi premalo planiranih sredstev za povračilo stroškov prehrane med delom.
04.12.2015	15-3-132-4	PP 6041 KONTO 402900	Seminarji Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 6001 KONTO 400202	Plače - osnovne plače Povračilo stroškov prehrane med delom	303,42	Na: Sredstva se prerazporedijo iz proračunskih postavk 6036 Stroški za strokovno izobraževanje in 6041 Seminarji na postavko 6001 Osnovne plače-konto 400202 zaradi premalo planiranih sredstev za povračilo stroškov prehrane med delom.
07.12.2015	15-3-133	PP 4103 KONTO 413302	Urejanje tekaških prog Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 4124 KONTO 413300	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	134,20	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
07.12.2015	15-3-133	PP 4123 KONTO 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 4124 KONTO 413300	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	529,80	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
07.12.2015	15-3-133	PP KONTO	4123 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	4124 413301	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	116,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
07.12.2015	15-3-133	PP KONTO	4123 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	4124 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	198,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
07.12.2015	15-3-133	PP KONTO	4123 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	4124 413310	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega do	22,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
07.12.2015	15-3-133	PP KONTO	4123 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	4131 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocij Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	2.311,16	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
07.12.2015	15-3-133	PP KONTO	4123 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označeva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	4133 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno de Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	1.500,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač, promocije in rednega delovanja Turizma Bohinj. Sredstva prerazporejamo med proračunskimi postavkami znotraj podprograma-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
08.12.2015	15-3-133/1	PP KONTO	6030 402009	Materialni stroški režijskega obrata Izdatki za reprezentanco	PP KONTO	6030 402206	Materialni stroški režijskega obrata Poštnina in kurirske storitve	54,00	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi povečanih stroškov poštnih storitev.
08.12.2015	15-3-133/2	PP KONTO	6030 402920	Materialni stroški režijskega obrata Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO	6030 402206	Materialni stroški režijskega obrata Poštnina in kurirske storitve	950,00	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi povečanih stroškov poštnih storitev.
14.12.2015	15-3-134	PP KONTO NRP	3240 432300 OB004-09-0003	Vzdrževanje in obnove Investicijski transferi javnim zavodom Investicije manjših vrednosti	PP KONTO	3240 413302	Vzdrževanje in obnove Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	2.523,50	Na: Sredstva se prerazporedijo, znotraj kontov, na podlagi prošnje za prerazporeditev OŠ dr. Janeza Mencingerja.
14.12.2015	15-3-135	PP KONTO	3200 413302	Tekoči materialni stroški Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO	3240 413302	Vzdrževanje in obnove Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	5.911,56	Na: Sredstva se prerazporedijo, med postavkami, na podlagi prošnje za prerazporeditev sredstev OŠ dr. Janeza Mencingerja.
15.12.2015	15-3-136	PP KONTO	3211 411900	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Regresiranje prevozov v šolo	PP KONTO	3211 413302	Prevozi učencev - tekoči transferji - plače Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	219,79	Na: Sredstva se prerazporedijo, znotraj kontov, zaradi zagotavljanja plačila zapadlih zakonskih obveznosti, na podlagi izstavljenih zahtevkov OŠ dr. Janeza Mencingerja.
21.12.2015	15-3-137	PP KONTO	4124 413301	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP KONTO	4124 413300	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	40,20	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač. Sredstva prerazporejamo znotraj ene proračunske postavke-4124 Turizen Bohinj.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.12.2015	15-3-137	PP 4124 KONTO 413302	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 4124 KONTO 413300	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	3.330,90	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač. Sredstva prerazporejamo znotraj ene proračunske postavke-4124 Turizen Bohinj.
21.12.2015	15-3-137	PP 4124 KONTO 413310	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dc	PP 4124 KONTO 413300	Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	1.118,74	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih stroškov plač. Sredstva prerazporejamo znotraj ene proračunske postavke-4124 Turizen Bohinj.
23.12.2015	15-3-138	PP 6754 KONTO 420804 NRP OB004-08-0003	Projekti sekundarne kanalizacije Načrti in druga projektna dokumentacija Projekti sekundarne kanalizacije	PP 6720 KONTO 420401 NRP OB004-10-0002	Sekundarna kanalizacija Grajska ulica Novogradnje Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.	2.089,50	Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi premalo planiranih sredstev na kontu novogradnje.
28.12.2015	15-3-138/1-1	PP 6722 KONTO 402201 NRP OB004-13-0012	Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 Poraba kuriv in stroški ogrevanja Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	PP 6722 KONTO 402200 NRP OB004-13-0012	Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 Električna energija Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	1,05	
30.12.2015	15-3-138/1	PP 6720 KONTO 420801 NRP OB004-10-0002	Sekundarna kanalizacija Grajska ulica Investicijski nadzor Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.	PP 6720 KONTO 420401 NRP OB004-10-0002	Sekundarna kanalizacija Grajska ulica Novogradnje Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.	80,83	Na: Sredstva se prerazporejajo iz razloga porazdelitve sredstev med konti.
31.12.2015	15-3-139	PP 6180 KONTO 402503	Ceconijev park Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 6180 KONTO 402905	Ceconijev park Sejnine udeležencem odborov	64,07	Na: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev sredstev za izplačilo sejnin.
31.12.2015	15-3-140	PP 6722 KONTO 402920 NRP OB004-13-0012	Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	PP 6722 KONTO 402603 NRP OB004-13-0012	Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 Najemnine in zakupnine za druge objekte Popravilo Grajske 5 in Grajske 6	410,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo palniranih sredstev za najamenine in zakupnine za druge objekte.
31.12.2015	15-3-141	PP 6130 KONTO 402503	Oporni zidovi - vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 6121 KONTO 402503	Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih izdatkov za talno, vertikalno in svetlobno signalizacijo.
31.12.2015	15-3-142	PP 6030 KONTO 402600	Materialni stroški režijskega obrata Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP 6030 KONTO 402402	Materialni stroški režijskega obrata Stroški prevoza v državi	118,57	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih izdatkov za stroške prevoza v državi.
31.12.2015	15-3-143	PP 3375 KONTO 401001	Družinski pomočnik Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 3375 KONTO 401100	Družinski pomočnik Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9,48	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih izdatkov za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.
31.12.2015	15-3-144	PP 5020 KONTO 411104	Prispevek za novorojenčke Starševsko nadomestilo	PP 5020 KONTO 411103	Prispevek za novorojenčke Darilo ob rojstvu otroka	1.370,76	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih izdatkov za darilo ob rojstvu otroka.
31.12.2015	15-3-145	PP 8300 KONTO 402511	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 8300 KONTO 403100	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	81,73	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi premalo planiranih sredstev za plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Prerazporeditev je bila opravljena v skladu z odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in pooblastili župana.
31.12.2015	15-3-146	PP 8300 KONTO 402511	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 8300 KONTO 402902	Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer Plačila po podjemnih pogodbah	9,05	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi premalo planiranih sredstev za plačila po podjemnih pogodbah. Prerazporeditev je bila opravljena v skladu z Odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in pooblastili župana.
31.12.2015	15-3-147	PP 5401 KONTO 403100	Odplačila kreditov Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	PP 5401 KONTO 402999	Odplačila kreditov Drugi operativni odhodki	1.828,07	Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo provizije pri prodaji terjatev.
31.12.2015	15-3-147	PP 5401 KONTO 403101	Odplačila kreditov Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	PP 5401 KONTO 402999	Odplačila kreditov Drugi operativni odhodki	3.027,06	Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo provizije pri prodaji terjatev.
31.12.2015	15-3-147	PP 5401 KONTO 403100	Odplačila kreditov Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	PP 5401 KONTO 402999	Odplačila kreditov Drugi operativni odhodki	846,24	Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo provizije pri prodaji terjatev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	15-3-148	PP 3525 KONTO 413301	Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 3525 KONTO 413300	Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	252,00	Na: Na podlagi realizacije PP, ki je posledica sklenjene pogodbe iz naslova delovanja muzejsih zbirk v Bohinju, je potrebno s prerazporeditvijo znotraj PP oziroma kontnih mest zagotoviti ustrezen obseg sredstev za plačilo prispevkov delodajalca.
31.12.2015	15-3-148	PP 3525 KONTO 413302	Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 3525 KONTO 413300	Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	745,00	Na: Na podlagi realizacije PP, ki je posledica sklenjene pogodbe iz naslova delovanja muzejsih zbirk v Bohinju, je potrebno s prerazporeditvijo znotraj PP oziroma kontnih mest zagotoviti ustrezen obseg sredstev za plačilo prispevkov delodajalca.
31.12.2015	15-3-149	PP 8000 KONTO 402500	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 8000 KONTO 402504	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer Zavarovalne premije za objekte	148,39	Na: Sredstva prerazporejamo , ker na tekočem vzdrževanju niso bila porabljena v celoti. Odhodki za zavarovanje zgradbe kulturnega doma pa so v letu 2015 realizirani dvakrat, saj je v letu 2014 zaradi pomanjkanja sredstev realizacije ni bilo- račun je bil plačan v januarju 2015. Prav tako smo plačali tekoče odhodke.
31.12.2015	15-3-150	PP 8001 KONTO 402199	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Drugi posebni materiali in storitve	PP 8001 KONTO 402200	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Električna energija	266,79	Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do višje porabe elektrike, ki jo krijemo postavke drugi posebni material in storitve (prireditve, koncerti) Iz te postavke krijemo tudi prenizko planirane sredtva za telefon. Zaradi ugodnega vremena je v letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi strošek nekoliko višji od planiranega. Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane tudi višje najemnine. Višja Najemnina za Agrarno skupnost je določena v odstotku na neto prihodek najemnine.
31.12.2015	15-3-150	PP 8001 KONTO 402199	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Drugi posebni materiali in storitve	PP 8001 KONTO 402205	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9,38	Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do višje porabe elektrike, ki jo krijemo postavke drugi posebni material in storitve (prireditve, koncerti) Iz te postavke krijemo tudi prenizko planirane sredtva za telefon. Zaradi ugodnega vremena je v letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi strošek nekoliko višji od planiranega. Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane tudi višje najemnine. Višja Najemnina za Agrarno skupnost je določena v odstotku na neto prihodek najemnine.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	15-3-150	PP 8001 KONTO 400000	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Osnovne plače	PP 8001 KONTO 402902	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Plačila po podjemnih pogodbah	3,03	Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do višje porabe elektrike, ki jo krijemo postavke drugi posebni material in storitve (prireditve, koncerti) Iz te postavke krijemo tudi prenizko planirane sredtva za telefon. Zaradi ugodnega vremena je v letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi strošek nekoliko višji od planiranega. Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane tudi višje najemnine. Višja Najemnina za Agrarno skupnost je določena v odstotku na neto prihodek najemnine.
31.12.2015	15-3-150	PP 8001 KONTO 400000	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Osnovne plače	PP 8001 KONTO 402903	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Plačila za delo preko študentskega servisa	298,24	Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do višje porabe elektrike, ki jo krijemo postavke drugi posebni material in storitve (prireditve, koncerti) Iz te postavke krijemo tudi prenizko planirane sredtva za telefon. Zaradi ugodnega vremena je v letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi strošek nekoliko višji od planiranega. Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane tudi višje najemnine. Višja Najemnina za Agrarno skupnost je določena v odstotku na neto prihodek najemnine.
31.12.2015	15-3-151	KONTO 713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	PP 8003 KONTO 420500 NRP OB004-09-0005	Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije po programih Krajevnih skupnosti	12.097,30	
31.12.2015	15-3-151	KONTO 713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	PP 8003 KONTO 420500 NRP OB004-09-0005	Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije po programih Krajevnih skupnosti	7.791,78	
31.12.2015	15-3-151	KONTO 713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	PP 8001 KONTO 402699	Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	

Številka: 602-11/2015-7
Datum: 23.3.2016

Zadeva:
SOGLASJE K DODATNI SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO VRTEC

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj.

Župan Občinskemu svetu predlaga, da po obravnavi sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest, v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec in sicer po

- **odločbi št.: 6901-140/2016-8** za dve uri dodatne strokovne pomoči univ. dipl. psihologinje do 31.8.2016,
- **odločbi št.: 6901-288/2016-8** za dve uri dodatne strokovne pomoči mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje do 31.8.2017.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bosta kot poročevalki na seji Občinskega sveta sodelovali Anica Stare, pomočnica ravnateljice za OE vrtec in Iva Lapajne, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Pripravila:
Iva Lapajne,
višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Predlagatelj:
ŽUPAN
Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.

OBRAZLOŽITEV

1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO GRADIVA

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) določa, da je osnovna oziroma temeljna naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok, prav tako pa tudi ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V skladu z navedenim zakonom so sprejeti tudi podzakonski akti, ki določajo različne normative in metodologijo za oblikovanje cen. Normative za zaposlovanje in normative za oblikovanje oddelkov v vrtcih določa : Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14). 17. člen Zakona o vrtcih določa, da dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. Sočasnost se v času, ko otroci počivajo ne izvaja.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM

V primeru, da se ureja prilagojeno izvajanje vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, oziroma se ureja posebna vzgoja in izobraževanje in gre pri tem za otroke s posebnimi potrebami, je potrebno pri urejanju upoštevati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12). Zahtevo za uvedbo postopka za pridobitev pravice do dodatne strokovne pomoči lahko vložijo starši, lahko pa tudi vrtec, šola in drugi socialnovarstveni zavodi, po predhodni seznanitvi staršev. Pristojni zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, v kateri na podlagi pridobljenih strokovnih mnenj določi program vzgoje in izobraževanja, obseg in način izvajanja programa v katerega se otrok usmerja.

Na podlagi zaključenega postopka je Zavoda RS za šolstvo izdal:

1. **Odločba št.: 6901-140/2016-8** z dne 4.3.2016 določa dodatno strokovno pomoč v obsegu treh ur tedensko. Od tega se ena ura izvaja kot svetovalna storitev in dve uri kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatno strokovno pomoč bomo zagotavljali do 31.8.2016 (po odločbi) na naslednji način:

- uro svetovalne storitve bo izvajala svetovalna delavke v vrtcu v okviru redne zaposlitve, kar ne predstavlja dodatnih stroškov za občinski proračun. Dve uri dodatne strokovne pomoči bo izvajala univ. dipl. psihologinja, kar predstavlja strošek v višini 730,00 EUR.

2. **Odločba št.: 6901-288/2016-8** z dne 21.3.2016 določa dodatno strokovno pomoč v obsegu treh ur tedensko. Od tega se ena ura izvaja kot svetovalna storitev in dve uri kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatno strokovno pomoč bomo zagotavljali do 31.8.2017 (po odločbi) na naslednji način:

- uro svetovalne storitve bo izvajala svetovalna delavke v vrtcu v okviru redne zaposlitve, kar ne predstavlja dodatnih stroškov za občinski proračun. Dve uri dodatne strokovne pomoči bo izvajala mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja, kar predstavlja strošek v višini 1.700,00 EUR (do 31.12.2016).

Zaposlitev izvede šola za določen čas, za čas veljavnosti odločb in sicer po:

- **odločbi št.: 6901-140/2016-8** za dve uri dodatne strokovne pomoči univ. dipl. psihologinje do 31.8.2016,
- **odločbi št.: 6901-288/2016-8** za dve uri dodatne strokovne pomoči mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje do 31.8.2017.

3. FINANČNE POSLEDICE

Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena programov, v katerega je vključen otrok. Sredstva za dodatno sistemizacijo niso vključena v ceno. Finančne posledice dodatne zaposlitve za leto 2016 predstavljajo strošek v višini 2.430,00 EUR. Navedena sredstva so planirana na posebni proračunski postavki in bodo zadoščala za leto 2016.

Pripravili: na predlog OŠ dr. J. Mencingerja Anita Zorč, Iva Lapajne

Občina Bohinj
Župan

Številka: 032-6/2016
Datum: 07.03.2016

Zadeva:

IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA BOHINJSKIH NOVIC

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda

IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA BOHINJSKIH NOVIC.

Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Bohinj za mandatno obdobje štirih let imenuje Uredniški odbor Bohinjskih novic v naslednji sestavi:

- **Katarina Košnik, Bord 5, Boh. Bistrica – odgovorna urednica,**
- **Adrijan Džudžar, Prečna ulica 5, Boh. Bistrica – pomočnik odgovorne urednice,**
- **Klemen Langus, Prečna ulica 5, Boh. Bistrica – član,**
- **Lucija Grm, Pod Rebrom 12, Boh. Bistrica – članica,**
- **Mojca Polajnar Peternelj, Alpska cesta 5, Bled – članica.**

PREDLAGATELJ:
Župan
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

Obrazložitev:

Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/09) v 12. členu določa, da člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet na predlog župana. Mandatna doba članov uredniškega odbora traja 4 leta.

Članom uredniškega odbora konec meseca aprila poteče mandat v uredniškem odboru Bohinjskih novic.
Vsi predlagani člani so do sedaj že uspešno sodelovali v uredniškem odboru v določenem obdobju in delo le-tega dobro poznajo, zato župan predlaga, da se v uredniški odbor ponovno imenujejo.
Predlagani kandidati z imenovanjem v uredniški odbor Bohinjskih novic soglašajo.

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00 fax: 04-572-18-64
e-mail: obcina@bohinj.si

Občina Bohinj
Župan

Številka:320-2/2016-28
Datum : 08.03.2016

Zadeva:
IMENOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda

IMENOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ.

Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednja

SKLEPA:

1. **Občinski svet Občine Bohinj imenuje svet Javnega zavoda Turizem Bohinj v naslednji sestavi:…….**

2. **Občinski svet Občine Bohinj za predsednika sveta Javnega zavoda Turizem Bohinj imenuje: ……**

V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot poročevalka na seji Občinskega sveta sodelovala Vesna Arh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pripravila:
Jožica Hribar, mag.upr.ved
višja svetovalka II za upravne zadeve

PREDLAGATELJ:
Župan
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

Obrazložitev:
Konec meseca marca poteče mandat svetu Javnega zavoda Turizem Bohinj.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavoda za pospeševanje turizma (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/11) določa, da ima svet zavoda sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki pravnih oseb, ki imajo odločilno vlogo za razvoj turizma v občini in delavci zavoda. Omenjeni odlok določa tudi sestavo sveta zavoda, in sicer:

- Občina Bohinj ima tri člane,
- Turistično društvo Bohinj ima enega člana,
- hoteli v Bohinju imajo enega člana,

- Triglavski narodni park ima enega člana in
- delavci javnega zavoda Turizem Bohinj imajo enega člana.

Navedeni odlok tudi določa, da člane in predsednika sveta zavoda imenuje občinski svet.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranka in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu, Turistično društvo Bohinj, hotele v Bohinju, Triglavski narodni park in javni zavod Turizem Bohinj da podajo predloge za imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj.

Pravočasno so prispeli naslednji predlogi:

1. kandidati predlagani kot predstavniki Občine Bohinj:

- Dušan Jović, Triglavska c. 12, Bohinjska Bistrica (predlog SLS OO Bohinj),
- Robert Franjić, Stara Fužina 255, Bohinjsko Jezero (predlog Liste za pravičnost, enakost, prihodnost)
- Marija Žvan, Bitnje 14 a, Bohinjska Bistrica (predlog SDS OO Bohinj),
- Pavel Zalokar, Stara Fužina 192, Bohinjsko Jezero (predlog Liste Franc Kramar – Lista za Bohinj),
- Darja Lazar, Triglavska cesta 33, Bohinjska Bistrica (predlog Liste Franc Kramar – Lista za Bohinj),
- Jožef Cvetek, Ukanc 78, Bohinjsko Jezero (predlog NSi-Krščanski demokrati, OO Bohinj) – za predsednika javnega zavoda,
- Bojan Traven, Stara Fužina 53, Bohinjsko Jezero (predlog Liste Ekipa za prihodnost),
- Boštjan Mencinger, Kamnje 50, Bohinjska Bistrica (predlog Liste Ekipa za prihodnost),

2. Kandidat predlagan kot delavec javnega zavoda Turizem Bohinj:

- Vida Kovačič, Gorjuše 42 a, Bohinjska Bistrica

3. Kandidat predlagan s strani Turističnega društva Bohinj:

- Jaka Žvan, Ukanc 85, Bohinjsko Jezero

4. Kandidat predlagan kot predstavnik hotelov v Bohinju:

- Ludvik Dobravec, Ribčev Laz 4a, Bohinjsko Jezero

5. Kandidat predlagan kot predstavnik Triglavskega narodnega parka:

- Majda Odar, Stara Fužina 212, Bohinjsko Jezero

Komisija bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog za imenovanje članov in predsednika sveta javnega zavoda Turizem Bohinj, o katerem bo odločal Občinski svet in bo članom sveta posredovan na seji.

Občina Bohinj
Župan

Številka: 260-1/2016-5
Datum : 08.03.2016

Zadeva:
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda

IMENOVANJE PRESTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE.

Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste imenuje……..

V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot poročevalka na seji Občinskega sveta sodelovala Vesna Arh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pripravila:
Jožica Hribar, mag.upr.ved
višja svetovalka II za upravne zadeve

PREDLAGATELJ:
Župan
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.

Obrazložitev:

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol, Uradni list RS, št. 15/13) v četrtem poglavju ureja postopek reševanja pritožb zoper delo policistov. Podrobneje ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, št. 54/13).

ZNPPol v 138. členu določa, da je pritožba nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Pritožba je lahko vložena pisno po pošti ali neposredno na ministrstvo ali policijo.

Pomiritveni postopek poteka v policijski enoti, v kateri naj bi bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog kršene pritožnikove pravice ali temeljne svoboščine. Pritožba se obravnava na senatu, če pomiritveni postopek ni bil uspešno kočan ali če so podani posebni pogoji iz 4. odstavka 148. člena ZNPPol.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer:

- pooblaščenec ministrice in
- dva predstavnika javnosti.

Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom delavcev policije na regionalni ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave, imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.

Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine po ključu, in sicer občinam do 20.000 prebivalcev pripada en predstavnik.

Pri predlogih za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb je potrebno upoštevati naslednje kriterije:

- ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z zanki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,
- ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
- aktivno obvlada slovenski jezik,
- je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju živa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Predstavniki bodo imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred potekom dobe, za katero so bili imenovani, se predstavnika javnosti v skladu s petim odstavkom 145. člena ZNPPol lahko razreši, če sam tako zahteva, če ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka ZNPPol, če se ne udeležuje obveznih oblik usposabljanja, ali se neupravičeno ne udeleži dveh sej senata v enem letu ali nevestno opravlja delo.

Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina v višini zneska dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur, ki velja za delavce in funkcionarje v državnih organih Republike Slovenije. Na podlagi zahtevka pripada članov senata za prihod na sejo povračilo prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom oziroma povračilo kilometrine v višini, ki je določena za primer povračila prevoza na iz z dela.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranke in neodvisne liste zastopane v Občinskem svetu, da predlagajo kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.

Pravočasno je prispel naslednji predlog:

- Franc Kramar – Lista za Bohinj: predlagan je Mirko Jeršič, Češnjica 53, Srednja vas.

Komisija bo predlog pregledala in pripravila predlog članom Občinskega sveta, ki bo o tem odločal na seji Občinskega sveta.

3GM d.o.o.

OBČINA BOHINJ

Prejeto: 17 -03- 2016	Sig. z.: 10
Številka zadeve: 419-13/2016	Pril.:
	Vredn.:

3GM, d.o.o.
Dašnica 75
4228 Železniki
SI-Slovenija

3gm, Bohinjska Bistrica 17.03.2016

Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica
Župan: **g. Franc Kramar**

OBEG02540

Zadeva: **PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ ZA ZAGON PODJETJA**

Podjetje 3GM je v februarju 2016 podpisalo z podjetjem Filbo d.o.o. po tem, ko ni bil sprejet sklep o dokapitalizaciji, najemno pogodbo za stavbe stroje in opremo. Z 26. 02.2016 je zaposlilo za določen čas 26 bivših delavcev podjetja Filbo d.o.o. ki je bilo v tem času že v stečajnem postopku. Stečajna upraviteljica Margareta Škorja je potrdila najemno pogodbo in od konca februarja delamo s polno paro.

Ponovni zagon proizvodnje je zahteval ogromno napora predvsem zaposlenih, saj večina strojne opreme ni bilo vzdrževane in so bila potrebna nujna popravila in servisi, da smo lahko zagnali proizvodnjo. V tem trenutku imamo naročil za nekaj mesecev, intenzivno se pa dogovarjamo za nove posle. Zaradi:

1. Zaposlitve 26 delavcev
2. velikih stroškov ob zagonu proizvodnje in
3. predplačil zaradi nezaupanja in novoustanovljenega podjetja

prosimo **občino Bohinj za finančno pomoč.** Na tem mestu bi se zahvalil tudi podjetju Pro Tehno iz Bohinjske Bistrice za podporo in zaupanje za prva naročila. Na predstavitvi na občinskem svetu sem bil proti vnaprejšni pomoči, kjer se ni vedelo kako bodo potekali stečajni postopki, kako bo z posli in z zaposlenimi. Po cca. 1 mesecu dela:

1. je stečajnica potrdila vse pogodbe
2. zaposlili smo 26 ljudi in ob novih naročilih pričakujem zaposlitev še 4 ljudi
3. zagnali proizvodnjo in izstavili prve fakture

V prihodnosti nameravamo razvijati podjetje v lokalnem okolju ter zaposlovati predvsem domačine ter biti vpet v lokalno okolje.

S spoštovanjem,

Robert Ravnihar
3GM, direktor